

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCGR - 56 Parkování na ulici Zborovská, Kroměříž



Objednatel: Město Kroměříž Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 212 795,80

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Objednávka				212 795,80
1.1.		zemní práce				37 544,00
1.1.1.	111301111.R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	208,000	118,50	24 648,00
1.1.2.	162302111.R00	Vodorovné přemístění drnu do 1000 m	m2	208,000	56,00	11 648,00
1.1.3.	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20,800	60,00	1 248,00
1.2.		komunikace				175 251,80
1.2.1.	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	24,200	492,50	11 918,50
1.2.2.	569621116R00	Zpev krajnice asfalt recykl tl10cm	m2	208,000	88,90	18 491,20
1.2.3.	573231127.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	242,000	15,00	3 630,00
1.2.4.	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm + vyrovnávky 30% z plochy	m2	314,600	333,00	104 761,80
1.2.5.	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou záhlvkou	m	156,000	186,50	29 094,00
1.2.6.	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	242,000	14,00	3 388,00
1.2.7.	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živичného nebo beton.	m2	242,000	2,75	665,50
1.2.8.	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	71,800	46,00	3 302,80