

Položkový rozpočet zakázky:
Výměna kondenzační jednotky chladicího zařízení ZS Chrudim

Položka	cena bez DPH	cena včetně DPH
odsátí chladiva, demontáž a likvidace stávajícího kondenzátoru BAC předpokládané množství chladiva R717 v trubkovnici cca 80 kg	22 516	27244,36
dodání nové kondenzační jednotky s požadovaným výkonem a provozem se skrápěním	932 525	1128355,25
montáž nové jednotky s úpravou nosné konstrukce a napojením na stávající rozvody par a kapaliny NH3 a vody, dodávka armatur	39950	48339,5
montáž elektro a MaR, dodávka frekvenčního měniče a tlakového převodníku 4-20mA pro měření procesních hodnot a regulaci otáček	46520	56289,2
doprava jednotky, jeřábnické práce, montážní a svářecí práce, pomocný materiál, lešení	22516	27244,36
tlaková zkouška, vakuování zařízení, revize elektro, zkušební provoz, zaškolení obsluhy	12000	14520
doplnění chladiva R717 do primárního okruhu chladicího zařízení předpokládané množství 120 kg	15500	18755
Náklady celkem	1091527	1320747,67

*dodavatel vyplní žlutě podbarvené pole