

MS Elektroinstalace s.r.o.
Sládkova 372/8
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 18044140
 DIČ: CZ18044140

Objekt: V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás realizaci díla "Oprava rozvodů el. instalace v tělocvičně v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh" dle cenové nabídky ze dne 23.10.2025, včetně odborného vedení stavby.

Předmět objednávky může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvidatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).

Zhotovitel je v souvislosti s předmětem díla a případné potřeby povinen zejména k zajištění likvidace odpadů, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. O likvidaci odpadu bude doložen písemný doklad.

Další ujednání:

Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu. Zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště. Musí dodržovat příslušná ustanovení vyhl. č. 309/2006 Sb. a předpisy související, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy. Pracovníci zhotovitele musí být řádně proškoleni.

Doba plnění: ukončení realizace díla nejpozději do 15.12.2025

Termín zahájení realizace díla: do 5 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě ze strany objednatele, kdy předání staveniště se uskuteční nejpozději do 30 kalendářních dnů od účinnosti objednávky. O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat.

Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží sjednaná lhůta realizace dnem určeným k předání staveniště. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.

Pokud zhotovitel nezačne práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a pokud ne, tak z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímání řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí. Přejímací řízení bude objednatel zahájeno po dokončení díla do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena před uplynutím termínu provedení díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý vytknutý nedodělek a nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem provedení díla, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Cena díla celkem: do 153 255,20 Kč bez DPH

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že v průběhu trvání objednávky od jejího podpisu do uskutečnění zdanitelného plnění pozbude zhotovitel či objednatel status plátce DPH, oznámí si tuto skutečnost neprodleně navzájem.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Kromě náležitostí stanovených platnými předpisy pro daňový doklad uvede zhotovitel dále zařídění prací dle klasifikace produkce CZ-CPA a text "Daň odvede zákazník".

Součástí faktury bude soupis provedených prací, vyúčtování.

V souladu s ustanovením §21 zákona o DPH se strany dohodly na fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání.

Faktura bude vystavena do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla (zdanitelné plnění). Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 15 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení.

Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10% z ceny díla bez DPH jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla. Tato pozastávka objednatele bude zhotoviteli uhrazena do 14 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Nevystaví-li zhotovitel fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto ujednání se nevztahuje na pozastávku.

Před započítáním díla nebude objednatelem poskytnuta zhotoviteli zálohová platba.

Záruční podmínky:

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 36 měsíců, na materiál 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatelem.

Vyskytne-li se při závěrečné prohlídce a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamace objednatele řešena. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů od ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud nedojde k jiné dohodě. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy.

V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu, nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu tím není dotčen.

Závěrečná ujednání:

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto objednávku uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu objednávky, číselném označení smlouvy a o datu podpisu objednávky. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek,

V Ostravě : 24.10. 2025


Vyřizuje : Marie Holková

216-N/Ho/25 - §3613/ pol. 5171

Cenová nabídka

**„Oprava rozvodů el. instalace v
tělocvičně v objektu V Zálomu 1,
Ostrava-Zábřeh“**

MS Elektroinstalace s.r.o.



KRYCÍ LIST NABÍDKY	
1. Zakázka	
Název:	Oprava rozvodů el. instalace v tělocvičně v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh
2. Základní identifikační údaje	
2.1 Zadavatel	
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SMO Městský obvod Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství, ul. Horní 3, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	
IČO:	
DIČ:	
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	
Kontaktní osoba:	p.Holková Marie
Tel./fax:	
E-mail:	
2.2 Účastník	
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	MS Elektroinstalace s.r.o.
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Sládkova 372/8 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ / DIČ	IČ: 18044140, DIČ: CZ18044140
Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka:	Suszka Martin
Spisová značka v obchodním rejstříku či jiné evidenci, je-li účastník v ní zapsán	C 91762 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Kontaktní osoba:	Suszka Martin
Tel./fax:	
E-mail:	
3. Nabídková cena v Kč	
Objekt:	Cena
Tělocvična V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh	153.255,20 Kč
DPH 21%	32.183,59 Kč
Cena celkem s DPH	185.438,79 Kč
4. Délka realizace	
1 týden	
5. Délka záruční doby v měsících	
36	
6. Platnost nabídky	
do 31.12.2025	
7. Osoba oprávněná jednat	
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:	
Titul, jméno, příjmení:	Suszka Martin
Funkce:	jednatel
Datum:	23.10.2025

	A	B	C
1	Název	Hodnota A	Hodnota B
2	Základní náklady	CZK	CZK
3	Dodávka	20 280,00	
4	Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
5	Montáž - materiál		40 593,20
6	Montáž - práce		78 265,00
7	Mezisoučet 1	20 280,00	118 858,20
8	PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
9	Nátěry		0,00
10	Zemní práce		14 117,00
11	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
12	Mezisoučet 2	20 280,00	132 975,20
13	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
14	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
15	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
16	Základní náklady celkem		153 255,20
17			
18	Vedlejší náklady		
19	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
20	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
21	Vedlejší náklady celkem		0,00
22	Kompletační činnost		0,00
23			
24	Náklady celkem		153 255,20
25	Základ a hodnota DPH 21%	153 255,20	32 183,59
26	Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
27	Náklady celkem s DPH		185 438,79
28			
29	Roční nárůst cen 0,00%		0,00
30	Roční nárůst cen 0,00%		0,00
31	Součty odstavců	Materiál	Montáž
32	1. Rozvaděče	20 280,00	0,00
33	2. Montážní materiál a práce	40 593,20	78 265,00
34	3. Stavební výpomoc	14 117,00	0,00
35			

A									
1	Název	B	C	D	E	F	G	I	
		Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	
2	1. Rozvaděče								
3	Rozvaděč R01-2a, specifikace dle příl. 03	ks	1,00	16 300,00	16 300,00			16 300,00	
4	Zásuvková skříň venkovní, provedení, Zás.1x AC400V/16A, 2x AC230V/16A, pr. chránič 4p 25A/30mA, 1x jistič B16A/3, 2x B16A/1, vypínač AC400V/25A, 4P	ks	1,00	3 980,00	3 980,00			3 980,00	
5	1. Rozvaděče - celkem				20 280,00			20 280,00	
6								0,00	
7	2. Montážní materiál a práce								
	SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNYCH ZDROJŮ, PŘEDŘÁDNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO								
8	<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ, vč. poplatku za recyklaci. Případně použité typy svítidel jsou uvedeny jako vzor, přičemž lze použít srovnatelný ekvivalent</i>							0,00	
	A - Svítidlo LED průmyslové přisazené svítidlo se zvýšenou odolností, pro vnitřní i venkovní prostory Světelný výkon zdroje LED/ svítidla - 4400/3920 lm, barva světla Tc 4000K, CRI>80, životnost sv. zdroje 50.000h L90B10, LED McAdam 3 step, účinnost 134 lm/W El. příkon 30W, napájecí napětí 230VAC, krytí IP66 LED Driver - neregulovatelný Těleso/ základna - PC UV stabilní, šedá Reflektor - ocel. plech barvy RAL 9003 Kryt/ difuzor - translucenční PC Rozměry svítidla - d.1172mm, š.145mm, v.100mm Příslušenství : Nerezové spony	ks	3,00	1 490,00	4 470,00	450,00	1 350,00	5 820,00	
9	Y- Přisazené svítidlo nouzové svlastnímz drojem 1h, piktogram pro označení úniku tél:eso: nehořlavý polykarbonát barevná teplota: 4000K IP42, AC230V pozorovací vzdálenost: 22 m. rozměry: 251x121x70 mm jmenovitý příkon LED chipu: 5.0 W	ks	2,00	1 556,00	3 112,00	320,00	640,00	3 752,00	
10	Ochranný koš pro svítidlo Y	ks	2,00	190,00	380,00	180,00	360,00	740,00	
11	KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL, VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, BARVA								
12	ŠEDÁ RAL7035, TERMOPLAST	ks	12,00	122,00	1 464,00	90,00	1 080,00	2 544,00	
13	D 9125 1,5-2,5 mm ² , Cu, 5 pói. svorkovnice, s vnějším upevněním	m	17,00	15,00	255,00	32,00	544,00	799,00	
14	TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N	m	10,00	18,00	180,00	32,00	320,00	500,00	
15	TRUBKA OHEBNÁ - d25/ 750N	m	4,00	32,00	128,00	38,00	152,00	280,00	
16	TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N	m	19,00	21,50	408,50	75,00	1 425,00	1 833,50	
17	LV 18X13 LIŠTA VKLADACÍ								

	A	B	C	D	E	F	G	I
18	LV 24X22 LIŠTA VKLADACI	m	23,00	36,90	848,70	85,00	1 955,00	2 803,70
19	LHD 40x20 LIŠTA HRANATA - DVOJITÝ ZAMEK	m	18,00	87,00	1 566,00	75,00	1 350,00	2 916,00
20	LHD 60x40 LIŠTA HRANATA - DVOJITÝ ZAMEK	m	72,00	122,00	8 784,00	80,00	5 760,00	14 544,00
21	SP 200X4.5 PASEK STAHOVACÍ	ks	1,00	1,20	1,20			1,20
22	SP 280X4.5 PASEK STAHOVACÍ	ks	1,00	1,40	1,40			1,40
23	STÍTKY OZNAČOVACÍ							
24	Označovací štítek kabelový	ks	14,00			40,00	560,00	560,00
25	Označovací štítek na zásuvky	ks	8,00			40,00	320,00	320,00
26	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
27	CYKY 20x1.5 mm2, pevně	m	28,00	15,80	442,40	25,00	700,00	1 142,40
28	CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně	m	135,00	19,00	2 565,00	26,00	3 510,00	6 075,00
29	CYKY 3Jx2.5 mm2, pevně	m	192,00	26,00	4 992,00	27,00	5 184,00	10 176,00
30	CYKY 5Jx4 mm2, pevně	m	74,00	63,00	4 662,00	55,00	4 070,00	8 732,00
31	CYKY 5Jx6 mm2, pevně	m	27,00	109,00	2 943,00	85,00	2 295,00	5 238,00
32	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZAKLOPKOU							
33	do 3x4 mm2	ks	22,00			50,00	1 100,00	1 100,00
34	do 5x4 mm2	ks	4,00			70,00	280,00	280,00
35	do 5x10 mm2	ks	2,00			80,00	160,00	160,00
36	SPINAČ nástěnný, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent, IP54 plast							
37	Jednopolový, řazení 1, plast IP54	ks	3,00	250,00	750,00	180,00	540,00	1 290,00
38	ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent. IP54, plast							
39	Jednonásobná s víčkem, plast, IP54, vzor ABB Variant nebo ekvivalent	ks	1,00	230,00	230,00	200,00	200,00	430,00
40	Dvojnásobná, plast, IP54, vzor ABB Variant nebo ekvivalent	ks	7,00	280,00	1 960,00	220,00	1 540,00	3 500,00
41	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ VČETNĚ PATRON TŘÍPÓLOVÝ							
42	OPVP10-3 /25A GG	ks	1,00	450,00	450,00	350,00	350,00	800,00
43	MONTÁŽ ROZVODNIC							
44	do- 50 kg ----	ks	2,00			550,00	1 100,00	1 100,00
45	HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY							
46	Zabezpečení pracoviště	hod	4,00			430,00	1 720,00	1 720,00
47	Vyhledání pripojovacího místa	hod	2,00			430,00	860,00	860,00
48	Demontáže stávajících instalací	hod	18,00			430,00	7 740,00	7 740,00
49	Použití montážní plošiny do pracovní výšky 8m, vč.zapůjčného a dopravy	hod	24,00			430,00	10 320,00	10 320,00
	Odborná demontáž a opětná montáž dřevěných obkladů stěn, zhotovení výřezů pro instalační							
50	přístroje	hod	24,00			430,00	10 320,00	10 320,00
51	Odborná demontáž a opětná montáž rastrových podhledů 600/600mm - 5,1m2	hod	3,00			430,00	1 290,00	1 290,00
52	Práce spojené s dozbrojením stávajícího rozvaděče	hod	4,00			430,00	1 720,00	1 720,00
53	Naložení, odvoz a kvalifikovaná likvidace odpadu vč. nebezpečných	tun	0,25			1 000,00	250,00	250,00

	A	B	C	D	E	F	G	I
54	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500							
55	Revizní technik	hod	12,00	0,00	0,00	600,00	7 200,00	7 200,00
56	2. Montážní materiál a práce - celkem				40 593,20		78 265,00	118 858,20
57								0,00
58	3. Stavební výpomoc							
59	VÝŘEZ RYH VE ZDIVU CIHLOVÉM - HLOUBKA 30mm							
60	Síre 30 mm	m	36,00	135,00	4 860,00			4 860,00
61	VÝŘEZ RYH VE ZDIVU CIHLOVÉM - HLOUBKA 50mm							
62	Síre 70 mm	m	18,00	185,00	3 330,00			3 330,00
63	HRUBA VYPLN RYH MALTOU							
64	Jákekoliv síre	m2	8,10	190,00	1 539,00			1 539,00
65	OMITKA RYH VE STENÁCH MALTOU							
66	Síre do 150 mm	m2	8,10	280,00	2 268,00			2 268,00
67	VÝMALBA STĚN A STROPŮ							0,00
	Opravný nátěr po kabelových trasách ve výšce z lešení - penetrace + základní nátěr							
68	Primalox, vč. materiálu	bm	16,20	100,00	1 620,00			1 620,00
69	Naoštění, odvoz a kvalifikovaná likvidace odpadu a sutí	tun	0,50	1 000,00	500,00			500,00
70	3. Stavební výpomoc - celkem				14 117,00			14 117,00