

Č. objednatele: 845-2025-523201  
UID: spudms00000016065501  
Č. zhotovitele: 105/2025

## **SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)**

uzavřená  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### **Objednatel:**

#### **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

#### **Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:

Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno  
Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada, Pobočky Brno

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Tel.: + 420 602 559 300 – Ing. Miroslava Priessnitzová  
+ 420 724 521 225 – Ing. Barbora Jakubcová

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **Zhotovitel:**

#### **FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.**

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady

Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. objednatele: 845-2025-523201  
UID: spudms00000016065501  
Č. zhotovitele: 105/2025

č.ú.: 2102043465/2700  
KB Brno - město, č.ú.: 250048-621/0100  
Československá obchodní banka, a. s.,  
č.ú.: 317217603/0300  
253 17 628  
CZ25317628, je plátcem DPH

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144  
(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), realizuje veřejná zakázka s názvem „**Stavba polní cesty C31 v k.ú. Těšany**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 2. 9. 2025

Zadávací dokumentace ze dne: 15. 8. 2025

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 8. 10. 2025

Stavební povolení ze dne: 7. 11. 2023, č.j. MZi-OD/6859/2022-8 SO, právní moc dne 16. 12. 2023.

## **Čl. I. Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Těšany dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Stavba polní cesty C31 v k.ú. Těšany**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v Zadávací dokumentaci.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

## **Čl. II. Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:  
Název díla: **„Stavba polní cesty C31 v k.ú. Těšany“**  
Místo stavby: k.ú. a obec Těšany, okres Brno, Jihomoravský kraj  
(dále jen „stavba“).
2. Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. projekční společností „EUROTRACE s.r.o., Bellova 371/42 Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 27685837 z 05/2023, a její aktualizace z května 2025. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
3. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
  - a. Zajištění dodávek, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
  - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
  - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
  - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
  - e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
  - f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
  - g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  - h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
  - i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provedení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací např. (dle čl. II. odst. 3. bod g. smlouvy) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým řízením.
  - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.

- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné záборы ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
4. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
5. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III. Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 2. 9. 2025. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena díla je konečná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. Celkovou cenu lze také změnit v souladu se ZZVZ.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II. odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla: **bez DPH činí 8 414 273,75 Kč.**  
Zhotovitel bude fakturovat objednateli DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění.
5. Položkový nabídkový rozpočet, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

#### **Čl. IV. Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené dle uzlových bodů stanovených v čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací v rozsahu příslušných uzlových bodů, vždy nejpozději do 20. 11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli nejpozději do 20. 11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. Nebude-li dílo dokončeno do 10. 11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně provedených prací na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací, a to i mimo rámec dokončených uzlových bodů. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20. 11. příslušného roku.
4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774.  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno.

Elektronická faktura bude doručena do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@spu.gov.cz.

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

#### **Čl. V. Doba plnění**

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V. odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V. odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětovného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv

na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavě-li zhotovitel s objednatелеm dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací: **do 29. 5. 2026**

Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: **do 10 dnů od pravomocného kolaudačního rozhodnutí.**

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých etap výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé etapy stavby:

Uzlové body – definované etapy výstavby díla či jen objektu:

**Po provedení demolice stávajícího mostního objektu** - lhůta pro plnění do: **81 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy

**Po provedení spodní stavby mostního objektu** - lhůta pro plnění do: **162 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy

**Po provedení vrchní stavby mostního objektu** - lhůta pro plnění do: **201 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy

**Po provedení konstrukčních vrstev vozovky** - lhůta pro plnění do: **179 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.

#### **Čl. VI. Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

#### **Čl. VII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (SD) v souladu s ust. § 166 stavebního zákona. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést SD o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést SD končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního rozhodnutí (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). V případě, že se objednatel rozhodne pro vedení SD v elektronické formě, je zhotovitel povinen toto rozhodnutí plně respektovat. V takovém případě budou veškeré dokumenty stavby ukládány v definované struktuře elektronického SD.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zpracovat Kontrolně zkušební plán (KZP) a Technologické postupy (TP) prováděných prací a předložit k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka (TDS).
3. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění díla pořizovat fotodokumentaci. Z fotodokumentace musí být zřejmé, z které části díla je tato pořízena a o jaké konstrukce se jedná. Zhotovitel fotodokumentaci předá 1x týdně TDS.
4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi -pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

- c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich,
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164 stavebního zákona a s odkazem na další platné související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
  6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
  7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
  8. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
  9. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
  10. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
  11. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
  12. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
  13. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
  14. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
  15. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.

16. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
17. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví ust. § 266 odst. 1 stavebního zákona.
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
23. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
24. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
  - a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
  - b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
  - c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
  - d. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
    - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
    - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
    - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

#### **Čl. VIII. Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v minimální výši celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy 8 414 273,75 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu ust. § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

#### **Čl. IX. Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá

objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## **Čl. X. Provedení, předání a převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel předepsaný písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný podrobný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V. odst. 5 smlouvy. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **Zahájení prací**

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený TDS kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci TDS a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený TDS.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Dokončení stavebních prací

19. Zhotovitel je povinen řádně dokončit stavební práce ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
20. O dokončení stavebních prací bude sepsán předepsaný protokol.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, KPÚ, pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, Veveří, 602 0 Brno.
22. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:
- SD v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
  - geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu pdf a dwg, nebo vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy příslušného kraje, které bude obsahovat geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,
  - podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  - dokumentace skutečného provedení stavby,
  - doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  - certifikáty použitých materiálů,
  - vyhodnocený KZP a doklady o vyhovujících výsledcích všech zkoušek,
  - doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  - fotodokumentace stavby,
  - zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o dokončení stavebních prací dle čl. V. odst. 4 smlouvy,
  - a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
23. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.

#### Předání a převzetí díla

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným

- předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem předepsaného protokolu o předání a převzetí díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a v termínu dle čl. V. této smlouvy.
  - Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudační rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
  - O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
    - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
  - Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
  - Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný předepsaný protokol.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

## **Čl. XI. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště SD v souladu s ust. § 166 stavebního zákona do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou vyhláškou.
2. Povinnost vést SD končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního rozhodnutí (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do SD provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Jestliže zhotovitel provede zápis do SD, ke kterému je třeba připojit stanovisko objednatele nebo TDS (výzva ke kontrole, zakrytí konstrukcí, vyjádření k dalšímu postupu atd.) je povinen v tentýž den, kdy provedl zápis do SD, oznámit tuto skutečnost na Email odpovědné osoby za objednatele uvedené v čl. XVI. odst. 3 smlouvy a současně TDS.
5. SD musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
6. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
8. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
9. SD musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
10. Zápisy do SD musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
11. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII. Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního rozhodnutí bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 1 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 11 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 18 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 2 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 17 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII. odst. 19 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII. odst. 21 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII. odst. 22 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. X. odst. 10 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV. odst. 5, čl. VIII. odst. 2 a 3, čl. X. odst. 14 a 20, čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII. odst. 11 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč.
33. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
34. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ

porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.

35. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
36. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele podané v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci své nabídky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
37. Výše sankce dle čl. XII odst. 17, čl. XII odst. 18 a čl. XII odst. 19, smlouvy může dosáhnout nejvýše 25 % z celkové hodnoty díla.

### **Čl. XIII. Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení proti zhotoviteli, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele podané v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy a nebude-li sjednána náprava,
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“).

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

## **Čl. XV. Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.
7. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za poskytnutí Plnění dle této smlouvy.

## **Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby**

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví ZDS, je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Jméno/funkce: | Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada Pobočka Brno |
| Tel.:         | +420 724 521 225                                  |
| E-mail:       | barbora.jakubcova@spu.gov.cz                      |

Za zhotovitele:

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Jméno/funkce: | xxxxxx, vedoucí střediska |
| Tel.:         | xxxxxx                    |
| E-mail:       | xxxxxx                    |

## **Čl. XVII. Zvláštní ujednání**

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelům projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelům projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v řízení na zadání veřejné zakázky.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:  
**Minimální část díla, která nesmí být plněna poddodavatelem u stavebního objektu SO 102**

| Číslo položky | Název položky                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 564851113     | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm |
| 564861111     | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm |

#### **Čl. XVIII. Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: 
$$[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$$
.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: 
$$[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$$
.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové řízení vedoucí k zadání Veřejné zakázky. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.

#### **Čl. XIX. Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací,

Příloha č. 2 - Položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),

Příloha č. 3 - Doporučení na emisní limity a prašnost.

7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy a dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této smlouvě a v zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoli rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v řízení na zadání Veřejné zakázky, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoli střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakémkoli formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do řízení, které vedlo k uzavření smlouvy na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Brně dne: 30. 10. 2025

V Brně dne: 30. 10. 2025

*“elektronicky podepsáno”*

.....

Objednatel  
Ing. Pavel Zajíček  
ředitel KPÚ JMK

*“elektronicky podepsáno”*

.....

Zhotovitel  
Ing. Pavel Borek  
člen správní rady

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová

## **Příloha č. 1: Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací**

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností "EUROTRACE s.r.o., Bellova 371/42 Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 27685837 z 05/2023, a její **aktualizace z května 2025**, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky). Předmětem plnění zakázky na stavební práce je realizace prioritního opatření plánu společných zařízení výstavba hlavní polní cesty C 31 vedoucí podél Moutnického potoka. Součástí realizace je demolice stávajícího mostního objektu a výstavba nového mostku M5.

### Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO - 102 Polní cesta C31

SO - 202 Mostek M5

### **SO - 102 Polní cesta C31**

Polní cesta C31 (v PD označeno SO 102a) je umístěna v západní části katastrálního území Těšany, začíná na hranici katastrálního území Moutnice/Těšany a končí v místě napojení na stávající účelovou komunikaci u ČOV Těšany. Cesta bude sloužit pro obsluhu zemědělských pozemků, které se podél ní nacházejí. Jedná se o úpravu stávající užívané nezpevněné komunikace, nově je navržena konstrukce vozovky s živičným krytem z asfaltobetonu. Trasa cesty vede podél koryta Moutnického potoka, přechází přes mostek M5 a pokračuje po druhé straně potoka směrem ČOV. Součástí objektu je úprava tří zpevněných napojení na vedlejší polní cesty (v PD označeno SO 102b).

Délka navržené cesty C31 je 921.29 m, kategorie P4,0/20, šířka 3,0 m s oboustrannou krajnicí 0,5 m ze štěrkodrti.

### **SO – 202 Mostek M5**

Součástí realizace je demolice stávajícího mostního objektu a výstavba nového mostku M5, který bude umožňovat převedení Q100. Rekonstrukce mostu spočívá v demoliaci nosné konstrukce a spodní stavby, základy budou ponechány (demolice je v PD označena SO 202a).

Mostní objekt (výstavba nového objekt je v PD označena SO 202b) bude monolitický železobetonový, rámový, s jedním mostním otvorem, s neomezenou volnou výškou, jednopodlažní, nepohyblivý, trvalý, s konstantním podélným sklonem, kolmý. Založení mostu je hlubinné na mikropilotách. Během provádění zpevnění pod mostem bude potok provizorně zatrubněn. Vozovka bude dvouvrstvá a na obou stranách ji budou lemovat římsy, na jejichž vnějších okrajích bude osazeno ocelové zábradlí. Svahy koryta pod mostem budou zpevněny kamenem do betonu.

Délka mostu 9,7m, šířka mostu 8,1m, stavební výška 0,3m.

V současné době je nezpevněná polní cesta užívána a přilehlé pozemky jsou zemědělsky obhospodařované. Přístup na staveniště je možný z místní komunikace v obci Těšany p.č. KN 5439, přístupová komunikace bude průběžně čištěna a udržována. Zadavatel doporučuje zhotoviteli před zahájením prací provést pasportizaci místní komunikace.

Před započítím demolice bude zhotovitelem zpracován Technologický postup demolice předložen k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka (TDS).

Před zahájením prací bude zhotovitelem zpracován Kontrolně zkušební plán (KZP) a Technologické postupy (TP) prováděných prací a předloženy k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka (TDS).

Projektovou dokumentaci nechala vypracovat Obce Těšany v roce 2023. Na základě smlouvy č. 200-2025-523201 ze dne 7. 4. 2025 byla převedena práva a povinnosti spojené se stavebním povolením č.j. MZI-OD/6859/2022-8 SO ze dne 7. 11. 2023. na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočku Brno. Zadavatel nechal aktualizovat rozpočet na cenou úroveň URS 2025/1.

Součástí realizace stavebních prací dále je zejména:

- **geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací**

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické vytyčení pozemků určených k realizaci stavby, geodetické vytyčení vlastní stavby před jejím zahájením tak, aby mohla být provedena kontrola umístění stavby na požadovaných pozemcích. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové i polohopisné vytyčení veškerých inženýrských sítí. V rámci výstavby musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správci jednotlivých sítí, které jsou součástí příslušného stavebního povolení. V rámci geodetického vytyčení stavby bude mj. vytyčeny parcely KN 5496, 5422 ostatní plocha, ostatní komunikace a dále části parcel KN 5342, 5419, 5436, 5439, ostatní plocha, ostatní komunikace a části parcel 5504, ostatní plocha, zeleň a 5425 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Hranice těchto parcel budou označeny kolíky.

Zadavatel **požaduje vytyčit hranice parcel**, nikoliv pouze osu komunikace. Dodavatel toto vytyčení nacení do položky č.4 – VRN „Zeměměřičské práce před výstavbou“ v soupisu prací, (příloha č. 3)

- **geodetické zaměření skutečného provedení díla**

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu pdf a dwg, nebo vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy příslušného kraje, které bude obsahovat geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní

- **dopravní značení**

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění návrhu a projednání provizorního dopravního značení (DZ) po dobu výstavby včetně vyřízení ZUK a zajištění a projednání stanovení místní úpravy provozu – trvalé dopravní značení.

- Dodavatel nacení do položky č.20 VRN „Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)“ v soupisu prací, (příloha č. 3), návrh a projednání provizorního dopravního značení po dobu výstavby včetně vyřízení ZUK a stanovení místní úpravy dopravního značení. Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel musí při plánování harmonogramu prací zohlednit dostatečnou dobu na zajištění těchto úkonů.
- Dodavatel nacení do položky č. 19 VRN „Náklady stanovené zvláštními předpisy“ v soupisu prací, (příloha č. 3) náklady spojené s návrhem, projednáním a vyřízením stanovení trvalého dopravního značení příslušným správním orgánem, tj. zajištění místní úpravy silničního provozu, včetně dodávky a montáže toto dopravního značení. Předpokládají se dvě svislé dopravní značky, jedna z nich s dodatkovou tabulkou. Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel musí při plánování harmonogramu prací zohlednit dostatečnou dobu na zajištění těchto úkonů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
- **realizační a výrobně technická dokumentace stavby mostu**

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také vypracování realizační a výrobně – technické dokumentace stavby mostu, uchazeč nacení do položky č. 10 VRN „Dodavatelská a výrobně technická dokumentace“ v soupisu prací (příloha č.3)

- **likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby**

Uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku.

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně nákladů na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy, komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem. V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti (zpracovatel předpokládá uložení zeminy na skládce Černovice), než jak je uvedeno v soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na dovoz (příčemž označení položky zůstane nezměněno).

- Záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu stavby dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění záchranného archeologického výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v souladu se zákonem f) Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na plodinách, travních porostech, které jsou na pozemcích sousedících s pozemky dotčenými stavbou (umístěním stavby, dočasným zábořem), uhradí veškeré náhrady dodavatel.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky dále zejména, nikoliv však výlučně:

- Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě

neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce.

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zřízení a odstranění staveniště a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě.
- Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku. Meziskládky a skládky přebytečné zeminy (ornice a výkopek) si zajistí zhotovitel sám po dohodě uživateli sousedních zemědělských pozemků. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu (např. pro pojezd vozidel), jdou na úkor zhotovitele.
- Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.
- Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci
- Vedení a předání stavebního deníku.
- Předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek.
- Předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů.
- Předání dokladu nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů.
- Předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou.
- Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky.

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebním povolení.

**Harmonogram postupu prací je uveden v čl. V. odst. 4 a odst. 5 smlouvy**

## **Příloha č. 3 - Doporučení na emisní limity a prašnost**

### **Emisní limity**

#### Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

#### Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

#### Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

### Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

#### Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

#### Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: -519AKT-

### Stavba: Stavba polní cesty C31 v k.ú. Těšany

Místo: Těšany

Zadavatel:

Krajský pozemkový úřad pro JMK

Uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Projektant:

Eurotrace, s.r.o., Ing. Petr Strnad

Datum: 01.09.2025

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

IČ: 27685837

DIČ: CZ27685837

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Cena bez DPH

8 414 273,75

|     |          | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|-----|----------|------------|--------------|--------------|
| DPH | základní | 21,00%     | 8 414 273,75 | 1 766 997,49 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 181 271,24**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ

| Kód             | Popis                                                          | Cena bez DPH [CZK]         | DPH [CZK]                 | Cena s DPH [CZK]            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| -519AKT-<br>000 | Stavba polní cesty C31 v k.ú. Těšany<br>Vedlejší rozpočtové... | 8 414 273,75<br>245 030,00 | 1 766 997,49<br>51 456,30 | 10 181 271,24<br>296 486,30 |
| 102a            | Polní cesta C31                                                | 5 646 396,26               | 1 185 743,21              | 6 832 139,47                |
| 102b            | Úprava polních ces...                                          | 157 808,24                 | 33 139,73                 | 190 947,97                  |
| SO 202.1        | Mostek M5 - čá...                                              | 289 555,46                 | 60 806,65                 | 350 362,11                  |
| SO 202.2        | Mostek M5 - vý...                                              | 2 075 483,79               | 435 851,60                | 2 511 335,39                |

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

000 - Vedlejší rozpočtové...

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.09.2025

Typ: Stavební objekt

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                               |     |          |               |                   |                 |
|        |     |           |                                                                                                                                           |     |          |               |                   |                 |
| D VRN1 |     |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                  |     |          |               |                   |                 |
|        |     |           |                                                                                                                                           |     |          |               |                   |                 |
| 1      | K   | 011314000 | Archeologický dohled                                                                                                                      | kpl | 1,000    | 26 750,00     | 26 750,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| 2      | K   | 012164000 | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí                                                                                                     | kpl | 1,000    | 10 700,00     | 10 700,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|        |     |           | <i>"vytyčení a ochrana inženýrských sítí v obvodu stavby"</i>                                                                             |     |          |               |                   |                 |
|        |     |           | <i>"Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby"</i>                      |     |          |               |                   |                 |
|        |     |           | <i>"aktualizace vyjádření k existenci sítí, jejich vytyčení, označení stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště."</i>  |     |          |               |                   |                 |
|        |     |           | <i>"Doklady o vytyčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě."</i> |     |          |               |                   |                 |
|        |     |           | <i>"Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; "</i>       |     |          |               |                   |                 |
|        |     |           | <i>"provedení potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi,"</i>                                                           |     |          |               |                   |                 |
|        |     |           | <i>"zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí"1</i>                                 |     |          |               |                   |                 |
|        |     |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| 3      | K   | 011002000 | Průzkumné práce                                                                                                                           | kus | 10,000   | 535,00        | 5 350,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|        |     |           | <i>"Náklady pro provedení ručně kopaných sond pro ověření hloubky uložení inženýrských sítí v místech křížení"10</i>                      |     |          |               |                   |                 |
|        |     |           | Součet                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| 4      | K   | 012203000 | Zeměměřičské práce před výstavbou                                                                                                         | kpl | 1,000    | 32 100,00     | 32 100,00         | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ                                                                                                                                                          | Typ | Kód        | Popis                                         | MJ  | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| <i>" Vytyčení podrobných bodů směrového a výškového řešení jednotlivých SO"1</i>                                                                            |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                               |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                           | K   | 012414000  | Geometrický plán                              | kpl | 1,000    | 10 700,00     | 10 700,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>" Vyhotovení geometrického oddělovacího plánu "1</i>                                                                                                     |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                               |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                           | K   | 012444000  | Geodetické měření skutečného provedení stavby | kpl | 1,000    | 32 100,00     | 32 100,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"Geodetické zaměření skutečného stavu stavby, 4 paré +2 v elektronické formě"1</i>                                                                       |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                               |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                           | K   | 013002000  | Dokumentace - havarijní a povodňová plán      | kpl | 1,000    | 1 070,00      | 1 070,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"Dokumentace - vyhotovení havarijního a povodňového plánu"1</i>                                                                                          |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                               |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                           | K   | 01300200R  | Dokumentace - mostní list                     | kpl | 1,000    | 8 025,00      | 8 025,00          |                 |
| <i>"Dokumentace - vyhotovení mostního listu"1</i>                                                                                                           |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                               |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                           | K   | 013254000  | Dokumentace skutečného provedení stavby       | kpl | 1,000    | 42 800,00     | 42 800,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS: 4 paré + 2 v elektronické formě."</i>                                                                     |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| <i>"V položce je zahrnuto zpracování DMT a odsouhlasení příslušným správcem DMT"1</i>                                                                       |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                               |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                          | K   | 01329400R1 | Dodavatelská a výrobně technická dokumentace  | kus | 1,000    | 10 700,00     | 10 700,00         |                 |
| <i>"Vypracování realizační dodavatelské a výrobně-technické dokumentace stavby mostu, 4 paré + 2x v el.podobě"1</i>                                         |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                               |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| <b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>                                                                                                                           |     |            |                                               |     |          |               | <b>22 470,00</b>  |                 |
| 11                                                                                                                                                          | K   | 030001000  | Zařízení staveniště                           | kpl | 1,000    | 2 675,00      | 2 675,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"Položka zahrnuje veškeré náklady na zřízení a odstranění staveniště včetně případných staveništních přípojek inženýrských sítí v režii dodavatele"1</i> |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                               |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                          | K   | 034503000  | Informační tabule na staveništi               | ... | 2,000    | 9 630,00      | 19 260,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnují: náklady na propagační tabule - trvalé."</i>                                                             |     |            |                                               |     |          |               |                   |                 |

| PČ            | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|               |     |             | <p>"D+M 2ks informačních tabulí stavby o velikosti A3 s uvedením údajů o stavbě, investorovi, dotačním titulu, dodavateli, projektantovi"</p> <p>" stavebním dozoru, ceně a termínu výstavby"</p> <p>" Tabule bude provedena z nosného AL podkladního plechu s AL rámem + nalepovací fólie z PVC s potiskem"</p> <p>" Součástí každé tabule bude AL sloupek výšky 2.5m včetně kotvicího materiálu, osazení provedeno do monolitického (prefabrik.) základu z betonu C25/3</p> <p>" Veškerý materiál bude voděodolný"</p> <p>"Cena včetně grafického zpracování a potisku."2</p> <p>Součet</p>     |     |          |               |                   |                 |
| 13            | K   | 034503000R1 | Informační tabule na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 535,00        | 535,00            |                 |
|               |     |             | <p>"Náklady spojené s D+M informační tabule BOZP"</p> <p>"V provedení z nalepovací fólie z PVC s potiskem, bez nosné konstrukce, dodavatel zajistí pouze vyvěšení"1</p> <p>Součet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |               |                   |                 |
| <b>D VRN4</b> |     |             | <b>Inženýrská činnost</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |               | <b>34 775,00</b>  |                 |
| 14            | K   | 041414000   | Plán BOZP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 535,00        | 535,00            | CS ÚRS 2025 01  |
|               |     |             | <p>" Náklady spojené s vyhotovením plánu BOZP a harmonogramu stavebních prací"1</p> <p>Součet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| 15            | K   | 041903000   | Dozor jiné osoby - geotechnický dozor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 2 140,00      | 2 140,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|               |     |             | <p>" Náklady spojené s dozorem geotechnika v průběhu provádění zemních prací"1</p> <p>Součet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |               |                   |                 |
| 16            | K   | 04315400R   | Zkoušky kompletní pro realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,000    | 13 375,00     | 13 375,00         |                 |
|               |     |             | <p>"Náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, provozovateli skládek, které jsou pro "</p> <p>"provedení díla nezbytné."</p> <p>"Mimo jiné statická zkouška míry zhutnění (zemní pláň, parapláň, podklady, zásypy) po 100 m, kontroly, rozbory"</p> <p>"laboratorní stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží, jádrové vrty pro ověření provedené skladby konstrukčních vrstev 3ks"</p> <p>"Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek betonu. 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody (voděodolnosti)." 1</p> |     |          |               |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                   | MJ  | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| Součet                                                                                                                                             |     |           |                                                         |     |          |               |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                 | K   | 04319400R | Zkoušky - Rozbor asfaltu a stanovení obsahu dehtu (PAU) | kpl | 1,000    | 5 350,00      | 5 350,00          |                 |
| <i>"Rozbor asfaltové směsi a případné stanovení obsahu dehtu (PAU) - pro demolici částí stávající účelové asfaltové komunikace o výměře 17m2"1</i> |     |           |                                                         |     |          |               |                   |                 |
| Součet                                                                                                                                             |     |           |                                                         |     |          |               |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                 | K   | 043194003 | Ostatní zkoušky - hlavní prohlídka mostu                | kpl | 1,000    | 5 350,00      | 5 350,00          |                 |
| <i>"Provedení první hlavní prohlídky mostu včetně vyhotovení protokolu"1</i>                                                                       |     |           |                                                         |     |          |               |                   |                 |
| Součet                                                                                                                                             |     |           |                                                         |     |          |               |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                 | K   | 049203000 | Náklady stanovené zvláštními předpisy                   | kpl | 1,000    | 8 025,00      | 8 025,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"Náklady spojené s návrhem, projednáním a vyřízením stanovení trvalého dopravního značení příslušným správním orgánem"</i>                      |     |           |                                                         |     |          |               |                   |                 |
| <i>"žádost o stanovení DZ bude podána dodavatelem stavby bezprostředně po předání staveniště!" 1</i>                                               |     |           |                                                         |     |          |               |                   |                 |
| Součet                                                                                                                                             |     |           |                                                         |     |          |               |                   |                 |
| <b>D VRN7</b>                                                                                                                                      |     |           | <b>Provozní vlivy</b>                                   |     |          |               |                   |                 |
|                                                                                                                                                    |     |           |                                                         |     |          |               | <b>7 490,00</b>   |                 |
| 20                                                                                                                                                 | K   | 072203000 | Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)      | kpl | 1,000    | 7 490,00      | 7 490,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>" Návrh a projednání provizorního dopravního značení (DZ) po dobu výstavby včetně vyřízení ZUK a stanovení místní úpravy DZ,"</i>               |     |           |                                                         |     |          |               |                   |                 |
| <i>"+ dodávka a montáž provizorního dopravního značení po dobu výstavby dle podmínek ZUK"1</i>                                                     |     |           |                                                         |     |          |               |                   |                 |
| Součet                                                                                                                                             |     |           |                                                         |     |          |               |                   |                 |

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

102a - Polní cesta C31

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.09.2025

Typ: Stavební objekt

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ           | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| D HSV |     |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 555 103,86 |          |               |                   |                 |
| D 1   |     |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 785 972,42   |          |               |                   |                 |
| 1     | K   | 111251103 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2<br><i>"Náklady spojené s odstraněním keřů a náletové zeleně včetně odvozu, uložení a poplatků za skládku"725</i><br><i>Součet</i>                                                            | m2           | 725,000  | 32,10         | 23 272,50         | CS ÚRS 2025 01  |
| 2     | K   | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm<br><i>"Odstranění podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl. 150mm pro cementobetonovou vozovku"130</i><br><i>Součet</i> | m2           | 130,000  | 53,50         | 6 955,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 3     | K   | 113107176 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm<br><i>"Odstranění krytu cementobetonové vozovky tl. 150mm"130</i><br><i>Součet</i>                                | m2           | 130,000  | 53,50         | 6 955,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 4     | K   | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                                                                               | m2           | 17,000   | 56,65         | 963,05            | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| <i>"odstranění lože ze ŠD z asfaltobet. vozovky"17</i>                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| 5                                                                                                    | K   | 113107343 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 17,000    | 132,18        | 2 247,06          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"odstranění krytu z asfaltobetonu tl. 150mm v místě napojení polní cesty"17</i>                   |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| 6                                                                                                    | K   | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                       | m  | 70,000    | 90,95         | 6 366,50          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"vytrhání obrub "70</i>                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| 7                                                                                                    | K   | 121151125 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm                                                                                                                    | m2 | 5 177,000 | 16,05         | 83 090,85         | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"sejmutí ornice tl. 300mm"5177</i>                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| 8                                                                                                    | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                   | m3 | 443,000   | 85,60         | 37 920,80         | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"Výkopy do úrovně pláně"443</i>                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| 9                                                                                                    | K   | 132254201 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                            | m3 | 15,015    | 481,50        | 7 229,72          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"Výkopy pro sanaci vodovodního řadu v místě křížení s polní cestou"(13)<br/>*1,1*1,05</i>         |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| 10                                                                                                   | K   | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                           | m2 | 44,200    | 74,90         | 3 310,58          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"Zřízení pažení pro sanaci vodovodního řadu v místě křížení s polní cestou"(13)<br/>*1,7*2</i>    |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| 11                                                                                                   | K   | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m                                                          | m2 | 44,200    | 48,15         | 2 128,23          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"Odstranění pažení pro sanaci vodovodního řadu v místě křížení s polní cestou"<br/>(13)*1,7*2</i> |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                         |    |           |               |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K   | 162351103  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m<br><br>"odvoz ornice z odhumusování na okolní pozemky do 500m"5177*0,3-2362*0,15<br><br>"odvoz a dovoz zeminy z mezideponie pro zpětné použití na násypy a dosypávku krajnic a dovoz ornice pro ohumusování"443+39+404+(2362*0,15)*2<br><br>Součet | m3 | 2 793,400 | 48,15         | 134 502,21        | CS ÚRS 2025 01  |
| 13 | K   | 167151101  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br><br>"zemina na dosypávku krajnic"404<br><br>"zemina do násypů zpětně"39<br><br>"ornice pro ohumusování"2362*0,15<br><br>Součet                                                                                                                                                                                   | m3 | 797,300   | 26,75         | 21 327,78         | CS ÚRS 2025 01  |
| 14 | K   | 171151131  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných<br><br>"Provedení násypů pod tělesem cesty ze zeminy z výkopů"39<br><br>Součet                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 39,000    | 112,35        | 4 381,65          | CS ÚRS 2025 01  |
| 15 | K   | 171152111R | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně<br><br>"Náklady spojené s provedením násypu pod tělesem cesty včetně nákupu a dovozu vhodné zeminy pro použití v aktivní zóně"396<br><br>Součet                                                                                                                       | m3 | 396,000   | 112,35        | 44 490,60         |                 |
| 16 | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><br>" Zásyp rýhy (výměna podloží), nahrazení betonovým recyklátem fr. 0/63, sanace vodovodního řadu, vedení NN a sdělovací vedení pro objekt ČOV"<br><br>1,1*0,5*(13)+0,5*0,7*36*2 +11*1,73*0,22+2<br><br>Součet                                                                                                        | m3 | 38,537    | 112,35        | 4 329,63          | CS ÚRS 2025 01  |
| 17 | M   | 58981144   | recyklát betonový frakce 32/63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 88,635    | 321,00        | 28 451,84         | CS ÚRS 2025 01  |
| 18 | K   | 175151101  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny<br><br>" Obsyp pro sanaci vodovodního potrubí ze ŠP fr. 0/8 300mm nad temeno trouby"1,1*0,4*(13)*1,05<br><br>Součet                                                                                                              | m3 | 6,006     | 267,50        | 1 606,61          | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ         | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 19         | M   | 58337303         | šterkopísek frakce 0/8<br><i>6,006*2 "Přepočtené koeficientem množství"</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                                                                        | t  | 12,012    | 428,00        | 5 141,14          | CS ÚRS 2025 01  |
| 20         | K   | 181351113        | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm<br><i>"Rozprostření ornice z odhumusování (odpočet zpětného ohumusování) na okolní pozemky do vzd. 500m v tl. 200mm"(5177*0,3-2362*0,15)/0,2"</i><br><i>Součet</i> | m2 | 5 994,000 | 24,61         | 147 512,34        | CS ÚRS 2025 01  |
| 21         | K   | 181351113        | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm<br><i>"Ohumusování doprovodných ploch po výstavbě cesty tl. 150mm"2362"</i><br><i>Součet</i>                                                                       | m2 | 2 362,000 | 24,61         | 58 128,82         | CS ÚRS 2025 01  |
| 22         | K   | 181451131        | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                      | m2 | 2 362,000 | 8,56          | 20 218,72         | CS ÚRS 2025 01  |
| 23         | M   | 00572410         | osivo směs travní parková<br><i>2362*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                                                                   | kg | 47,240    | 181,90        | 8 592,96          | CS ÚRS 2025 01  |
| 24         | K   | 181951111        | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                                                                                                                                                                                       | m2 | 2 362,000 | 8,56          | 20 218,72         | CS ÚRS 2025 01  |
| 25         | K   | 181951112        | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                                                       | m2 | 4 518,000 | 11,77         | 53 176,86         | CS ÚRS 2025 01  |
| 26         | K   | 185804312        | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2<br><i>"zalití osetých ploch, 3x po dobu výstavby, spotřeba 15l/m2"2362*0,015*3"</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                       | m3 | 106,290   | 128,40        | 13 647,64         | CS ÚRS 2025 01  |
| 27         | K   | 185851121        | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m<br><i>106,290</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                                                                           | m3 | 106,290   | 374,50        | 39 805,61         | CS ÚRS 2025 01  |
| <b>D 2</b> |     | <b>Zakládání</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |               | <b>379 898,15</b> |                 |
| 28         | K   | 212532111        | Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného<br><i>"Náklady spojené s provedením lože a obsypu ze šterkodrti fr. 8/16 pro travivod DN100"837*0,25"</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                           | m3 | 209,250   | 1 391,00      | 291 066,75        | CS ÚRS 2025 01  |
| 29         | K   | 212755214        | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm                                                                                                                                                                                                                             | m  | 837,000   | 64,20         | 53 735,40         | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ                  | Množství       | J. Cena [CZK]   | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava       |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 30         | K   | 291211111 | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva<br><i>"D+M silničních panelů pr ochranu stávajícího VTL plynovodu v místě křížení s polní cestou"24</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                                                                | m2                  | 24,000         | 214,00          | 5 136,00          | CS ÚRS 2025 01        |
| 31         | M   | 59381338  | <i>panel silniční 3,00x2,00x0,215m</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>kus</i>          | <i>4,000</i>   | <i>7 490,00</i> | <i>29 960,00</i>  | <i>CS ÚRS 2025 01</i> |
| <b>D 4</b> |     |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 853,91</b>    |                |                 |                   |                       |
| 32         | K   | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm<br><i>"Zřízení Lože pro sanaci vodovodního řadu v místě křížení s polní cestou"1,1*0,1*(13)</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                                                                 | m3                  | 1,430          | 1 177,00        | 1 683,11          | CS ÚRS 2025 01        |
| 33         | K   | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku<br><i>"D+M lože ze štěrkopísku tl. 100mm pro uložení silničních panelů pro ochranu VTL plynovodu v místě křížení"24</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                          | m2                  | 24,000         | 90,95           | 2 182,80          | CS ÚRS 2025 01        |
| 34         | K   | 452311121 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10<br><i>"lože z betonu C8/10 pro trouby propustku"2</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                              | m3                  | 2,000          | 4 494,00        | 8 988,00          | CS ÚRS 2025 01        |
| <b>D 5</b> |     |           | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 077 093,98</b> |                |                 |                   |                       |
| 35         | K   | 561061121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm<br><i>" Stabilizace podloží tl. 400mm směsným pojivem, cementem nebo vápnem dle výsledků laboratorní receptury"4518</i><br><i>Součet</i> | m2                  | 4 518,000      | 28,89           | 130 525,02        | CS ÚRS 2025 01        |
| 36         | M   | 58591003R | <i>pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna</i><br><i>"dodání směsného pojiva v objemovém množství min. 3% dle výsledků laboratorní receptury"4518*0,4*1,9*0,03</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>t</i>            | <i>103,010</i> | <i>2 675,28</i> | <i>275 580,59</i> |                       |
| 37         | K   | 564851113 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2                  | 3 958,000      | 160,50          | 635 259,00        | CS ÚRS 2025 01        |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|

"vrstva ze štěrkodrti ŠDb fr. 0/63 tl. 170mm"3958

Součet

|    |   |           |                                                                                                 |    |           |        |            |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 38 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 4 518,000 | 208,65 | 942 680,70 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|

"vrstva ze štěrkodrti ŠDb fr. 0/63 tl. 200mm"4518

Součet

|    |   |           |                                                                                                 |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 39 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 280,000 | 208,65 | 58 422,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

"doplnění vrstvy štěrkodrti ŠDb fr. 0/63 pro konstrukci"56/0,2

Součet

|    |   |           |                                                                                                                                                                  |    |           |        |              |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|----------------|
| 40 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm | m2 | 3 473,000 | 316,17 | 1 098 058,41 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|----------------|

"vrstva ACP 16 tl. 70mm"3473

Součet

|    |   |           |                                                                                                          |    |         |        |            |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 41 | K | 569831111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 100 mm | m2 | 922,000 | 118,37 | 109 137,14 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|

|    |   |           |                                                               |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 42 | K | 569903311 | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním | m3 | 404,000 | 160,50 | 64 842,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

"zemina použita z výkopů"404

Součet

|    |   |           |                                                                |    |           |      |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|----------------|
| 43 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 3 660,000 | 2,68 | 9 808,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|----------------|

"infiltrační postřik 1kg/m2"3660

Součet

|    |   |           |                                                                                       |    |           |       |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 44 | K | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 3 418,000 | 18,34 | 62 686,12 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

|    |   |           |                                                                                                                                                         |    |           |        |            |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 45 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 3 418,000 | 201,90 | 690 094,20 | CS ÚRS 2023 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|

## D 8 Trubní vedení

47 036,13

|    |   |           |                                                                                                                               |     |        |        |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 46 | K | 812372222 | Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 300 do 500 | kus | 22,000 | 192,60 | 4 237,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|

|    |   |          |                                             |     |        |        |          |                |
|----|---|----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 47 | M | 59223733 | podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 | kus | 22,000 | 133,75 | 2 942,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|

|    |   |           |                                                                                                                           |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 48 | K | 871241141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 13,000 | 192,60 | 2 503,80 | CS ÚRS 2023 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

|    |   |          |                                                 |   |        |        |          |                |
|----|---|----------|-------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 49 | M | 28613556 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m | m | 13,195 | 214,00 | 2 823,73 | CS ÚRS 2023 01 |
|----|---|----------|-------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

| PČ                                                                                                         | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                              | MJ  | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 13*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| Součet                                                                                                     |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| 50                                                                                                         | K   | 871251811       | Bourání stávajícího potrubí z polyetylenů v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm                                                    | m   | 13,000   | 90,95         | 1 182,35          | CS ÚRS 2023 01  |
| "Odstranění stávajícího potrubí včetně odvozu, uložení, poplatků za skládku pro sanaci vodovodního řadu"13 |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| Součet                                                                                                     |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| 51                                                                                                         | K   | 877241101       | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenů PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2,000    | 428,00        | 856,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| "D+M elektrotvarovek pro sanaci vodovodního řadu"2                                                         |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| Součet                                                                                                     |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| 52                                                                                                         | M   | 28615974        | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm                                                                                             | kus | 2,000    | 321,00        | 642,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 53                                                                                                         | K   | 877241101       | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenů PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 2,000    | 428,00        | 856,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| "D+M multitoleranční spojky pro sanaci vodovodního řadu v místě křížení s polní cestou"2                   |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| Součet                                                                                                     |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| 54                                                                                                         | M   | TMP.70930561 4R | Multitoleranční spojka pro DN 80                                                                                                   | kus | 2,000    | 535,00        | 1 070,00          |                 |
| 55                                                                                                         | K   | 892241111       | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80                                                                                          | m   | 13,000   | 107,00        | 1 391,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| "Tlaková zkouška pro sanaci vodovodního řadu"13                                                            |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| Součet                                                                                                     |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| 56                                                                                                         | K   | 892273122       | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                          | m   | 13,000   | 144,45        | 1 877,85          | CS ÚRS 2025 01  |
| "Proplach a dezinfekce pro sanaci vodovodního řadu"13                                                      |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| Součet                                                                                                     |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| 57                                                                                                         | K   | 895641111R      | Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné                                                       | kus | 1,000    | 18 190,00     | 18 190,00         |                 |
| "D+M prefabrikovaného ŽB výstního objektu pro drenáž DN100 vč. podkladního betonu z C8/12"1                |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| Součet                                                                                                     |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| 58                                                                                                         | K   | 899132121       | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm                       | kus | 1,000    | 4 280,00      | 4 280,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| "výšková úprava zhlaví kanalizační šachty do nivelety polní cesty kpl"1                                    |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| Součet                                                                                                     |     |                 |                                                                                                                                    |     |          |               |                   |                 |
| 59                                                                                                         | M   | 55241030        | poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz                                                | kus | 1,000    | 3 210,00      | 3 210,00          | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                         | MJ                | Množství     | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava       |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 60         | K   | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm<br><i>"Signalizační vodič CY 6mm2 pro sanaci vodovodního řadu"(13)*1,1</i><br><i>Součet</i>                                        | m                 | 14,300       | 53,50         | 765,05            | CS ÚRS 2025 01        |
| 61         | K   | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm                                                                                                                     | m                 | 13,000       | 16,05         | 208,65            | CS ÚRS 2023 01        |
| <b>D 9</b> |     |           | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                                    | <b>186 920,35</b> |              |               |                   |                       |
| 62         | K   | 912211111 | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního                                                                             | kus               | 2,000        | 160,50        | 321,00            | CS ÚRS 2025 01        |
| 63         | M   | 40445158  | <i>sloupek směrový silniční plastový 1,2m</i><br><i>"sloupek červený Z11c, Z11d"2</i><br><i>Součet</i>                                                                        | <i>kus</i>        | <i>2,000</i> | <i>331,70</i> | <i>663,40</i>     | <i>CS ÚRS 2025 01</i> |
| 64         | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                    | kus               | 1,000        | 588,50        | 588,50            | CS ÚRS 2025 01        |
| 65         | M   | 40445619  | <i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm</i><br><i>"D+M dopravní značky B11"1</i><br><i>Součet</i>                                                          | <i>kus</i>        | <i>1,000</i> | <i>898,80</i> | <i>898,80</i>     | <i>CS ÚRS 2025 01</i> |
| 66         | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly<br><i>"D+M dodatkové tabulky E13 s popisem dle TZ"1</i><br><i>Součet</i>           | kus               | 1,000        | 588,50        | 588,50            | CS ÚRS 2025 01        |
| 67         | M   | 40445650  | <i>dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm</i>                                                                                                                               | <i>kus</i>        | <i>1,000</i> | <i>417,30</i> | <i>417,30</i>     | <i>CS ÚRS 2025 01</i> |
| 68         | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm<br><i>"montáž sloupku pro dopravní značky"1</i><br><i>Součet</i>                       | kus               | 1,000        | 2 996,00      | 2 996,00          | CS ÚRS 2025 01        |
| 69         | M   | 40445225  | <i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>                                                                                                                           | <i>kus</i>        | <i>1,000</i> | <i>711,55</i> | <i>711,55</i>     | <i>CS ÚRS 2025 01</i> |
| 70         | M   | 40445240  | <i>patka pro sloupek Al D 60mm</i>                                                                                                                                            | <i>kus</i>        | <i>1,000</i> | <i>684,80</i> | <i>684,80</i>     | <i>CS ÚRS 2025 01</i> |
| 71         | M   | 40445256  | <i>svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm</i><br><i>"upínací svorky pro upevnění dopravních značek na sloupek"2*2</i><br><i>Součet</i>                              | <i>kus</i>        | <i>4,000</i> | <i>42,80</i>  | <i>171,20</i>     | <i>CS ÚRS 2025 01</i> |
| 72         | M   | 40445253  | <i>víčko plastové na sloupek D 60mm</i>                                                                                                                                       | <i>kus</i>        | <i>1,000</i> | <i>27,18</i>  | <i>27,18</i>      | <i>CS ÚRS 2025 01</i> |
| 73         | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m                 | 15,000       | 374,50        | 5 617,50          | CS ÚRS 2023 01        |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|

"Osazení nájezdových obrub ABO 15/15N"15

Součet

|    |   |          |                                                     |   |        |        |          |                |
|----|---|----------|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 74 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 15,300 | 101,65 | 1 555,25 | CS ÚRS 2023 01 |
|----|---|----------|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

15\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

|    |   |           |                                                                                                                                                                                     |     |        |           |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|----------------|
| 75 | K | 919122111 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm | m   | 19,000 | 117,70    | 2 236,30  | CS ÚRS 2023 01 |
| 76 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                          | m   | 19,000 | 117,70    | 2 236,30  | CS ÚRS 2025 01 |
| 77 | K | 919441211 | Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm                                                                                       | kus | 2,000  | 26 750,00 | 53 500,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| 78 | K | 919521130 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm                                                                                                      | m   | 11,000 | 2 247,00  | 24 717,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| 79 | M | 59222024  | trouba ŽB hrdlová DN 500                                                                                                                                                            | m   | 11,110 | 1 979,50  | 21 992,25 | CS ÚRS 2025 01 |

11\*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |          |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 80 | K | 919535560 | Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 5,500  | 6 418,93 | 35 304,12 | CS ÚRS 2025 01 |
| 81 | K | 938902112 | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m | m  | 16,000 | 128,40   | 2 054,40  | CS ÚRS 2025 01 |
| 82 | K | 966008112 | Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm                                                                                                   | m  | 7,000  | 1 712,00 | 11 984,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| 83 | K | 966008311 | Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového                                                                                                                                        | m3 | 3,000  | 5 885,00 | 17 655,00 | CS ÚRS 2025 01 |

**D 997**

**Přesun sutě**

**36 833,36**

|    |   |           |                                                                                                                                     |   |           |       |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|----------------|
| 84 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km               | t | 123,109   | 85,60 | 10 538,13 | CS ÚRS 2025 01 |
| 85 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2 339,071 | 3,20  | 7 485,03  | CS ÚRS 2023 01 |

Odvoz suti na skládku do 20km:

123,109\*19

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|

*Součet*

|    |   |           |                                                                                                                                                |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 86 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01   | t | 14,350 | 107,00 | 1 535,45 | CS ÚRS 2025 01 |
| 87 | K | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 42,900 | 107,00 | 4 590,30 | CS ÚRS 2025 01 |

42,9

*Součet*

|    |   |           |                                                                                                                                            |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 88 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 60,487 | 192,60 | 11 649,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

123,109-14,350-5,372-42,900

*Součet*

|    |   |           |                                                                                                                                                         |   |       |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 89 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 5,372 | 192,60 | 1 034,65 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|

*poplatek za uložení materiálu z demolic ploch s obsahem asfaltu*

5,372

*Součet*

**D 998**

**Přesun hmot**

**28 495,56**

|    |   |           |                                                                                                                                                                    |   |         |       |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 90 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                          | t | 817,547 | 32,10 | 26 243,26 | CS ÚRS 2025 01 |
| 91 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m                                           | t | 40,293  | 53,50 | 2 155,68  | CS ÚRS 2025 01 |
| 92 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1,806   | 53,50 | 96,62     | CS ÚRS 2023 01 |

**D M**

**Práce a dodávky M**

**91 292,40**

**D 46-M**

**Zemní práce při extr.mont.pracích**

**91 292,40**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 93 | K | 460161292 | Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 72,000 | 481,50 | 34 668,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

*" Náklady spojené s provedením ručního odkopu v případě ochrany kabelových tras pro objekt ČOV"2\*36*

*Součet*

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ       | Množství      | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava       |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 94  | K   | 460661113 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm<br><i>"Náklady spojené s provedením kabelového lože pro uložení chráničky pro ochranu kabelových tras"2*36</i><br><i>Součet</i>                                                              | m        | 72,000        | 267,50        | 19 260,00         | CS ÚRS 2023 01        |
| 95  | K   | 460671114 | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm                                                                                                                                                                                                   | m        | 72,000        | 16,05         | 1 155,60          | CS ÚRS 2023 01        |
| 96  | K   | 460742122 | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm<br><i>"Náklady spojené s uložením rezervní chráničky jako součást ochrany kabelových tras"2*36</i><br><i>Součet</i>                                | m        | 72,000        | 85,60         | 6 163,20          | CS ÚRS 2025 01        |
| 97  | M   | 34571355  | <i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE</i>                                                                                                                                                                                                                 | <i>m</i> | <i>72,000</i> | <i>42,80</i>  | <i>3 081,60</i>   | <i>CS ÚRS 2023 01</i> |
| 98  | K   | 460751111 | Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm<br><i>"Náklady spojené s dodávkou a montáží prafabrikovaných TK žlabů na betonovém podkladě pro ochranu kabelových tras"2*36</i><br><i>Součet</i> | m        | 72,000        | 171,20        | 12 326,40         | CS ÚRS 2025 01        |
| 99  | M   | 59213001  | <i>žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>m</i> | <i>36,000</i> | <i>299,60</i> | <i>10 785,60</i>  | <i>CS ÚRS 2025 01</i> |
| 100 | M   | 59213002  | <i>žlab kabelový betonový 50x25/14,6x16,5cm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>m</i> | <i>36,000</i> | <i>107,00</i> | <i>3 852,00</i>   | <i>CS ÚRS 2025 01</i> |

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**102b - Úprava polních ces...**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.09.2025

Typ: Stavební objekt

| PČ           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>D HSV</b> |     |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |               |                   |                 |
| <b>D 1</b>   |     |           | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |               |                   |                 |
| 1            | K   | 181951112 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                       | m2 | 146,000  | 17,12         | 2 499,52          | CS ÚRS 2025 01  |
|              |     |           | 146                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |               |                   |                 |
|              |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |               |                   |                 |
| <b>D 5</b>   |     |           | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |               |                   |                 |
| 2            | K   | 561061121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm | m2 | 146,000  | 37,45         | 5 467,70          | CS ÚRS 2025 01  |
|              |     |           | "stabilizace podloží tl. 400mm směsným pojivem, cementem nebo vápnem dle laboratorní receptury"146                                                                                                                                                                  |    |          |               |                   |                 |
|              |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |               |                   |                 |
| 3            | M   | 58591003  | pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna                                                                                                                                                                                                                 | t  | 3,329    | 4 280,36      | 14 249,32         | CS ÚRS 2023 01  |
|              |     |           | "dodání směsného pojiva v objemovém množství min. 3% dle výsledků laboratorní receptury"146*0,4*1,9*0,03                                                                                                                                                            |    |          |               |                   |                 |
|              |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |               |                   |                 |
| 4            | K   | 564851113 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm                                                                                                                                                                     | m2 | 134,000  | 192,60        | 25 808,40         | CS ÚRS 2025 01  |
|              |     |           | "vrstva ze štěrkodrti ŠDb fr. 0/63 tl. 170mm"134                                                                                                                                                                                                                    |    |          |               |                   |                 |
|              |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |               |                   |                 |

| PČ           | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ              | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 5            | K   | 564861111.1 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm<br><i>"vrstva ze štěrkodrti ŠDb fr. 0/63 tl. 200mm"146</i><br><i>Součet</i>                                             | m2              | 146,000  | 224,70        | 32 806,20         | CS ÚRS 2025 01  |
| 6            | K   | 564861111.2 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm<br><i>"doplnění vrstvy štěrkodrti ŠDb fr. 0/63 pro konstrukci"1/0,2</i><br><i>Součet</i>                                | m2              | 5,000    | 224,70        | 1 123,50          | CS ÚRS 2025 01  |
| 7            | K   | 565155111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm<br><i>"vrstva ACP 16 tl. 70mm"128</i><br><i>Součet</i> | m2              | 128,000  | 316,17        | 40 469,76         | CS ÚRS 2025 01  |
| 8            | K   | 569831111   | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm<br><i>"štěrkodrt' fr. 0/32"35</i><br><i>Součet</i>                                                             | m2              | 35,000   | 118,37        | 4 142,95          | CS ÚRS 2025 01  |
| 9            | K   | 569903311   | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním<br><i>"zemina použita z výkopů objektu SO201"6</i><br><i>Součet</i>                                                                                       | m3              | 6,000    | 321,00        | 1 926,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 10           | K   | 573191111   | Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2<br><i>"infiltrační postřík 1kg/m2"130</i><br><i>Součet</i>                                                                                               | m2              | 130,000  | 2,67          | 347,10            | CS ÚRS 2025 01  |
| 11           | K   | 573211109   | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2                                                                                                                                   | m2              | 126,000  | 18,34         | 2 310,84          | CS ÚRS 2025 01  |
| 12           | K   | 577134111   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm                                                       | m2              | 126,000  | 201,90        | 25 439,40         | CS ÚRS 2025 01  |
| <b>D 998</b> |     |             | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 217,55</b> |          |               |                   |                 |
| 13           | K   | 998225111   | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                               | t               | 11,379   | 107,00        | 1 217,55          | CS ÚRS 2025 01  |

SOUPIS PRACÍ

Objekt:  
SO 202.1 - Mostek M5 - čá...  
KSO:  
Místo:  
CZ-CPA:  
CZ-CPV:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 01.09.2025  
Typ: Stavební objekt

| PČ                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| D                                                                                                                                                    | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                     |    |          |               | 0,00              |                 |
| D                                                                                                                                                    | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |    |          |               | 0,00              |                 |
| D                                                                                                                                                    | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                             |    |          |               | 92 841,02         |                 |
| 1                                                                                                                                                    | K   | 113105112 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou | m2 | 76,800   | 107,00        | 8 217,60          | CS ÚRS 2025 01  |
| Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Stávající dlažba pod mostem<br><br>7,0*1,2*2+(5,0*3,0)*4,0<br><br>Součet                                  |     |           |                                                                                                                                                                                         |    |          |               |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                    | K   | 115001106 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900                                                                                                                                      | m  | 12,000   | 2 674,99      | 32 099,88         | CS ÚRS 2025 01  |
| Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: DN 800                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                         |    |          |               |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                    | K   | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                               | m2 | 44,000   | 36,48         | 1 605,12          | CS ÚRS 2025 01  |
| Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Poznámka k položce: uložení na meziskládku pro zpětné použití<br><br>"kolem opěr" 4,4*2,5*4<br><br>Součet |     |           |                                                                                                                                                                                         |    |          |               |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                    | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                   | m3 | 90,440   | 96,30         | 8 709,37          | CS ÚRS 2025 01  |
| "rub opěry 1" 4,28*7,60<br><br>"rub opěry 2" 4,82*7,60                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                         |    |          |               |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| <i>"kolem křídel" 2,8*2,0*1,9*0,5*4</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |               |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                        | K   | 127751101 | Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3                                                           | m3 | 16,888   | 481,50        | 8 131,57          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"výkop v korytě pro zpevnění" (2,3*2+1,0)*9,1*0,3</i><br><i>"rýha pro patky" 2,0*0,5*0,8*2</i><br><i>Součet</i>                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |               |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                        | K   | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m                                          | M3 | 45,432   | 64,20         | 2 916,73          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>"staveništní přesun zeminy na deponii bude využito do SO 201"</i><br><i>"zásyp před lícem křídel" 2,8*2,0*1,9*0,5*4</i><br><i>"zásyp pod těsnicí vrstvou" 1,01*7,6*2</i><br><i>"ornice" 44,0*0,2</i><br><i>Součet</i> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |               |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                        | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | M3 | 61,896   | 139,10        | 8 609,73          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>""odvoz přebytečné zeminy na skládku"</i><br><i>"celkem z odkopávek" 90,44-45,432</i><br><i>"z odkopávek koryt" 16,888</i><br><i>Součet</i>                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |               |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                        | K   | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 618,960  | 6,42          | 3 973,72          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>10*61,896</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |               |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                        | K   | 171153101 | Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4                                                  | m3 | 10,000   | 321,00        | 3 210,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: komplet včetně odstranění, použita zemina z výkopů</i>                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |               |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|

|    |   |           |                                                                                                                                            |   |         |        |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | T | 111,413 | 128,40 | 14 305,43 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|

61,896\*1,8

Součet

|    |   |           |                                                                                                             |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | M3 | 99,240 | 10,70 | 1 061,87 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

"rub opěry 1" 4,28\*7,60

"rub opěry 2" 4,82\*7,60

"kolem křídel" 2,8\*2,0\*1,9\*0,5\*4

Mezisoučet

"ornice" 44,0\*0,2

Součet

**D 9**

**Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**133 226,75**

|    |   |           |                                                                  |    |       |          |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 12 | K | 963041211 | Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu | m3 | 2,226 | 3 209,99 | 7 145,44 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

"deska na NK" 0,06\*7,0\*5,30

Součet

|    |   |           |                                                                     |    |        |          |            |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|
| 13 | K | 963051111 | Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu | m3 | 31,238 | 3 745,00 | 116 986,31 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|----------------|

"opěry" 0,6\*1,6\*7,0\*2

"křídla" 0,6\*2,51\*4

"NK" 4,70\*0,30\*7,0

"řimsy" 0,40\*0,28\*8,50\*2

Součet

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 14 | K | 966005211 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek | M | 17,000 | 535,00 | 9 095,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: odvoz a likvidace v režii zhotovitele

8,5\*2

Součet

**D 997**

**Přesun sutě**

**63 487,69**

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 15 | K   | 997211211 | Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku do 3,5 m<br><i>"kamenná dlažba" 76,80*0,3*2,3</i><br><i>"prostý beton" 2,226*2,4</i><br><i>"ŽB" 31,238*2,5</i><br><i>Součet</i> | t  | 136,429   | 53,50         | 7 298,95          | CS ÚRS 2025 01  |
| 16 | K   | 997211511 | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km<br><i>"kamenná dlažba" 76,80*0,3*2,3</i><br><i>"prostý beton" 2,226*2,4</i><br><i>"ŽB" 31,238*2,5</i><br><i>Součet</i>                                                                                       | T  | 136,429   | 85,60         | 11 678,32         | CS ÚRS 2025 01  |
| 17 | K   | 997211519 | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                              | T  | 2 728,580 | 3,21          | 8 758,74          | CS ÚRS 2025 01  |
| 18 | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01<br><i>"prostý beton" 2,226*2,4</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                     | T  | 5,342     | 128,40        | 685,91            | CS ÚRS 2025 01  |
| 19 | K   | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01<br><i>"ŽB" 31,238*2,5</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                            | T  | 78,095    | 267,50        | 20 890,41         | CS ÚRS 2025 01  |
| 20 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><i>"kamenná dlažba" 76,8*0,30*2,3</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                 | T  | 52,992    | 267,50        | 14 175,36         | CS ÚRS 2025 01  |

SOUPIS PRACÍ

Objekt:  
SO 202.2 - Mostek M5 - vý...  
KSO:  
Místo:  
CZ-CPA:  
CZ-CPV:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 01.09.2025  
Typ: Stavební objekt

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| D PSV |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                     |     |          |               |                   |                 |
| D 767 |     |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                   |     |          |               |                   |                 |
| D 1   |     |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                             |     |          |               |                   |                 |
|       |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |               |                   |                 |
| 1     | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                     | HOD | 24,000   | 91,01         | 2 184,24          | CS ÚRS 2025 01  |
| 2     | K   | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | M3  | 45,432   | 53,50         | 2 430,61          | CS ÚRS 2025 01  |
|       |     |           | ""staveništní přesun materiálu z deponie do místa zapracování"                                                                                                                                                          |     |          |               |                   |                 |
|       |     |           | "zásyp před lícem křidel" 2,8*2,0*1,9*0,5*4                                                                                                                                                                             |     |          |               |                   |                 |
|       |     |           | "zásyp pod těsnicí vrstvou" 1,01*7,6*2                                                                                                                                                                                  |     |          |               |                   |                 |
|       |     |           | "ornice" 44,0*0,2                                                                                                                                                                                                       |     |          |               |                   |                 |
|       |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     |          |               |                   |                 |
| 3     | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                 | M3  | 45,432   | 53,50         | 2 430,61          | CS ÚRS 2025 01  |
|       |     |           | ""nakládání materiálu na deponii pro zpětné dosypávky, násypy a zásypy"                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
|       |     |           | "zásyp před lícem křidel" 2,8*2,0*1,9*0,5*4                                                                                                                                                                             |     |          |               |                   |                 |
|       |     |           | "zásyp pod těsnicí vrstvou" 1,01*7,6*2                                                                                                                                                                                  |     |          |               |                   |                 |
|       |     |           | "ornice" 44,0*0,2                                                                                                                                                                                                       |     |          |               |                   |                 |
|       |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |     |          |               |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 4  | K   | 174151101.2 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><i>"násyp z nakupovaného materiálu ŠD nad těsnicí vrstvou" 0,92*6,50*2</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                    | M3 | 11,960   | 171,20        | 2 047,55          | CS ÚRS 2025 01  |
| 5  | M   | 58344171    | <i>štěrkodrt' frakce 0/32</i><br><i>11,96*2,3</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T  | 27,508   | 385,20        | 10 596,08         | CS ÚRS 2025 01  |
| 6  | K   | 174151101.3 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: zásyp z původního materiálu z meziskládky</i><br><i>"zásyp před lícem křidel" 2,8*2,0*1,9*0,5*4</i><br><i>"zásyp pod těsnicí vrstvou" 1,01*7,6*2</i><br><i>Součet</i> | M3 | 36,632   | 171,20        | 6 271,40          | CS ÚRS 2025 01  |
| 7  | K   | 174151101.4 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><i>"ochranný zásyp těsnicí folie pískem v tl. 30cm" 0,3*1,75*6,5*2</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                        | m3 | 6,825    | 171,20        | 1 168,44          | CS ÚRS 2025 01  |
| 8  | M   | 58337303    | <i>štěrkopísek frakce 0/8</i><br><i>6,825*2,3</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T  | 15,698   | 456,89        | 7 172,26          | CS ÚRS 2025 01  |
| 9  | K   | 181411132   | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2<br><i>44,0*1,3</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 57,200   | 12,84         | 734,45            | CS ÚRS 2025 01  |
| 10 | M   | 00572410    | <i>osivo směs travní parková</i><br><i>57,2*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG | 1,144    | 149,80        | 171,37            | CS ÚRS 2025 01  |
| 11 | K   | 182351123   | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm<br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: materiál z meziskládky</i><br><i>44,0*1,3</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                             | M2 | 57,200   | 69,55         | 3 978,26          | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ                | Množství      | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava       |
|------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 12         | K   | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2<br><i>"zalití rostlin vodou z potoka, 3x v průběhu výstavby, spotřeba 20 l/m2"</i><br>44,0*1,3*0.020*3<br><i>Součet</i>       | M3                | 3,432         | 407,93        | 1 400,02          | CS ÚRS 2025 01        |
| <b>D 2</b> |     |           | <b>Zakládání</b>                                                                                                                                                                       | <b>331 602,47</b> |               |               |                   |                       |
| 13         | K   | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého<br><i>"podkladní beton drenáže z C 12/15 X0" 0.20*6,5*0.85*2"</i><br><i>Součet</i>                                                                | M3                | 2,210         | 4 119,50      | 9 104,10          | CS ÚRS 2025 01        |
| 14         | K   | 212341111 | Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem<br><i>"obsyp drenážní trubky drenážním betonem" 0.25*0.25*6,5*2"</i><br><i>Součet</i>                                                  | m3                | 0,813         | 5 929,79      | 4 820,92          | CS ÚRS 2025 01        |
| 15         | K   | 212792212 | Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160<br><i>"drenážní perforovaná trubka DN 150, vč. vyvedení před líc opěry" 6,5*2+1,0*2"</i><br><i>Součet</i>  | m                 | 15,000        | 225,14        | 3 377,10          | CS ÚRS 2025 01        |
| 16         | K   | 212972113 | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160<br>0,5*6,5*2<br><i>Součet</i>                                                                                                      | m                 | 6,500         | 37,18         | 241,67            | CS ÚRS 2025 01        |
| 17         | K   | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m<br>6,5*1,75*2<br><i>Součet</i> | m2                | 22,750        | 25,74         | 585,59            | CS ÚRS 2025 01        |
| 18         | M   | 69311089  | <i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2</i><br>22,75*1,1845 <i>"Přepočtené koeficientem množství"</i><br><i>Součet</i>                             | <i>m2</i>         | <i>26,947</i> | <i>61,42</i>  | <i>1 655,08</i>   | <i>CS ÚRS 2025 01</i> |
| 19         | K   | 273311124 | Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15<br><i>"podkladní beton z C12/15" 1,40*7,90*0,15*2+1,50*0,85*0,15*4"</i><br><i>Součet</i>          | M3                | 4,083         | 4 616,41      | 18 848,80         | CS ÚRS 2025 01        |
| 20         | K   | 282602112 | Injektování povrchové s dvojítm obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa                                                                                          | HOD               | 4,000         | 2 675,00      | 10 700,00         | CS ÚRS 2025 01        |
| 21         | M   | RMAT0006  | <i>směs injektážní, cement portlandský CEM I 52,5MPa</i><br>(3,14*0,1*0,1*0,50+3,14*0,2*0,2*4,5)*12*2,40*2                                                                             | <i>T</i>          | <i>33,460</i> | <i>588,50</i> | <i>19 691,21</i>  |                       |

| PČ                                                                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| <i>Součet</i>                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| 22                                                                                                          | K   | 283111112 | Zřízení ocelových trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm                                                                                           | M   | 120,000  | 856,00        | 102 720,00        | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Trubka S235 89/16, délka trubky 5,50 m</i><br>5,0*12*2 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| 23                                                                                                          | M   | 14011066  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm                                                                                                                                                                             | m   | 132,000  | 1 016,50      | 134 178,00        | CS ÚRS 2025 01  |
| 120 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| 24                                                                                                          | K   | 283131112 | Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm                                                                                                                                         | kus | 24,000   | 428,00        | 10 272,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| 25                                                                                                          | M   | RMAT0007  | hlava mikropilot, deska P20 200x200                                                                                                                                                                                             | kus | 24,000   | 642,00        | 15 408,00         |                 |
| <b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               | <b>720 888,97</b> |                 |
| 26                                                                                                          | K   | 310001112 | Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m | kus | 2,000    | 1 337,50      | 2 675,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 27                                                                                                          | M   | 28611107  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x600mm SN12                                                                                                                                           | m   | 2,000    | 977,98        | 1 955,96          | CS ÚRS 2025 01  |
| 28                                                                                                          | K   | 317171126 | Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu                                                                                                                                                                 | KUS | 20,000   | 502,90        | 10 058,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| "kotva říms S235 vč. vyvrtání otvoru" 10*2                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| 29                                                                                                          | M   | 54879046R | kotva říms S 235                                                                                                                                                                                                                | KUS | 20,000   | 513,60        | 10 272,00         |                 |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6kg/1ks</i>                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| 30                                                                                                          | K   | 317321119 | Římsy ze železového betonu C 35/45                                                                                                                                                                                              | M3  | 4,850    | 6 955,00      | 33 731,75         | CS ÚRS 2025 01  |
| 0,25*9,7*2                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| 31                                                                                                          | K   | 317353121 | Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů                                                                                                                                                                                        | M2  | 19,430   | 3 745,00      | 72 765,35         | CS ÚRS 2025 01  |
| (0,25+0,50+0,2)*9,7*2+0,25*2*2                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |
| 32                                                                                                          | K   | 317353221 | Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů                                                                                                                                                                                     | M2  | 19,430   | 481,50        | 9 355,55          | CS ÚRS 2025 01  |
| 19,43                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |                   |                 |

| PČ            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| <i>Součet</i> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |               |                   |                 |
| 33            | K   | 317361116 | Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500<br><i>"výztuž řím z B500B, spotřeba 180 kg/m3" 4,85*0,180</i>                                                                                           | T  | 0,873    | 32 100,13     | 28 023,41         | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>Součet</i> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |               |                   |                 |
| 34            | K   | 334323118 | Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37<br><i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: včetně vlysu letopočtu do betonu<br/>"opěra 1" 1,20*1,00*7,60<br/>"opěra 2" 1,25*1,00*7,60<br/>"křídla" (1,35*1,85*0,55*4)</i> | M3 | 24,115   | 5 617,50      | 135 466,01        | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>Součet</i> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |               |                   |                 |
| 35            | K   | 334351112 | Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton<br><i>"opěra 1" 1,2*7,6*2+1,0*1,2*2<br/>"opěra 2" 1,25*7,6*2+1,0*1,25*2<br/>"křídla" 1,35*1,85*2*4+0,55*1,85*4</i>                    | M2 | 66,190   | 1 872,50      | 123 940,78        | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>Součet</i> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |               |                   |                 |
| 36            | K   | 334351211 | Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek                                                                                                                                                     | M2 | 66,190   | 484,97        | 32 100,16         | CS ÚRS 2025 01  |
| 37            | K   | 334361216 | Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřívků opěr<br><i>"výztuž B500B opěr a křídel " 3,590</i>                            | T  | 3,590    | 32 100,00     | 115 239,00        | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>Součet</i> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |               |                   |                 |
| 38            | K   | 348171111 | Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms<br><i>9,70*2</i>                                                                                                                                                                | m  | 19,400   | 1 605,00      | 31 137,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>Součet</i> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |               |                   |                 |
| 39            | M   | RMAT0003  | <i>mostní ocelové zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní, vč. kotvení přes patní plechy pomocí vlepovaných kotev M12, vč PKO dle TKP 19B pro stupeň korozní agresivity C4 a životnost nad 30 let</i><br><i>19,40</i>                    | m  | 19,400   | 5 885,00      | 114 169,00        |                 |
| <i>Součet</i> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |               |                   |                 |

**D 4**

**Vodorovné konstrukce**

**701 466,42**

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 40 | K   | 421321128 | Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37<br><i>"betonová nosná konstrukce z C 30/37" 3,15*7,60*1,02</i><br><i>Součet</i>                                                                               | M3 | 24,419   | 5 671,00      | 138 480,15        | CS ÚRS 2025 01  |
| 41 | K   | 421351131 | Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm<br><i>5,0*6,5+3,15*2+0,6*6,5*2</i><br><i>Součet</i>                                                                                      | M2 | 46,600   | 3 745,00      | 174 517,00        | CS ÚRS 2025 01  |
| 42 | K   | 421351231 | Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm                                                                                                                                       | M2 | 46,600   | 588,50        | 27 424,10         | CS ÚRS 2025 01  |
| 43 | K   | 421361226 | Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu<br><i>2,937</i><br><i>Součet</i>                                                                                                                              | T  | 2,937    | 32 100,00     | 94 277,70         | CS ÚRS 2025 01  |
| 44 | K   | 451315126 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25<br><i>"podkladní beton pod dlažbu" 5,80*8,90+0,5*1,9*4+1,00*1,10*4</i><br><i>Součet</i>                                                                           | M2 | 59,820   | 481,50        | 28 803,33         | CS ÚRS 2025 01  |
| 45 | K   | 451477121 | Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva<br><i>""drenážní plastbeton v tl. 4cm"</i><br><i>0,15*7,0</i><br><i>Součet</i>                                                                                               | M2 | 1,050    | 1 647,76      | 1 730,15          | CS ÚRS 2025 01  |
| 46 | K   | 451477122 | Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm každá další vrstva<br><i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: drenážní plastbeton v tl. 4cm - příplatek za další 2cm</i><br><i>1,05</i><br><i>Součet</i> | M2 | 1,050    | 1 576,41      | 1 655,23          | CS ÚRS 2025 01  |
| 47 | K   | 452318510 | Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek<br><i>"betonové prahy v korytě potoka z C 25/30" 0.40*0.80*2,00*2</i><br><i>Součet</i>                            | M3 | 1,280    | 8 038,77      | 10 289,63         | CS ÚRS 2025 01  |
| 48 | K   | 457311117 | Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30<br><i>"přechodový klín z mezerovitého betonu" 0,35*2,0*6,50*2</i>                                                                                                                       | M3 | 9,100    | 4 012,50      | 36 513,75         | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| <i>Součet</i>                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| 49                                                                                                                                                       | K   | 465511521 | Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm  | m2 | 59,820   | 2 568,00      | 153 617,76        | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně vytvarování žlabu na vtoku</i><br><b>5,80*8,90+0,5*1,9*4+1,00*1,10*4</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| 50                                                                                                                                                       | K   | 451351111 | Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm zřízení                                                                                                              | m2 | 6,330    | 802,50        | 5 079,83          | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Bednění podkladního betonu</i><br><b>0,15*(7,90+2,50*2+0,85*2+6,50)*2</b>                           |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| 51                                                                                                                                                       | K   | 451351211 | Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm odstranění                                                                                                           | m2 | 6,330    | 374,50        | 2 370,59          | CS ÚRS 2025 01  |
| 52                                                                                                                                                       | K   | 463211141 | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg | m3 | 9,600    | 2 782,00      | 26 707,20         | CS ÚRS 2025 01  |
| <b>(5,0+3,0)*4,0*0,30</b>                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| <b>D 5</b>                                                                                                                                               |     |           | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                                                                                                                         |    |          |               | <b>89 190,93</b>  |                 |
| 53                                                                                                                                                       | K   | 573231106 | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                               | M2 | 45,500   | 16,05         | 730,28            | CS ÚRS 2025 01  |
| <b>""spojovací postřík 0,3 kg/m2"</b><br><b>7,0*6,5</b>                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| 54                                                                                                                                                       | K   | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm                                 | M2 | 45,500   | 339,19        | 15 433,15         | CS ÚRS 2025 01  |
| <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: ACO 11+</i><br><b>7,0*6,5</b>                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| <i>Součet</i>                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |               |                   |                 |
| 55                                                                                                                                                       | K   | 578133212 | Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm                                                                                               | m2 | 45,500   | 1 605,00      | 73 027,50         | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: MA 11 IV 50/70

7,0\*6,5

Součet

**D 6**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

**5 057,39**

|    |   |           |                                                                               |    |       |        |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 56 | K | 628611102 | Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B) | m2 | 5,820 | 556,07 | 3 236,33 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|

"nátěr říms typ S4 dle TKP 31" 0,3\*9,70\*2

Součet

|    |   |           |                                                                                                                              |    |       |        |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 57 | K | 628611131 | Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný S4 (OS-C (OS 4)) | M2 | 6,000 | 303,51 | 1 821,06 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|

"nátěr nosné konstrukce typ S2 dle TKP 31" 0,60\*5,00\*2

Součet

**D 711**

**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

**117 566,69**

|    |   |           |                                                                                                              |    |       |       |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 58 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | M2 | 3,104 | 42,80 | 132,85 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

"penetrační nátěr v místě zálivky u římsy" 0,08\*9,70\*2\*2

Součet

|    |   |          |                          |   |       |           |       |                |
|----|---|----------|--------------------------|---|-------|-----------|-------|----------------|
| 59 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,001 | 69 550,00 | 69,55 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|----------|--------------------------|---|-------|-----------|-------|----------------|

3,104\*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

|    |   |           |                                                                                                           |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 60 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 54,745 | 42,80 | 2 343,09 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: penetrační nátěr

"rub opěra 1" 1,80\*6,5+0,3\*7,60

"rub opěra 2" 1,85\*6,5+0,3\*7,60

"rub křídel a líc 200 mm pod UT" 1,35\*1,85\*4+0,55\*1,85\*4+3,10\*4

Součet

|    |   |          |                          |   |       |           |          |                |
|----|---|----------|--------------------------|---|-------|-----------|----------|----------------|
| 61 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,019 | 69 550,00 | 1 321,45 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|----------|--------------------------|---|-------|-----------|----------|----------------|

54,745\*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 62 | K   | 711122131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým<br><i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x asfaltový nátěr<br/>"líc opěr" 0,30*7,60*2<br/>"křídla líc 200 mm pod UT + čelo" 0,55*1,85*4+3,10*4<br/>Součet</i> | m2 | 21,030   | 42,80         | 900,08            | CS ÚRS 2025 01  |
| 63 | M   | 24617150  | <i>natěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby<br/>21,03*0,00187 "Přepočtené koeficientem množství<br/>Součet</i>                                                                                                                                                                | kg | 0,039    | 69,55         | 2,71              | CS ÚRS 2025 01  |
| 64 | K   | 711131111 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše vodorovné V<br><i>"asf. pás s kovovou vložkou jako ochrana asf. pásů pod římsou, výměra bez přesahů" 0,7*9,70*2<br/>Součet</i>                                                                         | M2 | 13,580   | 374,50        | 5 085,71          | CS ÚRS 2025 01  |
| 65 | M   | 62866281  | <i>pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm<br/>13,58*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství<br/>Součet</i>                                                     | m2 | 15,827   | 160,50        | 2 540,23          | CS ÚRS 2025 01  |
| 66 | K   | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V<br><i>"asf. pás natavovaný na horní části křídel bez pečetíci vrstvy, výměra bez přesahů" 0,55*1,35*4<br/>Součet</i>                                                                                              | M2 | 2,970    | 374,50        | 1 112,27          | CS ÚRS 2025 01  |
| 67 | M   | 62832001  | <i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm<br/>4,359*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství<br/>Součet</i>                                                                                                           | M2 | 5,080    | 160,50        | 815,34            | CS ÚRS 2025 01  |
| 68 | K   | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S<br><i>""natavované asf. pásy, výměra bez přesahů"<br/>"rub opěr" 1,85*6,50*2<br/>"rub křídel" 1,85*1,35*4<br/>Součet</i>                                                                                             | M2 | 34,040   | 374,50        | 12 747,98         | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                               | MJ               | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 69         | M   | 62832001.2 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem                                            | m2               | 41,575   | 160,50        | 6 672,79          | CS ÚRS 2023 01  |
|            |     |            | 34,050*1,221 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |                  |          |               |                   |                 |
|            |     |            | Součet                                                                                                                                                              |                  |          |               |                   |                 |
| 70         | K   | 711341564  | Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP                                                                                                                     | M2               | 53,200   | 1 070,00      | 56 924,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|            |     |            | "asf. pás natavovaný na nosné konstrukci s pečetící vrstvou, výměra bez přesahů" 7,00*7,60                                                                          |                  |          |               |                   |                 |
|            |     |            | Součet                                                                                                                                                              |                  |          |               |                   |                 |
| 71         | M   | 62832001.3 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem                                            | m2               | 62,005   | 160,50        | 9 951,80          | CS ÚRS 2023 01  |
|            |     |            | 53,20*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |                  |          |               |                   |                 |
|            |     |            | Součet                                                                                                                                                              |                  |          |               |                   |                 |
| 72         | K   | 711461103  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše                                                  | m2               | 25,350   | 160,50        | 4 068,68          | CS ÚRS 2025 01  |
|            |     |            | "těsnící HDPE folie" 1,95*6,50*2                                                                                                                                    |                  |          |               |                   |                 |
|            |     |            | Součet                                                                                                                                                              |                  |          |               |                   |                 |
| 73         | M   | 28322005   | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm                                                                                                                 | m2               | 27,214   | 267,50        | 7 279,75          | CS ÚRS 2025 01  |
|            |     |            | 23,35*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |                  |          |               |                   |                 |
|            |     |            | Součet                                                                                                                                                              |                  |          |               |                   |                 |
| 74         | K   | 998711201  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | %                | 0,050    | 111 968,28    | 5 598,41          | CS ÚRS 2025 01  |
| <b>D 9</b> |     |            | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                          |                  |          |               |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                     | <b>51 365,88</b> |          |               |                   |                 |
| 75         | K   | 914112111  | Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek                                                                                                              | KUS              | 2,000    | 1 605,00      | 3 210,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 76         | K   | 914321111R | Nivelační značky                                                                                                                                                    | KUS              | 2,000    | 1 016,50      | 2 033,00          |                 |
| 77         | K   | 916131213  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,                 | M                | 3,500    | 374,50        | 1 310,75          | CS ÚRS 2025 01  |
|            |     |            | do lože z betonu prostého                                                                                                                                           |                  |          |               |                   |                 |
|            |     |            | 1,0*3+0,5                                                                                                                                                           |                  |          |               |                   |                 |
|            |     |            | Součet                                                                                                                                                              |                  |          |               |                   |                 |
| 78         | M   | 59217031   | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                           | M                | 3,570    | 255,73        | 912,96            | CS ÚRS 2025 01  |
|            |     |            | 3,50*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |                  |          |               |                   |                 |
|            |     |            | Součet                                                                                                                                                              |                  |          |               |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 79 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého<br><br>(1,10+4,95*1,2)*4<br><br>Součet                                                                                                                               | M  | 28,160   | 374,50        | 10 545,92         | CS ÚRS 2025 01  |
| 80 | M   | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm<br><br>28,16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství<br><br>Součet                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 28,723   | 205,44        | 5 900,85          | CS ÚRS 2025 01  |
| 81 | K   | 919121213 | Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm<br><br>Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Poznámka k položce: těsnění pracovní spáry říms<br><br>(0,5+0,80+0,2)*2<br><br>Součet                      | m  | 3,000    | 164,49        | 493,47            | CS ÚRS 2025 01  |
| 82 | K   | 919121223 | Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm<br><br>"záhlvka asf. ve vozovce v místě řezané spáry 40/15 ve vozovce" 6,50*2+9,70*2<br><br>Součet                                                           | M  | 32,400   | 254,51        | 8 246,12          | CS ÚRS 2025 01  |
| 83 | K   | 919121233 | Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm<br><br>"těsnící asf. záhlvka podél římsy 40/20" 9,70*2<br><br>Součet                                                                                         | M  | 19,400   | 408,76        | 7 929,94          | CS ÚRS 2025 01  |
| 84 | K   | 919726124 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2<br><br>Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Poznámka k položce: geotextilie 600g/m2<br><br>"rub opěr" 1,85*6,50*2<br><br>"rub křídel" (1,85*1,35+0,55*1,85)*4<br><br>"líc opěr" 0,30*7,60*2<br><br>"křídla líc 200 mm pod UT" 3,10*4<br><br>Součet | M2 | 55,070   | 150,93        | 8 311,72          | CS ÚRS 2025 01  |
| 85 | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 32,400   | 76,27         | 2 471,15          | CS ÚRS 2025 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|

"řezání asfaltu v tl. 40mm podél říms a obrub, na konci NK" 6,50\*2+9,70\*2

Součet

**D 998**

**Přesun hmot**

**17 759,75**

|    |   |           |                                                                                                                                                  |   |         |       |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 86 | K | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m | T | 331,958 | 53,50 | 17 759,75 | CS ÚRS 2025 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|