

„Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně“ investor město					
Číslo změnového listu	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem	Dodatek č.
ZL26	Záměny a doplnění části pro MU Jičín	85 467,60 Kč	- 16 600,00 Kč	68 867,60 Kč	7
ZL29	Kamenické práce	37 200,00 Kč		37 200,00 Kč	7
ZL30	VZT protidešťové žaluzie	31 444,22 Kč		31 444,22 Kč	7
ZL33	Stavební práce nad rámec SoD	44 984,50 Kč		44 984,50 Kč	7
ZL34	Truhlářské výrobky	294 050,00 Kč	- 28 200,00 Kč	265 850,00 Kč	7
ZL35	ZTI	21 560,00 Kč	- 25 200,00 Kč	- 3 640,00 Kč	7
ZL38	Silnoproud- zásuvka pro čerpadlo suterénu, napájení stávajícího svítidla půda, napájení osmoza, napájení signal. Wc invalidé, doplnění rozvaděče 9.R1.9, přemístění vývodu pro osoušeč	87 329,33 Kč		87 329,33 Kč	7
ZL39	Topení a ZTI nad rámec SoD	1 924 066,73 Kč		1 924 066,73 Kč	7
ZL40	Silnoproud suterén a připojení kalová čerpadla	95 162,92 Kč		95 162,92 Kč	7
		2 621 265,30 Kč	-70 000,00 Kč	2 551 265,30 Kč	

Datum 15.10.2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			68 867,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			68 867,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	68 867,60	14 462,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			83 329,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: IMPORT

Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6 – kopie

Místo: Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		68 867,60	83 329,80
ZL26	Záměny a doplnění části pro MU Jičín	68 867,60	83 329,80
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		68 867,60	83 329,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL26 - Záměny a doplnění části pro MU Jičín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 867,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 867,60	21,00%	14 462,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 329,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL26 - Záměny a doplnění části pro MU Jičín

Místo:

Datum:

4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 867,60

D1 - Přípojně místo

D3 - Kabely pro rozvod EPS bez funkční schopnosti při požáru-červený

D6 - Aktivní prvky, domovní telefony

D9 - Ostatní

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie
Objekt: ZL26 - Záměny a doplnění části pro MU Jičín

Místo: Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 68 867,60

D		D1	Přípojné místo					
2	K	Pol118RZL26	maska nosná, 2x pozice keystone Příplatek	ks	11,000			vlastní
PP		maska nosná, 2x pozice keystone						
3	K	Pol119ZL26	kryt zásuvky pro nosné masky Příplatek	ks	11,000			vlastní
PP		kryt zásuvky pro nosné masky						
4	K	Pol120R26	rámeček zásuvky jednonásobný Příplatek	ks	11,000			vlastní
PP		rámeček zásuvky jednonásobný						
6	K	Pol179	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16 mm	m	45,000			SOD
PP		Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16 mm						
7	K	Pol185	Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky	ks	8,000			SOD
PP		Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky						
8	K	Pol204	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	20,000			SOD
PP		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm						
11	K	ZL11R05	Switch HPE Aruba Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch, PN: JL686B	ks	1,000			ZL25
PP		Switch HPE Aruba Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch, PN: JL686B						
16	K	ZL26R01	Posunutí požárního tlačítka č.m. 124	kpl	1,000			vlastní
PP		Posunutí požárního tlačítka č.m. 124						
D		D3	Kabely pro rozvod EPS bez funkční schopnosti při požáru-červený					
19	K	Pol106	J-Y(st)Y 2x2x0,8 (s možností instalace pod omítku)	m	285,000			SOD
PP		J-Y(st)Y 2x2x0,8 (s možností instalace pod omítku)						
D		D6	Aktivní prvky, domovní telefony					
5	K	Pol137	Switch 16x metalický port 100/1000 Mb + 2 SFP porty+GBIC	ks	-1,000			SOD
PP		Switch 16x metalický port 100/1000 Mb + 2 SFP porty+GBIC						
D		D9	Ostatní					
17	K	Pol112	HZS	hod	8,000			SOD
PP		HZS						
9	K	Pol154	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,000			SOD
PP		Spolupráce s ostatními profesemi						
10	K	Pol155	Oživení systému	kpl	1,000			SOD
PP		Oživení systému						
18	K	Pol156	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	kpl	4,000			SOD
PP		Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému						
P		Poznámka k položce: Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy						
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					
12	K	742350001	Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742350001						
13	M	34535107	sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
PP		sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			37 200,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			37 200,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	37 200,00	7 812,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			45 012,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Místo: Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		37 200,00	45 012,00
ZL29	Kamenické práce	37 200,00	45 012,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		37 200,00	45 012,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL29 - Kamenické práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 200,00	21,00%	7 812,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 012,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL29 - Kamenické práce

Místo:

Datum:

4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný díl

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie
Objekt: **ZL29 - Kamenické práce**

Místo: Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **37 200,00**

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		N00	Nepojmenované práce					
D		N01	Nepojmenovaný díl					
1	K	ZL29R01	Restaurování, kamenické práce- dveře č.112	kus	1,000			vlastní
PP		Restaurování kamenické práce- dveře č.112						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie



KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtů			31 444,22
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			31 444,22
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	31 444,22	6 603,29
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			38 047,51

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: IMPORT

Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Místo: Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		31 444,22	38 047,51
ZL30	VZT	31 444,22	38 047,51
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		31 444,22	38 047,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL30 - VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 444,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 444,22	21,00%	6 603,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 047,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie
Objekt: **ZL30 - VZT**

Místo: Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 444,22

D1 - DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
D2 - VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZUŠ A MIC (ZAŘÍZENÍ č. 1)
D5 - VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ VE 3. NP (ZAŘÍZENÍ č. 3)
D3 - SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytačovacího materiálu pro zavěšení
PSV - Práce a dodávky PSV
751 - Vzduchotechnika

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie
Objekt: ZL30 - VZT

Místo: Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 444,22

D		D1	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ					
D		D2	VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZUŠ A MIC (ZAŘÍZENÍ č. 1)					
6	K	Pol217	Potrubní diagonální ventilátor Æ 160 mm	kpl	1,000			SOD
PP		Potrubní diagonální ventilátor Æ 160 mm						
P		<i>Poznámka k položce:</i> 19002-16-2 tichý úsporný plastový diagonální ventilátor do potrubí Æ 160 mm, vestavěný nastavitelný časový doběh (1 - 30 minut), V = 310 m3/h, Dp = 170 Pa (230 V, 59 W, 0,26 A), včetně 2 ks pružných spojovacích manžet, motor s tepelnou pojistkou proti přetížení, izolace třídy B, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí motoru IP44						
7	K	Pol221	Přetlaková klapka Æ 160 mm	ks	3,000			SOD
PP		Přetlaková klapka Æ 160 mm						
P		<i>Poznámka k položce:</i> 19002-16-2						
VV		plastová přetlaková klapka na potrubí Æ 160 mm			3,000			
		3						
D		D5	VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ VE 3. NP (ZAŘÍZENÍ č. 3)					
D		D3	SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení					
3	K	Pol224	Potrubí Æ 160 mm	m	16,000			SOD
PP		Potrubí Æ 160 mm						
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		751	Vzduchotechnika					
1	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	kus	7,000			CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398022						
2	M	42972915	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm	kus	7,000			CS ÚRS 2025 02
PP		žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm						
4	K	751514162	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751514162						
5	M	ELD.UCK500100150	OL 90° 160	kus	7,000			URS
PP		OL 90° 160						
P		<i>Poznámka k položce:</i> oblouk lisovaný 90°						
8	K	ZL30R01	Příprava pro digestoř	kpl	1,000			vlastní
PP		Příprava pro digestoř						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie



KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtů			44 984,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			44 984,50
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	44 984,50	9 446,75
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			54 431,25

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: IMPORT

Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6 – kopie

Místo: Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		44 984,50	54 431,25
ZL33	Stavební práce nad rámec SoD	44 984,50	54 431,25
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		44 984,50	54 431,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL33 - Stavební práce nad rámec SoD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 984,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 984,50	21,00%	9 446,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 431,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL33 - Stavební práce nad rámec SoD

Místo:

Datum:

4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 984,50

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt: ZL33 - Stavební práce nad rámec SoD

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 4. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 44 984,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
6	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,120			SOD
PP			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm					
VV			1,4 *0,8		1,120			
11	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,680			SOD
PP			Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm					
VV			"obezdívka vady" 2,4*0,7		1,680			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
7	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl.min.20mm	m2	1,120			SOD
PP			Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl.min.20mm					
8	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,120			SOD
PP			Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
10	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	6,000			SOD
PP			Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách					
VV			"opravy po změně pozice topení, vysoušeče rukou atd" 6		6,000			
14	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,712			SOD
PP			Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25					
VV			"mezipodesta 017a" 7,12*0,1		0,712			
15	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,712			SOD
PP			Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu					
VV			0,712		0,712			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
13	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,712			SOD
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2					
VV			"bourání betonu podesty 017a" 7,12*0,1		0,712			
1	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,448			SOD
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm					
VV			"otvor na schodišti do sklepa" 1,4*0,8*0,4		0,448			
9	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,251			SOD
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm					
VV			"vybourání otvoru v m. č.106" 1,7 *1,6 *0,46		1,251			
D	997	Přesun sutě						
2	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	4,482			SOD
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace					
VV			4,482		4,482			
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,482			SOD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
VV			4,482		4,482			
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,928			SOD
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			4,482*4		17,928			
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,482			SOD
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
VV			4,482		4,482			
D	998	Přesun hmot						
12	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,227			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009					
VV			0,803+1,424		2,227			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			291 450,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			291 450,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	291 450,00	61 204,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			352 654,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: IMPORT

Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6 – kopie

Místo: Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		291 450,00	352 654,50
ZL34 R1	Truhlářské výrobky R1	291 450,00	352 654,50
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		291 450,00	352 654,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL34 R1 - Truhlářské výrobky R1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

291 450,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	291 450,00	21,00%	61 204,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

352 654,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL34 R1 - Truhlářské výrobky R1

Místo:

Datum:

4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

291 450,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie
Objekt: ZL34 R1 - Truhlářské výrobky R1

Místo: Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 291 450,00

1	K	RZL3401	D+M dveře z č.m.111a na nádvoří		1,000			vlastní
	PP		Dveře					
	VV		dveře v přízemí za sochu Valdštejna:					
	VV		Členění dle stávajících dveří					
	VV		Materiál dub,					
	VV		Kazetové (kazety s vyvýšeným středem)					
	VV		Lazura dub					
	VV		Kování Alt Wien, zámek FAB					
	VV		1		1,000			
13	K	RZL3403	D+M dveře 3T/19	kus	1,000			
	PP		D+M dveře 3T/19					
	VV		325a-325g					
	VV		"obložková zárubeň do pouzdra, dveře do pouzdra atyp" 1		1,000			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
102	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	-2,000			SOD
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu					
103	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-2,000			SOD
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
11	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné přičky	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642946111					
	VV		pro dveře 3T/19					
	VV		1		1,000			
12	M	55331611	pouzdro stavební do zdíva pro 1 křídlo posuvných dveří š 700mm v do 2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro stavební do zdíva pro 1 křídlo posuvných dveří š 700mm v do 2100mm					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
7	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000			SOD
	PP		Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně					
8	M	611601321	dveře dřevěné vnitřní hladké plné bílé 1křídlové 70x197 cm vč.kování a všech doplňů 3T/19	kus	2,000			SOD
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plné bílé 1křídlové 70x197 cm vč.kování a všech doplňů 3T/19					
	VV		"3T/19" -2		-2,000			
	VV		"110c-110d a 110d-111b nové položky" 2		2,000			
	VV		"do bytu správce 3NP 325a-325d a 325b-325c" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
245	K	76666R0026	Repase stáv.vnitřní dveří- kazetové z dřev.masivu plné 1-kř.do rámové zárubně, 850x2000mm, vč.kování a všech doplňků 1T/10	kus	-1,000			SOD
	PP		Repase stáv.vnitřní dveří- kazetové z dřev.masivu plné 1-kř.do rámové zárubně, 850x2000mm, vč.kování a všech doplňků 1T/10					
105	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682111					
	VV		"3T/20 3NP 325a-325e Měla být kovová zárubeň " 1		1,000			
106	M	61181101	zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm					
247	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	10 000,000			SOD
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
246	K	RZL3406	Dodávka montáž nového dveřního křídla pol. 1T/10	kus	1,000			vlastní
	PP		Dodávka montáž nového dveřního křídla pol. 1T/10					
	VV		"odpočet repase, dodávka nové 1np 125a-125d" 1		1,000			
3	K	R76666R0008	Příplatek k 3T/09 a 2T/21	kus	2,000			vlastní
	PP		Repase stáv.dveří- kazetové z dřev.masivu 1-kř.plné do rámové zárubně 900x2050,magnetické čidlo vč.kování a všech doplňků 3T/09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výměna výplní u dveří bytu správce 3T09, navýšení ceny repase					
	VV		Popraskané, zkroucené					
	VV		1		1,000			
	VV		vstupní dveře z arkád do 225c - 2T/21					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	76666R0020	Repase stáv.dveří- kazetové z dřev.masivu plné 1-kř.do rámové zárubně 900x2200, vč.kování a všech doplňků 2T/21	kus	1,000			SOD
	PP		Repase stáv.dveří- kazetové z dřev.masivu plné 1-kř.do rámové zárubně 900x2200, vč.kování a všech doplňků 2T/21					
	VV		Repase poškozených dubových lakovaných dveří v přízemí					
	VV		Provedení jako 2T21, bez kování					
	VV		č.m.110d do 110b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			-3 640,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			-3 640,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-3 640,00	-764,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-4 404,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: IMPORT

Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Místo: Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-3 640,00	-4 404,40
ZL35	ZTI	-3 640,00	-4 404,40
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-3 640,00	-4 404,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL35 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 640,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 640,00	21,00%	-764,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 404,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL35 - ZTI

Místo:

Datum:

4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 640,00

D10 - PSV TEPELNÉ IZOLACE

D11 - PSV KANALIZACE

D12 - PSV VODOVOD

D14 - PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie
Objekt: ZL35 - ZTI

Místo: Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -3 640,00

D D10		PSV TEPELNÉ IZOLACE						
5	K	43.22.11.67	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHCENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	8,000			SOD
PP		MONTÁŽ IZOLACE Z LEHCENÝCH HMOT DO D 25 MM						
6	K	43.22.11.75	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	8,000			SOD
PP		IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE						
D D11		PSV KANALIZACE						
11	K	43.22.11.106	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	1,000			SOD
PP		MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50						
10	K	43.22.11.109	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	1,000			SOD
PP		POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK						
12	K	43.22.11.110	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	1,000			SOD
PP		VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63						
D D12		PSV VODOVOD						
3	K	43.22.11.118	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25	METR	8,000			SOD
PP		MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25						
4	K	43.22.11.121	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 20/2,8	METR	8,000			SOD
PP		POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 20/2,8						
7	K	43.22.11.125	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	2,000			SOD
PP		VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50						
8	K	43.22.11.150	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	8,000			SOD
PP		TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50						
9	K	43.22.11.151	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	8,000			SOD
PP		PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100						
D D14		PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
13	K	43.22.11.194	MONTÁŽ VÝLEVEK	KUS	1,000			SOD
PP		MONTÁŽ VÝLEVEK						
14	K	43.22.11.195	VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ S MŘÍŽKOU DN100 (VF)	KUS	1,000			SOD
PP		VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ S MŘÍŽKOU DN100 (VF)						
1	K	43.22.11.220	ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU HORKOVZDUŠNÝ	KUS	-3,000			SOD
PP		ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU HORKOVZDUŠNÝ						
VV		-3						
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty						
16	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291654						
17	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP		zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení						
2	K	72529172R003	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo nerezové krakorcové k umyvadlu dl 600 mm Z/07 vč.všech doplňků	soubor	1,000			SOD
PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo nerezové krakorcové k umyvadlu dl 600 mm Z/07 vč.všech doplňků						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			82 829,33
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			82 829,33
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	82 829,33	17 394,16
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			100 223,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Místo: Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		82 829,33	100 223,49
ZL38	Sílnoproud doplnění	82 829,33	100 223,49
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		82 829,33	100 223,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL38 - Silnoproud doplnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

82 829,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 829,33	21,00%	17 394,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 223,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL38 - Silnoproud doplnění

Místo:

Datum:

4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 829,33

D1 - Elektromontáže

D2 - TUBKA OHEBNÁ (husí krk) 1425_K50 MONOFLEX SVĚTLE ŠEDÁ

D26 - CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

D29 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU

D30 - JEMNÁ OMITKA RYH VE STENACH MALTOU

D5 - SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

D9 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

OST - Ostatní

D8 - ZÁSUVKY 16A /230V , PROVEDENÍ POD OMÍTKU

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie
Objekt: ZL38 - Silnoproud doplnění
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 4. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 82 829,33

D D1			Elektromontáže					
D D2			TUBKA OHEBNÁ (husí krk) 1425_K50 MONOFLEX SVĚTLE ŠEDÁ					
3	K	Pol6	1425 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC	m	100,000			
PP			1425 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC					
VV			"pro napájení osmoza" 100					
					100,000			
D D26			CIHELNEM - HLOUBKA 30mm					
12	K	Pol67	Sire 30 mm	m	199,500			
PP			Sire 30 mm					
D D29			HRUBA VYPLN RYH MALTOU					
13	K	Pol73	Jakekoliv sire	m2	199,500			
PP			Jakekoliv sire					
D D30			JEMNÁ OMITKA RYH VE STENACH MALTOU					
14	K	Pol77	Sire do 150 mm	m2	199,500			
PP			Sire do 150 mm					
D D5			SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ					
5	K	Pol11	Spínač jednopólový; řazení 1; b. jasně bílá	ks	1,000			
PP			Spínač jednopólový; řazení 1; b. jasně bílá					
P			Poznámka k položce:					
VV			VÝKR. Č. 14/2-4					
VV			"napojení stávajícího svítidla- půda" 1					
					1,000			
VV			Součet					
					1,000			
10	K	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jistič	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně jističích					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741231013					
8	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
PP			jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
VV			"napájení signal. systému WC invalidé" 2					
					2,000			
9	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
PP			jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA					
VV			"doplnění rozvaděče 9.R1.9- napájení stávajících obvodů" 4					
					4,000			
D D9			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					
2	K	Pol24	CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou	m	182,000			
PP			CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou					
P			Poznámka k položce:					
VV			VÝKR. Č. 14/2-4					
VV			"napojení svítidlo půda" 12					
					12,000			
VV			"přívod kabelu pro osmozu- z rozvaděče vedeno kanálem do renesanční místnosti" 100					
					100,000			
VV			"napojení signalizace systému WC invalidé" 70					
					70,000			
VV			Součet					
					182,000			
D OST			Ostatní					
15	K	Pol87	Podružný materiál	kpl	1,000			
PP			Podružný materiál					
D D8			ZÁSUVKY 16A /230V , PROVEDENÍ POD OMÍTKU					
1	K	Pol148	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	17,500			
PP			Kabel CYKY-J 3x2,5					
VV			"čerpadlo z přečerpání vody ze spodní vody 1PP" 10					
					10,000			
VV			"přemístění vývodu pro osoušeč 5x" 2,5*3					
					7,500			
VV			Součet					
					17,500			
4	K	Pol20	1V1 Zásuvka jednonásobná, 16A/230V v rámečku, barva bílá v provedení pod omítku, s clonkami, IP20, s popisovým polem	ks	1,000			
PP			1V1 Zásuvka jednonásobná, 16A/230V v rámečku, barva bílá v provedení pod omítku, s clonkami, IP20, s popisovým polem					
P			Poznámka k položce:					
VV			VÝKR. Č. 14/5-7					
VV			"zásuvka pro čerpadlo suterén" 1					
					1,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
11	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL39
Stavba: Topení vícepráce město Jičín



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů			1 924 066,73
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			1 924 066,73
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 924 066,73	404 054,01
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 328 120,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL39



Stavba: Topení vícepráce město Jičín

Místo: Datum: 19. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 924 066,73	2 328 120,74
1	Hlavní přívod vody - nový rozvod sever	315 787,60	382 103,00
2	Požární voda - nový rozvod sever	261 755,64	316 724,32
3	DOČASNÉ ZAPOJENÍ VYMENIKU PRO OKRUH ZUŠ 3.NP	156 814,23	189 745,22
4	Jičín, okruh č. 7, podružný rozdělovač sever	626 291,58	757 812,81
4.2	PODRUŽNÝ ROZDELOVAC SEVER - TRASA VIZ. OKRUH Č.7	126 066,70	152 540,71
5	Další práce	69 975,00	84 669,75
5.3 a 5.4	porotní sál	65 236,86	78 936,60
5.5.	OKR. INFO 1.NP M.Č 125 - OT VČ. ROZVODŮ	99 588,98	120 502,67
5.8.	přečerpávací jímky - hlavní přívod SEVER	202 550,14	245 085,67
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 924 066,73	2 328 120,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

1 - Hlavní přívod vody - nový rozvod sever

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

315 787,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	315 787,60	21,00%	66 315,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

382 103,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

1 - Hlavní přívod vody - nový rozvod sever

Místo:

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

315 787,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Topení vícepráce město Jičín
Objekt: 1 - Hlavní přívod vody - nový rozvod sever

Místo: Datum: 19. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 315 787,60

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
31	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,000			
PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
32	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	99,000			
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm						
29	K	977151221	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů	m	4,000			
PP		Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů						
VV		"průrazy stropní konstr. pro stupačky " 0,5*8				4,000		
VV		Součet				4,000		
D 998		Přesun hmot						
33	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,985			
PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m						
D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 997		Přesun sutě						
34	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,652			
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace						
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,652			
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,608			
PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
VV		0,652*4 "Přepočtené koeficientem množství				2,608		
VV		Součet				2,608		
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,652			
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04						
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
24	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP		Oprava vodoměrů výměna vodoměrů závitových G 3/4						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722261922						
25	M	38821458	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G3/4 Q 1,5-BE PB	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP		vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G3/4 Q 1,5-BE PB						
22	K	722261923	Výměna závitových vodoměrů G 1	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP		Oprava vodoměrů výměna vodoměrů závitových G 1						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722261923						
23	M	38821460	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G1 Q 2,5-BE PB	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP		vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G1 Q 2,5-BE PB						
D 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod						
30	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	110,000			
PP		Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50						
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
21	K	733124116	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/15	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02
PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 40/ 15						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733124116						
26	M	31951166	spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro ocelovou trubku 2"	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02
PP		spojka svěrná litinová s vnějším závitem pro ocelovou trubku 2"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	733124117	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/32	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 50/ 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733124117					
19	K	733124118	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 50/25	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 50/ 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733124118					
3	K	733321214	Potrubí plastové z vícevrstvého PP-RCT S3,2 s hliníkovou fólií max. teploty do 90°C spojované svařováním D 32x4,4 mm	m	14,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek plastových polypropylenových z vícevrstvého PP-RCT S 3,2 s hliníkovou fólií spojovaných svařováním max. T do 90°C D 32/4,4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733321214					
2	K	733321216	Potrubí plastové z vícevrstvého PP-RCT S3,2 s hliníkovou fólií max. teploty do 90°C spojované svařováním D 50x6,9 mm	m	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek plastových polypropylenových z vícevrstvého PP-RCT S 3,2 s hliníkovou fólií spojovaných svařováním max. T do 90°C D 50/6,9					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733321216					
1	K	733321217	Potrubí plastové z vícevrstvého PP-RCT S3,2 s hliníkovou fólií max. teploty do 90°C spojované svařováním D 63x8,6 mm	m	83,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek plastových polypropylenových z vícevrstvého PP-RCT S 3,2 s hliníkovou fólií spojovaných svařováním max. T do 90°C D 63/8,6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733321217					
9	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	15,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811232					
8	K	733811233	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm	m	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811233					
7	K	733811234	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 63 do 89 mm	m	86,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811234					
6	K	733811235	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 89 mm	m	10,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811235					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
13	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242416					
12	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242417					
18	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261233					
17	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261234					
16	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261238					
15	K	734291257	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závit					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291257					
14	K	734291258	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závit					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291258					
11	K	734292776.GCM	Kohout kulový Giacomini R910 přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000			
PP			Kohout kulový Giacomini R910 přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	734292777.GCM	Kohout kulový Giacomini R910 přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	5,000			
PP			Kohout kulový Giacomini R910 přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit					
D 767			Konstrukce zámečnické					
4	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	104,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995112					
5	M	ZL39	Závěsný systém Walraven a pomocné konstrukce	kg	104,000			
PP			Závěsný systém Walraven a pomocné konstrukce					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
27	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	99,000			
PP			Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
28	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	99,000			
PP			Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
D M			Práce a dodávky M					
D 23-M			Montáže potrubí					
38	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	99,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120043					
39	K	230230001	Předběžná tlaková zkouška vodou DN 50	m	30,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230230001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

2 - Požární voda - nový rozvod sever

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

261 755,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 755,64	21,00%	54 968,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 724,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

2 - Požární voda - nový rozvod sever

Místo:

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

261 755,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Topení vícepráce město Jičín
Objekt: 2 - Požární voda - nový rozvod sever

Místo: Datum: 19. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 261 755,64

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
13	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	16,000			
PP			Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
14	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000			
PP			Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
15	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	68,000			
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm					
16	K	977151221	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů	m	4,500			
PP			Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů					
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 713		Izolace tepelné						
5	K	713463212R	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry pro vysoké teploty D do 100 mm	m	79,000			SOD
PP			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry pro vysoké teploty D do 100 mm					
VV			79				79,000	
VV			Součet				79,000	
7	M	28377123	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm	m	67,000			CS ÚRS 2025 02
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm					
6	M	28377071	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm	m	12,000			CS ÚRS 2025 02
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm					
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
8	K	722232506	Potrubní oddělovač G 2" PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Armatury se dvěma závitů potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232506					
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
1	K	733122228.VGA	Potrubí Viega Prestabo 1103 z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	68,000			URS
PP			Potrubí Viega Prestabo 1103 z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm					
D 734		Ústřední vytápění - armatury						
10	K	734261238	Šroubení topeňářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Šroubení topeňářské PN 16 do 120°C přímé G 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261238					
9	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292718					
D 767		Konstrukce zámečnické						
3	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	342,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995112					
4	M	ZL39	Závěsný systém Walraven a pomocné konstrukce	kg	342,000			vlastní
PP			Závěsný systém Walraven a pomocné konstrukce					
D M		Práce a dodávky M						
D 23-M		Montáže potrubí						
12	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	68,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120043					
11	K	230230001	Předběžná tlaková zkouška vodou DN 50	m	15,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230230001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

3 - DOČASNÉ ZAPOJENÍ VÝMĚNÍKU PRO OKRUH ZUŠ 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

156 814,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 814,23	21,00%	32 930,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

189 745,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

3 - DOČASNÉ ZAPOJENÍ VÝMĚNÍKU PRO OKRUH ZUŠ 3.NP

Místo:

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 814,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Topení vícepráce město Jičín
Objekt:

3 - DOČASNÉ ZAPOJENÍ VÝMĚNÍKU PRO OKRUH ZUŠ 3.NP

Místo: Datum: 19. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 156 814,23

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
16	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,000			
PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy						
17	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000			
PP		Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
18	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	23,000			
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm						
19	K	977151221	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů	m	1,400			
PP		Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů						
D 997		Přesun sutě						
20	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,138			
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně						
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,138			
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,622			
PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
VV		2,622				2,622		
VV		Součet				2,622		
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,138			
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04						
D 998		Přesun hmot						
24	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,200			
PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m						
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 713		Izolace tepelné						
8	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	15,000			
PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm						
9	M	63154575	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm	m	15,300			
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm						
VV		15*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				15,300		
13	M	55261186	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro topení, solární systém d 54x54x54	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
PP		T-kus z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro topení, solární systém d 54x54x54						
14	M	55261176	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj d 54x2"	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
PP		kus přechodový vnější Pz lisovací spoj d 54x2"						
D 732		Ústřední vytápění - strojovny						
6	K	732511103	Primární potrubí solárních systémů předizolované vlnovcové tl izolace 13 mm jednotrubkové DN 20	m	8,000			CS ÚRS 2025 02
PP		Primární potrubí solárních systémů vlnovcové z nerezové oceli AISI 304 PN 10, T= -50 až +150°C předizolované jednotrubkové tl. izolace 13 mm DN 20						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732511103						
5	K	732511302	Automatický odvzdušňovací ventil solárních systémů PN 10 T=180°C G 3/8" M	soubor	4,000			CS ÚRS 2025 02
PP		Automatické odvzdušňovací ventily a separátory vzduchu solárních systémů odvzdušňovací ventily PN 10, T=-30 až +180°C G 3/8" M						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732511302						
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
1	K	733122307.VGA	Potrubí z ušlechtilé oceli Viega Temponox 1.4520 spojené lisováním D 54x1,5 mm	m	15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubí z ušlechtilé oceli Viega Temponox 1.4520 spojované lisováním D 54x1,5 mm					
2	M	VGA.809690	Oblouk 90° Temponox, 54	kus	17,000			
PP			Oblouk 90° Temponox, 54 <i>Poznámka k položce:</i> Temponox-oblouk 90° s SC-Contur					
P			ušlechtilá ocel lisovací přípoje Vybavení těsnění EPDM Upozornění Není vhodné pro instalace pitné vody! model 1716					
12	K	733124122	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 80/50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733124122					
15	K	733320104.PPL	Potrubí plastové jednovrstvé PP-R Pipe-Life PPR S 2,5 max. teploty do 70°C spojované svařováním D 32x5,4 mm	m	9,000			
PP			Potrubí plastové jednovrstvé PP-R Pipe-Life PPR S 2,5 max. teploty do 70°C spojované svařováním D 32x5,4 mm					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
11	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242417					
10	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261238					
D 767			Konstrukce zámečnické					
3	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	64,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995112					
4	M	ZL39	Závěsný systém Walraven a pomocné konstrukce	kg	64,000			
PP			Závěsný systém Walraven a pomocné konstrukce					
D M			Práce a dodávky M					
D 23-M			Montáže potrubí					
25	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	85,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120043					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
7	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - uvedení zařízení do provozu, vyregulování, topná zkouška, zaučení obsluhy	hod	55,000			
PP			Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - uvedení zařízení do provozu, vyregulování, topná zkouška, zaučení obsluhy					
VV			"napuštění okruhu ZUŠ" 25					
VV			"zprovoznění okruhu ZUŠ" 30					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

4 - Jičín, okruh č. 7, podružný rozdělovač sever

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

626 291,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	626 291,58	21,00%	131 521,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

757 812,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

4 - Jičín, okruh č. 7, podružný rozdělovač sever

Místo:

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

626 291,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Topení vícepráce město Jičín
Objekt: 4 - Jičín, okruh č. 7, podružný rozdělovač sever

Místo: Datum: 19. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 626 291,58

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
13	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	14,000			
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
	VV		"zapravení drážky" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D 997		Přesun sutě						
14	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	2,660			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,660			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,540			
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		2,66*19		50,540			
	VV		Součet		50,540			
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,660			
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
D 998		Přesun hmot						
18	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,520			
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m					
D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
12	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	70,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031155					
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 713		Izolace tepelné						
5	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm	m	70,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463133					
	VV		6+28+36		70,000			
8	M	28377075	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 89/20mm	m	30,800			CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 89/20mm					
	VV		28*1,1		30,800			
7	M	28377079	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/20mm	m	39,600			CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/20mm					
	VV		36*1,1		39,600			
6	M	28377084	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 134/20mm	m	6,600			CS ÚRS 2025 02
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 134/20mm					
	VV		6*1,1		6,600			
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
3	K	733122307	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	6,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733122307					
2	K	733122308	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 76,1x1,5 mm	m	28,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 76,1/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733122308					
1	K	733122310	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 108x1,5 mm	m	36,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 108/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733122310					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
4	K	734174404	Přechod přírubový PN 16 do 110°C s lisovacím přípojem DN 100	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Mezikusy, přírubové spoje přechody přírubové s lisovacím přípojem PN 16, 110°C DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734174404					
D 767			Konstrukce zámečnické					
9	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	98,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995112					
10	M	ZL39	Závěsný systém Walraven a pomocné konstrukce	kg	98,000			
PP			Závěsný systém Walraven a pomocné konstrukce					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
11	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - uvedení zařízení do provozu, vyregulování, topná zkouška, zaučení obsluhy	hod	19,000			
PP			Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - uvedení zařízení do provozu, vyregulování, topná zkouška, zaučení obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

4.2 - PODRUŽNÝ ROZDĚLOVAČ SEVER - TRASA VIZ. OKRUH Č.7

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

126 066,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 066,70	21,00%	26 474,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 540,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

4.2 - PODRUŽNÝ ROZDĚLOVAČ SEVER - TRASA VIZ. OKRUH Č.7

Místo:

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

126 066,70

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

732 - Ústřední vytápění - strojovny

734 - Ústřední vytápění - armatury

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Topení vícepráce město Jičín
Objekt:

4.2 - PODRUŽNÝ ROZDĚLOVAČ SEVER - TRASA VIZ. OKRUH Č.7

Místo: Datum: 19. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 126 066,70

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
7	K	713410842R	Odstanění izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s s povrchovou úpravou tl do 50 mm	m	88,000			
PP			Odstanění izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s s povrchovou úpravou tl do 50 mm					
VV			48		48,000			
VV			40		40,000			
VV			Součet		88,000			
8	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy splepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm	m	88,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463133					
Online PSC								
VV			48		48,000			
VV			40		40,000			
VV			Součet		88,000			
12	M	28377112	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 02
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm					
13	M	28377052	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/13mm	m	18,000			CS ÚRS 2025 02
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/13mm					
14	M	28377058	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm	m	10,000			CS ÚRS 2025 02
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm					
10	M	28377079	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/20mm	m	44,000			CS ÚRS 2025 02
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/20mm					
VV			40*1,1		44,000			
D		732	Ústřední vytápění - strojovny					
6	K	732511302	Automatický odvzdušňovací ventil solárních systémů PN 10 T=180°C G 3/8" M	soubor	5,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Automatické odvzdušňovací ventily a separátory vzduchu solárních systémů odvzdušňovací ventily PN 10, T=-30 až +180°C G 3/8" M https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732511302					
Online PSC								
D		734	Ústřední vytápění - armatury					
1	K	734100813	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 100 do 150	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734100813					
2	K	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734109217					
3	M	42283509	klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 100x300mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 100x300mm					
5	K	734300812	Demontáž armatury horkovodní ventil DN přes 15 do 25	kus	5,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž armatur horkovodních ventilů přes 15 do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734300812					
D		M	Práce a dodávky M					
D		23-M	Montáže potrubí					
4	K	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	m	261,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120046					
VV			"proplach stávajícího železného potrubí DN 100" 120		120,000			
VV			"proplach stávajících okruhů podružného rozdělovače 1-4" 261		261,000			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
11	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - uvedení zařízení do provozu, vyregulování, topná zkouška, zaučení obsluhy	hod	91,000			
PP			Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - uvedení zařízení do provozu, vyregulování, topná zkouška, zaučení obsluhy					
VV			PODRUŽNÝ ROZDĚLOVAČ SEVER - SERVIS R+S SEVER					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			VÝMĚNA KK A PŘETĚSNĚNÍ ČERP. SESTAVY U ČERPADLA Č.1 A 2					
VV			VÝMĚNA KK A ČERP. SESTAVY(MOSAZ) ČERPADLA Č.4, PŘETĚSNĚNÍ					
VV			PŘETĚSNĚNÍ(PŘEPAKOVÁNÍ) REDUKCE PRO AOV NA PŘÍVODU R+S					
VV			VÝMĚNA TĚSNĚNÍ NA ŠROUBENÍ PŘÍVODU R+S, PŘEPAKOVÁNÍ					
VV			50		50,000			
VV			PODRUŽNÝ ROZDĚLOVAČ SEVER - OKRUH č.4 INFO					
VV			19		19,000			
VV			VÝMĚNA PŘIPOJOVACÍHO H-KUSU V INFO KOUTKU - OTOČENÉ VÝVODY(NEFUNKČNÍ OT)					
VV			22		22,000			
VV			Součet		91,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

5 - Další práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 975,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 975,00	21,00%	14 694,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 669,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

5 - Další práce

Místo:

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 975,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Topení vícepráce město Jičín
Objekt: 5 - Další práce

Místo: Datum: 19. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 69 975,00

D HZS		Hodinové zúčtovací sazby						
1	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - uvedení zařízení do provozu, vyregulování, topná zkouška, zaučení obsluhy	hod	155,500			
	PP		Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - uvedení zařízení do provozu, vyregulování, topná zkouška, zaučení obsluhy					
	VV		5.1 ZASLEPENÍ ROZVODU VODY 1.NP VÝTAH.ČÁST					
	VV		zastavení hl. přívodu SEVER, vypuštění rozvodu, obnažení stávajícího Pb vývodu v 1.NP výtah část,					
	VV		demontáž ventilu na Pb vývodu, demotáž podružného ventilů na PPR, zaslepení vývodu Pb,úklid suti3					
	VV		5.1 ZASLEPENÍ ROZVODU VODY 1.NP VÝTAH.ČÁST ,					
	VV		montáž KK 2" PPR na odbočce z hl. přívodu pro zůstávající větve z Pb, zprovoznění hl. přívodu SEVER					
	VV		44		37,500			
	VV		5.2 ZASLEPENÍ PŘÍPRAV OKRUHŮ Z R+S SEVER					
	VV		určení vývodů příprav k jednotlivým okruhům, upuštění systému podružného rozdělovače SEVER,					
	VV		zaslepení vyřazených příprav, dopuštění systému R+S SEVER, tl.zkouška					
	VV		39		37,000			
	VV		5.6 PŘÍPRAVY PRO ROZVOD DO POROTNÍHO SÁLU Z OBRAZÁRNY					
	VV		59		51,000			
	VV		5.7 PROVIZORNÍ PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA 1.PP KANÁL					
	VV		demontáž částí stávajícího potrubí Fe kanalizace, zaslepení, vrtání otvoru pr. 40mm, začistění,					
	VV		vvyčištění zanesené jímky, úklid suti,montáž PPR rozvodu od čerpadla do kanalizace					
	VV		montáž kalového čerpadla do vybetonované jímky v kanále 1,PP					
	VV		72		30,000			
	VV		Součet		155,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

5.3 a 5.4 - porotní sál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 236,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 236,86	21,00%	13 699,74
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 936,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Topení vícepráce město Jičín
Objekt: 5.3 a 5.4 - porotní sál

Místo: Datum: 19. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 236,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Topení vícepráce město Jičín
Objekt: 5.3 a 5.4 - porotní sál

Místo: Datum: 19. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 65 236,86

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
7	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,400			
PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy						
8	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000			
PP		Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách						
VV		"zazdívka sopouchů" 1				1,000		
VV		Součet				1,000		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
9	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	54,000			
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm						
10	K	977151221	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů	m	1,000			
PP		Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů						
D 997		Přesun sutě						
11	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,324			
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně						
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,324			
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,156			
PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
VV		0,324*19				6,156		
VV		Součet				6,156		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,324			
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04						
D 998		Přesun hmot						
16	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,500			
PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m						
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
1	K	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé ze sítovaného PE-Xc s hliníkovou fólií spojované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm	m	24,000			CS ÚRS 2025 02
PP		Potrubí z trubek plastových polyetylenových z vícevrstvého sítovaného PE (PE-Xa, PE-Xb nebo PE-Xc) s hliníkovou fólií (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 16/2,0						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733322301						
2	K	733322312	Potrubí plastové vícevrstvé ze sítovaného PE-Xb s hliníkovou fólií spojované lisováním PN 10 do 100°C D 20x2,0 mm	m	13,000			Dle dodatku č.2
PP		Potrubí z trubek plastových polyetylenových z vícevrstvého sítovaného PE (PE-Xa, PE-Xb nebo PE-Xc) s hliníkovou fólií (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 20/2,0						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733322312						
3	K	733322313	Potrubí plastové vícevrstvé ze sítovaného PE-Xb s hliníkovou fólií spojované lisováním PN 10 do 100°C D 26x3,0 mm	m	17,000			Dle dodatku č.2
PP		Potrubí z trubek plastových polyetylenových z vícevrstvého sítovaného PE (PE-Xa, PE-Xb nebo PE-Xc) s hliníkovou fólií (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 26/3,0						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733322313						
D 734		Ústřední vytápění - armatury						
6	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000			Dle dodatku č.2
PP		Ventily regulační závítové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682						
5	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000			Dle dodatku č.2
PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261406						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
4	K	735151679.KRD	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	2,000			
PP			Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W					
D M			Práce a dodávky M					
D 23-M			Montáže potrubí					
17	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	54,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120043					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

5.5. - OKR. INFO 1.NP M.Č 125 - OT VČ. ROZVODŮ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 588,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 588,98	21,00%	20 913,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 502,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

5.5. - OKR. INFO 1.NP M.Č 125 - OT VČ. ROZVODŮ

Místo:

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 588,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Topení vícepráce město Jičín
Objekt: 5.5. - OKR. INFO 1.NP M.Č 125 - OT VČ. ROZVODŮ

Místo: Datum: 19. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 99 588,98

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,300			
PP			Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
2	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000			
PP			Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách					
VV			"zazdívka sopouchů" 1				1,000	
VV			Součet				1,000	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
3	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	63,000			
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm					
4	K	977151221	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů	m	0,800			
PP			Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů					
D 997		Přesun sutě						
5	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,378			
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně					
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,378			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,182			
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			0,378*19				7,182	
VV			Součet				7,182	
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,378			
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
D 998		Přesun hmot						
9	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,325			
PP			Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m					
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
10	K	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé ze sítovaného PE-Xc s hliníkovou fólií spojované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm	m	11,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek plastových polyetylenových z vícevrstvého sítovaného PE (PE-Xa, PE-Xb nebo PE-Xc) s hliníkovou fólií (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 16/2,0					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733322301					
11	K	733322312	Potrubí plastové vícevrstvé ze sítovaného PE-Xb s hliníkovou fólií spojované lisováním PN 10 do 100°C D 20x2,0 mm	m	24,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek plastových polyetylenových z vícevrstvého sítovaného PE (PE-Xa, PE-Xb nebo PE-Xc) s hliníkovou fólií (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 20/2,0					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733322312					
12	K	733322313	Potrubí plastové vícevrstvé ze sítovaného PE-Xb s hliníkovou fólií spojované lisováním PN 10 do 100°C D 26x3,0 mm	m	28,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Potrubí z trubek plastových polyetylenových z vícevrstvého sítovaného PE (PE-Xa, PE-Xb nebo PE-Xc) s hliníkovou fólií (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 100°C D 26/3,0					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733322313					
D 734		Ústřední vytápění - armatury						
13	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682					
14	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261406					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
17	K	735151271.KRD	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	2,000			
PP			Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/400 mm výkon 401 W					
15	K	735151679.KRD	Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	4,000			
PP			Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W					
D M			Práce a dodávky M					
D 23-M			Montáže potrubí					
16	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	63,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120043					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Topení vícepráce město Jičín

Objekt:

5.8. - přečerpávací jímky - hlavní přívod SEVER

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

202 550,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 550,14	21,00%	42 535,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

245 085,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Topení vícepráce město Jičín
Objekt: 5.8. - přečerpávací jímky - hlavní přívod SEVER

Místo: Datum: 19. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	202 550,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	
734 - Ústřední vytápění - armatury	
M - Práce a dodávky M	
23-M - Montáže potrubí	

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Topení vícepráce město Jičín
Objekt: 5.8. - přečerpávací jímky - hlavní přívod SEVER

Místo: Datum: 19. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 202 550,14

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,500			
PP			Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
7	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000			
PP			Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
8	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	85,000			
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm					
9	K	977151221	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů	m	1,400			
PP			Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů					
D 997		Přesun sutě						
10	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,510			
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně					
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,510			
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,690			
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			0,51*19			9,690		
VV			Součet			9,690		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,510			
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
D 998		Přesun hmot						
14	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,220			
PP			Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m					
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
2	K	733322304.VGA	Potrubí plastové Viega Smartpress vícevrstvé ze síťovaného PE-Xc s hliníkovou fólií spojované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3,2 mm	m	18,000			
PP			Potrubí plastové Viega Smartpress vícevrstvé ze síťovaného PE-Xc s hliníkovou fólií spojované lisováním PN 10 do 80°C D 32x3,2 mm					
4	K	R5.8	Montáž čerpadla	ks	2,000			
PP			Montáž čerpadla					
3	M	42610390r	FEKA VS 750 M-A ponorné kalové čerpadlo *AD*	kus	2,000			
PP			čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V					
1	K	733322305.VGA	Potrubí plastové Viega Smartpress vícevrstvé ze síťovaného PE-Xc s hliníkovou fólií spojované lisováním PN 10 do 80°C D 40x3,5 mm	m	67,000			
PP			Potrubí plastové Viega Smartpress vícevrstvé ze síťovaného PE-Xc s hliníkovou fólií spojované lisováním PN 10 do 80°C D 40x3,5 mm					
D 734		Ústřední vytápění - armatury						
5	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261238					
D M		Práce a dodávky M						
D 23-M		Montáže potrubí						
15	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	85,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120043					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie



KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtů			95 162,92
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			95 162,92
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	95 162,92	19 984,21
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			115 147,13

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: IMPORT

Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6 – kopie

Místo: Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		95 162,92	115 147,13
ZL40	Silnoproud suterén a doplnění napájení kalová čerpadla	95 162,92	115 147,13
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		95 162,92	115 147,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie

Objekt:

ZL40 - Silnoproud suterén a doplnění napájení kalová čerpadla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

95 162,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 162,92	21,00%	19 984,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

115 147,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie
Objekt:

ZL40 - Silnoproud suterén a doplnění napájení kalová čerpadla

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 4. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací95 162,92

D1 - Elektromontáže
D11 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
D2 - TUBKA OHEBNÁ (husí krk) 1425_K50 MONOFLEX SVĚTLE ŠEDÁ
D31 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
D4 - ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, PROVEDENÍ POD OMÍTKU
D5 - SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ
D8 - ZÁSUVKY 16A /230V , PROVEDENÍ POD OMÍTKU
D9 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Příloha k vysvětlení ZD č. 9_Výkaz výměr_13.6_ – kopie
Objekt:

ZL40 - Silnoproud suterén a doplnění napájení kalová čerpadla

Místo: Datum: 4. 3. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 95 162,92

D		D1	Elektromontáže					
D		D11	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)					
5	K	Pol37	H07V-K 25 mm2 , volně	m	40,000			SOD
PP		H07V-K 25 mm2 , volně						
D		D2	TUBKA OHEBNÁ (husí krk) 1425_K50 MONOFLEX SVĚTLE ŠEDÁ					
6	K	Pol6	1425 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC	m	80,000			SOD
PP		1425 K50 MONOFLEX EN 320 N PVC						
VV		"suterén" 50			50,000			
VV		"Doplnění napájení pro kalová čerpadla" 30			30,000			
VV		Součet			80,000			
D		D31	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY					
16	K	Pol78	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	15,000			SOD
PP		Uprava stavajiciho zarizeni						
VV		"přepojení stávacích zařízení"15			15,000			
17	K	Pol82	Demontaz stavajiciho zarizeni a ekologická likvidace odpadu	hod	36,000			SOD
PP		Demontaz stavajiciho zarizeni a ekologická likvidace odpadu						
18	K	R03ZL40	D+M svítidlo stropní kruh vč. LED žárovkys	kpl	6,000			vlastní
PP		D+M svítidlo stropní kruh vč. LED žárovkys						
19	K	R04ZL40	Svítidlo LED	kpl	1,000			vlastní
PP		Svítidlo LED						
D		D4	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, PROVEDENÍ POD OMÍTKU					
9	K	Pol10	KRABICE ODBOČNÁ, pr.73,5x43mm, vičko, svorkovnice, PVC	ks	8,000			SOD
PP		KRABICE ODBOČNÁ, pr.73,5x43mm, vičko, svorkovnice, PVC						
D		D5	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ					
13	K	Pol11	Spínač jednopólový; řazení 1; b. jasně bílá	ks	3,000			SOD
PP		Spínač jednopólový; řazení 1; b. jasně bílá						
P		Poznámka k položce: VÝKR. Č. 14/2-4						
D		D8	ZÁSUVKY 16A /230V , PROVEDENÍ POD OMÍTKU					
14	K	Pol20	1V1 Zásuvka jednonásobná, 16A/230V v rámečku, barva bílá v provedení pod omítku, s clonkami, IP20, s popisovým polem	ks	2,000			SOD
PP		1V1 Zásuvka jednonásobná, 16A/230V v rámečku, barva bílá v provedení pod omítku, s clonkami, IP20, s popisovým polem						
P		Poznámka k položce: VÝKR. Č. 14/5-7						
VV		"suterén" 1			1,000			
VV		"Doplnění napájení pro kalová čerpadla" 1			1,000			
VV		Součet			2,000			
22	K	Pol22	2V2 Dvojnásobná zásuvka, 16A/230V ve dvojnásobném rámečku, vodorovné provedení, barva bílá, v provedení pod omítku, s clonkami, IP20, s popisovým polem	ks	1,000			
PP		2V2 Dvojnásobná zásuvka, 16A/230V ve dvojnásobném rámečku, vodorovné provedení, barva bílá, v provedení pod omítku, s clonkami, IP20, s popisovým polem						
P		Poznámka k položce: VÝKR. Č. 14/5-7						
VV		"Doplnění napájení pro kalová čerpadla" 1			1,000			
15	K	R02ZL40	Rozvaděč nástěnný 600x400mm IP55 vč.výbavy	kpl	1,000			vlastní
PP		Rozvaděč nástěnný 600x400mm IP55 vč.výbavy						
D		D9	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					
1	K	Pol24	CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou	m	140,000			SOD
PP		CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou						
P		Poznámka k položce: VÝKR. Č. 14/2-4						
VV		"suterén" 45			45,000			
VV		"doplnění elektroinstalace v suterénu" 95			95,000			
VV		Součet			140,000			
21	K	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jističí	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP		Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně jističích						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741231013						
20	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	Pol27	CYKY-J 5x1.5 , pod omítkou	m	30,000			SOD
	PP		CYKY-J 5x1.5 , pod omítkou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VÝKR. Č. 14/2-4					
3	K	Pol29	CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou	m	15,000			SOD
	PP		CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VÝKR. Č. 14/5-7					
4	K	Pol33	CYKY-J 5x10, pod omítkou	m	15,000			SOD
	PP		CYKY-J 5x10, pod omítkou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VÝKR. Č. 14/13					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
11	K	741910304	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami hliníková	m	15,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami hliníkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741910304					
12	M	R01ZL40	Žlab kabelový 50/50	m	15,000			vlastní
	PP		Žlab kabelový 50/50					
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
10	K	210021071	Montáž příchytok plastových jednoduchých KHF průměru 16-25 mm	kus	65,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž příchytok pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210021071					
7	K	210813037	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého pevně	m	15,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210813037					
8	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	17,250			CS ÚRS 2025 02
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1-CYKY, průměr kabelu 25mm					
	VV		15*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		17,250			