

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PO ZMĚNÁCH (méněpráce) - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

PS 0514 - Oprava fasády SO 015 - Tvrz Adam, VŠZ - ZMĚNY

Objekt:

PS 0514 - Oprava fasády SO 015 - MÉNĚPRÁCE v původní skladbě položek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 013,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 013,87	21,00%	20 792,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 806,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: PS 0514 - Oprava fasády SO 015 - Tvrz Adam, VŠZ - ZMĚNY

Objekt: - PS 0514 - Oprava fasády SO 015 - MÉNĚPRÁCE v původní skladbě položek

Místo:

Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	621142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů				
2	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů				
3	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn				
VV			32,957-9,51 "odečtení plochy podhledu (patří do p.č.1)				
4	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn				
5	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Na omítku soklu.				
6	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Omítka soklu.				
7	K	622326251	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy do 10%				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Fasádní štuk finální, pružný.				
8	K	622326257	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65%				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Fasádní štuk finální pružný.				
9	K	622511012	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Fasádní sokl.				
10	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				
11	K	629995105	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou nástřikem čističe s následným omytím tlakovou vodou				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	941211111R	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obestavění všech průčelí zároveň. Výška prac. podlahy 2m. Montáž vč. dovozu.				
13	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Předpoklad 10 pracovních dnů.				
14	K	941211811R	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Demontáž vč. odvozu.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
15	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití				
16	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití				
17	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu				
18	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
19	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií				
20	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm				
21	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odstranění nesoudržné barvy z parapetu.				
22	K	783417103	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Natěr parapetu tmavě zelený ("jednošichtový").				
23	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně cementové stěrky fasádního soklu plošně. Předpoklad 70% celk. plochy.				
24	K	783822101	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin vlasečnicových šířky do 1 mm				
25	K	783822111	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm				