

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03A_REV_DPS_M
Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov

KSO:
Místo: Prostějov, ulice Újezd

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:
Skanska a.s.

IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

Projektant:
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.


IČ: 25849280
DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu nodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 255 264,41
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 255 264,41	683 605,53
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 938 869,94



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	03A REV DPS M		
Stavba:	Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov		
Místo:	Prostějov, ulice Újezd	Datum:	30. 6. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	ALFAPROJEKT
Zhotovitel:	Skanska a.s.	Zpracovatel:	OLOMOUC, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 255 264,41	3 938 869,94	
1.	STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV	2 610 048,23	3 158 158,36	STA
1.1.	I. ETAPA - PV	1 746 000,44	2 112 660,53	Soupis
1.1.1	Způsobilé výdaje na hlavní část projektu	741 361,22	897 047,08	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (1E)	423 899,82	512 918,78	Soupis
č.2.3.1	Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva	423 899,82	512 918,78	Soupis
SO.801	Sadové úpravy, mobiliář (1)	317 461,40	384 128,29	Soupis
01A	Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba	216 000,00	261 360,00	Soupis
č.2.4.1	Dodatek č.2 - Dodávka ornice	216 000,00	261 360,00	Soupis
02	Městský mobiliář (1) - investiční náklady	101 461,40	122 768,29	Soupis
č.2.1	Dodatek č.2 - MNP a VCP - ochrana kmene stromů	101 461,40	122 768,29	Soupis
1.1.2	Způsobilé výdaje na doprovodnou část projektu	49 753,50	60 201,74	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (1E)	49 753,50	60 201,74	Soupis
č.2.3.2	Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva	49 753,50	60 201,74	Soupis
1.1.3	Nezpůsobilé výdaje	954 885,72	1 155 411,72	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (1E)	9 950,70	12 040,35	Soupis
č.2.3.3	Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva	9 950,70	12 040,35	Soupis
01	Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	105 600,00	127 776,00	Soupis
č.2.4.2	Dodatek č.2 - Dodávka ornice	105 600,00	127 776,00	Soupis
č.2.7	Dodatek č.2 - SO.405 - Přípojka NN (N)	330 440,64	399 833,17	Soupis
č.2.8	Dodatek č.2 - SO 401 - VO a elektroinstalace	508 894,38	615 762,20	Soupis
1.3.	III. ETAPA - PV	427 793,45	517 630,07	Soupis
1.3.1	Způsobilé výdaje na hlavní část projektu	178 186,71	215 605,92	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (3E)	123 786,71	149 781,92	Soupis
č.2.3.4	Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva	123 786,71	149 781,92	Soupis
SO.801	Sadové úpravy, dětské hřiště (3)	54 400,00	65 824,00	Soupis
01A	Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba	54 400,00	65 824,00	Soupis
č.2.4.3	Dodatek č.2 - Dodávka ornice	54 400,00	65 824,00	Soupis
1.3.3	Nezpůsobilé výdaje	249 606,74	302 024,16	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (3E)	171 152,04	207 093,97	Soupis
č.2.3.5	Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva	171 152,04	207 093,97	Soupis
01	Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	54 400,00	65 824,00	Soupis
č.2.4.4	Dodatek č.2 - Dodávka ornice	54 400,00	65 824,00	Soupis
02	Dětské hřiště (3) - investiční náklady	24 054,70	29 106,19	Soupis
č.2.6	Dodatek č.2 - Plocha pod lavičkami	24 054,70	29 106,19	Soupis
1.4.	IV. ETAPA - PV	436 254,34	527 867,75	Soupis
1.4.1	Způsobilé výdaje na hlavní část projektu	157 681,12	190 794,16	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (4E)	15 921,12	19 264,56	Soupis
č.2.3.6	Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva	15 921,12	19 264,56	Soupis
SO.801	Sadové úpravy, mobiliář (4)	141 760,00	171 529,60	Soupis
01A	Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba	141 760,00	171 529,60	Soupis
č.2.4.5	Dodatek č.2 - Dodávka ornice	141 760,00	171 529,60	Soupis
1.4.3	Nezpůsobilé výdaje	278 573,22	337 073,60	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (4E)	45 773,22	55 385,60	Soupis
č.2.3.7	Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva	45 773,22	55 385,60	Soupis
01	Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	232 800,00	281 688,00	Soupis
č.2.4.6	Dodatek č.2 - Dodávka ornice	232 800,00	281 688,00	Soupis
3.	ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES	338 710,75	409 840,01	STA
3.1.	I. ETAPA - ARCONA	131 491,93	159 105,24	Soupis
3.1.3	Nezpůsobilé výdaje	131 491,93	159 105,24	Soupis
SO.101_	Komunikace a zpevněné plochy (1E)	131 491,93	159 105,24	Soupis
č.2.3.8	Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva	42 788,01	51 773,49	Soupis
č.2.5	Dodatek č.2 - Okapový chodník podél CETIN	88 703,92	107 331,74	Soupis
3.3.	III. ETAPA - ARCONA	207 218,82	250 734,77	Soupis
3.3.3	Nezpůsobilé výdaje	207 218,82	250 734,77	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (3E)	145 778,82	176 392,37	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
č.2.2	Dodatek č.2 - dlážděná plocha - výtah pro invalidv	7 464,09	9 031,55	Soupis
č.2.3.9	Dodatek č.2 - VCP - Sanační vrstva	138 314,73	167 360,82	Soupis
01	Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	29 440,00	35 622,40	Soupis
č.2.4.7	Dodatek č.2 - Dodávka ornice	29 440,00	35 622,40	Soupis
01A	Sadové úpravy (3) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba	32 000,00	38 720,00	Soupis
č.2.4.8	Dodatek č.2 - Dodávka ornice	32 000,00	38 720,00	Soupis
4.	KRAJSKE REDITELSTVI POLICIE OLOMOUCKEHO KRAJE	306 505,43	370 871,57	STA
4.1.	I. ETAPA - PČR	127 796,30	154 633,52	Soupis
4.1.1	Způsobilé výdaje na hlavní část projektu	34 240,00	41 430,40	Soupis
01A	Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba	34 240,00	41 430,40	Soupis
č.2.4.9	Dodatek č.2 - Dodávka ornice	34 240,00	41 430,40	Soupis
4.1.3	Nezpůsobilé výdaje	93 556,30	113 203,12	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (1E)	89 556,30	108 363,12	Soupis
č.2.3.10	Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva	89 556,30	108 363,12	Soupis
01	Sadové úpravy (1) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	4 000,00	4 840,00	Soupis
č.2.4.10	Dodatek č.2 - Dodávka ornice	4 000,00	4 840,00	Soupis
4.3.	III. ETAPA - PČR	29 852,10	36 121,04	Soupis
4.3.3	Nezpůsobilé výdaje	29 852,10	36 121,04	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (3E)	29 852,10	36 121,04	Soupis
č.2.3.11	Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva	29 852,10	36 121,04	Soupis
4.4.	IV. ETAPA - PČR	148 857,03	180 117,01	Soupis
4.4.1	Způsobilé výdaje na hlavní část projektu	116 857,03	141 397,01	Soupis
SO.101	Komunikace a zpevněné plochy (4E)	28 857,03	34 917,01	Soupis
č.2.3.12	Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva	28 857,03	34 917,01	Soupis
SO.801	Sadové úpravy, mobiliář (4)	88 000,00	106 480,00	Soupis
01A	Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, ostatní výsadba	88 000,00	106 480,00	Soupis
č.2.4.11	Dodatek č.2 - Dodávka ornice	88 000,00	106 480,00	Soupis
4.4.3	Nezpůsobilé výdaje	32 000,00	38 720,00	Soupis
01	Sadové úpravy (4) - neinvestiční náklady, náhradní výsadba	32 000,00	38 720,00	Soupis
č.2.4.12	Dodatek č.2 - Dodávka ornice	32 000,00	38 720,00	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 5: **č.2.3.1 - Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

423 899,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

423 899,82

D 111

Zemní práce - stabilizace

423 899,82

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	426,000	119,04	50 711,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106							
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 420*0,2		84,000		
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 560*0,2		112,000		
VV			AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY				
VV			"prům. tl. 0,2m" 950*0,2		190,000		
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 200*0,2		40,000		
VV			Součet		426,000		
2	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	852,000	297,50	253 470,00
VV VOZOVKA - ASFALTOVÁ							
VV			"prům. tl. 0,2m"420*0,2*2,0		168,000		
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"560*0,2*2,0		224,000		
VV			AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY				
VV			"prům. tl. 0,2m"950*0,2*2,0		380,000		
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m"200*0,2*2,0		80,000		
VV			Součet		852,000		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	426,000	144,61	61 603,86
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117							
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	852,000	11,90	10 138,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119							
VV			426*2		852,000		
VV			Součet		852,000		
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	426,000	112,62	47 976,12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.2.4.1 - Dodatek č.2 - Dodávka ornice**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

216 000,00

D		D1b	Ostatní materiál					216 000,00
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	432,000	500,00		216 000,00
VV			zemina pro rozprostření ornice tl. 0,2m					
VV			(1090+260)*0,2*1,6	432,000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 6:

č.2.1 - Dodatek č.2 - MNP a VCP - ochrana kmene stromů

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 461,40

D		D_1	Městský mobiliář					101 461,40
1	M	74910195	mříže ke stromům bez rámu tvárná litina kruhové otvory 18mm/1500x1500/x500mm	kus	-1,000	43 363,60	-43 363,60	
2	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	165,000	101,00	16 665,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995113					
VV			ochrana stromu - doplnění opěrné konstrukce do mříží					
VV			systém mmcité - ARBOTTURA					
VV			11*15					
			165,000					
3	M	67587013.R	sada pro nadzemní kotvení stromu za kmen do ocelové výztuže obvodu kmene do 500mm výšky kmene do 10m	sada	15,000	8 544,00	128 160,00	
VV			systém mmcité - ARBOTURA					
VV			15					
			15,000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 5: č.2.3.2 - Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 753,50

D HSV Práce a dodávky HSV 49 753,50

D 111 Zemní práce - stabilizace 49 753,50

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	50,000	119,04	5 952,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106				
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 200*0,2		40,000		
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 50*0,2		10,000		
VV			Součet		50,000		
2	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	100,000	297,50	29 750,00
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"200*0,2*2,0		80,000		
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m"50*0,2*2,0		20,000		
VV			Součet		100,000		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	50,000	144,61	7 230,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	100,000	11,90	1 190,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			50*2		100,000		
VV			Součet		100,000		
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	50,000	112,62	5 631,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 5: **č.2.3.3 - Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva**

Místo: Prostějov, ulice Újezd Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 950,70

D HSV Práce a dodávky HSV 9 950,70

D 111 Zemní práce - stabilizace 9 950,70

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	10,000	119,04	1 190,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106				
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 50*0,2				
VV			Součet				
2	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	20,000	297,50	5 950,00
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m"50*0,2*2,0				
VV			Součet				
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,000	144,61	1 446,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	20,000	11,90	238,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			10*2				
VV			Součet				
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	10,000	112,62	1 126,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 5: **č.2.4.2 - Dodatek č.2 - Dodávka ornice**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 600,00

D		D1b	Ostatní materiál					105 600,00
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	211,200	500,00		105 600,00
VV			zemina pro rozprostření ornice tl. 0,2m					
VV			660*0,2*1,6	211,200				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 4: č.2.7 - Dodatek č.2 - SO.405 - Přípojka NN (N)

Místo: Prostějov, ulice Újezd Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 330 440,64

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 203 986,50

1	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	170,000	34,70	5 899,00
2	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	190,000	131,00	24 890,00
3	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	125,000	40,70	5 087,50
4	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	155,000	221,00	34 255,00
5	K	741110312	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	310,000	65,90	20 429,00
6	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	324,000	62,20	20 152,80
7	K	210191517	Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ	kus	2,000	5 350,00	10 700,00
8	M	35711837	skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 4x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SR402/NKW2)	kus	1,000	21 500,00	21 500,00
9	M	R741-001	Elektroměrový rozvaděč ES112+100/NKE8P	ks	1,000	17 760,00	17 760,00
10	K	210120102	Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových	kus	12,000	8,70	104,40
11	M	35825226	pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	174,00	522,00
12	M	35825224	pojistka nožová 20A nízkoztrátová 2,22W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	174,00	522,00
13	M	35825232	pojistka nožová 50A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	174,00	522,00
14	M	35825230	pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3,60W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	174,00	522,00
15	K	741128023	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 4 kg	m	295,000	74,30	21 918,50
16	K	741132133	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2	kus	3,000	219,00	657,00
17	K	741132132	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	2,000	175,00	350,00
18	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	1,000	177,00	177,00
19	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí tyč zemnicí 1,5 m FeZn se svorkou	kus	1,000	18,30	18,30
20	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	6 000,00	6 000,00
21	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	12 000,00	12 000,00

D M46 Zemní práce 103 054,14

22	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,100	1 870,00	187,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	115,000	444,00	51 060,00
24	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	115,000	98,70	11 350,50
25	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,501	1 240,00	621,24
26	K	460481122	Úprava pláňe ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	156,000	58,40	9 110,40
27	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	115,000	215,00	24 725,00
28	K	PPV.1	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	6 000,00	6 000,00

D NH Práce v HZS 23 400,00

29	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000	780,00	6 240,00
30	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	10,000	780,00	7 800,00
31	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	2,000	780,00	1 560,00
32	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	10,000	780,00	7 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.1. - I. ETAPA - PV
Úroveň 4: č.2.8 - Dodatek č.2 - SO 401 - VO a elektroinstalace

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

508 894,38

D D1 VCP- 1.1. - I.ETAPA - PV SO 401

508 894,38

1	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	4,000	416,50	1 666,00
2	M	34774022	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm	kus	14,000	6 777,05	94 878,70
3	M	8500610010	Stožár osvětlovací K 5-133/89/60 Z 5 m	kus	10,000	5 319,30	53 193,00
4	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	9,000	1 380,00	12 420,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204103				
5	M	31674002	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm	kus	9,000	2 230,00	20 070,00
6	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	1 380,00	9 660,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204103				
7	M	31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	7,000	1 760,00	12 320,00
8	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 380,00	2 760,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204103				
9	M	31674002	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1500mm	kus	2,000	2 230,00	4 460,00
10	K	741110311	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	786,000	33,32	26 189,52
11	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	786,000	51,17	40 219,62
12	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	178,000	380,80	67 782,40
13	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	178,000	107,10	19 063,80
14	K	460481122	Úprava pláňe při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	178,000	59,50	10 591,00
15	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	178,000	119,00	21 182,00
16	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	4,800	380,80	1 827,84
17	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	144,000	321,30	46 267,20
VV			240*0,6		144,000		
VV			Součet		144,000		
18	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	144,000	77,35	11 138,40
VV			240*0,6		144,000		
VV			Součet		144,000		
19	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	144,000	107,10	15 422,40
VV			240*0,6		144,000		
VV			Součet		144,000		
20	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,000	321,30	9 639,00
21	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,000	77,35	2 320,50
22	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	30,000	107,10	3 213,00
23	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000	4 165,00	8 330,00
24	K	HZS4232	Koordinace na stavbě - elektro profese s ostatními profesemi	hod	20,000	714,00	14 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 5: **č.2.3.4 - Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 786,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

123 786,71

D 111

Zemní práce - stabilizace

123 786,71

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	124,400	119,04	14 808,58
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106				
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 100*0,2		20,000		
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 522*0,2		104,400		
VV			Součet		124,400		
2	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	248,800	297,50	74 018,00
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"100*0,2*2,0		40,000		
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 522*0,2*2,0		208,800		
VV			Součet		248,800		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	124,400	144,61	17 989,48
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	248,800	11,90	2 960,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			124,4*2		248,800		
VV			Součet		248,800		
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	124,400	112,62	14 009,93
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.2.4.3 - Dodatek č.2 - Dodávka ornice**

Místo: Prostějov, ulice Újezd Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 54 400,00

D		D1b	Ostatní materiál					54 400,00
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	108,800	500,00		54 400,00
VV			zemina pro rozprostření ornice tl. 0,2m					
VV			340*0,2*1,6	108,800				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 5: **č.2.3.5 - Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

171 152,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

171 152,04

D 111

Zemní práce - stabilizace

171 152,04

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	172,000	119,04	20 474,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106				
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 275*0,2		55,000		
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 585*0,2		117,000		
VV			Součet		172,000		
2	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	344,000	297,50	102 340,00
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"275*0,2*2,0		110,000		
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"585*0,2*2,0		234,000		
VV			Součet		344,000		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	172,000	144,61	24 872,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
4	K	162751119	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	344,000	11,90	4 093,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			172*2		344,000		
VV			Součet		344,000		
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	172,000	112,62	19 370,64
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 5: **č.2.4.4 - Dodatek č.2 - Dodávka ornice**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 400,00

D		D1b	Ostatní materiál		54 400,00		
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	108,800	500,00	54 400,00
VV		zemina pro rozprostření ornice tl. 0,2m					
VV		340*0,2*1,6		108,800			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.3. - III. ETAPA - PV
Úroveň 5: **č.2.6 - Dodatek č.2 - Plocha pod lavičkami**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 054,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV			24 054,70	
D		1	Zemní práce			24 054,70	
1	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	15,000	363,46	5 451,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114				
2	K	916371211	Osazení skrytého zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy	m	26,000	30,20	785,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916371211				
3	M	ACS.076323	M-neviditelný obrubník 80	m	26,000	72,00	1 872,00
4	M	ACS.076325	Ocelový plastový hřeb	kus	78,000	10,20	795,60
5	K	56245145	dlažba zasakovací plastová s volitelnou výplní 60mm	m2	15,000	1 010,00	15 150,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/56245145				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 5: **č.2.3.6 - Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva**

Místo: Prostějov, ulice Újezd Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 921,12

D HSV Práce a dodávky HSV 15 921,12
D 111 Zemní práce - stabilizace 15 921,12

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	16,000	119,04	1 904,64
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106				
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 80*0,2		16,000		
VV			Součet		16,000		
2	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	32,000	297,50	9 520,00
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m"80*0,2*2,0		32,000		
VV			Součet		32,000		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,000	144,61	2 313,76
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	32,000	11,90	380,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			16*2		32,000		
VV			Součet		32,000		
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	16,000	112,62	1 801,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 6: **č.2.4.5 - Dodatek č.2 - Dodávka ornice**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 760,00

D		D1b	Ostatní materiál		141 760,00		
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	283,520	500,00	141 760,00
VV		zemina pro rozprostření ornice tl. 0,2m					
VV		(850+36)*0,2*1,6		283,520			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 5: **č.2.3.7 - Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 773,22

D HSV Práce a dodávky HSV

45 773,22

D 111 Zemní práce - stabilizace

45 773,22

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	46,000	119,04	5 475,84
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106				
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"160*0,2		32,000		
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 70*0,2		14,000		
VV			Součet		46,000		
2	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	92,000	297,50	27 370,00
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"160*0,2*2,0		64,000		
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"70*0,2*2,0		28,000		
VV			Součet		92,000		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	46,000	144,61	6 652,06
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
4	K	162751119	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	92,000	11,90	1 094,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			46*2		92,000		
VV			Součet		92,000		
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	46,000	112,62	5 180,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 1. - STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Soupis: 1.4. - IV. ETAPA - PV
Úroveň 5: **č.2.4.6 - Dodatek č.2 - Dodávka ornice**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

232 800,00

D		D1b	Ostatní materiál		232 800,00		
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	465,600	500,00	232 800,00
VV		zemina pro rozprostření ornice tl. 0,2m					
VV		(850+605)*0,2*1,6		465,600			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.1. - I. ETAPA - ARCONA
Úroveň 5: **č.2.3.8 - Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 788,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 788,01

D 111

Zemní práce - stabilizace

42 788,01

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	43,000	119,04	5 118,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106				
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 40*0,2			8,000	
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 175*0,2			35,000	
VV			Součet			43,000	
2	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	86,000	297,50	25 585,00
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"40*0,2*2,0			16,000	
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m"175*0,2*2,0			70,000	
VV			Součet			86,000	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	43,000	144,61	6 218,23
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
4	K	162751119	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	86,000	11,90	1 023,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			43*2			86,000	
VV			Součet			86,000	
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	43,000	112,62	4 842,66
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.1. - I. ETAPA - ARCONA
Úroveň 5: **č.2.5 - Dodatek č.2 - Okapový chodník podél CETIN**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 703,92

D HSV Práce a dodávky HSV 88 703,92

D 1 Zemní práce 88 703,92

1	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	13,800	555,00	7 659,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122351101				
2	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	7,360	6 560,00	48 281,60
VV			46*0,2*0,8	7,360			
3	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	44,000	295,83	13 016,52
4	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	44,000	83,30	3 665,20
5	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	36,800	437,00	16 081,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637121112				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA
Úroveň 5: **č.2.2 - Dodatek č.2 - dlážděná plocha - výtah pro invalidy**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 464,09

D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 464,09
D		5	Komunikace pozemní				5 189,31
1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	7,500	232,68	1 745,10
2	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	6,900	251,64	1 736,32
3	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	6,900	247,52	1 707,89
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 274,78
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				2 274,78
4	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	6,000	295,83	1 774,98
5	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	6,000	83,30	499,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA
Úroveň 5: **č.2.3.9 - Dodatek č.2 - VCP - Sanační vrstva**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

138 314,73

D HSV Práce a dodávky HSV

138 314,73

D 111 Zemní práce - stabilizace

138 314,73

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	139,000	119,04	16 546,56
	VV		VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
	VV		"prům. tl. 0,2m" 20*0,2		4,000		
	VV		VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
	VV		"prům. tl. 0,2m" 365*0,2		73,000		
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ				
	VV		"prům. tl. 0,2m" 310*0,2		62,000		
	VV		Součet		139,000		
2	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	278,000	297,50	82 705,00
	VV		VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
	VV		"prům. tl. 0,2m"20*0,2*2,0		8,000		
	VV		VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
	VV		"prům. tl. 0,2m"365*0,2*2,0		146,000		
	VV		PARKOVACÍ STÁNÍ				
	VV		"prům. tl. 0,2m"310*0,2*2,0		124,000		
	VV		Součet		278,000		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	139,000	144,61	20 100,79
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přídplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	278,000	11,90	3 308,20
	VV		139*2		278,000		
	VV		Součet		278,000		
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	139,000	112,62	15 654,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA
Úroveň 5: **č.2.4.7 - Dodatek č.2 - Dodávka ornice**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 440,00

D		D1b	Ostatní materiál					29 440,00
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	58,880	500,00	29 440,00	
VV			zemina pro rozprostření ornice tl. 0,2m					
VV			184*0,2*1,6	58,880				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 3. - ARCONA CAPITAL CENTRAL EUROPEAN PROPERITIES
Soupis: 3.3. - III. ETAPA - ARCONA
Úroveň 5: **č.2.4.8 - Dodatek č.2 - Dodávka ornice**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 000,00

D		D1b	Ostatní materiál					32 000,00
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	64,000	500,00		32 000,00
VV			zemina pro rozprostření ornice tl. 0,2m					
VV			200*0,2*1,6	64,000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR
Úroveň 5: **č.2.4.9 - Dodatek č.2 - Dodávka ornice**

Místo: Prostějov, ulice Újezd Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 240,00

D		D1b	Ostatní materiál					34 240,00
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	68,480	500,00		34 240,00
VV			zemina pro rozprostření ornice tl. 0,2m					
VV			214*0,2*1,6	68,480				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR
Úroveň 5: **č.2.3.10 - Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 30. 6. 2025

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

89 556,30

D

HSV

Práce a dodávky HSV

89 556,30

D

111

Zemní práce - stabilizace

89 556,30

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	90,000	119,04	10 713,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106				
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 380*0,2		76,000		
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 50*0,2		10,000		
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 20*0,2		4,000		
VV			Součet		90,000		
2	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	180,000	297,50	53 550,00
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"380*0,2*2,0		152,000		
VV			VOZOVKA - KOSTKA KAMENNÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"50*0,2*2,0		20,000		
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m"20*0,2*2,0		8,000		
VV			Součet		180,000		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	90,000	144,61	13 014,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	180,000	11,90	2 142,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			90*2		180,000		
VV			Součet		180,000		
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	90,000	112,62	10 135,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.1. - I. ETAPA - PČR
Úroveň 5: **č.2.4.10 - Dodatek č.2 - Dodávka ornice**

Místo: Prostějov, ulice Újezd Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 000,00

D		D1b	Ostatní materiál					4 000,00
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,000	500,00		4 000,00
VV			zemina pro rozprostření ornice tl. 0,2m					
VV			25*0,2*1,6	8,000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.3. - III. ETAPA - PČR
Úroveň 5: **č.2.3.11 - Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva**

Místo: Prostějov, ulice Újezd Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 29 852,10

D HSV Práce a dodávky HSV 29 852,10
D 111 Zemní práce - stabilizace 29 852,10

1	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	30,000	119,04	3 571,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106				
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"105*0,2		21,000		
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 45*0,2		9,000		
VV			Součet		30,000		
2	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	60,000	297,50	17 850,00
VV			VOZOVKA - ASFALTOVÁ				
VV			"prům. tl. 0,2m"105*0,2*2,0		42,000		
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m"45*0,2*2,0		18,000		
VV			Součet		60,000		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,000	144,61	4 338,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	60,000	11,90	714,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			30*2		60,000		
VV			Součet		60,000		
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	30,000	112,62	3 378,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 5: **č.2.3.12 - Dodatek č.2 - VCP- Sanační vrstva**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 857,03

D HSV Práce a dodávky HSV 28 857,03

D 111 Zemní práce - stabilizace 28 857,03

28	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	29,000	119,04	3 452,16
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106				
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m" 145*0,2		29,000		
VV			Součet		29,000		
30	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	58,000	297,50	17 255,00
VV			PARKOVACÍ STÁNÍ				
VV			"prům. tl. 0,2m"145*0,2*2,0		58,000		
VV			Součet		58,000		
31	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29,000	144,61	4 193,69
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117				
32	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	58,000	11,90	690,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119				
VV			29*2		58,000		
VV			Součet		58,000		
33	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	29,000	112,62	3 265,98
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 6: **č.2.4.11 - Dodatek č.2 - Dodávka ornice**

Místo: Prostějov, ulice Újezd Datum: 30. 6. 2025
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Zhotovitel: Skanska a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 88 000,00

D		D1b	Ostatní materiál					88 000,00
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	176,000	500,00		88 000,00
VV			zemina pro rozprostření ornice tl. 0,2m					
VV			550*0,2*1,6	176,000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dopravní terminál Újezd - Statutární město Prostějov
Objekt: 4. - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Soupis: 4.4. - IV. ETAPA - PČR
Úroveň 5: **č.2.4.12 - Dodatek č.2 - Dodávka ornice**

Místo: Prostějov, ulice Újezd

Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 000,00

D		D1b	Ostatní materiál					32 000,00
1	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	64,000	500,00		32 000,00
VV			zemina pro rozprostření ornice tl. 0,2m					
VV			200*0,2*1,6	64,000				