


ZL 2	VZ Smilovice - "instalace tepelných čerpadel, provedení geotermálních vrtů včetně rozvodů a instalace fotovoltaické elektrárny"					
	registrační číslo projektu : 4181000030					
	Dodávka a montáž nových dveří do strojovny - objekt C					
Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 006,00	
317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky do 120 mm	t	0,04	13 100,00	524,00	
	1,7*2*13,0/1000		0,04			
13332005	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x75x10mm	t	0,04	34 200,00	1 368,00	
642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,00	957,00	957,00	
55331746	zárubeň dvoukřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm	kus	1,00	2 680,00	2 680,00	
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	1,36	300,00	408,00	
	1,7*0,4*2		1,36			
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,78	1 050,00	6 069,00	
	1,54*2+0,6*0,5*2+0,5*2,1*2		5,78			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 957,70	
949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,00	91,70	1 650,60	
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,00	151,00	2 869,00	
964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,03	6 600,00	198,00	
	0,15*0,15*1,25		0,03			

967031733	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	1,54	490,00	754,60
	0,7*2,2		1,54		
968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,20	437,00	524,40
	0,6*2,0		1,20		
974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,70	333,00	566,10
975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	2,80	2 640,00	7 392,00
	1,4*2		2,80		
997	Doprava suti a vybouraných hmot				4 476,50
997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,70	3 290,00	2 303,00
997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,70	380,00	266,00
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,50	13,00	318,50
	0,7*35		24,50		
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,70	2 270,00	1 589,00
998	Přesun hmot				0,00
998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,40	2 410,00	964,00
766	Konstrukce truhlářské				5 677,30
766-100	Demontáž vnitřního zámku včetně kování a osazení zámku včetně kování na nové dveře	kus	1,00	483,30	483,30
766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
MSN.0012589. URS	dveře interiérové dvoukřídlé plné, voština, hladké bílé, 125x197	kus	1,00	3 986,00	3 986,00
998766123	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,03	3 600,00	108,00

784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 711,50
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	21,00	6,90	144,90
784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	21,00	22,90	480,90
784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	21,00	51,70	1 085,70
CELKOVÁ CENA BEZ DPH (DPH 21%)					38 790,00 Kč

V Praze 12. 8. 2025



oddělení realizace - manažér zakázek

