


ZL 6	VZ Smilovice - "instalace tepelných čerpadel, provedení geotermálních vrtů včetně rozvodů a instalace fotovoltaické elektrárny"					
	registrační číslo projektu : 4181000030					
	Dodávka a montáž stavebních prací strojovna objekt A+B					
Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				990,00	
632452421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	3,30	300,00	990,00	
	1,5*2,2		3,30			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 402,50	
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,00	151,00	1 208,00	
961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,50	7 480,00	3 740,00	
	0,15*(1,5*2,2)		0,50			
961-100	Zakrytí stávající technologie fólií Pe	m2	101,00	4,50	454,50	
997	Doprava suti a vybouraných hmot				7 674,00	
997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	1,20	3 290,00	3 948,00	
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,00	13,00	546,00	
	1,2*35		42,00			
997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,20	380,00	456,00	
997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,20	2 270,00	2 724,00	

998	Přesun hmot				482,00
998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,20	2 410,00	482,00
783	Dokončovací práce - nátěry				2 656,50
783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	3,30	16,00	52,80
783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	3,30	226,00	745,80
783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	3,30	200,00	660,00
783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	3,30	363,00	1 197,90
CELKOVÁ CENA BEZ DPH (DPH 21%)					17 205,00 Kč

V Praze 12. 8. 2025



oddělení realizace - manažér zakázek

