SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Název stavby:	**Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice**	**CELKEM**	27 532 297,49 Kč
Název SO/PS:	**SO 01 - Úprava GPK a broušení BHH - Břeclav**		
Název změny:	**ZL č.1 , ZBV č. 1**		

CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
27 532 297,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27 532 297,49 Kč

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství změna	množství po změně	Cena Jednotková	Cena Celkem	vícepráce	měněpráce	Cena po změně
Díl:												
20	5910075010	SoD	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	2 074,208	137,200	2 211,408		**0,00**		0,00 Kč	
21	5910075020	UOŽI	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	135,200	135,200		**0,00**		0,00 Kč	
22	5910075110	SoD	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	2 169,968	17,500	2 187,468		**0,00**		0,00 Kč	
23	5910075050	UOŽI	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	139,400	139,400		**0,00**		0,00 Kč	
24	5910075150	UOŽI	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	2 101,800	2 101,800		**0,00**		0,00 Kč	
25	5910075160	UOŽI	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	62,000	62,000		**0,00**		0,00 Kč	
26	5910075210	SoD	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	4 671,600	130,500	4 802,100		**0,00**		0,00 Kč	
27	5910075220	UOŽI	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	4 526,300	4 526,300		**0,00**		0,00 Kč	
28	5910075250	UOŽI	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	530,700	530,700		**0,00**		0,00 Kč	
29	5910075260	UOŽI	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	154,000	154,000		**0,00**		0,00 Kč	
30	5910075160	UOŽI	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	36,000	36,000		**0,00**		0,00 Kč	
31	5910075020	UOŽI	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	48,000	48,000		**0,00**		0,00 Kč	
32	5910080110	UOŽI	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	kus	0,000	2,000	2,000		**0,00**		0,00 Kč	
33	5910080120	UOŽI	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	kus	0,000	1,000	1,000		**0,00**		0,00 Kč	
34	5910080210	SoD	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	kus	36,000	2,000	38,000		**0,00**		0,00 Kč	
35	5910080220	UOŽI	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	kus	0,000	1,000	1,000		**0,00**		0,00 Kč	
36	033121011	UOŽI	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8.5 hod. přes 25 do 50	%	0,000	3 887 570,900	3 887 570,900		**0,00**		0,00 Kč	
Součet za Díl					**0**				**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**5 053 842,17 Kč**

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Název stavby:	**Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice**	**CELKEM**	36 118 668,74 Kč
Název SO/PS:	**SO 02 - Úprava GPK a broušení Břeclav - Nedakonice**		
Název změny:	**ZL č.1 , ZBV č. 2**		

CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
36 118 668,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36 118 668,74 Kč

Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství změna	množství po změně	Cena Jednotková	Cena Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně
Díl:												
34	5910075050	UOŽI	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	101,500	101,500		**0,00**		0,00 Kč	
35	5910075150	UOŽI	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	422,500	422,500		**0,00**		0,00 Kč	
36	5910075220	UOŽI	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	1 536,100	1 536,100		**0,00**		0,00 Kč	
37	5910075250	UOŽI	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	85,800	85,800		**0,00**		0,00 Kč	
38	5910075120	UOŽI	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	243,500	243,500		**0,00**		0,00 Kč	
39	5910075020	UOŽI	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	0,000	97,000	97,000		**0,00**		0,00 Kč	
50	033121011	UOŽI	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,000	1 242 312,100	1 242 312,100		**0,00**		0,00 Kč	
Součet za Díl					**0**				**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**1 615 005,73 Kč**

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: správce stavby