

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		076/2024 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ STRÁŽOVICE	
Objekt:		SO 01 Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu	
Rozpočet:		ZL 17 Dodatečné zateplení stávajícího zateplení	
Objednatel:		Obec Strážovice 196 69638 Strážovice	
		IČO: 00285323 DIČ:	
Zhotovitel:		STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště	
		IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			158 294,36
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			158 294,36
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	158 294,36 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			158 294,36 CZK
v Brně			
dne 30.10.2025			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			157 483,76	99,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			810,60	0,5
Cena celkem					158 294,36	100,0

Položkový rozpočet

S:	076/2024	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ STRÁŽOVICE
O:	SO 01	Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu
R:	ZL 17	Dodatečné zateplení stávajícího zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				157 483,76
1	622319854RT1	Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	1,78050	1 425,00	2 537,21
		mtž izolant na stáv. KZS , ostění :				
		otvory : $(2,07+1,585*2)*0,1$			0,52400	
		$(1,495+0,88+2,33*2)*0,1$			0,70350	
		$(2,37+1,58*2)*0,1$			0,55300	
2	622391165RT9	Příplatek za kotvy Fischer 6 ks/m2 pro tl. izolace 220 mm	m2	75,99300	559,00	42 480,09
		mtž izolant na stáv. KZS :				
		příplatek za kotvy : 75,993			75,99300	
3	713131165RT0	Montáž tepelné izolace na stěny na tmel s přikotvením injektážními kotvami bez dodávky izolantu, lepidla i kotev	m2	75,99300	501,00	38 072,49
		překotvení stávajícího KZS : 75,993			75,99300	
4	713131152R00	Montáž tepelné izolace stěn, na tmel a hmoždinky, cihla plná bez materiálu	m2	75,99300	278,00	21 126,05
		mtž izolant na stáv. KZS : 90,712			90,71200	
		otvory : $-(2,07*1,585*2)$			-6,56190	
		$-(1,495*1,58+0,88*2,33)$			-4,41250	
		$-(2,37*1,58)$			-3,74460	
5	622391188	Statický posudek	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Statický posudek - zajištění stávajícího KZS systémem DUH FIX : 1			1,00000	
6	58556671.AR	Hmota lepicí	kg	455,95800	17,40	7 933,67
		mtž izolant na stáv. KZS , dodávka lepicího tmele : 75,993*6			455,95800	
7	63141425R	Lamela izolační MW, L tl. 100 mm,, fasádní	m2	82,07244	528,00	43 334,25
		mtž izolant na stáv. KZS , dodávka izolantu : 75,993*1,08			82,07244	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				810,60
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	1,80134	450,00	810,60
Celkem						158 294,36

Poznámky uchazeče k zadání