


Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	076/2024 ZL	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ STRÁŽOVICE ZL	
Objekt:	01	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ STRÁŽOVICE ZL	
Rozpočet:	ZL 19	Změnový rozpočet vyztužení stropů HEB profily	
Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno - Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337	
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště		IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			100 093,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 093,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	100 093,64 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH			100 093,64 CZK
v Brně			
dne 30.10.2025			
			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis stavby: 076/2024 ZL - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ STRÁŽOVICE ZL
Popis objektu: 01 - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ STRÁŽOVICE ZL
Popis rozpočtu: 24 - ZL24 ocel. profily HEB

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			71 946,50	71,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			133,74	0,1
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			24 769,21	24,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			159,47	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 532,57	2,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			552,15	0,6
Cena celkem					100 093,64	100,0

Položkový rozpočet

S:	076/2024 ZL	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ STRÁŽOVICE ZL
O:	01	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ STRÁŽOVICE ZL
R:	19	Změnový rozpočet vyztužení stropů HEB profily

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				71 946,50
2	900	HZS Práce v tarifní třídě 4 - stavební dělník	h	72,00000	518,00	37 296,00
		Manipulace s HEB :				
		Příprava stojek pro podepření :				
		Usazení oceli na stojiny :				
		Nanesení materiálu na I - Mapefill :				
		Osazení I do kapes :				
		Vytažení I stojinami ke stropu :				
		Spárování :				
		9 lidí : 9*8		72,00000		
3	900	HZS Práce v tarifní třídě 6 - zámečník	h	10,00000	706,00	7 060,00
		svařování : 5*2		10,00000		
4	13487115	Tyč ocelová HEB 200, S235JR	t	0,87322	25 000,00	21 830,50
		(4,615+4,615+5,015)*0,0613		0,87322		
5	58556683R	Malta zálivková expanzní Mapefill Zero výplňová malta expanzní; síla vrstvy 10 až 40 mm; pojivo cement; zrnitost do 4,000 mm	kg	150,00000	38,40	5 760,00
		6*25		150,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				133,74
6	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu prostého	m3	0,02625	5 095,00	133,74
		(0,25*0,25*0,07)*6		0,02625		
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkokartonovými deskami				24 769,21
7	342267112	Sádkokart.obklad sloupů a trámů do 500 x 500 mm, třístranný, dřev.konstr.,1x opláš.,desky tl.12,5 mm včetně dodávky deskyGKF tl. 12,5 mm	m	12,82050	1 932,00	24 769,21
		oplaštění : (0,9*4,615)*2		8,30700		
		0,9*5,015		4,51350		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				159,47
8	962032432R00	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,21263	750,00	159,47
		(0,35*0,27*0,3)*3		0,08505		
		(0,35*0,27*0,45)*3		0,12758		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 532,57
9	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	1,34926	1 877,01	2 532,57
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				552,15
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,24984	650,00	162,40
11	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,24984	200,00	49,97
12	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,49649	10,00	54,96
13	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením , na vzdálenost 10 m	t	0,24984	450,00	112,43
14	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,24984	250,00	62,46

Položkový rozpočet

S:	076/2024 ZL	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ STRÁŽOVICE ZL
O:	01	CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ STRÁŽOVICE ZL
R:	19	Změnový rozpočet vyztužení stropů HEB profily

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	979999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,24984	440,00	109,93

Celkem	100 093,64
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání