

Objednávka**č. 162_25****ODBĚRATEL:**

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod
Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín
Tyršova 913
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 476 57 651

Nejsme plátcí DPH

DODAVATEL:

EB – ELETKRO BARTOŠ, s.r.o.
Místecká 657
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 651 41 121

DIČ: CZ 651 41 121

Vyřizuje:

Telefon:

E mail:

Vyřizuje:

Telefon:

E mail:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.
pobočka Frenštát pod Radhoštěm

Číslo účtu odběratele:

Místo určení:

Základní škola
Garáž
Tyršova 913
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Podrobnosti platby:

Převodním příkazem na účet dodavatele, na základě
vystaveného daňového dokladu (faktury)

Způsob dopravy:

Datum požadovaného plnění: do 15. 12. 2025

Datum vystavení objednávky: 31. 10. 2025

Na základě vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku č. 5_2025 – Rekonstrukce garáže ZŠ
od Vás **objednáváme stavební úpravy garáže**,
která je součástí budovy Základní školy Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm.

Termín dokončení zakázky: **do 15. 12. 2025.**

Bližší požadavky k realizaci zakázky:

- a) Kovový regál s deskami vynést před garáž a zkrátit ocelovou konstrukci tak, aby ho bylo možné po rekonstrukci garáže a snížení stropu znovu umístit na původní místo.
- b) Očištění stěn a stropů od hrubých nečistot (pavučiny, prach, špína), oklepání zvětralé omítky (puchýře).
- c) Demontáž stávající elektroinstalace a vodoinstalace. Odstranit nepotřebné ocelové skoby na stěnách.
- d) Zarovnání stávající podlahy – vyrovnaní lokálních prohlubní (nivelační stěrka).
- e) Úprava odtokové vpusti (zachování kanálku, odzkoušení odtoku).
- f) Instalace voděodolné předstěny na všechny svislé stěny (např. fermacell, cetris apod.)
- g) Montáž větracích mřížek na instalované předstěny.
- h) Instalace kazetového podhledu (na strop garáže i kanceláře).
- i) Instalace minerální protihlukové izolace v místnosti budoucí kanceláře (proti hluku z velké tělocvičny umístěné nad stropem kanceláře.)
- j) Instalace PVC podlahových dílců na vyrovnanou podlahu garáže i kanceláře (podobné PVC dílce jako v šatnách pro žáky). Vybrat lehce umývatelný vzor (šedá barva).

k) Vodoinstalátérské práce:

- Instalace umyvadla na místě stávajícího kohoutku.
- Příprava pro budoucí možné nasazení zahradní hadice na kohoutek (v případě potřeby vody před garáží při stavebních úpravách ap.)
- Napojení umyvadla na vodovodní potrubí (ověřit funkčnost starého potrubí).
- Požadavek na teplou vodu (buď oživit staré potrubí, nebo instalovat malý průtokový elektrický ohřívač).
- Montáž vodou omyvatelné stěny okolo umyvadla, případně obložení keramickými kachličkami.

l) Instalace přechodové lišty v prostoru vjezdu/vstupu do garáže.

m) Nátěr ocelových vrat – jednvrstvý.

n) Nátěr zárubní – dvojrstvý, včetně broušení a tmelení.

o) Elektroinstalační práce:

- Montáž LED svítidel v kazetovém podhledu v garáži i kanceláři.
- 4 x zásuvka 230V v kanceláři
- 4 x zásuvka 230V v garáži (nabíjení elektrokol)
- 1 s zásuvka 380V v garáži u vstupních vrat
- vypínače světel u vrat garáže, v kanceláři (možnost z kanceláře vypnout osvětlení garáže)
- úprava rozvaděče na chodbě dílen.

p) Demontáž a montáž kvalitních dveří z masivu rozměru 800/1970 včetně kování a zámku do místnosti budoucí kanceláře.

q) Výmalba garáže i kanceláře (bílá barva).

Odpovědnost zhotovitele za vady: 5 let od předání díla.

Předpokládaná celková částka objednávky činí **578 261,89 Kč včetně DPH** (477 902,39 Kč bez DPH).

Předem děkujeme za včasné zahájení stavebních úprav i dokončení díla do termínu a jsme s pozdravem

RNDr.
Zdeňka
Murasová

Digitálně podepsal
RNDr. Zdeňka
Murasová
Datum: 2025.10.31
09:14:39 +01'00'

RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy,
příkazce operace

Podpis
(datum, jméno a podpis **správce rozpočtu**)

Lenka
Besedová

Digitálně
podepsal Lenka
Besedová
Datum:
2025.10.31
09:20:08 +01'00'

Lenka Besedová, ekonomický pracovník