

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |                   |                           |                        |
|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                           | 25 942 579,73          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 25 942 579,73 | Výše daně 5 447 941,74 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00                      | 0,00                   |
| Cena s DPH v CZK |                   |                           | 31 390 521,47          |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:IMPORT

Stavba:474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Místo:Datum:29. 10. 2025

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel:Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                               | 25 942 579,73      | 31 390 521,47    |
| D.1.1              | Architektonicko-stavební řešení               | 14 034 079,93      | 16 981 236,72    |
| D.1.2              | Stavebně konstrukční řešení                   | 1 049 660,22       | 1 270 088,87     |
| D.1.3              | Požárně bezpečnostní řešení                   | 7 766,40           | 9 397,34         |
| D.1.4.1            | Zdravotně technické instalace                 | 574 521,70         | 695 171,26       |
| D.1.4.2            | Vzduchotechnika, chlazení                     | 925 907,51         | 1 120 348,09     |
| D.1.4.3            | Vytápění                                      | 338 496,20         | 409 580,40       |
| D.1.4.5            | Silnoproudá elektrotechnika                   | 1 491 475,41       | 1 804 685,25     |
| D.1.4.6            | Slaboproudé rozvody a elektronické komunikace | 593 198,45         | 717 770,12       |
| D.2.1              | MaR                                           | 655 534,28         | 793 196,48       |
| D.2.3              | Výtahy                                        | 180 804,80         | 218 773,81       |
| D.2.4              | Vybavení interiéru_SO 01 DSJ INT              | 2 688 075,57       | 3 252 571,44     |
| D.2.7              | AV technika                                   | 929 880,50         | 1 125 155,41     |
| IO 01              | Komunikace, zpevněné plochy, chodníky         | 598 088,63         | 723 687,24       |
| IO 02              | Sadové úpravy                                 | 680 318,04         | 823 184,83       |
| IO 03              | Kanalizace dešťová                            | 4 746,12           | 5 742,81         |
| VON                | Vedlejší a ostatní náklady stavby             | 505 123,41         | 611 199,33       |
| VON_1              | Opravy staveništních komunikací               | 684 902,56         | 828 732,10       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cena bez DPH            |               | 14 034 079,93 |               |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně   | Sazba daně    | Výše daně     |
|                         | 14 034 079,93 | 21,00%        | 2 947 156,79  |
|                         | 0,00          | 12,00%        | 0,00          |
| Cena s DPH              |               | v CZK         | 16 981 236,72 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 034 079,93

## HSV - Práce a dodávky HSV

|                                                |
|------------------------------------------------|
| 1 - Zemní práce                                |
| 2 - Zakládání                                  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |
| 997 - Přesun sutě                              |
| 998 - Přesun hmot                              |

## PSV - Práce a dodávky PSV

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |
| 713 - Izolace tepelné                       |
| 762 - Konstrukce tesařské                   |
| 763 - Konstrukce suché výstavby             |
| 764 - Konstrukce klempířské                 |
| 765 - Krytina skládaná                      |
| 766 - Konstrukce truhlářské                 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                 |
| 771 - Podlahy z dlaždic                     |
| 776 - Podlahy povlakové                     |
| 781 - Dokončovací práce - obklady           |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry            |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety    |

## N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky

### Ostatní - Ostatní

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| OST1 - Záchytné a zadržovací systémy proti pádu z výšky |
| OST2 - Ostatní prvky a výrobky                          |
| OST3 - Ostatní prvky, konstrukce, činnosti              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 14 034 079,93

|    |   |           |                                                                                                                           |     |         |  |  |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |     |         |  |  |  |
| D  |   | 1         | Zemní práce                                                                                                               |     |         |  |  |  |
| 1  | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                | m3  | 15,000  |  |  |  |
| 2  | K | 139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                     | m3  | 0,000   |  |  |  |
| 3  | K | 161111502 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 6 m nošením                          | m3  | 0,000   |  |  |  |
| 4  | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                       | m3  | 14,236  |  |  |  |
| 5  | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                     | m3  | 0,000   |  |  |  |
| 6  | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m      | m3  | 24,901  |  |  |  |
| 7  | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3  | 22,104  |  |  |  |
| 8  | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3  | 221,035 |  |  |  |
| 9  | K | 17120123R | Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)                                                      | t   | 39,786  |  |  |  |
| 10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3  | 22,104  |  |  |  |
| 11 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                           | m3  | 46,979  |  |  |  |
| 12 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                           | m3  | 11,745  |  |  |  |
| 13 | M | 58343959R | kamenivo drčené frakce 0-63 mm                                                                                            | t   | 23,489  |  |  |  |
| 14 | K | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně                                                  | m2  | 0,000   |  |  |  |
| 15 | K | 460371121 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3                                                                  | m3  | 46,978  |  |  |  |
| D  |   | 2         | Zakládání                                                                                                                 |     |         |  |  |  |
| 16 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného                                                                    | m3  | 0,000   |  |  |  |
| D  |   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                             |     |         |  |  |  |
| 17 | K | 311231117 | Zdivo a zazdívky otvorů z cihel nebo keramických tvárnic P7 až 15 na SMS 10 MPa                                           | m3  | 11,845  |  |  |  |
| 18 | K | 311231127 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa                                                                     | m3  | 0,000   |  |  |  |
| 19 | K | 311235161 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm                                      | m2  | 61,600  |  |  |  |
| 20 | K | 311236321 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 250 mm                | m2  | 0,000   |  |  |  |
| 21 | K | 317144154 | Překlad z betonu š 240 v 190 dl 1490 mm                                                                                   | kus | 0,000   |  |  |  |
| 22 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm                                                                              | kus | 0,000   |  |  |  |
| 23 | K | 317168021 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm                                                                              | kus | 0,000   |  |  |  |
| 24 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm                                                                              | kus | 0,000   |  |  |  |
| 25 | K | 317944323 | Válcované nosníky do č.24 dodatečně osazované do připravených otvorů                                                      | t   | 0,618   |  |  |  |
| 26 | K | 319202R01 | Dodatečná izolace zdiva_Vodorovná infúzní clona                                                                           | m2  | 0,000   |  |  |  |
| 27 | K | 342241112 | Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm                                       | m2  | 0,000   |  |  |  |
| 28 | K | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm                                                            | m2  | 22,550  |  |  |  |
| 29 | K | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm                                                           | m2  | 0,000   |  |  |  |
| 30 | K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm                                                           | m2  | 5,588   |  |  |  |
| 31 | K | 342291121 | Ukotvení zdiva a příček ke stávajícím konstrukcím plochými kotvami                                                        | m   | 0,000   |  |  |  |
| 32 | K | 346244382 | Plentování v do 300 mm válcovaných nosníků                                                                                | m2  | 0,000   |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 33 | K   | 451315115 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm                                                                                                    | m2 | 5,300     |              |                   |                 |
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 34 | K   | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně                                                                                                      | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 35 | K   | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy                                                                                                          | m2 | 25,000    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                  | m2 | 27,500    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 611311131 | Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm                                                                                                      | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 38 | K   | 611315401 | Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10%                                                                                              | m2 | 5,105     |              |                   |                 |
| 39 | K   | 611315402 | Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%                                                                                              | m2 | 83,127    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 612131100 | Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně                                                                                                                   | m2 | 2 497,256 |              |                   |                 |
| 41 | K   | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                                                                                        | m2 | 2 537,074 |              |                   |                 |
| 42 | K   | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy                                                                                                           | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 43 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                    | m2 | 133,185   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ                  | m2 | 3 024,464 |              |                   |                 |
| 45 | K   | 612311101 | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně                                                                                        | m2 | 1 554,906 |              |                   |                 |
| 46 | K   | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm                                                                                                        | m2 | 1 892,706 |              |                   |                 |
| 47 | K   | 612311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně                                                                                | m2 | 4 766,462 |              |                   |                 |
| 48 | K   | 612821012 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně                                                                                       | m2 | 905,077   |              |                   |                 |
| 49 | K   | 612821031 | Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně                                                                                                              | m2 | 452,539   |              |                   |                 |
| 50 | K   | 612821061 | Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách                                                                  | m2 | 301,670   |              |                   |                 |
| 51 | K   | 615142012 | Potažení nosníků a překladů rabičovým pletivem                                                                                                                  | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 52 | K   | 621131121 | Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně                                                                                                               | m2 | 15,099    |              |                   |                 |
| 53 | K   | 621151011 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů                                                                                  | m2 | 15,099    |              |                   |                 |
| 54 | K   | 621221141 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 55 | M   | 63151535R | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 200mm                                                                                        | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 56 | K   | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápusnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny                                  | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 57 | K   | 621531002 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů                                                                                          | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 58 | K   | 621531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů                                                                                          | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 59 | K   | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně                                                                                                       | m2 | 30,290    |              |                   |                 |
| 60 | K   | 622131121 | Penetrační hloubkový nátěr vnějších stěn nanášený ručně                                                                                                         | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 61 | K   | 622151011 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                                                      | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 62 | K   | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mmmm                       | m2 | 272,270   |              |                   |                 |
| 63 | M   | 28375952R | deska EPS 70 fasádní průměrná tl. 200 mm                                                                                                                        | m2 | 299,497   |              |                   |                 |
| 64 | K   | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm                              | m  | 42,750    |              |                   |                 |
| 65 | M   | 28375932  | deska EPS 70 fasádní tl 40mm                                                                                                                                    | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 66 | K   | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm                              | m  | 8,900     |              |                   |                 |
| 67 | M   | 28376365  | deska XPS tl 40mm                                                                                                                                               | m2 | 1,780     |              |                   |                 |
| 68 | K   | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu                                                                   | m2 | 272,270   |              |                   |                 |
| 69 | K   | 622331101 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně                                                                                       | m2 | 30,290    |              |                   |                 |
| 70 | K   | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně                                                                               | m2 | 60,580    |              |                   |                 |
| 71 | K   | 622335102 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%                                                                                                   | m2 | 218,460   |              |                   |                 |
| 72 | K   | 622454R04 | Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství                                                                                                           | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 73 | K   | 622531002 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn                                                                                              | m2 | 0,000     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 74 | K   | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn                       | m2 | 0,000    |              |                   |                 |
| 75 | K   | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                    | m2 | 0,000    |              |                   |                 |
| 76 | K   | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou                                                   | m2 | 218,460  |              |                   |                 |
| 77 | K   | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30     | m3 | 0,000    |              |                   |                 |
| 78 | K   | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30    | m3 | 2,121    |              |                   |                 |
| 79 | K   | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30    | m3 | 12,750   |              |                   |                 |
| 80 | K   | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže  | m3 | 0,000    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2,121    |              |                   |                 |
| 82 | K   | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 12,750   |              |                   |                 |
| 83 | K   | 631319235 | Příplatek k potěrům za přidání výztužných vláken                                         | m3 | 0,000    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                   | t  | 0,000    |              |                   |                 |
| 85 | K   | 632450133 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše               | m2 | 0,000    |              |                   |                 |
| 86 | K   | 632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm                          | m2 | 777,030  |              |                   |                 |
| 87 | K   | 632451254 | Potěr cementový samonivelační lité C30 tl do 50 mm                                       | m2 | 57,040   |              |                   |                 |
| 88 | K   | 635111242 | Násyp pod podlahy z kameniva 0-32 se zhutněním                                           | m3 | 12,750   |              |                   |                 |

|     |   |                                     |                                                                                             |    |            |  |  |  |
|-----|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|--|--|
| D   | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                             |    |            |  |  |  |
| 89  | K | 919726122                           | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2             | m2 | 0,000      |  |  |  |
| 90  | K | 938902123                           | Dočištění ploch vnějších ocelovými kartáči                                                  | m2 | 34,900     |  |  |  |
| 91  | K | 941211111                           | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m          | m2 | 0,000      |  |  |  |
| 92  | K | 941211211                           | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití   | m2 | 0,000      |  |  |  |
| 93  | K | 941211811                           | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m        | m2 | 0,000      |  |  |  |
| 94  | K | 944511111                           | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                            | m2 | 483,912    |  |  |  |
| 95  | K | 944511211                           | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                        | m2 | 21 776,040 |  |  |  |
| 96  | K | 944511811                           | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                          | m2 | 483,912    |  |  |  |
| 97  | K | 949101111                           | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou zatížení do 150 kg/m2      | m2 | 54,655     |  |  |  |
| 98  | K | 952901111                           | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                         | m2 | 1 057,693  |  |  |  |
| 99  | K | 961055111                           | Bourání základů z betonu nebo ŽB                                                            | m3 | 0,000      |  |  |  |
| 100 | K | 962031136                           | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm                                        | m2 | 0,000      |  |  |  |
| 101 | K | 962032231                           | Bourání zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC přes 1 m3                                     | m3 | 11,954     |  |  |  |
| 102 | K | 962052211                           | Bourání konstrukcí nadzákladových ze ŽB přes 1 m3                                           | m3 | 27,125     |  |  |  |
| 103 | K | 963051113                           | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm                                                   | m3 | 0,000      |  |  |  |
| 104 | K | 965042141                           | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2               | m3 | 0,000      |  |  |  |
| 105 | K | 965042241                           | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2              | m3 | 0,000      |  |  |  |
| 106 | K | 965049111                           | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s ocelovou výztuží tl do 100 mm   | m3 | 0,000      |  |  |  |
| 107 | K | 965049112                           | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s ocelovou výztuží tl přes 100 mm | m3 | 0,000      |  |  |  |
| 108 | K | 965081213                           | Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2                           | m2 | 0,000      |  |  |  |
| 109 | K | 965081323                           | Bourání podlah z dlaždic betonových plochy přes 1 m2                                        | m2 | 0,000      |  |  |  |
| 110 | K | 965081333                           | Bourání podlah z dlaždic teracových plochy přes 1 m2                                        | m2 | 0,000      |  |  |  |
| 111 | K | 965082923                           | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2                                   | m3 | 0,000      |  |  |  |
| 112 | K | 965082933                           | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2                                   | m3 | 0,000      |  |  |  |
| 113 | K | 965083122                           | Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2                        | m3 | 0,000      |  |  |  |
| 114 | K | 971033691                           | Vybourání prostupů a vysekání kapes ve svislých a vodorovných konstrukcích                  | m3 | 0,000      |  |  |  |
| 115 | K | 978011121                           | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %     | m2 | 0,000      |  |  |  |
| 116 | K | 978011141                           | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %     | m2 | 207,817    |  |  |  |
| 117 | K | 978011191                           | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %    | m2 | 751,269    |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 118 | K   | 978012191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %  | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 119 | K   | 762841811 | Demontáž podbíjení stropů z hrubých prken tl do 35 mm                                                | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 120 | K   | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %               | m2 | 1 689,205 |              |                   |                 |
| 121 | K   | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% | m2 | 218,460   |              |                   |                 |
| 122 | K   | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%        | m2 | 140,685   |              |                   |                 |
| 123 | K   | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                             | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 124 | K   | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn vnějších plochy přes 1 m2                                           | m2 | 30,290    |              |                   |                 |
| 125 | K   | 981011112 | Demolice konstrukcí krovů a střech postupným rozebíráním                                             | m3 | 0,000     |              |                   |                 |
| 126 | K   | 981011313 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním                         | m3 | 0,000     |              |                   |                 |
| 127 | K   | 985131211 | Očištění ploch kamenných vnějších křemičitým pískem                                                  | m2 | 34,900    |              |                   |                 |

|     |   |           |                                                                                               |   |            |  |  |  |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|--|--|
| D   |   | 997       | Přesun sutě                                                                                   |   |            |  |  |  |
| 128 | K | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace | t | 539,000    |  |  |  |
| 129 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení                   | t | 539,000    |  |  |  |
| 130 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km                                    | t | 539,000    |  |  |  |
| 131 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu                          | t | 10 794,691 |  |  |  |
| 132 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot                                             | t | 539,000    |  |  |  |

|     |   |           |                                                         |   |         |  |  |  |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|---------|--|--|--|
| D   |   | 998       | Přesun hmot                                             |   |         |  |  |  |
| 133 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m | t | 364,699 |  |  |  |

## D PSV Práce a dodávky PSV

|     |   |           |                                                                                                                                                  |    |         |  |  |  |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D   |   | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                            |    |         |  |  |  |
| 134 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním                                                                  | m2 | 85,000  |  |  |  |
| 135 | M | 11163150  | <i>lak penetrační asfaltový</i>                                                                                                                  | t  | 0,025   |  |  |  |
| 136 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP                                                                            | m2 | 85,000  |  |  |  |
| 137 | M | 62853004R | <i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu</i> | m2 | 97,736  |  |  |  |
| 138 | K | 711493121 | Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou (exteriérové využití)                                                                                   | m2 | 30,290  |  |  |  |
| 139 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                  | %  | 549,567 |  |  |  |

|     |   |           |                                                                                                                                                   |    |         |  |  |  |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D   |   | 713       | Izolace tepelné                                                                                                                                   |    |         |  |  |  |
| 140 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené tl do 100 mm                                                                                      | m2 | 342,280 |  |  |  |
| 141 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                                             | m2 | 50,540  |  |  |  |
| 142 | M | 28375675R | <i>deska pro kročejový útulum tl 40mm</i>                                                                                                         | m2 | 53,067  |  |  |  |
| 143 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy                                                             | m2 | 121,045 |  |  |  |
| 144 | M | 28375922R | <i>deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením tl 60mm</i>                                                                             | m2 | 254,195 |  |  |  |
| 145 | K | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené mezi krokve rohoží, pásů, desek                                                                     | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 146 | M | 63148107R | <i>deska tepelné izolační minerální univerzální tl 160mm _ specifikace dle PD a TZ</i>                                                            | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 147 | K | 713151121 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené pod krokve rohoží, pásů, desek                                                                      | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 148 | M | 28376R26  | <i>deska izolační PIR tl. 80mm _ specifikace dle PD a TZ</i>                                                                                      | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 149 | K | 713191R32 | Překrytí izolace tepelné separační / reflexní termoizolační fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 150 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné                                                                                                         | %  | 692,468 |  |  |  |

|     |   |           |                                                                                     |    |       |  |  |  |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| D   |   | 762       | Konstrukce tesařské                                                                 |    |       |  |  |  |
| 151 | K | 762018R02 | D+M dřevěné prvky konstrukcí                                                        | m2 | 0,000 |  |  |  |
| 152 | K | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním                        | m3 | 0,000 |  |  |  |
| 153 | K | 762341023 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve | m2 | 0,000 |  |  |  |
| 154 | K | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz       | m2 | 0,000 |  |  |  |
| 155 | M | 60511112  | <i>řezivo jehličnaté š přes 80mm tl 25 mm</i>                                       | m3 | 0,000 |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 156 | K   | 762342214 | Montáž latí a kontralatí na střeších sklonu do 60°                     | m2 | 0,000    |              |                   |                 |
| 157 | M   | 60514101  | <i>řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2</i>                                 | m3 | 0,000    |              |                   |                 |
| 158 | K   | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 0,000    |              |                   |                 |
| 159 | K   | 762522811 | Demontáž podlah bez nabo s polštáři z prken tloušťky do 32 mm          | m2 | 0,000    |              |                   |                 |
| 160 | K   | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské                                 | %  | 0,000    |              |                   |                 |

|     |     |                           |                                                                                                                                                            |    |           |  |  |  |
|-----|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|--|
| D   | 763 | Konstrukce suché výstavby |                                                                                                                                                            |    |           |  |  |  |
| 161 | K   | 763111321                 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 Rw 41dB                                                                                 | m2 | 14,400    |  |  |  |
| 162 | K   | 763111323                 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB                                                                               | m2 | 30,692    |  |  |  |
| 163 | K   | 763111328                 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 1xDF 12,5 TI 40 kg/m3 EI 45 Rw 47 dB                                                                               | m2 | 3,515     |  |  |  |
| 164 | K   | 763111453                 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 180 Rw 56 dB                                                                                 | m2 | 21,000    |  |  |  |
| 165 | K   | 763111461                 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW desky 2xakustické DF 12,5 TI 40 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB                                                                     | m2 | 3,600     |  |  |  |
| 166 | K   | 763111717                 | SDK příčka základní penetrační nátěr                                                                                                                       | m2 | 290,461   |  |  |  |
| 167 | K   | 763111741                 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky                                                                                                                     | m2 | 290,461   |  |  |  |
| 168 | M   | 28329012R                 | <i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu</i>                                                                                                            | m2 | 319,507   |  |  |  |
| 169 | K   | 763111771                 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3                                                                                                             | m2 | 244,161   |  |  |  |
| 170 | K   | 763113337                 | SDK příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil CW+UW desky 2xH2DF 12,5 TI 60 mm EI 90 52 dB                                                               | m2 | 6,960     |  |  |  |
| 171 | K   | 763121415                 | SDK stěna přesazená profil CW+UW deska 1xA 12,5 bez TI EI 15                                                                                               | m2 | 15,200    |  |  |  |
| 172 | K   | 763121466                 | SDK stěna přesazená profil CW+UW desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45                                                                                   | m2 | 64,643    |  |  |  |
| 173 | K   | 763131511                 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                      | m2 | 82,920    |  |  |  |
| 174 | K   | 763131551                 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                     | m2 | 0,000     |  |  |  |
| 175 | K   | 763131714                 | SDK podhled základní penetrační nátěr                                                                                                                      | m2 | 644,460   |  |  |  |
| 176 | K   | 763131751                 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                                                                                   | m2 | 282,150   |  |  |  |
| 177 | M   | 28329012R                 | <i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu</i>                                                                                                            | m2 | 310,365   |  |  |  |
| 178 | K   | 763131771                 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3                                                                                                           | m2 | 644,460   |  |  |  |
| 179 | K   | 763135R01                 | Dodávka a montáž kazetového podhledu (stejný design jako podhledy stávající na chodbě), s žebry z SDK, na nosné zavěšení konstrukci                        | m2 | 2,800     |  |  |  |
| 180 | K   | 763161721                 | SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30                                                                              | m2 | 13,375    |  |  |  |
| 181 | K   | 763161741                 | SDK podkroví deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30                                                                            | m2 | 30,175    |  |  |  |
| 182 | K   | 763755R01                 | Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků atd) | m2 | 280,476   |  |  |  |
| 183 | K   | 998763201                 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby                                                                                                                      | %  | 5 138,489 |  |  |  |

|     |     |                       |                                                                                                                                 |    |         |  |  |  |
|-----|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D   | 764 | Konstrukce klempířské |                                                                                                                                 |    |         |  |  |  |
| 184 | K   | 764002851             | Demontáž oplechování parapetů do suti                                                                                           | m  | 5,400   |  |  |  |
| 185 | K   | 764004811             | Demontáž žlabu do suti                                                                                                          | m  | 0,000   |  |  |  |
| 186 | K   | 764004861             | Demontáž svodu do suti                                                                                                          | m  | 0,000   |  |  |  |
| 187 | K   | 764767N01             | K-1 - D+M Oplechování okenního parapetu, žárově pozinkovaný poplastovaný plech tl. 0,6mm, r.š. 240mm                            | bm | 11,900  |  |  |  |
| 188 | K   | 764767N02             | K-2 - D+M Oplechování okenního parapetu, měděný plech tl. 0,55mm, r.š. 320mm                                                    | bm | 0,000   |  |  |  |
| 189 | K   | 764767N03             | K-3 - D+M Oplechování okenního parapetu, měděný plech tl. 0,55mm, r.š. 250mm                                                    | bm | 0,000   |  |  |  |
| 190 | K   | 764767N04             | K-4 - D+M Okapový systém - nástřešní žlab měděný, r.š. 670mm, prům. 150mm                                                       | bm | 0,000   |  |  |  |
| 191 | K   | 764767N05             | K-4 - D+M Okapový systém - svislé odpadní potrubí na dešťovou vodu, měděný plech tl. 0,6mm, prům. 120mm                         | bm | 6,000   |  |  |  |
| 192 | K   | 764767N06             | K-4 - D+M Okapový systém - svislé odpadní potrubí na dešťovou vodu, plast tl. 0,6mm, prům. 120mm                                | bm | 18,000  |  |  |  |
| 193 | K   | 764767N07             | K-5 - D+M Dodávka střešní krytiny z pásů mědi tl. 0,7mm, šířka pásů 600mm, r.š. 670mm, jako kompletní systém, celkem cca 355 m2 | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 194 | K   | 764767N08             | K-5a - D+M Systémové prostupy pro odvětrání kanalizace, včetně těsnění a větracího nástavce-síťškv                              | ks | 2,000   |  |  |  |
| 195 | K   | 998764202             | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské                                                                                 | %  | 426,306 |  |  |  |

|     |     |                  |                                                                                                                  |    |         |  |  |  |
|-----|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D   | 765 | Krytina skládaná |                                                                                                                  |    |         |  |  |  |
| 196 | K   | 765191013        | Montáž pojistné hydroizolační fólie na bednění nebo tepelnou izolaci                                             | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 197 | M   | 28329320R        | <i>fólie kontaktní , lehkého typu tl. 0,27 mm, pro doplňkovou hydroizolační vrstvu _ specifikace dle PD a TZ</i> | m2 | 390,500 |  |  |  |

| PČ                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 198                         | K   | 765191013 | Montáž pojistné hydroizolační fólie na bednění nebo tepelnou izolaci                                                                           | m2 | 35,500   |              |                   |                 |
| 199                         | M   | 28329033R | <i>fólie kontaktní difuzně propustná, tl. 0,48 mm, pro doplňkovou hydroizolační vrstvu s integrovanou samolepící páskou</i>                    | m2 | 39,050   |              |                   |                 |
| 200                         | K   | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané                                                                                                     | %  | 0,000    |              |                   |                 |
| D 766 Konstrukce truhlářské |     |           |                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 201                         | K   | 766015R01 | Dodávka a montáž kompletní skladby nášlapné vrstvy _ S5 (podkladní dřevěný rošt + terasová prkna ze sibiřského modřínu 35/120,140,180/4000 mm) | m2 | 115,000  |              |                   |                 |
| 202                         | K   | 766765N01 | D-1P - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 870x1970mm                         | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 203                         | K   | 766765N02 | D-2L - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 650x2230mm                         | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 204                         | K   | 766765N03 | D-3L - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 900x1970mm                         | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 205                         | K   | 766765N04 | D-4P - D+M Interiérové obložkové dveře jednokřídlové plné, materiál masiv, včetně zárubně, křídlo 700x2230mm                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 206                         | K   | 766765N05 | D-5P - D+M Interiérové obložkové dveře jednokřídlové plné, materiál masiv, včetně zárubně, křídlo 900x2230mm                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 207                         | K   | 766765N06 | D-6P - D+M Interiérové obložkové dveře jednokřídlové plné, materiál masiv, včetně zárubně, křídlo 800x2230mm                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 208                         | K   | 766765N07 | D-7P, 7L - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 700x1970mm                     | ks | 7,000    |              |                   |                 |
| 209                         | K   | 766765N08 | D-8L - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 700x1970mm                         | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 210                         | K   | 766765N09 | D-9P - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 700x1970mm                         | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 211                         | K   | 766765N10 | D-10P - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 800x1970mm                        | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 212                         | K   | 766765N11 | D-11P - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 800x1970mm                        | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 213                         | K   | 766765N12 | D-12P, 12L - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 800x1970mm                   | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 214                         | K   | 766765N13 | D-13 - D+M Interiérové obložkové dveře dvoukřídlové plné, materiál masiv, včetně zárubně, dveře 1420x2490mm                                    | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 215                         | K   | 766765N14 | D-14, INT-01c - D+M Stěna s posuvnými dveřmi, materiál překližka břiza, dveře 1100x2732mm posuvné do kapsy, sestava 3070x3710mm                | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 216                         | K   | 766765N15 | D-15, INT-04e - D+M Dělicí stěna s dveřmi, materiál překližka břiza, dveře otevíravé 1600x2608mm, sestava 5050x3710mm                          | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 217                         | K   | 766765N16 | D-16 - D+M Interiérová sestava, materiál: masiv, PO - min. EW30 DP3+C, dveře dvoukřídlové 1800x2680mm, sestava 2970x2730mm                     | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 218                         | K   | 766765N17 | D-17P - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 900x1970mm                        | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 219                         | K   | 766765N18 | D-18P - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 800x1970mm                        | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 220                         | K   | 766765N19 | D-19L - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 900x2500mm                        | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 221                         | K   | 766765N20 | D-20L - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 900x2500mm                        | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 222                         | K   | 766765N21 | D-21 - D+M Dvoukřídlové dveře otočné, částečně prosklené, materiál: masiv, včetně zárubně, dveře 1785x2485mm, sestava 1885x2550mm              | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 223                         | K   | 766765N22 | D-22 - D+M Interiérová sestava, materiál: masiv, PO - min. EW30 DP3+C, dveře dvoukřídlové 1800x2485mm, sestava 2870x2550mm                     | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 224                         | K   | 766765N23 | D-27P - D+M Interiérové dveře jednokřídlové, plné, hladké, rám: MDF, voštinová výplň, včetně zárubně, křídlo 700x1970mm                        | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 225                         | K   | 766765N24 | D-26L - D+M Interiérové obložkové dveře jednokřídlové plné, materiál masiv, včetně zárubně, dveře 800x1990mm                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 226                         | K   | 766765N25 | D-27L - D+M Interiérové obložkové dveře jednokřídlové plné, materiál masiv, včetně zárubně, dveře 900x1990mm, PO- min. EW15 DP3+C              | ks | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 227 | K   | 766765N26 | D-28 - D+M Repase stávajících dveří, interiérové dřevěné dveře 1140x1970mm, částečně prosklené, s nadsvětlíkem, otvor 1340x2580mm     | ks | 0,100      |              |                   |                 |
| 228 | K   | 766765N27 | D-29 - D+M Repase stávajících dveří a zárubně, interiérové dřevěné dveře plné 1180x2130mm, otvor 1480x2280mm                          | ks | 2,000      |              |                   |                 |
| 229 | K   | 766765N28 | D-30 - D+M Repase stávajících dveří a zárubně, interiérové dřevěné dveře plné 1140x2130mm, otvor 1440x2280mm                          | ks | 1,000      |              |                   |                 |
| 230 | K   | 766765N29 | D-31 - D+M Repase stávajících dveří a zárubně, interiérové dřevěné dveře plné 1110x2130mm, otvor 1410x2280mm                          | ks | 1,000      |              |                   |                 |
| 231 | K   | 766765N30 | D-GK1 - D+M Systém generálního klíče - výměna stávající cylindrické vložky, nová cylindrická vložka se systémem generál. klíče        | ks | 15,000     |              |                   |                 |
| 232 | K   | 766765N31 | D-GK2 - D+M Systém generálního klíče - výměna stávajícího dozického zámku, nový zámek cylindrický se systémem generál. klíče          | ks | 1,000      |              |                   |                 |
| 233 | K   | 766765N32 | D-K1 - D+M Nové kování - štítek, materiál: masivní mosaz                                                                              | ks | 4,000      |              |                   |                 |
| 234 | K   | 766765N33 | T-1 - D+M Dřevěné schodiště, materiál: dub masiv, včetně zděného zábradlí - výšky 1000mm                                              | ks | 1,000      |              |                   |                 |
| 235 | K   | 766765N34 | T-2 - D+M Zábradelní madlo, materiál: masiv dub, průměr: 30mm                                                                         | m  | 8,230      |              |                   |                 |
| 236 | K   | 766765N35 | T-3a - D+M Garnýž pro závěs, materiál masiv smrk, 1ks                                                                                 | m  | 2,030      |              |                   |                 |
| 237 | K   | 766765N36 | T-3b - D+M Garnýž pro závěs, materiál masiv smrk, 1ks                                                                                 | m  | 2,820      |              |                   |                 |
| 238 | K   | 766765N37 | T-3c - D+M Garnýž pro závěs, materiál masiv smrk, 1ks                                                                                 | m  | 2,540      |              |                   |                 |
| 239 | K   | 766765N38 | T-3d - D+M Garnýž pro závěs, materiál masiv smrk, 1ks                                                                                 | m  | 4,390      |              |                   |                 |
| 240 | K   | 766765N39 | O-1 - D+M Dřevohliníkové okno jednokřídle, rám z dřevěných profilů, okno 2500x2140mm                                                  | ks | 0,100      |              |                   |                 |
| 241 | K   | 766765N40 | O-2 - D+M Dřevohliníkové okno jednokřídle, rám z dřevěných profilů, okno 3000x2140mm                                                  | ks | 0,100      |              |                   |                 |
| 242 | K   | 766765N41 | O-3 - D+M Exteriérová skládací stěna, rozměr 3000x2590mm, jednokřídle dveře š. 900mm, dvě křídla skládací, zasklení od výšky 450mm    | ks | 0,200      |              |                   |                 |
| 243 | K   | 766765N42 | O-4 - D+M Kyvné střešní okno, int.: dřevěný profil z masivního dubu, integrovaný motor pro kyvné otevírání, rozměr 1000x1600mm        | ks | 0,100      |              |                   |                 |
| 244 | K   | 766765N43 | O-5 - D+M Sestava - ateliérové dělené prosklení, dřevěný profil z masivního dubu, sestava ze 4 kyvných oken a 5 oken fix, 2250x6000mm | ks | 0,100      |              |                   |                 |
| 245 | K   | 766765N44 | O-6 - D+M Střešní výlez, dřevěný profil z masivního dubu, 700x700mm                                                                   | ks | 0,100      |              |                   |                 |
| 246 | K   | 766765N45 | O-7 - D+M Dřevohliníková prosklená sestava pásových oken, rám z dřevěných profilů, rozměr 11820x1185mm                                | ks | 0,100      |              |                   |                 |
| 247 | K   | 766765N46 | O-8 - D+M Dřevohliníková prosklená sestava pásových oken, rám z dřevěných profilů, rozměr 11820x1470mm                                | ks | 0,200      |              |                   |                 |
| 248 | K   | 766765N50 | Dodávka a montáž _ kompletní skladby konstrukce _ S13 (dle PD a výpisu skladeb konstrukcí D.1.1_SO 01_48)                             | m2 | 5,400      |              |                   |                 |
| 249 | K   | 766765N51 | Dodávka a montáž _ kompletní skladby konstrukce _ S14-S15 (dle PD a výpisu skladeb konstrukcí D.1.1_SO 01_48)                         | m2 | 8,400      |              |                   |                 |
| 250 | K   | 766765N52 | Dodávka a montáž _ kompletní skladby konstrukce _ S16 (dle PD a výpisu skladeb konstrukcí D.1.1_SO 01_48)                             | m2 | 6,750      |              |                   |                 |
| 251 | K   | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské                                                                                       | %  | 24 701,275 |              |                   |                 |

|     |     |                       |                                                                                                                                |     |        |  |  |  |
|-----|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D   | 767 | Konstrukce zámečnické |                                                                                                                                |     |        |  |  |  |
| 252 | K   | 767766N01             | D-23 - D+M Interiérová posuvná prosklená akustická stěna, AL eloxovaný rám panelů, tř. požární ochrany: B2, rozměr 4470x2550mm | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 253 | K   | 767766N02             | D-24 - D+M Interiérová posuvná akustická stěna, AL eloxovaný rám panelů, tř. požární ochrany: B2, rozměr 5380x2280mm           | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 254 | K   | 767766N03             | Z-1P - D+M Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do stavebního otvoru, 870x1970mm, ústí 100mm                                  | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 255 | K   | 767766N04             | Z-2L - D+M Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do stavebního otvoru, 650x1970mm, ústí 100mm                                  | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 256 | K   | 767766N05             | Z-3L - D+M Univerzální ocelová zárubeň pro zděné příčky, podlahové zapuštění standardně 30mm, 900x1970mm, ústí 140mm           | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 257 | K   | 767766N06             | Z-4P - D+M Ocelová zárubeň pro SDK příčky, 700x1970mm, ústí 100mm                                                              | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 258 | K   | 767766N07             | Z-5 - D+M Ocelové konzoly pro uchycení žulové desky, materiál ocel                                                             | kpl | 1,000  |  |  |  |
| 259 | K   | 767766N08             | Z-6 - D+M Zábradelní madlo, materiál ocel, prům. 40mm                                                                          | m   | 4,635  |  |  |  |
| 260 | K   | 767766N09             | Z-7 - D+M Madlo schodiště, materiál ocel, prům. 30mm                                                                           | m   | 6,700  |  |  |  |
| 261 | K   | 767766N10             | Z-8 - D+M Ocelové zábradlí, výška 1080mm, kce madel z ocelových hladkých bezešvých trubek prům. 30mm, délka 8824mm, 1ks        | kg  | 70,500 |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                        | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 262 | K   | 767766N11 | Z-9 - D+M Ocelové zábradlí, výška 900mm, kce z ocelových hladkých bezešvých trubek prům. 30mm, délka 2150+1250mm, 1ks        | kg  | 6,700      |              |                   |                 |
| 263 | K   | 767766N12 | Z-10 - D+M Závěsný systém posuvné akustické příčky, kce z ocelových jechlů 50x100x5mm, 1ks                                   | kus | 1,000      |              |                   |                 |
| 264 | K   | 767766N13 | Z-11 - D+M Interiér. systém. prosklená příčka - 2110x2550mm, z tenkostěnných AL profilů, PO-min. EW30 DP3+C, dveře š. 1940mm | ks  | 1,000      |              |                   |                 |
| 265 | K   | 767766N14 | Z-12 - D+M Interiérová systémová prosklená příčka, z tenkostěnných AL profilů, rozměr 2980x2550mm                            | ks  | 1,000      |              |                   |                 |
| 266 | K   | 767766N15 | Z-13 - D+M Interiérová systémová prosklená příčka, z tenkostěnných AL profilů, rozměr 2700x2550mm                            | ks  | 1,000      |              |                   |                 |
| 267 | K   | 767766N16 | EZ-1-9 - D+M Vnější AL žaluzie s automatickým ovládáním, AL lamela tvaru "Z" šířky 90mm                                      | m2  | 5,830      |              |                   |                 |
| 268 | K   | 767766N17 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT                                                                                             |     | 0,000      |              |                   |                 |
| 269 | K   | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce                                                                              | %   | 10 240,528 |              |                   |                 |

|     |     |                   |                                                                                                                              |    |           |  |  |  |
|-----|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|--|
| D   | 771 | Podlahy z dlaždic |                                                                                                                              |    |           |  |  |  |
| 270 | K   | 771111011         | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                        | m2 | 101,780   |  |  |  |
| 271 | K   | 771121011         | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                                  | m2 | 96,780    |  |  |  |
| 272 | K   | 771151012.1       | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                                | m2 | 294,030   |  |  |  |
| 273 | K   | 771554113         | Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem                                                             | m2 | 13,000    |  |  |  |
| 274 | M   | 59247R01          | <i>dlaždice teracová _ KOPIE DLE STAVAJICI PODLAHY</i>                                                                       | m2 | 14,950    |  |  |  |
| 275 | K   | 771574261         | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 168,280   |  |  |  |
| 276 | M   | 597612R03         | <i>dlaždice keramické 600/600/8 mm - dle specifikace PD a TZ</i>                                                             | m2 | 30,802    |  |  |  |
| 277 | M   | 597612R04         | <i>dlaždice keramické 600/600/10 mm - dle specifikace PD a TZ</i>                                                            | m2 | 83,221    |  |  |  |
| 278 | K   | 771577R04         | Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů                                  | m2 | 214,530   |  |  |  |
| 279 | K   | 77159111R         | Hydroizolace pod dlažbu stěrkou ve dvou vrstvách                                                                             | m2 | 281,030   |  |  |  |
| 280 | K   | 998771202         | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic                                                                                  | %  | 4 456,561 |  |  |  |

|     |     |                   |                                                                                                           |    |            |  |  |  |
|-----|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|--|--|
| D   | 776 | Podlahy povlakové |                                                                                                           |    |            |  |  |  |
| 281 | K   | 776111311         | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                        | m2 | 777,030    |  |  |  |
| 282 | K   | 776121111         | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3                          | m2 | 777,030    |  |  |  |
| 283 | K   | 776141122         | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm                                     | m2 | 777,030    |  |  |  |
| 284 | K   | 776201811         | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                   | m2 | 713,450    |  |  |  |
| 285 | K   | 776211211         | Lepení textilních čtverců                                                                                 | m2 | 162,880    |  |  |  |
| 286 | M   | 697510R11         | <i>dodávka povlakové podlahové krytiny - koberec ve čtvercích tl. 8,1 mm - specifikace dle PD a TZ</i>    | m2 | 187,312    |  |  |  |
| 287 | K   | 776221111         | Lepení pásů z PVC                                                                                         | m2 | 342,450    |  |  |  |
| 288 | M   | 284110R01         | <i>dodávka povlakové podlahové krytiny - zátěžové PVC - specifikace dle PD a TZ</i>                       | m2 | 393,818    |  |  |  |
| 289 | K   | 776231111         | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem                                                      | m2 | 271,700    |  |  |  |
| 290 | M   | 284110R13         | <i>dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové lamely a čtverce tl. 2 mm - specifikace dle PD a TZ</i> | m2 | 312,455    |  |  |  |
| 291 | K   | 776411112         | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm                                                                 | m  | 660,480    |  |  |  |
| 292 | M   | 60621147R         | <i>soklová lišta _ překližka (bříza) v= 100 mm</i>                                                        | m2 | 72,653     |  |  |  |
| 293 | K   | 998776202         | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové                                                               | %  | 12 269,447 |  |  |  |

|     |     |                             |                                                                                              |    |           |  |  |  |
|-----|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|--|
| D   | 781 | Dokončovací práce - obklady |                                                                                              |    |           |  |  |  |
| 294 | K   | 781121011                   | Nátěr penetrační na stěnu                                                                    | m2 | 72,204    |  |  |  |
| 295 | K   | 781131112                   | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                     | m2 | 165,204   |  |  |  |
| 296 | K   | 781131264                   | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou                                     | m  | 112,520   |  |  |  |
| 297 | K   | 781474115                   | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem                  | m2 | 72,204    |  |  |  |
| 298 | M   | 59761R00                    | <i>dodávka vnitřních obkládaček keramických - specifikace dle PD a TZ</i>                    | m2 | 79,424    |  |  |  |
| 299 | K   | 781477111                   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za plochu do 10 m2                         | m2 | 36,105    |  |  |  |
| 300 | K   | 781494R15                   | Příplatek k vnitřním obkladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 72,204    |  |  |  |
| 301 | K   | 781495115                   | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                        | m  | 89,910    |  |  |  |
| 302 | K   | 998781202                   | Přesun hmot procentní pro obklady keramické                                                  | %  | 1 870,381 |  |  |  |

|     |     |                                      |                                                                                                  |    |        |  |  |  |
|-----|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| D   | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene |                                                                                                  |    |        |  |  |  |
| 303 | K   | 782131R01                            | Dodávka a montáž kamenného pískovcového soklu _ viz stávající materiály a konstrukce/technologie | m2 | 34,955 |  |  |  |

| PČ        | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 304       | K   | 998782102  | Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné                                                                                                      | t   | 1,171     |              |                   |                 |
| D 783     |     |            | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| 305       | K   | 783826655  | Hydrofobizační transparentní uzavírací nátěr soklového zdiva                                                                                 | m2  | 69,800    |              |                   |                 |
| 306       | K   | 783923161  | Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah                                                                                                | m2  | 342,450   |              |                   |                 |
| 307       | K   | 783923171  | Penetrační nátěr hrubých betonových podlah                                                                                                   | m2  | 715,610   |              |                   |                 |
| D 784     |     |            | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 308       | K   | 784121001  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                | m2  | 0,000     |              |                   |                 |
| 309       | K   | 784181101  | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m                                                             | m2  | 5 027,685 |              |                   |                 |
| 310       | K   | 784221101  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m                                                        | m2  | 5 027,685 |              |                   |                 |
| D N00     |     |            | Nepojmenované, ostatní práce a dodávky                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 311       | K   | N00_015R01 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT                                                                                                             |     | 0,000     |              |                   |                 |
| 312       | K   | N00_015R02 | Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů , zpětných spojů a (D+M) systémových prostupů/průchodků | m2  | 85,000    |              |                   |                 |
| D Ostatní |     |            | Ostatní                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| D OST1    |     |            | Záchytné a zadržovací systémy proti pádu z výšky                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| 313       | K   | OST1_R01   | Dodávka systémových prvků _ kotvicí bod na dřevěné bednění, délka 300 mm                                                                     | kus | 9,000     |              |                   |                 |
| 314       | K   | OST1_R02   | Dodávka systémových prvků _ ztužující trubka                                                                                                 | kus | 4,000     |              |                   |                 |
| 315       | K   | OST1_R03   | Dodávka systémových prvků _ kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovou krytinou                                                                | kus | 10,000    |              |                   |                 |
| 316       | K   | OST1_R04   | Dodávka systémových prvků _ permanentní nerezové lano tl. 6 mm                                                                               | m   | 26,000    |              |                   |                 |
| 317       | K   | OST1_R05   | Dodávka systémových prvků _ koncovka k nerez lanu napínací                                                                                   | kus | 2,000     |              |                   |                 |
| 318       | K   | OST1_R06   | Dodávka systémových prvků _ koncovka k nerez lanu pevná                                                                                      | kus | 2,000     |              |                   |                 |
| 319       | K   | OST1_R07   | Štítky _záchytného systému                                                                                                                   | kus | 2,000     |              |                   |                 |
| 320       | K   | OST1_R20   | Montážní práce                                                                                                                               | kus | 1,000     |              |                   |                 |
| 321       | K   | OST1_R30   | Revize, předávací dokumentace, uvedení do provozu                                                                                            | kus | 1,000     |              |                   |                 |
| D OST2    |     |            | Ostatní prvky a výrobky                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 322       | K   | 795768N01  | OV-1 - D+M Madlo toaletní sklopné ve tvaru U, délky 900mm, materiál nerez, prům. 28mm                                                        | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 323       | K   | 795768N02  | OV-2 - D+M Madlo univerzální nástěnné horizontální pevné, délka 600mm, materiál nerez, prům. 28mm                                            | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 324       | K   | 795768N03  | OV-3 - D+M Madlo toaletní sklopné ve tvaru U, délka 600mm, materiál nerez, prům. 28mm                                                        | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 325       | K   | 795768N04  | OV-4 - D+M Horizontální přebalovací pult, rozměry (ŠxVxH): 889x565x102mm, úprava: polypropylen                                               | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 326       | K   | 795768N05  | OV-5 - D+M Zrcadlo invalidní sklopné, rozměry 400x600mm, materiál nerez                                                                      | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 327       | K   | 795768N06  | OV-6 - D+M Dělicí stěna mezi pisoáry, rozměr 410x660mm, materiál: keramika                                                                   | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 328       | K   | 795768N07  | OV-7 - D+M Kamenná deska-umyvadlo WC ženy, materiál: žula colonial white, povrch matný, tl. desky 30mm, délka 2877mm, š. 530mm               | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 329       | K   | 795768N08  | OV-8 - D+M Revizní dvířka, vlhkovzdorná, 300x300mm, AL rám, SDK výplň H2 tl. 12,5mm                                                          | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 330       | K   | 795768N09  | OV-9 - D+M Revizní dvířka, vlhkovzdorná, 400x400mm, AL rám, SDK výplň H2 tl. 12,5mm                                                          | ks  | 0,000     |              |                   |                 |
| 331       | K   | 795768N10  | OV-10 - D+M Větrací mřížka s rámečkem, 150x150mm, materiál: plast, ABS, s horizontálními žaluziemi                                           | ks  | 2,000     |              |                   |                 |
| 332       | K   | 795768N11  | OV-11 - D+M Magnetická dvířka pod obklad, 300x600mm, rámeček: PVC, nosná deska: ocel, plech zinkovaný                                        | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 333       | K   | 795768N12  | OV-12 - D+M Revizní dvířka, 300x300mm, AL rám, SDK perforovaná výplň tl. 12,5mm                                                              | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 334       | K   | 795768N13  | OV-13 - D+M Dilatační profil průběžný, s dilatační páskou, s oboustranným rohovým PVC profilem, se skleněnou síťovinou                       | m   | 7,990     |              |                   |                 |
| 335       | K   | 795768N14  | OV-14 - D+M Fasádní dekorační profil, průběžná římsa, atypický tvar - trojúhelník, polystyrenové jádro EPS 150m rozměr 460x234mm             | m   | 0,000     |              |                   |                 |
| 336       | K   | 795768N15  | OV-15 - D+M Fasádní dekorační profil, průběžná římsa, atypický tvar - trojúhelník, polystyrenové jádro EPS 150m rozměr 460x330mm             | m   | 0,000     |              |                   |                 |
| 337       | K   | 795768N16  | OV-16 - D+M Fasádní dekorační profil, průběžná římsa, atypický tvar - trojúhelník, polystyrenové jádro EPS 150m rozměr 460x252mm             | m   | 0,000     |              |                   |                 |
| 338       | K   | 795768N17  | OV-17 - D+M Exteriérová lavice, dřevěná lavice (vnější parapet okna O2) z terasových prken, délka lavice 3500mm, š. 650mm                    | ks  | 1,000     |              |                   |                 |
| 339       | K   | 795768N18  | OV-18 - D+M Kuchyňská linka, včetně všech komponentů a spotřebičů, délky 2418mm                                                              | ks  | 1,000     |              |                   |                 |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 340    | K   | 795768N19 | OV-19 - D+M Kuchyňská linka, včetně všech komponentů a spotřebičů, délky 5380mm                                                               | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| D OST3 |     |           | Ostatní prvky, konstrukce, činnosti                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 341    | K   | OST3_R01  | Vyspravení a doplnění stávajících skladeb venkovního kamenného soklu a cihelných prvků na fasádě _ (dle potřeb a poškození stavební činností) | m2 | 55,000   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |              |            |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              |            | 1 049 660,22 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 1 049 660,22 | 21,00%     | 220 428,65   |
|                         | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK      | 1 270 088,87 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: **D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení**

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **1 049 660,22**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| HSV - Práce a dodávky HSV         |  |
| 2 - Zakládání                     |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce          |  |
| 998 - Přesun hmot                 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV         |  |
| 713 - Izolace tepelné             |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické       |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zústatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 049 660,22

|    |   |           |                                                                                            |    |         |  |  |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                        |    |         |  |  |  |
| D  |   | 2         | Zakládání                                                                                  |    |         |  |  |  |
| 1  | K | 273322611 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37                         | m3 | 0,000   |  |  |  |
| 2  | K | 273323611 | Základové desky ze ŽB pro konstrukce z vodotěsného betonu tř. C 30/37                      | m3 | 0,000   |  |  |  |
| 3  | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek                                                          | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 4  | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek                                                       | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 5  | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)                                      | t  | 0,000   |  |  |  |
| 6  | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                           | t  | 0,000   |  |  |  |
| 7  | K | 274322511 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30                          | m3 | 0,000   |  |  |  |
| 8  | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného                                                   | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 9  | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného                                                | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 10 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)                                       | t  | 0,000   |  |  |  |
| 11 | K | 279113154 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 147,000 |  |  |  |
| 12 | K | 274361R21 | Výztuž základových stěn ze ztraceného bednění ocelí 10 505 (R)                             | t  | 2,205   |  |  |  |
| 13 | K | 279311115 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30                       | m3 | 0,000   |  |  |  |
| D  |   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                              |    |         |  |  |  |
| 14 | K | 312311961 | Výplňová konstrukce z betonu prostého tř. C 25/30                                          | m3 | 0,000   |  |  |  |
| 15 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů                    | t  | 0,615   |  |  |  |
| 16 | K | 330321410 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže                                           | m3 | 0,000   |  |  |  |
| 17 | K | 331351115 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m                                           | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 18 | K | 331351116 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m                                        | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 19 | K | 331361821 | Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505                                                     | t  | 0,072   |  |  |  |
| 20 | K | 332351121 | Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,55 m                                      | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 21 | K | 332351122 | Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,55 m                                   | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 22 | K | 341321410 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30                                                              | m3 | 9,242   |  |  |  |
| 23 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn                                                 | m2 | 54,802  |  |  |  |
| 24 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn                                              | m2 | 54,802  |  |  |  |
| 25 | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505                                                       | t  | 1,881   |  |  |  |
| 26 | K | 380326342 | Kompletní konstrukce ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37                           | m3 | 0,000   |  |  |  |
| 27 | K | 380356211 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných zřízení                           | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 28 | K | 380356212 | Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných odstranění                        | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 29 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské ocelí 10 505                                    | t  | 0,000   |  |  |  |
| D  |   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                       |    |         |  |  |  |
| 30 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30                                                           | m3 | 0,000   |  |  |  |
| 31 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce                              | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 32 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce                           | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 33 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm                                | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 34 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm                             | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 35 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                     | t  | 0,970   |  |  |  |
| 36 | K | 413321414 | Nosníky ze ŽB tř. C 25/30                                                                  | m3 | 0,000   |  |  |  |
| 37 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm                        | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 38 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm                     | m2 | 0,000   |  |  |  |

| PČ                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 39                          | K   | 413352111 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm                                  | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 40                          | K   | 413352112 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm                               | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 41                          | K   | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505                                     | t  | 0,125     |              |                   |                 |
| 42                          | K   | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30                                                                               | m3 | 2,312     |              |                   |                 |
| 43                          | K   | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců                                                                                      | m2 | 12,139    |              |                   |                 |
| 44                          | K   | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců                                                                                   | m2 | 12,139    |              |                   |                 |
| 45                          | K   | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505                                                               | t  | 0,138     |              |                   |                 |
| 46                          | K   | 43032141R | Schodišťová atypická skořepinová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 vetknutá do obvodových stěn a stropní konstrukce | m3 | 0,225     |              |                   |                 |
| 47                          | K   | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505                                                         | t  | 0,000     |              |                   |                 |
| 48                          | K   | 43135111R | Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m                                                            | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 49                          | K   | 43135112R | Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m                                                         | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 50                          | K   | 434351145 | Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť                                                                            | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 51                          | K   | 434351146 | Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť                                                                         | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot           |     |           |                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 52                          | K   | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m                                                                   | t  | 100,012   |              |                   |                 |
| 53                          | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m                                                        | t  | 39,885    |              |                   |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV   |     |           |                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| D 713 Izolace tepelné       |     |           |                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 54                          | K   | 713131151 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                          | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| 55                          | M   | 28375950  | deska EPS 100 fasádní tl 100mm                                                                                         | m2 | 0,000     |              |                   |                 |
| D 767 Konstrukce zámečnické |     |           |                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 56                          | K   | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí                                                                        | kg | 1 140,812 |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 7 766,40  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 7 766,40    | 21,00%     | 1 630,94  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 9 397,34  |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: **D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení**

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 7 766,40**

|                                      |
|--------------------------------------|
| Ostatní - Ostatní                    |
| OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 7 766,40

|   |   |           |                                                                                   |    |       |  |  |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| D |   | Ostatní   | Ostatní                                                                           |    |       |  |  |  |
| D |   | OST-01    | Požárně bezpečnostní řešení                                                       |    |       |  |  |  |
| 1 | K | 795666P02 | Dodávka a sazení/umístění přenosných hasicích přístrojů - s hasicí schopností 21A | ks | 3,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 574 521,70 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 574 521,70  | 21,00%     | 120 649,56 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 695 171,26 |
| v CZK                   |             |            |            |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 574 521,70

## HSV - DODÁVKY A PRÁCE HSV

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 1 - DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ                   |
| 13 - HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY               |
| 16 - HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI          |
| 17 - HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI |
| 45 - HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE  |

## PSV - DODÁVKY A PRÁCE PSV

|                               |
|-------------------------------|
| 721 - PSV KANALIZACE          |
| 722 - PSV VODOVOD             |
| 725 - PSV ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY |
| 713 - PSV TEPELNÉ IZOLACE     |
| 767 - PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE   |

## OST - DODÁVKY A PRÁCE OSTATNÍ

|               |
|---------------|
| O-1 - OSTATNÍ |
|---------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 574 521,70

|    |   |               |                                                       |      |        |  |  |  |
|----|---|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| D  |   | HSV           | DODÁVKY A PRÁCE HSV                                   |      |        |  |  |  |
| D  |   | 1             | DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ                                   |      |        |  |  |  |
| 1  | K | 45111000-8    | DEMONTÁŽ NOVODUROVÝCH TRUB                            | METR | 0,000  |  |  |  |
| 2  | K | 45111000-8.1  | DEMONTÁŽ PP TRUB                                      | METR | 0,000  |  |  |  |
| 3  | K | 45111000-8.2  | DEMONTÁŽ LAPAČŮ SPLAVENIN                             | KUS  | 3,000  |  |  |  |
| 4  | K | 45111000-8.3  | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ    | METR | 0,000  |  |  |  |
| 5  | K | 45111000-8.4  | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 50 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ    | METR | 0,000  |  |  |  |
| 6  | K | 45111000-8.5  | DEMONTÁŽ ARMATUR                                      | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 7  | K | 45111000-8.6  | DEMONTÁŽ KLOZETŮ                                      | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 8  | K | 45111000-8.7  | DEMONTÁŽ PISOÁRŮ                                      | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 9  | K | 45111000-8.8  | DEMONTÁŽ UMYVADEL                                     | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 10 | K | 45111000-8.9  | DEMONTÁŽ DŘEZŮ                                        | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 11 | K | 45111000-8.10 | DEMONTÁŽ VÝLEVEK                                      | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 12 | K | 45111000-8.11 | DEMONTÁŽ ELEKRICKÝCH ZÁSOBNÍKŮ                        | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 13 | K | 45111000-8.12 | DEMONTÁŽ BATERÍÍ                                      | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 14 | K | 45111000-8.13 | DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK                         | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 15 | K | 45111000-8.14 | DEMONTÁŽ KONZOL                                       | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 16 | K | 45111000-8.15 | VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,025 M2 DO 600 MM | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 17 | K | 45111000-8.16 | VYBOURÁNÍ OTV VE STROPU 0,05 M2 DO 300 MM             | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 18 | K | 45111000-8.17 | VYBOURÁNÍ RÝH 70x50 MM                                | METR | 0,000  |  |  |  |
| 19 | K | 45111000-8.18 | VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM                                | METR | 0,000  |  |  |  |
| 20 | K | 45111000-8.19 | VYBOURÁNÍ RÝH 100x100 MM                              | METR | 0,000  |  |  |  |
| 21 | K | 45111000-8.20 | VYBOURÁNÍ RÝH 150x150 MM                              | METR | 0,000  |  |  |  |
| 22 | K | 45111000-8.21 | SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M          | TUNA | 0,000  |  |  |  |
| D  |   | 13            | HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY                                |      |        |  |  |  |
| 23 | K | 45252124-3    | HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3                | M3   | 16,000 |  |  |  |
| 24 | K | 45252124-3.1  | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST                                 | M3   | 16,000 |  |  |  |
| 25 | K | 45252124-3.2  | VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH                     | M3   | 4,800  |  |  |  |
| D  |   | 16            | HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI                           |      |        |  |  |  |
| 26 | K | 45252124-3.3  | SVISLÉ PŘEMÍSTĚ VÝKOPKU DO 2 M                        | M3   | 20,800 |  |  |  |
| 27 | K | 45252124-3.4  | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU                          | TUNA | 34,320 |  |  |  |
| 28 | K | 45252124-3.5  | NAKLÁDÁNÍ SUTI                                        | TUNA | 5,450  |  |  |  |
| 29 | K | 45252124-3.6  | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI                             | TUNA | 5,450  |  |  |  |
| 30 | K | 45252124-3.7  | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4                             | M3   | 20,800 |  |  |  |
| D  |   | 17            | HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI                  |      |        |  |  |  |
| 31 | K | 45252124-3.8  | OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ                   | M3   | 8,750  |  |  |  |
| 32 | K | 14210000-6    | ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8                                | M3   | 8,750  |  |  |  |
| 33 | K | 14210000-6.1  | ZÁSYP RECYKÁT BETON                                   | M3   | 9,550  |  |  |  |
| 34 | K | 45252124-3.9  | ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU                | TUNA | 5,385  |  |  |  |
| 35 | K | 45252124-3.10 | ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU                 | TUNA | 0,065  |  |  |  |
| 36 | K | 45252124-3.11 | ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU                             | M3   | 20,800 |  |  |  |
| 37 | K | 45252124-3.12 | POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU    | TUNA | 5,385  |  |  |  |
| 38 | K | 45252124-3.13 | POPLATEK ZA ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU     | TUNA | 0,065  |  |  |  |
| 39 | K | 45252124-3.14 | POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU                 | M3   | 20,800 |  |  |  |
| D  |   | 45            | HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE                   |      |        |  |  |  |
| 40 | K | 14209994      | LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8                | M3   | 0,000  |  |  |  |
| D  |   | PSV           | DODÁVKY A PRÁCE PSV                                   |      |        |  |  |  |
| D  |   | 721           | PSV KANALIZACE                                        |      |        |  |  |  |
| 41 | K | 45332300-6    | UZÁTKOVÁNÍ HRDLA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ                | KUS  | 0,000  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42 | K   | 45332300-6.1  | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75   | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 45332300-6.2  | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150  | METR | 80,000   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 28815210-3    | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 75 - HT VČ TVAROVEK    | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 45 | K   | 28815210-3.1  | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK   | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 46 | K   | 45332300-6.3  | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250  | METR | 45,000   |              |                   |                 |
| 47 | K   | 28815210-3.2  | POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110 VČ TVAROVEK            | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 48 | K   | 28815210-3.3  | POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125 VČ TVAROVEK            | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 49 | K   | 28815210-3.4  | POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160 VČ TVAROVEK            | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 50 | K   | 45332300-6.4  | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK                      | KUS  | 9,000    |              |                   |                 |
| 51 | K   | 28815210-3.5  | POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 75 -60                         | KUS  | 1,000    |              |                   |                 |
| 52 | K   | 28815210-3.6  | POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 110 -60                        | KUS  | 8,000    |              |                   |                 |
| 53 | K   | 45332300-6.5  | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50             | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 54 | K   | 28815210-3.7  | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK    | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 55 | K   | 28815210-3.8  | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK    | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 56 | K   | 28815210-3.9  | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK    | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 57 | K   | 45332300-6.6  | VSAZENÍ ODOBOČKY DO HRDLOVÉHO POTRUBÍ                | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 45332300-6.7  | PROPOJENÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ                          | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 59 | K   | 45332300-6.8  | VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63              | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 60 | K   | 45332300-6.9  | VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110             | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 61 | K   | 45332300-6.10 | NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU     | KUS  | 1,000    |              |                   |                 |
| 62 | K   | 28815210-3.10 | PŘECHODOVÝ KUS DN 32X1/2"                            | KUS  | 1,000    |              |                   |                 |
| 63 | K   | 45332300-6.11 | MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 64 | K   | 28815210-3.11 | IZOLAČNÍ SOUPRAVA S FÓLÍÍ MONTAPLAST B PRO STĚRKU    | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 65 | K   | 28815210-3.12 | VPUST PODL SE SV ODTOKEM A SIFONEM PRO SUCHÝ STAV    | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 66 | K   | 45332300-6.12 | MONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN                    | KUS  | 5,000    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 28815210-3.13 | LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN 125                     | KUS  | 5,000    |              |                   |                 |
| 68 | K   | 45332300-6.13 | MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH                | KUS  | 3,000    |              |                   |                 |
| 69 | K   | 28815210-3.14 | PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 70                         | KUS  | 1,000    |              |                   |                 |
| 70 | K   | 28815210-3.15 | PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 100                        | KUS  | 2,000    |              |                   |                 |
| 71 | K   | 28815210-3.16 | PP VENTILAČNÍ HLAVICE PŘIVĚTRÁVACÍ                   | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 72 | K   | 45332300-6.14 | ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU                             | METR | 0,000    |              |                   |                 |

|    |     |               |                                                                        |      |        |  |  |  |
|----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| D  | 722 | PSV VODOVOD   |                                                                        |      |        |  |  |  |
| 73 | K   | 45332200-5    | MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 1"                              | METR | 0,000  |  |  |  |
| 74 | K   | 45332200-5.1  | MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 2"                              | METR | 10,000 |  |  |  |
| 75 | K   | 28815210-3.17 | POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 1"                              | METR | 0,000  |  |  |  |
| 76 | K   | 28815210-3.18 | POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 5/4"                            | METR | 0,000  |  |  |  |
| 77 | K   | 28815210-3.19 | POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 2"                              | METR | 10,000 |  |  |  |
| 78 | K   | 45332200-5.2  | ZAZÁTKOVÁNÍ VÝVODU                                                     | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 79 | K   | 45332200-5.3  | POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 1"                                       | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 80 | K   | 45332200-5.4  | POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 2"                                       | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 81 | K   | 45332200-5.5  | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25                              | METR | 0,000  |  |  |  |
| 82 | K   | 45332200-5.6  | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40                              | METR | 0,000  |  |  |  |
| 83 | K   | 28815210-3.20 | POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 20/2,8 | METR | 0,000  |  |  |  |
| 84 | K   | 28815210-3.21 | POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 25/3,5 | METR | 0,000  |  |  |  |
| 85 | K   | 28815210-3.22 | POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 32/4,4 | METR | 0,000  |  |  |  |
| 86 | K   | 28815210-3.23 | POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 40/5,5 | METR | 0,000  |  |  |  |
| 87 | K   | 45332200-5.7  | VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50                                    | KUS  | 21,000 |  |  |  |
| 88 | K   | 45332200-5.8  | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 1/2"                            | KUS  | 3,000  |  |  |  |
| 89 | K   | 28815210-3.24 | KOHOUT KULOVÝ VYPOUŠTĚCÍ 1/2"                                          | KUS  | 3,000  |  |  |  |
| 90 | K   | 45332200-5.9  | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2"                            | KUS  | 8,000  |  |  |  |
| 91 | K   | 45332200-5.10 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"                            | KUS  | 2,000  |  |  |  |
| 92 | K   | 45332200-5.11 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1"                              | KUS  | 6,000  |  |  |  |
| 93 | K   | 45332200-5.12 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 5/4"                            | KUS  | 3,000  |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                           | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 94  | K   | 45332200-5.13 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 2"       | KUS  | 2,000    |              |                   |                 |
| 95  | K   | 28815210-3.25 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM                     | KUS  | 8,000    |              |                   |                 |
| 96  | K   | 28815210-3.26 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM                     | KUS  | 2,000    |              |                   |                 |
| 97  | K   | 28815210-3.27 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM                     | KUS  | 6,000    |              |                   |                 |
| 98  | K   | 28815210-3.28 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM                     | KUS  | 3,000    |              |                   |                 |
| 99  | K   | 28815210-3.29 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 2" 76 MM                       | KUS  | 2,000    |              |                   |                 |
| 100 | K   | 29131400-0    | KOHOUT KULOVÝ 1/2"                              | KUS  | 3,000    |              |                   |                 |
| 101 | K   | 29131400-0.1  | KOHOUT KULOVÝ 1"                                | KUS  | 2,000    |              |                   |                 |
| 102 | K   | 29131400-0.2  | KOHOUT KULOVÝ 5/4"                              | KUS  | 1,000    |              |                   |                 |
| 103 | K   | 29131400-0.3  | KOHOUT KULOVÝ 2"                                | KUS  | 1,000    |              |                   |                 |
| 104 | K   | 29131400-0.4  | KOHOUT KULOVÝ S VYP 1/2"                        | KUS  | 2,000    |              |                   |                 |
| 105 | K   | 29131400-0.5  | KOHOUT KULOVÝ S VYP 3/4"                        | KUS  | 1,000    |              |                   |                 |
| 106 | K   | 29131400-0.6  | KOHOUT KULOVÝ S VYPS 5/4"                       | KUS  | 1,000    |              |                   |                 |
| 107 | K   | 29131141-6    | FILTR S REDUK VENT SE ZP PR FK06 5/4" AA        | KUS  | 1,000    |              |                   |                 |
| 108 | K   | 28815210-3.30 | KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 1/2" RV277   | KUS  | 1,000    |              |                   |                 |
| 109 | K   | 28815210-3.31 | KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 1" RV277     | KUS  | 2,000    |              |                   |                 |
| 110 | K   | 28815210-3.32 | KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 2" RV277     | KUS  | 1,000    |              |                   |                 |
| 111 | K   | 28815210-3.33 | BEZPEČNOSTNÍ KOMBINACE 1/2" EB SE ZP KLAPKOU    | KUS  | 2,000    |              |                   |                 |
| 112 | K   | 45343200-5    | MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ VNITŘNÍ S VÝZBROJÍ     | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 113 | K   | 28815210-3.34 | HYDRANT D25 HADICE 30M DO VÝKLENKU KOMAXIT BÍLÝ | KUS  | 1,000    |              |                   |                 |
| 114 | K   | 45332200-5.14 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50          | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 115 | K   | 45332200-5.15 | PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100         | METR | 272,000  |              |                   |                 |

|     |     |                         |                                                                                |     |        |  |  |  |
|-----|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D   | 725 | PSV ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY |                                                                                |     |        |  |  |  |
| 116 | K   | 45332400-7              | MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY                        | KUS | 0,000  |  |  |  |
| 117 | K   | 28815210-3.35           | INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKCI VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU | KUS | 0,000  |  |  |  |
| 118 | K   | 28815210-3.36           | INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKCI VÝŠKA 1100 PRO TP           | KUS | 0,000  |  |  |  |
| 119 | K   | 28815210-3.37           | OVLÁDACÍ DESKA 246X164 MM ČERNÁ PLASTOVÁ S KULATÝMI TLAČÍTKY                   | KUS | 8,000  |  |  |  |
| 120 | K   | 28815210-3.38           | KRYCÍ DESKA + PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ POD OMÍTKU VŠE PLAST POCHROMOVANÁ MATNÁ     | KUS | 2,000  |  |  |  |
| 121 | K   | 28815210-3.39           | VÝLEVKOVÝ PODOMÍTKOVÝ MODUL S TLAČÍTKEM                                        | KUS | 0,000  |  |  |  |
| 122 | K   | 45332400-7.1            | MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH                                   | KUS | 10,000 |  |  |  |
| 123 | K   | 26213999                | KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO TP 700X350 PRO SPÁCHNUTÍ MAX. 5 L VODY                      | KUS | 2,000  |  |  |  |
| 124 | K   | 26213999.1              | KLOZET ZÁVĚSNÝ 520X360 PRO SPÁCHNUTÍ MAX. 5 L VODY                             | KUS | 8,000  |  |  |  |
| 125 | K   | 28815210-3.40           | TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET                                      | KUS | 10,000 |  |  |  |
| 126 | K   | 28815210-3.41           | SEDÁTKO WC DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY POZVOLNÉ SKLÁPĚNÍ PRO TP                    | KUS | 2,000  |  |  |  |
| 127 | K   | 28815210-3.42           | SEDÁTKO WC DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY POZVOLNÉ SKLÁPĚNÍ                           | KUS | 8,000  |  |  |  |
| 128 | K   | 45332400-7.2            | MONTÁŽ PISOÁROVÝCH ZÁCHODKŮ S ELEKTRONICKÝM SPLACHOVÁNÍM                       | KUS | 3,000  |  |  |  |
| 129 | K   | 45332400-7.3            | MONTÁŽ DÉLÍCÍCH STĚN                                                           | KUS | 1,000  |  |  |  |
| 130 | K   | 26214000-1              | PISOÁROVÝ ZÁCHODEK ANTIVANDAL RADAR 24V + SIFON NA SPL. 1L VODY                | KUS | 3,000  |  |  |  |
| 131 | K   | 26214000-1.1            | NAPÁJECÍ ZDROJ PRO 5 PISOÁRŮ 230/24V DC                                        | KUS | 2,000  |  |  |  |
| 132 | K   | 26214000-1.2            | PISOÁROVÁ DÉLÍCÍ STĚNA                                                         | KUS | 1,000  |  |  |  |
| 133 | K   | 45332400-7.4            | MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA ŠROUBY                                           | KUS | 4,000  |  |  |  |
| 134 | K   | 45332400-7.5            | MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY                                     | KUS | 3,000  |  |  |  |
| 135 | K   | 45332400-7.6            | MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM VESTAVNÝCH                                          | KUS | 4,000  |  |  |  |
| 136 | K   | 26214000-1.3            | UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550X550 PRO TP                             | KUS | 1,000  |  |  |  |
| 137 | K   | 26213999.2              | UMÝVÁTKO 36X26 OTVOR PRO BATERII VPRAVO                                        | KUS | 4,000  |  |  |  |
| 138 | K   | 26213999.3              | UMYVADLO ZÁPUSTNÉ 49X36 BEZ OTVORU PRO BATERII - MONTÁŽ ZDOLA                  | KUS | 4,000  |  |  |  |
| 139 | K   | 26213999.4              | UMYVADLO NÁBYTKOVÉ 120X48 DVA OTVORY PRO BATERII                               | KUS | 2,000  |  |  |  |
| 140 | K   | 28815210-3.43           | ODTOKOVÁ SOUPRAVA CHROMOVÁ PRO UMYVADLA TP                                     | KUS | 1,000  |  |  |  |
| 141 | K   | 26214000-1.4            | UMYVADLOVÝ SIFON CHROM                                                         | KUS | 10,000 |  |  |  |
| 142 | K   | 45332400-7.7            | MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ                                               | KUS | 2,000  |  |  |  |
| 143 | K   | 45332400-7.8            | PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ NA ODPAD A PITNOU VODU                          | KUS | 2,000  |  |  |  |
| 144 | K   | 28815210-3.44           | PP SIFON S PŘIPOJENÍM AP 50                                                    | KUS | 1,000  |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 145 | K   | 28815210-3.45 | PP SIFON 50                                                                       | KUS | 1,000    |              |                   |                 |
| 146 | K   | 45332400-7.9  | MONTÁŽ VÝLEVEK                                                                    | KUS | 2,000    |              |                   |                 |
| 147 | K   | 28815210-3.46 | VÝLEVKA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU NÁSTĚNNÁ<br>ODPAD DN100                               | KUS | 2,000    |              |                   |                 |
| 148 | K   | 45332400-7.10 | MONTÁŽ EL ZÁSObNÍKŮ TLAKOVÝCH                                                     | KUS | 4,000    |              |                   |                 |
| 149 | K   | 29715100-5    | ZÁSObNÍK EL TLAKOVÝ 80L 2/3 KW                                                    | KUS | 2,000    |              |                   |                 |
| 150 | K   | 29715100-5.1  | ZÁSObNÍK TLAKOVÝ 5L, 2 KW, 230 V                                                  | KUS | 2,000    |              |                   |                 |
| 151 | K   | 29715100-5.2  | BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA SVMT                                                        | KUS | 2,000    |              |                   |                 |
| 152 | K   | 45332400-7.11 | MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"                                                    | KUS | 32,000   |              |                   |                 |
| 153 | K   | 45332400-7.12 | MONTÁŽ VENTILŮ NEZÁMRZNÝCH                                                        | KUS | 1,000    |              |                   |                 |
| 154 | K   | 28815210-3.47 | NEZÁMRZNÝ VENTIL CHROM ZAJIŠTĚNÝ PROTI ZP<br>TOKU CHROM VRŠEK S MAZIVOVOU KOMOROU | KUS | 0,000    |              |                   |                 |
| 155 | K   | 28815210-3.48 | KOMBINOVANÝ ROHOVÝ/PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"                                         | KUS | 1,000    |              |                   |                 |
| 156 | K   | 28815210-3.49 | VENTIL ROHOVÝ G 1/2"                                                              | KUS | 31,000   |              |                   |                 |
| 157 | K   | 28815210-3.50 | PRODLOUŽENÍ T 216 X G 1/2X100                                                     | KUS | 4,000    |              |                   |                 |
| 158 | K   | 45332400-7.13 | MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH                                                         | KUS | 2,000    |              |                   |                 |
| 159 | K   | 45332400-7.14 | MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ<br>STOJÁNKOVÝCH                             | KUS | 13,000   |              |                   |                 |
| 160 | K   | 45332400-7.15 | MONTÁŽ SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ VENTILŮ                                                | KUS | 2,000    |              |                   |                 |
| 161 | K   | 28815210-3.51 | CENTRÁLNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL 3X 3/4" PRŮTOK 3-<br>38 L/S                            | KUS | 2,000    |              |                   |                 |
| 162 | K   | 28815210-3.52 | BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ S<br>PRODLOUŽENOU RUKOJETÍ 5 L/MIN                      | KUS | 3,000    |              |                   |                 |
| 163 | K   | 28815210-3.53 | SAMOUZAVÍRACÍ UMYVADLOVÁ TLAČNÁ<br>ARMATURA SMĚŠOVACÍ 5 L/MIN                     | KUS | 10,000   |              |                   |                 |
| 164 | K   | 28815210-3.54 | BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM S KERAM<br>KARTUŠÍ, PERLÁTOR 5,7 L/MIN             | KUS | 2,000    |              |                   |                 |
| 165 | K   | 45332400-7.16 | MONTÁŽ ZAPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP<br>PRVKŮ                                        | KUS | 4,000    |              |                   |                 |
| 166 | K   | 28815210-3.55 | PP NÁLEVKA DN 40                                                                  | KUS | 3,000    |              |                   |                 |
| 167 | K   | 28815210-3.56 | PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU D32/DN 40                                           | KUS | 1,000    |              |                   |                 |
| 168 | K   | 45332400-7.17 | MONTÁŽ DVÍŘEK                                                                     | KUS | 2,000    |              |                   |                 |
| 169 | K   | 28815210-3.57 | PRŮVĚTRNÍK AL BÍLÝ 200X150                                                        | KUS | 2,000    |              |                   |                 |

|     |     |                     |                                                           |      |        |  |  |  |
|-----|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| D   | 713 | PSV TEPELNÉ IZOLACE |                                                           |      |        |  |  |  |
| 170 | K   | 76211100-6          | MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25<br>MM             | METR | 0,000  |  |  |  |
| 171 | K   | 76211100-6.1        | MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63<br>MM             | METR | 0,000  |  |  |  |
| 172 | K   | 76211100-6.2        | MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH<br>HMOT DO D 120 MM | METR | 0,000  |  |  |  |
| 173 | K   | 28815210-3.58       | SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ                   | METR | 19,400 |  |  |  |
| 174 | K   | 28815210-3.59       | SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍŠŇOVOU ÚPRAVOU,<br>BARVA DLE ZP | KUS  | 2,000  |  |  |  |
| 175 | K   | 28815210-3.60       | TMELENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ                                | KUS  | 1,000  |  |  |  |
| 176 | K   | 28815210-3.61       | POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 310 ML                       | KUS  | 1,000  |  |  |  |
| 177 | K   | 45321000-3          | IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE                    | METR | 0,000  |  |  |  |
| 178 | K   | 45321000-3.1        | IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE                    | METR | 0,000  |  |  |  |
| 179 | K   | 45321000-3.2        | IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE                    | METR | 0,000  |  |  |  |
| 180 | K   | 45321000-3.3        | IZOLACE TRUBEK DN/T 38/9 Z PĚNĚNÉHO PE                    | METR | 0,000  |  |  |  |
| 181 | K   | 45321000-3.4        | IZOLACE TRUBEK DN/T 42/9 Z PĚNĚNÉHO PE                    | METR | 0,000  |  |  |  |
| 182 | K   | 45321000-3.5        | IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE                   | METR | 0,000  |  |  |  |
| 183 | K   | 45321000-3.6        | PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 70                   | METR | 0,000  |  |  |  |
| 184 | K   | 45321000-3.7        | PE NÁVLEKY PRO KANALIZACI TL 5 mm AR 100                  | METR | 0,000  |  |  |  |
| 185 | K   | 45321000-3.8        | LEPIDLO 1 L                                               | LITR | 0,000  |  |  |  |
| 186 | K   | 45321000-3.9        | LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G                          | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 187 | K   | 45321000-3.10       | PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M)                                | KUS  | 0,000  |  |  |  |
| 188 | K   | 45321000-3.11       | SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK                          | KUS  | 0,000  |  |  |  |

|     |     |                       |                                |     |       |  |  |  |
|-----|-----|-----------------------|--------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D   | 767 | PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE |                                |     |       |  |  |  |
| 189 | K   | 45223100-7            | MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG    | KG  | 0,000 |  |  |  |
| 190 | K   | 28500000-7            | OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23  | KUS | 0,000 |  |  |  |
| 191 | K   | 28500000-7.1          | OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8 25-30  | KUS | 0,000 |  |  |  |
| 192 | K   | 28500000-7.2          | OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8 31-38    | KUS | 0,000 |  |  |  |
| 193 | K   | 28500000-7.3          | OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-46  | KUS | 0,000 |  |  |  |
| 194 | K   | 28500000-7.4          | OBJÍMKA S PRYŽÍ 6/4" M8 48-53  | KUS | 0,000 |  |  |  |
| 195 | K   | 28500000-7.5          | OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8 60-64    | KUS | 0,000 |  |  |  |
| 196 | K   | 28500000-7.6          | OBJÍMKA S PRYŽÍ 21/2" M8 72-78 | KUS | 0,000 |  |  |  |
| 197 | K   | 28500000-7.7          | OBJÍMKA S PRYŽÍ 4" M8 102-116  | KUS | 0,000 |  |  |  |
| 198 | K   | 28500000-7.8          | ZÁVITOVÁ TYČ                   | KUS | 0,000 |  |  |  |

|   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| D | OST | DODÁVKY A PRÁCE OSTATNÍ |
| D | O-1 | OSTATNÍ                 |

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                            | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|--------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 199 | K   | 999-01 | PŘEDÁNÍ STAVBY (HODINY)                          | HODIN<br>A | 8,000    |              |                   |                 |
| 200 | K   | 999-02 | ROZBOR VODY                                      | KUS        | 1,000    |              |                   |                 |
| 201 | K   | 999-03 | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ                 | KUS        | 1,000    |              |                   |                 |
| 202 | K   | 999-04 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA<br>ZAMĚSTNANCŮ | KUS        | 0,550    |              |                   |                 |
| 203 | K   | 999-05 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ                              | KUS        | 0,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
D.1.4.2 - Vzduchotechnika, chlazení

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |              |
|-------------------------|-------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 925 907,51   |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 925 907,51  | 21,00%     | 194 440,58   |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |             |            | 1 120 348,09 |
| v CZK                   |             |            |              |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, chlazení

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 925 907,51

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PSV - DODÁVKY A PRÁCE PSV                                                     |
| 751 - VZDUCHOTECHNIKA                                                         |
| D.01 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ NIHOVNY A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR V 1. A 2.NP |
| D.02 - ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ                             |
| D.03 - OSTATNÍ                                                                |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zústatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.4.2 - Vzduchotechnika, chlazení

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 925 907,51

- D PSV DODÁVKY A PRÁCE PSV
- D 751 VZDUCHOTECHNIKA
- D D.01 ZAŘÍZENÍ Č.1 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ NIHOVNY A PŘILEHLÝCH PROSTOR V 1. A 2.NP

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |  |  |  |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| 0 | K | 1.01 | Vzduchotechnická / rekuperační sestavná jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2016/2018); třída energetické účinnosti dle metodiky EUROVENT 2016: B nebo lepší; vnitřní provedení; mechanická stabilita pláš | ks  | 0,100  |  |  |  |
| 0 | K | 1.02 | MaR pro VZT zařízení č. 1 - rozvaděč MaR, - součástí dodávky VZT jednotky, dodána volně přiložena. Skříň řídicí jednotky vhodná pro osazení do venkovního prostředí, skříň vybavena vytápěním a nuceným větráním. - Plně autonomní systém regulace - Ovládání j | ks  | 0,100  |  |  |  |
| 0 | K | 1.03 | Tlumič hluku do 4-nranného potrubí 800x600, délka 2000, jádrový, 4x jádro 400/300/2000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 39.1[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 12.3[dB], tlaková ztráta tlumiče = 9.0Pa (parametry tlumiče pro průtok vzdu | ks  | 2,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.04 | Tlumič hluku do 4-nranného potrubí 800x600, délka 1000, jádrový, 4x jádro 400/300/1000, s náběhovou hranou, útlum v pásmu 250Hz = 18.5[dB], akustický výkon tlumiče v pásmu 250Hz = 12.3[dB], tlaková ztráta tlumiče = 6.9Pa (parametry tlumiče pro průtok vzdu | ks  | 2,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.05 | Kondenzační jednotka přímého chlazení, s invertorem, Qch/Qt_nominal=14.6kW/16.9kW-R32, Pi=5.89kW/19.25A/3x400V, chladivo R32, celkové rozměry 950x1380x330mm, hmotnost ~90kg, včetně AHU-KITu a modulu pro ovládání napětím 0-10V, nástěnných konzol, silent-bl | kpl | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.06 | Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), chladivo R410A, komunikační kabeláž, kabelový / instalační žlab, včetně kompletního příslušenství                                                                                                          | bm  | 40,000 |  |  |  |
| 0 | K | 1.07 | Koncový prvek pro sání /odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie 1400x1000, se sítí proti ptactvu, mat. pozink, barevné provedení RAL upřesnit dle RAL odstínu rámu oken!!                                                                                          | ks  | 2,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.08 | Vyúst' s vířivým výtokem vzduchu pro přívod vzduchu (plenum box + čelní deska), velikosti 400, 16x ručně přestavitelná lamela, horizontální napojení - připojovací hrdlo s regulací průtoku vzduchu DN200, bílé lamely čelní desky                              | ks  | 3,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.09 | Kruhová dýza pro přívod vzduchu - připojení na kruhové potrubí DN160, ručně nastavitelná, odstín RAL upřesnit dle odstínu malby stěny (případně dle nábvtku)                                                                                                    | ks  | 13,000 |  |  |  |
| 0 | K | 1.10 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná mřížka, 525x225mm, jednořadá, s regulací R1, odstín RAL dle ostínu malby                                                                                                                                           | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.11 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná mřížka, 625x225mm, jednořadá, s regulací R1, odstín RAL dle ostínu malby                                                                                                                                           | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.12 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - krycí mřížka (tahokov), osazení na konec potrubí (1250x800mm), odstín RAL1013                                                                                                                                                 | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.13 | Regulační klapka do kruhového potrubí - DN225, ruční ovládání                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.14 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 200x200, na přírubu, ruční ovládání                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.15 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 500x500, na přírubu, ruční ovládání                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.16 | Regulační klapka do kruhového potrubí - DN160, ruční ovládání                                                                                                                                                                                                   | ks  | 4,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.17 | Regulační klapka do kruhového potrubí - DN200, ruční ovládání                                                                                                                                                                                                   | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.18 | Požární uzávěr - lamelová požární klapka, odolnost EW30, rozměr 1000x560, vč.servopohonu                                                                                                                                                                        | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | 1.19 | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I, včetně 40% tvarovek, do obvodu 4800mm                                                                                                                                                                                   | m2  | 50,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 0  | K   | 1.20 | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I., včetně 40% tvarovek, do obvodu 2400mm                                          | m2 | 100,000  |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.21 | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I., včetně 30% tvarovek, do DN315mm                                                 | bm | 10,000   |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.22 | Požární / termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 80mm+Al polep (OH 65kg/m3), odolnost 45min | m2 | 93,000   |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.23 | Požární / termoakustická izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 60mm+Al polep (OH 65kg/m3), odolnost 45min | m2 | 65,000   |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.24 | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- kaučuk tl. 50mm, samolep.                                                | m2 | 77,000   |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.25 | Montážní, kotvicí a spojovací materiál                                                                                  | kg | 100,000  |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.26 | Prostup přes stěnu - 2000x700mm, délka 500mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.27 | Prostup přes stěnu - 1300x600mm, délka 500mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.28 | Prostup přes stěnu - 1300x950mm, délka 250mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.29 | Prostup přes stěnu - 1200x600mm, délka 800mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                                   | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.30 | Prostup přes stěnu - 600x600mm, délka 300mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                                    | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.31 | Prostup přes stěnu - 650x250mm, délka 250mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                                    | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.32 | Prostup přes stěnu - kruhový, 80mm, délka 250mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                                | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.33 | Prostup přes stěnu - kruhový, do 350mm, délka 350mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                            | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.34 | Prostup přes obvodovou stěnu - kruhový, 80mm, délka 650mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                      | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.35 | Prostup přes stropní konstrukci - 600x600mm, délka 450mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                       | ks | 3,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | 1.36 | Roznášecí konstrukce pod VZT jednotku v podkrovní (místnost 3.07), HEB profily                                          | ks | 0,000    |              |                   |                 |

|        |   |      |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |  |  |  |
|--------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| D D.02 |   |      | ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ                                                                                                                                                                               |    |        |  |  |  |
| 0      | K | 2.01 | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN250, diagonální / hlukově izolovaný, V=530m3/h/250Pa, Pi=204W/230V, včetně pružných manžet a nástěnného / jednofázového regulátoru otáček, komunikační kabeláž, příslušenství | ks | 0,000  |  |  |  |
| 0      | K | 2.02 | Zpětná klapka do kruhového potrubí DN250, těsná                                                                                                                                                                          | ks | 0,000  |  |  |  |
| 0      | K | 2.03 | Protidešťová žaluzie 400x315mm, se sítí proti ptactvu, mat. pozink, barevné provedení RAL dle odstínu fasády                                                                                                             | ks | 1,000  |  |  |  |
| 0      | K | 2.04 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN125, včetně zděře, mat. kov, barevné provedení RAL 9010                                                                                                              | ks | 1,000  |  |  |  |
| 0      | K | 2.05 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - talířový ventil DN150, včetně zděře, mat. kov, barevné provedení RAL 9010                                                                                                              | ks | 18,000 |  |  |  |
| 0      | K | 2.06 | Požární klapka - kruhová, na spiro, DN250, teplotní tavná pojistka                                                                                                                                                       | ks | 1,000  |  |  |  |
| 0      | K | 2.07 | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I., včetně tvarovek 50%, do DN250mm                                                                                                                                                  | bm | 12,000 |  |  |  |
| 0      | K | 2.08 | Potrubí 4-hranné z pozink. plechu sk.I., včetně 40% tvarovek, do obvodu 1500mm                                                                                                                                           | m2 | 1,500  |  |  |  |
| 0      | K | 2.09 | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, DN125                                                                                                                                                     | bm | 0,000  |  |  |  |
| 0      | K | 2.10 | Potrubí flexibilní, s termoakustickou izolací, s parozábranou, DN150                                                                                                                                                     | bm | 0,000  |  |  |  |
| 0      | K | 2.11 | Požární izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 60mm+Al polep na kru. potrubí (OH 65kg/m3), odolnost 45min                                                                                                   | m2 | 7,000  |  |  |  |
| 0      | K | 2.12 | Montážní, kotvicí a spojovací materiál                                                                                                                                                                                   | kg | 13,500 |  |  |  |
| 0      | K | 2.13 | Prostup přes obvodovou stěnu, 500x450mm, délka 650mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                                                                                                                            | ks | 0,000  |  |  |  |
| 0      | K | 2.14 | Prostup přes stěnu - kruhový, do 300mm, délka 250mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                                                                                                                             | ks | 3,000  |  |  |  |
| 0      | K | 2.15 | Prostup přes stěnu - kruhový, do 300mm, délka 550mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                                                                                                                             | ks | 0,000  |  |  |  |
| 0      | K | 2.16 | Prostup přes stropní konstrukci - kruhový, do 300mm, délka 450mm,vč. zapravení, výmalby, likvidace odpadu                                                                                                                | ks | 1,000  |  |  |  |
| 0      | K | 2.17 | Revizní otvor do SDK podhledu, 450x450mm                                                                                                                                                                                 | ks | 2,000  |  |  |  |

|        |   |      |                                                                                     |     |       |  |  |  |
|--------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D D.03 |   |      | OSTATNÍ                                                                             |     |       |  |  |  |
| 0      | K | 3.01 | Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.)                                     | kpl | 0,500 |  |  |  |
| 0      | K | 3.02 | Přesun hmot, lešení, jeřábová technika                                              | kpl | 0,500 |  |  |  |
| 0      | K | 3.03 | Komplexní vyzkoušení zařízení a vyregulování zařízení (v součinnosti s profesí MaR) | kpl | 1,000 |  |  |  |
| 0      | K | 3.04 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování                                    | kpl | 1,000 |  |  |  |
| 0      | K | 3.05 | Zaškolení obsluhy (v součinnosti s profesí MaR)                                     | kpl | 1,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód  | Popis                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 0  | K   | 3.06 | Vypracování provozních předpisů (v součinnosti s profesí MaR)     | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | 3.07 | Projektová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace | kpl | 1,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
D.1.4.3 - Vytápění

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 338 496,20 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 338 496,20  | 21,00%     | 71 084,20  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 409 580,40 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.4.3 - Vytápění

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 338 496,20**

PSV - DODÁVKY A PRÁCE PSV

|                                     |
|-------------------------------------|
| 712 - Teplovodní podlahové vytápění |
| 713 - Izolace tepelné               |
| 722 - Tepelné izolace               |
| 731.1 - Strojovny I.                |
| 731.2 - Strojovna/kotelna zařízení  |
| 733.1 - Otopná tělesa               |
| 733.2 - Rozvod potrubí              |
| 734.1 - Rozvod potrubí              |
| 734.2 - Armatury                    |
| 735 - Armatury                      |
| 999 - Ostatní                       |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zústatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.4.3 - Vytápění

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 338 496,20

D PSV DODÁVKY A PRÁCE PSV

|    |     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |  |  |  |
|----|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D  | 712 | Teplovodní podlahové vytápění |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |  |  |  |
| 1  | K   | 712.100.01                    | Rozdělovač a sběrač, rozdělovací stanice 1" s integrovanými násuvnými spojkami s ventily pro přívodní a vratné potrubí, vhodné pro napojení PB-trubek 15x1,5 mm. Sestává ze dvou korozivzdorných mosazných těles osazených a protihlukově izolovaných, 11 cestn | kus | 0,000  |  |  |  |
| 2  | K   | 712.100.02                    | Rozdělovač a sběrač, rozdělovací stanice 1" s integrovanými násuvnými spojkami s ventily pro přívodní a vratné potrubí, vhodné pro napojení PB-trubek 15x1,5 mm. Sestává ze dvou korozivzdorných mosazných těles osazených a protihlukově izolovaných, 12 cestn | kus | 0,000  |  |  |  |
| 3  | K   | 712.100.03                    | Skříňka pro podomítkovou instalaci, počet okruhů: 12 vnitřní šířka skříňky: 1 140 mm šířka otvoru ve stěně: 1 160 mm                                                                                                                                            | kus | 0,000  |  |  |  |
| 4  | K   | 712.100.04                    | Uzavírací kohout 1" pro uzavření rozdělovací stanice (pár)                                                                                                                                                                                                      | kus | 0,000  |  |  |  |
| 5  | K   | 712.100.05                    | Mísící sada se směšovacím ventilem a s termostatickou hlavicí pro 2-12 okruhů podlahového vytápění, pro regulaci podlahového vytápění klasickým směšováním, pro montáž na rozdělovač podlahového vytápění, sestává z termostatického ventilu s čidlem a ímkou   | kus | 0,000  |  |  |  |
| 6  | K   | 712.100.06                    | Trubka - trojnásobně koextrudovaný polybuten s kyslíkovou bariérou, podle DIN 4726 a DIN 4727, s osvědčením MPA, s registrací DIN-Certco, základní trubka podle DIN EN 12319, použitelná podle DIN a DVGW do 90 °C/0,4 MPa, schválená pro použití v PDL         | m   | 0,000  |  |  |  |
| 7  | K   | 712.100.07                    | lisovací spojka z mosazi, pro napojení trubek.                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 8  | K   | 712.100.08                    | Ochranná trubka - vlnitá ochranná trubka z polybutenu, bílá nebo černá.                                                                                                                                                                                         | m   | 0,000  |  |  |  |
| 9  | K   | 712.100.09                    | Opěrné pouzdro z polybutenu pro kalibrování trubky 15x1,5 mm u násuvných spojek. Pouze pro rozdělovače VSS.                                                                                                                                                     | kus | 0,000  |  |  |  |
| 10 | K   | 712.100.10                    | Systémová deska pro podlahové vytápění podle DIN 4109 a DIN 4725, s integrovanou tepelnou izolací a izolací proti vlhkosti, vhodná pro nízkou stavební výšku a vysokou max. zatížitelnost, materiál: polystyren EPS, R = 0,25 m2 K/W, max. zatížitelný          | bal | 0,000  |  |  |  |
| 11 | K   | 712.100.11                    | Dilatační pás z pěnového polyetylenu, tloušťka cca 8 mm, výška 150 mm, s nalepenou fólií a jednostranným přesahem fólie, samolepící pruh na zadní straně, prostor pro dilataci 5 mm podle DIN 18560.                                                            | m   | 0,000  |  |  |  |
| 12 | K   | 712.100.12                    | Plastifikátor, přísada do potěru, pro plastifikaci potěru, v kanystru, dávkování cca 0,2 kg/m2.                                                                                                                                                                 | bal | 0,000  |  |  |  |
| 13 | K   | 712.100.13                    | Elektrotermický pohon, 1F-230V; NC bez proudu uzavřen, ukazatel stavu otevření, druh ochrany IP 44,třída ochrany II, výkon 2,5 W, přípojné vedení 2 x 0,75mm (1,0 m dlouhé), 230 V/24 V. Otevírací čas 3/5 min. 230/24 V                                        | ks  | 46,000 |  |  |  |
| 14 | K   | 712.100.14                    | D+M, podlahového vytápění                                                                                                                                                                                                                                       | hod | 0,000  |  |  |  |
| 15 | K   | 712.100.15                    | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                 | %   | 0,480  |  |  |  |

|    |     |                 |                                                                      |   |         |  |  |  |
|----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|--|
| D  | 713 | Izolace tepelné |                                                                      |   |         |  |  |  |
| 16 | K   | 713.100.11      | Mř izolace potrubí Cu / PE do DN 28                                  | m | 250,000 |  |  |  |
| 17 | K   | 713.100.12      | Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 140,000 |  |  |  |
| 18 | K   | 713.100.13      | Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm  | m | 10,000  |  |  |  |
| 19 | K   | 713.100.14      | Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 40,000  |  |  |  |
| 20 | K   | 713.100.15      | Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 40,000  |  |  |  |
| 21 | K   | 713.100.16      | Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 20,000  |  |  |  |
| 22 | K   | 713.100.17      | Mř izolace potrubí Cu / PE do DN 45                                  | m | 40,000  |  |  |  |
| 23 | K   | 713.100.18      | Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 40,000  |  |  |  |

| PČ      | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24      | K   | 713.100.19      | Tepelné izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 mm                                                                                                             | m      | 0,000    |              |                   |                 |
| 25      | K   | 713.100.20      | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                                                                                   | %      | 6,000    |              |                   |                 |
| D 722   |     |                 | Tepelné izolace                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 26      | K   | 722182006RT2    | Montáž izol.skruti na potrubí přímé DN 80, samolepicí spoj a příčné stažení páskou                                                                                               | m      | 0,000    |              |                   |                 |
| 27      | K   | 283771155       | Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 49/ 40 mm - 1 1/2" + 1 3/4                                                                                                                 | m      | 0,000    |              |                   |                 |
| 28      | K   | 998722101R00    | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                                                                    | t      | 0,782    |              |                   |                 |
| D 731.1 |     |                 | Strojovny I.                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |                 |
| 29      | K   | 731.100.01      | Demontáž zařízení strojovny, pro opětovnou montáž                                                                                                                                | hod    | 0,000    |              |                   |                 |
| 30      | K   | 731.100.02      | Montáž zařízení strojovny v novém umístění                                                                                                                                       | hod    | 0,000    |              |                   |                 |
| 31      | K   | 731.100.03      | Montáž odkouření a přívodu spalovacího vzduchu                                                                                                                                   | soubor | 0,000    |              |                   |                 |
| 32      | K   | 731.100.04      | Odkouření, dělený systém, adaptér 80/80 pro kotle do 45 kW                                                                                                                       | ks     | 2,000    |              |                   |                 |
| 33      | K   | 731.100.05      | Spalinová cesta PP, Ø80, koleno 45° (1ks), koleno 87° (1ks), koleno s čistícím otvorem 87°(1ks), prodlužovací trubka (15bm), držáky odstupu (8ks), ukončovací kryt komínu (1kpl) | kpl    | 0,000    |              |                   |                 |
| 34      | K   | 731.100.06      | Sání spalovacího vzduchu, nerez, Ø80, prodlužovací trubka (3bm), ukončovací sada fasádní (1kpl), T-kus 80/80/80 (1ks), koleno 87° (2ks), koleno 45° (1ks)                        | kpl    | 1,000    |              |                   |                 |
| 35      | K   | 731.100.07      | Montáž kotle do 45kW                                                                                                                                                             | ks     | 1,000    |              |                   |                 |
| 36      | K   | 731.100.09      | Mokroběžné elektronické oběhové čerpadlo s funkcí automatického přizpůsobení parametrů dané otopné soustavě 1~230V, DN25, H=8m, st. délka=130mm, průtok 3 m3/h                   | ks     | 0,000    |              |                   |                 |
| 37      | K   | 731.100.10      | vyvedení přípojek zařízení                                                                                                                                                       | kpl    | 0,000    |              |                   |                 |
| 38      | K   | 731.100.11      | automat. dopouštěcí ventil s manometrem - 1/2"                                                                                                                                   | kpl    | 1,000    |              |                   |                 |
| 39      | K   | 731.100.12      | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m                                                                                                                                         | %      | 4,000    |              |                   |                 |
| D 731.2 |     |                 | Strojovna/kotelna zařízení                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 40      | K   | 732421313SR00   | Mokroběžné oběhové čerpadlo, PN10 180mm                                                                                                                                          | kus    | 0,000    |              |                   |                 |
| 41      | K   | 732421313SR00.1 | Deskový výměník z nerezové oceli, PN30                                                                                                                                           | kus    | 0,000    |              |                   |                 |
| 42      | K   | 4848160317      | Hydraulický oddělovač, včetně izolace                                                                                                                                            | kus    | 0,000    |              |                   |                 |
| 43      | K   | 728313211R00    | Montáž hydraulického oddělovače a deskového výměníku                                                                                                                             | kus    | 0,000    |              |                   |                 |
| 44      | K   | 732429111R00    | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25                                                                                                                                      | soubor | 0,000    |              |                   |                 |
| 45      | K   | 998732102R00    | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                                                                                                                          | t      | 0,000    |              |                   |                 |
| D 733.1 |     |                 | Otopná tělesa                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| 46      | K   | 733.100.01      | Otopná tělesa 11-040040 se středovým připojením, barva černá vč. kotevní sady                                                                                                    | kus    | 2,000    |              |                   |                 |
| 47      | K   | 733.100.02      | Otopná tělesa 11-040050 se středovým připojením, barva černá vč. kotevní sady                                                                                                    | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 48      | K   | 733.100.03      | Otopná tělesa 11-040060 se středovým připojením, barva černá vč. kotevní sady                                                                                                    | kus    | 3,000    |              |                   |                 |
| 49      | K   | 733.100.04      | Otopná tělesa 21-040050se středovým připojením, barva bílá vč. kotevní sady                                                                                                      | kus    | 2,000    |              |                   |                 |
| 50      | K   | 733.100.05      | Otopná tělesa 21-040100se středovým připojením, barva bílá vč. kotevní sady                                                                                                      | kus    | 4,000    |              |                   |                 |
| 51      | K   | 733.100.06      | Otopná tělesa 21-040140se středovým připojením, barva bílá vč. kotevní sady                                                                                                      | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 52      | K   | 733.100.07      | Otopná tělesa 22-040100se středovým připojením, barva bílá vč. kotevní sady                                                                                                      | kus    | 2,000    |              |                   |                 |
| 53      | K   | 733.100.08      | Otopná tělesa 22-040160se středovým připojením, barva bílá vč. kotevní sady                                                                                                      | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 54      | K   | 733.100.09      | Otopná tělesa 22-090080 se středovým připojením, barva bílá 0 vč. kotevní sady                                                                                                   | kus    | 1,000    |              |                   |                 |
| 55      | K   | 733.100.10      | designové otopné těleso se svisle orientovanými profily a spodním středovým připojením, hloubka 62mm, délka 218, výška 800mm, barva černá vč. kotevní sady                       | kus    | 4,000    |              |                   |                 |
| 56      | K   | 733.100.12      | Montáž otopných těles                                                                                                                                                            | kus    | 21,000   |              |                   |                 |
| 57      | K   | 733.100.13      | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m                                                                                                                                         | %      | 4,000    |              |                   |                 |
| D 733.2 |     |                 | Rozvod potrubí                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 58      | K   | 733121216R00    | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách a rozvodech D 44,5 x 2,6 mm, včetně svařování acetylenem a fitinků                                                                            | m      | 0,000    |              |                   |                 |
| 59      | K   | 733190108R00    | Tlaková zkouška potrubí DN 50                                                                                                                                                    | m      | 0,000    |              |                   |                 |
| 60      | K   | 783424340R00    | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email                                                                                                                                 | m      | 0,000    |              |                   |                 |
| 61      | K   | 871241121R00    | Demontáž potrubí                                                                                                                                                                 | m      | 0,000    |              |                   |                 |
| 62      | K   | 998733101R00    | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                                                                                                                                    | t      | 0,000    |              |                   |                 |
| D 734.1 |     |                 | Rozvod potrubí                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 63      | K   | 734.100.01      | Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 15x1 a 18x1                                                                                                             | m      | 0,000    |              |                   |                 |
| 64      | K   | 734.100.02      | Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 22x1 a 28x1,5                                                                                                           | m      | 0,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 65 | K   | 734.100.03 | Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 35x1,5 a 42x2 | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 66 | K   | 734.100.04 | Upevňovací technika                                                    | kpl | 0,000    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 734.100.05 | Manžety prostupové pro trubky do D 42                                  | kus | 6,000    |              |                   |                 |
| 68 | K   | 734.100.06 | protipožární ucpávky, dle PBŘ                                          | kpl | 2,000    |              |                   |                 |
| 69 | K   | 734.100.07 | Tlaková zkouška potrubí (nové + stávající)                             | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 70 | K   | 734.100.08 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                         | %   | 0,000    |              |                   |                 |

|    |       |              |                                                        |     |       |  |  |  |
|----|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D  | 734.2 | Armatury     |                                                        |     |       |  |  |  |
| 71 | K     | 734233116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50                   | kus | 0,000 |  |  |  |
| 72 | K     | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15                | kus | 0,000 |  |  |  |
| 73 | K     | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, M DN 15                      | kus | 0,000 |  |  |  |
| 74 | K     | 734294216R00 | Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závit DN 50         | kus | 0,000 |  |  |  |
| 75 | K     | 734245126R00 | Ventil zpětný, 2x vnitřní závit DN 50                  | kus | 0,000 |  |  |  |
| 76 | K     | 734255145R00 | Ventil pojistný, DN 32 x 8 bar                         | kus | 0,000 |  |  |  |
| 77 | K     | 734413125R00 | Teploměr, D 63 / dl.jímky 150 mm, DN15                 | kus | 0,000 |  |  |  |
| 78 | K     | 734421130R00 | Tlakový měřič deformace 0-1 MPa D 160, vč. jímky, DN10 | kus | 0,000 |  |  |  |
| 79 | K     | 5512001875   | Magnetický filtr DN50, EPDM                            | kus | 0,000 |  |  |  |
| 80 | K     | 734413135R00 | dl.jímky 150 mm pro čidla                              | kus | 0,000 |  |  |  |
| 81 | K     | 734209102RT2 | Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/8          | kus | 0,000 |  |  |  |
| 82 | K     | 734209116R00 | Montáž armatur závitových, se 1 závit, G 5/4           | kus | 0,000 |  |  |  |
| 83 | K     | 734209118R00 | Montáž armatur závitových, se 2 závit, G 2             | kus | 0,000 |  |  |  |
| 84 | K     | 734209103R00 | Montáž armatur závitových, s 1 závit, G 1/2            | kus | 0,000 |  |  |  |
| 85 | K     | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                 | t   | 0,000 |  |  |  |

|    |     |             |                                                                 |     |        |  |  |  |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D  | 735 | Armatury    |                                                                 |     |        |  |  |  |
| 86 | K   | 734.20.9102 | Montáž armatur závitových, s 1 závit, G 3/8                     | kus | 4,000  |  |  |  |
| 87 | K   | 734.20.9103 | Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"                           | kus | 0,000  |  |  |  |
| 88 | K   | 734.20.9104 | Kohout vypouštěcí napouštěcí DN 10                              | kus | 0,000  |  |  |  |
| 89 | K   | 734.20.9105 | montáž termostatické hlavice                                    | kus | 21,000 |  |  |  |
| 90 | K   | 734.20.9106 | termostatická hlavice, kapalinová, s vestav čidlem              | kus | 21,000 |  |  |  |
| 91 | K   | 734.20.9107 | Montáž armatur závitových, se 2x 2 závit, G 1/2                 | kus | 21,000 |  |  |  |
| 92 | K   | 734.20.9108 | Rohové H šroubení uzavírací, DN15, pro OT se spodním připojením | kus | 21,000 |  |  |  |
| 93 | K   | 734.20.9109 | Montáž armatur závitových, se 2 závit, G 3/4                    | kus | 0,000  |  |  |  |
| 94 | K   | 734.20.9110 | Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody                          | kus | 0,000  |  |  |  |
| 95 | K   | 734.20.9111 | Filtr 3/4" pro rozvod vody                                      | kus | 0,000  |  |  |  |
| 96 | K   | 734.20.9112 | Zpětná klapka, těžká - 3/4"                                     | kus | 0,000  |  |  |  |
| 97 | K   | 734.20.9113 | Tlakový měřič 0-6 bar, D 100, vč. jímky                         | kus | 0,000  |  |  |  |
| 98 | K   | 734.20.9114 | Teploměr 0-100 C, vč. jímky                                     | kus | 0,000  |  |  |  |
| 99 | K   | 734.20.9115 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m                         | %   | 3,500  |  |  |  |

|     |     |             |                                                                             |        |        |  |  |  |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| D   | 999 | Ostatní     |                                                                             |        |        |  |  |  |
| 100 | K   | 999.100.101 | Lešení systémové, do v. 1,5 m                                               | soubor | 0,000  |  |  |  |
| 101 | K   | 999.100.103 | Napuštění, odvzdušnění systémů                                              | hod    | 0,000  |  |  |  |
| 102 | K   | 999.100.104 | Topná zkouška systémů                                                       | hod    | 32,000 |  |  |  |
| 103 | K   | 999.10R.104 | Stavební dělník v tarifní třídě 6                                           | hod    | 0,000  |  |  |  |
| 104 | K   | 999.10R.204 | HZS revize provoz. souboru a st.obj.                                        | hod    | 10,000 |  |  |  |
| 105 | K   | 999.10R.301 | Servis a uvedení do provozu                                                 | kpl    | 1,000  |  |  |  |
| 106 | K   | 999.10R.302 | Doprava materiálu a zařízení na stavbu                                      | kpl    | 0,000  |  |  |  |
| 107 | K   | 999.100.105 | Vybourání prostupu stěnou 100x200 mm                                        | ks     | 0,000  |  |  |  |
| 108 | K   | 999.100.106 | Vybourání prostupu stropem 100x200 mm                                       | ks     | 0,000  |  |  |  |
| 109 | K   | 999.100.107 | Vysekání drážky pro vedení potrubí 100x200 mm                               | bm     | 0,000  |  |  |  |
| 110 | K   | 999.100.108 | Zapravení drážky resp. prostupu                                             | m3     | 0,000  |  |  |  |
| 111 | K   | 999.100.109 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t      | 0,000  |  |  |  |
| 112 | K   | 999.100.110 | Doprava suti na skládku, do 50 km                                           | t      | 0,000  |  |  |  |
| 113 | K   | 999.100.111 | Doprava - ostatní                                                           | soubor | 1,000  |  |  |  |
| 114 | K   | 999.200.101 | VRN                                                                         | soubor | 0,270  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

Zadavatel:  
město Jičín

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |              |            |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              |            | 1 491 475,41 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 1 491 475,41 | 21,00%     | 313 209,84   |
|                         | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK      | 1 804 685,25 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 491 475,41

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| D.1 - Materiál/montáž                                                 |
| D.1.1 - Svítidla - včetně zdrojů a startérů - typy dle knihy svítidel |
| D.1.2 - Hromosvod, uzemnění                                           |
| D.2 - HZS                                                             |
| D.3 - Zemní práce                                                     |
| D.4 - Skříň ochranného pospojování HOP                                |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 491 475,41

| D  |   | D.1 | Materiál/montáž                                                                                                    |    |        |  |  |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 1  | K | 1   | rozvadeč RHE - dodávka dle výkresu 07                                                                              | ks | 1,000  |  |  |  |
| 2  | K | 2   | rozvadeč RMS1 - dodávka dle výkresu 08                                                                             | ks | 1,000  |  |  |  |
| 3  | K | 3   | rozvadeč RS3 - dodávka dle výkresu 10                                                                              | ks | 1,000  |  |  |  |
| 4  | K | 4   | skříň ochranného pospojování HOP                                                                                   | ks | 1,000  |  |  |  |
| 5  | K | 5   | CYKY-J 5x16 (C)                                                                                                    | m  | 0,000  |  |  |  |
| 6  | K | 6   | CYKY-J 5x 6 (C)                                                                                                    | m  | 0,000  |  |  |  |
| 7  | K | 7   | CYKY-J 5x4 (C)                                                                                                     | m  | 0,000  |  |  |  |
| 8  | K | 8   | CYKY-J 7x1,5 (C)                                                                                                   | m  | 0,000  |  |  |  |
| 9  | K | 9   | CYKY-J 5x2,5 (C)                                                                                                   | m  | 0,000  |  |  |  |
| 10 | K | 10  | CYKY-J 3x2,5 (C)                                                                                                   | m  | 0,000  |  |  |  |
| 11 | K | 11  | CYKY-J 5x1,5 (C)                                                                                                   | m  | 0,000  |  |  |  |
| 12 | K | 12  | CYKY-J 4x1,5 (C)                                                                                                   | m  | 0,000  |  |  |  |
| 13 | K | 13  | CYKY-J 3x1,5 (C)                                                                                                   | m  | 0,000  |  |  |  |
| 14 | K | 14  | CYKY-J 3x1,5 (A)                                                                                                   | m  | 0,000  |  |  |  |
| 15 | K | 15  | CYKY-O 2x1,5 (D)                                                                                                   | m  | 0,000  |  |  |  |
| 16 | K | 16  | CYKY-O 2x1,5 (A)                                                                                                   | m  | 0,000  |  |  |  |
| 17 | K | 17  | CYSY-G 3x1 (C) HO5VV-F                                                                                             | m  | 0,000  |  |  |  |
| 18 | K | 18  | Bezhalogenové ohnivzdorné kabely s funkční schopností kabelového systému a s třídou reakce na oheň BS1d0 E60 5x1,5 | m  | 0,000  |  |  |  |
| 19 | K | 19  | JE-Y(St)Y 4x2x0,8                                                                                                  | m  | 0,000  |  |  |  |
| 20 | K | 20  | JE-Y(St)Y 2x2x0,8                                                                                                  | m  | 0,000  |  |  |  |
| 21 | K | 21  | tr ohebná d32 320N PVC                                                                                             | m  | 0,000  |  |  |  |
| 22 | K | 22  | CYA 25 zž                                                                                                          | m  | 0,000  |  |  |  |
| 23 | K | 23  | CYA 16 zž                                                                                                          | m  | 0,000  |  |  |  |
| 24 | K | 24  | CYA 10 zž                                                                                                          | m  | 0,000  |  |  |  |
| 25 | K | 25  | CYA 6 zž                                                                                                           | m  | 0,000  |  |  |  |
| 26 | K | 26  | svorka OP                                                                                                          | ks | 0,000  |  |  |  |
| 27 | K | 27  | elektroinstalační lišta 18x13                                                                                      | m  | 42,500 |  |  |  |
| 28 | K | 28  | elektroinstalační lišta 30x25                                                                                      | m  | 47,500 |  |  |  |
| 29 | K | 29  | elektroinstalační lišta 40x40                                                                                      | m  | 10,000 |  |  |  |
| 30 | K | 30  | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)                            | m  | 15,000 |  |  |  |
| 31 | K | 31  | ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)                             | m  | 20,000 |  |  |  |
| 32 | K | 32  | ocelový kabelový žlab 62/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)                              | m  | 0,000  |  |  |  |
| 33 | K | 33  | pomocná ocelová konstrukce do 10kg                                                                                 | ks | 8,000  |  |  |  |

| D  |   | D.1.1 | Svítlidla - včetně zdrojů a startérů - typy dle knihy svítidel                     |    |        |  |  |  |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 34 | K | 35    | kompletní dodávka a montáž svítidel dle samostné přílohy rozpočtu - kniha svítidel | ks | 1,000  |  |  |  |
| 35 | K | 36    | N - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, 1HOD ZÁLOHA IP20                      | ks | 19,000 |  |  |  |
| 36 | K | 37    | N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, PŘISAZENÉ, ČTVERCOVÉ, 1HOD ZÁLOHA, IP20            | ks | 15,000 |  |  |  |
| 37 | K | 38    | D - přisazené svítidlo LED 18W IP20, kulaté d300, plastové                         | ks | 6,000  |  |  |  |
| 38 | K | 39    | B - přisazené LED svítidlo 51W, IP650, prachotěs                                   | ks | 6,000  |  |  |  |
| 39 | K | 40    | LED PÁSEK - pásek vnitřní 12V, 9,6W/metr, 120LED/metr                              | m  | 40,000 |  |  |  |
| 40 | K | 41    | hliníkový profil s difuzorem                                                       | m  | 40,000 |  |  |  |
| 41 | K | 42    | LED zdroj 12V 75W, IP20                                                            | ks | 13,000 |  |  |  |
| 42 | K | 44    | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta                | ks | 56,000 |  |  |  |
| 43 | K | 45    | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta              | ks | 2,000  |  |  |  |
| 44 | K | 46    | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček,typ dle výběru architekta              | ks | 16,000 |  |  |  |
| 45 | K | 47    | Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta                | ks | 2,000  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 46 | K   | 48  | žaluziový ovladač - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta                                                                                                                                                                                           | ks | 5,000    |              |                   |                 |
| 47 | K   | 49  | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta                                                                                                                                                                                             | ks | 110,000  |              |                   |                 |
| 48 | K   | 50  | zásuvka 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta                                                                                                                                                                           | ks | 15,000   |              |                   |                 |
| 49 | K   | 51  | zásuvka 16A/230V, IP44- strojek, kryt, rámeček, bílá                                                                                                                                                                                                            | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| 50 | K   | 52  | Výklopná zásuvková lišta 2x 230V, 2x US, černá barva - zapuštěné do nábytku                                                                                                                                                                                     | ks | 3,000    |              |                   |                 |
| 51 | K   | 53  | podlahová krabice pro 10 modulů, kryt pro krytinu, šedá RAL7031, 4x zásuvka 230V, přep. ochrana, víko - komplet                                                                                                                                                 | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| 52 | K   | 54  | KP68, KU68, nebo do dutých stěn                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 60,000   |              |                   |                 |
| 53 | K   | 55  | KR68, nebo do dutých stěn                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 54 | K   | 56  | KR97                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 55 | K   | 57  | krabice K125                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 56 | K   | 58  | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí                                                                                                                                                                                                                           | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 57 | K   | 59  | ukončení vodičů pospojování                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 60  | servisní vypínač 400V/16A v krabici, IP66                                                                                                                                                                                                                       | ks | 3,000    |              |                   |                 |
| 59 | K   | 61  | pohybové čidlo, IP44, nástěnné 270°                                                                                                                                                                                                                             | ks | 3,000    |              |                   |                 |
| 60 | K   | 62  | Automatický osoušeč rukou - Kryt: Nerez ocel, Povrchová úprava: matná, Montáž: na zeď, Spouštěcí metoda: fotobuňka, Doba schnutí: 30 sekund, Délka kabelu: 0,8 m, Napájení: 220 - 240 V, 1650W, Napájecí frekvence: 50 - 60 Hz, Hlučnost 65 dB, Hmotnost 2,8 kg | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| 61 | K   | 63  | Automatický osoušeč rukou - Napájení: 230V/50Hz, 8A Výkon: 1800W, Dosah fotobuňky: 50-120mm, Rychlost vzduchu: >60m/s, Teplota vzduchu: >54°C, Váha: 4,3Kg, Rozměry: 325x295x171mm (V x Š x H), Voděodolné krytí: IPx1, El. ochrana: Třída I, Materiál Smalt,   | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| 62 | K   | 64  | napojení ohřívaců, žaluzií, ventilátorů a zařízení VZT                                                                                                                                                                                                          | ks | 46,000   |              |                   |                 |
| 63 | K   | 65  | Motor Controller - řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz - ovládání žaluzií, oken                                                                                                                                                                              | ks | 6,000    |              |                   |                 |
| 64 | K   | 66  | demontáž a likvidace svítidla do 2x58W                                                                                                                                                                                                                          | ks | 80,000   |              |                   |                 |
| 65 | K   | 67  | demontáž rozvaděče do 50kg, likvidace                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 66 | K   | 68  | protipožární ucpávka                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1,000    |              |                   |                 |
| 67 | K   | 69  | ukončení kabelů do 5 x 16                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| 68 | K   | 70  | ukončení kabelů do 5 x 6                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 8,000    |              |                   |                 |
| 69 | K   | 71  | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 8,000    |              |                   |                 |
| 70 | K   | 72  | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 85,000   |              |                   |                 |
| 71 | K   | 73  | průraz zdívem do 45 cm                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 72 | K   | 74  | průraz zdívem do 30 cm                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 73 | K   | 75  | průraz zdívem do 15 cm                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 74 | K   | 76  | prostup stropem DN 100, jádrové vrtání                                                                                                                                                                                                                          | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 75 | K   | 77  | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm                                                                                                                                                                                                                            | m  | 0,000    |              |                   |                 |
| 76 | K   | 78  | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm                                                                                                                                                                                                                            | m  | 0,000    |              |                   |                 |
| 77 | K   | 79  | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice                                                                                                                                                                                                                            | ks | 0,000    |              |                   |                 |

|    |       |                     |                                               |    |         |  |  |  |
|----|-------|---------------------|-----------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D  | D.1.2 | Hromosvod, uzemnění |                                               |    |         |  |  |  |
| 78 | K     | 81                  | Drát Cu 8 mm hromosvodní měděný polotvrdý T/2 | m  | 106,000 |  |  |  |
| 79 | K     | 82                  | FeZn d10                                      | m  | 20,000  |  |  |  |
| 80 | K     | 83                  | podpěra vedení PV                             | ks | 250,000 |  |  |  |
| 81 | K     | 84                  | FeZn 30 x 4                                   | m  | 0,000   |  |  |  |
| 82 | K     | 85                  | SZ Cu                                         | ks | 4,000   |  |  |  |
| 83 | K     | 86                  | SR03                                          | ks | 5,000   |  |  |  |
| 84 | K     | 87                  | SR01                                          | ks | 5,000   |  |  |  |
| 85 | K     | 88                  | SO Cu                                         | ks | 4,000   |  |  |  |
| 86 | K     | 89                  | SS,SP Cu                                      | ks | 40,000  |  |  |  |
| 87 | K     | 90                  | ochranný úhelník + 2x držák do zdi            | ks | 4,000   |  |  |  |
| 88 | K     | 91                  | zemnicí tyč Zt2m                              | ks | 8,000   |  |  |  |
| 89 | K     | 92                  | měření zemních odporů do 100m                 | ks | 4,000   |  |  |  |
| 90 | K     | 93                  | montáž štítků k označení svodů                | ks | 8,000   |  |  |  |
| 91 | K     | 94                  | tvarování ochranných prvků                    | ks | 10,000  |  |  |  |
| 92 | K     | 95                  | nosný, podružný a režijní materiál            | kg | 73,000  |  |  |  |

|    |     |     |                                      |     |        |  |  |  |
|----|-----|-----|--------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D  | D.2 | HZS |                                      |     |        |  |  |  |
| 93 | K   | 1.1 | zabezpečení pracoviště               | hod | 6,000  |  |  |  |
| 94 | K   | 2.1 | spolupráce s revizním technikem      | hod | 8,000  |  |  |  |
| 95 | K   | 3.1 | demontáže, úpravy elektroinstalace   | hod | 34,000 |  |  |  |
| 96 | K   | 4.1 | zednické přípomoci                   | hod | 6,000  |  |  |  |
| 97 | K   | 5.1 | vypínání sítě, přepojování rozvaděčů | hod | 10,000 |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód | Popis                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 98  | K   | 6.1 | inženýrská činnost                 | hod | 3,000    |              |                   |                 |
| 99  | K   | 7.1 | úpravy v rozvodně nn a rozvaděčích | hod | 3,000    |              |                   |                 |
| 100 | K   | 8.1 | výchozí revize                     | hod | 24,000   |              |                   |                 |
| 101 | K   | 9.1 | dokumentace skut. provedení        | hod | 16,000   |              |                   |                 |

**D D.3 Zemní práce**

|     |   |     |                                                                                    |    |        |  |  |  |
|-----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 102 | K | 1.2 | rozbourání betonon. základu, odvoz suti na skl. a pop. za uložení suti na skládku. | m3 | 1,000  |  |  |  |
| 103 | K | 2.2 | ruční výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4                                           | m  | 20,000 |  |  |  |
| 104 | K | 3.2 | zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4                                                 | m  | 20,000 |  |  |  |
| 105 | K | 4.2 | prostý beton                                                                       | m3 | 1,000  |  |  |  |
| 106 | K | 5.2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 15 km, kontejnerem 7 t                     | t  | 2,000  |  |  |  |
| 107 | K | 6.2 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904        | t  | 2,000  |  |  |  |

**D D.4 Skříň ochranného pospojování HOP**

|     |   |     |                                |    |       |  |  |  |
|-----|---|-----|--------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 108 | K | 1.3 | krabice 150/150/77, IP 44      | ks | 0,000 |  |  |  |
| 109 | K | 2.3 | ekvipotenciální svorkovnice EP | ks | 0,000 |  |  |  |
| 110 | K | 3.3 | spoj. a podr. mat.             | kg | 0,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody a elektronické komunikace

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 593 198,45 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 593 198,45  | 21,00%     | 124 571,67 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 717 770,12 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody a elektronické komunikace

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 593 198,45

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV                           |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud                 |
| D.1 - Příprava kabelových tras, montáž + dodávka    |
| D.2 - Rozvod univerzální kabeláže - montáž          |
| D.3 - Rozvod univerzální kabeláže - dodávka         |
| D.4 - rozvaděč DR1                                  |
| D.5 - Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž  |
| D.6 - Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka |
| D.7 - Signalizace WC invalidé                       |
| D.8 - Hodinové zúčtovací sazby                      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.1.4.6 - Slaboproudé rozvody a elektronické komunikace

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 593 198,45

|    |   |     |                                                                                          |      |         |  |  |  |
|----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|--|
| D  |   | PSV | Práce a dodávky PSV                                                                      |      |         |  |  |  |
| D  |   | 742 | Elektroinstalace - slaboproud                                                            |      |         |  |  |  |
| D  |   | D.1 | Příprava kabelových tras, montáž + dodávka                                               |      |         |  |  |  |
| 1  | K | 1   | Průraz zdívem z tvrdě pá.l.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm                              | ks   | 12,000  |  |  |  |
| 2  | K | 2   | Průraz zdívem z tvrdě pá.l.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm                              | ks   | 3,000   |  |  |  |
| 3  | K | 3   | Průraz zdívem z tvrdě pá.l.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm                              | ks   | 0,000   |  |  |  |
| 4  | K | 4   | Krabice odbočná d68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)                       | ks   | 9,000   |  |  |  |
| 5  | K | 5   | Krabice odbočná d97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)                       | ks   | 2,000   |  |  |  |
| 6  | K | 6   | Krabice odbočná d125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)                      | ks   | 1,000   |  |  |  |
| 7  | K | 7   | Krabice rozbočovací 255x205x68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.)            | ks   | 2,000   |  |  |  |
| 8  | K | 8   | Trubka ohebná, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.)                                    | m    | 0,000   |  |  |  |
| 9  | K | 9   | Trubkaohebná, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)                                     | m    | 0,000   |  |  |  |
| 10 | K | 10  | Trubka ohebná, PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. mat.)                                    | m    | 0,000   |  |  |  |
| 11 | K | 11  | Trubka ohebná, PVC pod omítkou 48 mm (mont. vč. mat.)                                    | m    | 0,000   |  |  |  |
| 12 | K | 12  | elektroinstalační lišta 18x13 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.)                    | m    | 32,500  |  |  |  |
| 13 | K | 13  | elektroinstalační lišta 30x25 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.)                    | m    | 40,000  |  |  |  |
| 14 | K | 14  | elektroinstalační lišta 40x40 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.)                    | m    | 10,000  |  |  |  |
| 15 | K | 15  | ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a nosníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m)  | m    | 25,000  |  |  |  |
| 16 | K | 16  | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a nosníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m    | 5,000   |  |  |  |
| 17 | K | 17  | protipožární ucpávka                                                                     | m2   | 1,000   |  |  |  |
| 18 | K | 18  | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm                                                     | m    | 0,000   |  |  |  |
| 19 | K | 19  | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm                                                     | m    | 0,000   |  |  |  |
| 20 | K | 20  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 15 km, kontejnerem 7 t                           | t    | 2,000   |  |  |  |
| 21 | K | 21  | Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904              | t    | 2,000   |  |  |  |
| 22 | K | 22  | nosný, podružný a režijní materiál                                                       | kg   | 80,000  |  |  |  |
| D  |   | D.2 | Rozvod univerzální kabeláže - montáž                                                     |      |         |  |  |  |
| 23 | K | 23  | Mont. 1HU PATCH panelu kat. 6 bez UK                                                     | ks   | 6,000   |  |  |  |
| 24 | K | 24  | montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka                                     | ks   | 6,000   |  |  |  |
| 25 | K | 25  | Ukončení kabelu UTP v zásuvce                                                            | ks   | 137,000 |  |  |  |
| 26 | K | 26  | Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu                                                 | ks   | 137,000 |  |  |  |
| 27 | K | 27  | Ukončení kabelu SYKFY 20x2x0,5                                                           | ks   | 2,000   |  |  |  |
| 28 | K | 28  | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek                                                       | m    | 0,000   |  |  |  |
| 29 | K | 29  | Instalační kabel SYKFY 20x2x0,5 v trubce,liste                                           | m    | 0,000   |  |  |  |
| 30 | K | 30  | Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu                                                        | ks   | 130,000 |  |  |  |
| 31 | K | 31  | Ukončení, svaření optického kabelu 8vlk                                                  | kmpl | 2,000   |  |  |  |
| 32 | K | 32  | Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45                                              | ks   | 61,000  |  |  |  |
| 33 | K | 33  | Závěrečné práce ve skříní RACK                                                           | ks   | 1,000   |  |  |  |
| 34 | K | 34  | Montáž racku do 42 HU                                                                    | ks   | 3,000   |  |  |  |
| 35 | K | 35  | Montáž panelu pro přívod 220V                                                            | ks   | 2,000   |  |  |  |
| 36 | K | 36  | montáž kamery                                                                            | ks   | 7,000   |  |  |  |
| 37 | K | 37  | montáž NVR pro 16 kamer do racku, konfigurace                                            | ks   | 1,000   |  |  |  |
| 38 | K | 38  | montáž Wifi AP a kontroleru, konfigurace                                                 | ks   | 2,000   |  |  |  |
| 39 | K | 39  | Uvedení do provozu                                                                       | kmpl | 1,000   |  |  |  |
| D  |   | D.3 | Rozvod univerzální kabeláže - dodávka                                                    |      |         |  |  |  |
| 40 | K | 40  | Instalační kabel Cat.6 UTP                                                               | m    | 0,000   |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 41 | K   | 41  | kabel SYKFY 20x2x0,5 v liště, trubce                                                                                                                                                                          | m  | 0,000    |              |                   |                 |
| 42 | K   | 42  | zasuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (krabice, kryt+rámeček)                                                                                                                                                         | ks | 65,000   |              |                   |                 |
| 43 | K   | 43  | Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA, IR 30m                                                                                                                               | ks | 5,000    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 44  | Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA, IR 30m                                                                                                                              | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 45 | K   | 45  | NVR pro až 8IP kamer/enkodérů, bez HDD, 250Mbps, RackMount, licence pro 16 kamer                                                                                                                              | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 46 | K   | 46  | HDD 2TB - HDD 2TB pro digitální videorekordéry                                                                                                                                                                | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 47 | K   | 47  | Přístupový bod standardu 802.11 a/b/g/n se dvěma rádiovými jednotkami určený pro podniky, Dual Band Hybrid AP, 802.11a/b/g/n Wireless Business Access Point, WPA2, WMM, Auto traffic Classifier, up to 8 SSID | ks | 2,000    |              |                   |                 |

|    |     |              |                                                                       |    |         |  |  |  |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D  | D.4 | rozvaděč DR1 |                                                                       |    |         |  |  |  |
| 48 | K   | 48           | 19" rozvaděč 42U stojanový, světle šedý RAL 7035, komplet             | ks | 1,000   |  |  |  |
| 49 | K   | 49           | Patch panel 24xRJ45/ 6E 1U, šedý                                      | ks | 6,000   |  |  |  |
| 50 | K   | 50           | Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice                      | ks | 1,000   |  |  |  |
| 51 | K   | 51           | 19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m                | ks | 2,000   |  |  |  |
| 52 | K   | 52           | 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka                         | ks | 6,000   |  |  |  |
| 53 | K   | 53           | 19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami                | ks | 1,000   |  |  |  |
| 54 | K   | 54           | propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 3m                               | ks | 180,000 |  |  |  |
| 55 | K   | 55           | převodník metalika optika MM, do 2km, 10/100Base-TX UTP/STP, zdroj    | ks | 1,000   |  |  |  |
| 56 | K   | 56           | 19" optická vana pro 24 vláken včetně optických spojek a krabiček, 1U | ks | 1,000   |  |  |  |
| 57 | K   | 57           | switch 48x10/100/1000Mbit RJ45, 4x10Gbit SFP                          | ks | 2,000   |  |  |  |
| 58 | K   | 58           | wifi controller 12x10/100/1000Mbit RJ45, 4x10Gbit SFP, PoE            | ks | 1,000   |  |  |  |
| 59 | K   | 59           | optický patch kabel multimod 50/125, 1m                               | ks | 2,000   |  |  |  |

|    |     |                                              |                                                       |     |         |  |  |  |
|----|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|
| D  | D.5 | Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž |                                                       |     |         |  |  |  |
| 60 | K   | 60                                           | Uvedení hlásiče do trvalého provozu                   | ks  | 106,000 |  |  |  |
| 61 | K   | 61                                           | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek                    | m   | 0,000   |  |  |  |
| 62 | K   | 62                                           | kabel JYTY 2x1 v trubce,liste                         | m   | 0,000   |  |  |  |
| 63 | K   | 63                                           | Kabel SYKFY 3x2x0,5 v trubkách                        | m   | 0,000   |  |  |  |
| 64 | K   | 64                                           | Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY                      | ks  | 166,000 |  |  |  |
| 65 | K   | 65                                           | Naprogramování středního EZS zařízení                 | kpl | 1,000   |  |  |  |
| 66 | K   | 66                                           | Stejnoseměrná měření na míst.kabelu                   | pa  | 102,000 |  |  |  |
| 67 | K   | 67                                           | Montáž infrapasivního čidla, optickokouřového senzoru | ks  | 78,000  |  |  |  |
| 68 | K   | 68                                           | Montáž klávesnice EZS, expanderu                      | ks  | 18,000  |  |  |  |
| 69 | K   | 69                                           | Montáž skříní pro klávesnice, ústřednu a zdroje       | ks  | 6,000   |  |  |  |
| 70 | K   | 70                                           | Montáž aku                                            | ks  | 1,000   |  |  |  |
| 71 | K   | 71                                           | Montáž transformátoru                                 | ks  | 1,000   |  |  |  |
| 72 | K   | 72                                           | Montáž sirény EZS                                     | ks  | 9,000   |  |  |  |
| 73 | K   | 73                                           | Montáž magnetu                                        | ks  | 28,000  |  |  |  |
| 74 | K   | 74                                           | konfigurace ústředny EZS, uvedení do provozu          | ks  | 1,000   |  |  |  |

|    |     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |  |  |  |
|----|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| D  | D.6 | Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |  |  |  |
| 75 | K   | 75                                            | SYKFY (3x2x0,5 )                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 0,000  |  |  |  |
| 76 | K   | 76                                            | kabel FTP /UTP 4P v trubce,liste                                                                                                                                                                                                                                | m  | 0,000  |  |  |  |
| 77 | K   | 77                                            | kabel JYTY 2x1 v trubce,liste                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 0,000  |  |  |  |
| 78 | K   | 78                                            | PIR detektor, dosah 12m, automatické nastavení pulsů                                                                                                                                                                                                            | ks | 34,000 |  |  |  |
| 79 | K   | 79                                            | opticko kouřový hlásič                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 44,000 |  |  |  |
| 80 | K   | 80                                            | siréna EZS, venkovní, záložní baterie, maják                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,000  |  |  |  |
| 81 | K   | 81                                            | siréna EZS, vnitřní, maják, 12Vss, piezoelektrická                                                                                                                                                                                                              | ks | 8,000  |  |  |  |
| 82 | K   | 82                                            | Alfanumerická LCD klávesnice s modrým podsvitem, 1 zón. na desce, 1 PGM                                                                                                                                                                                         | ks | 3,000  |  |  |  |
| 83 | K   | 83                                            | Sběrníkový rozšiřující modul 8 zón ( 16 ATZ ), PCB, krabice                                                                                                                                                                                                     | ks | 15,000 |  |  |  |
| 84 | K   | 84                                            | Kryt ústředny 39x29x8cm s ochranným kont. "TAMPER"                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000  |  |  |  |
| 85 | K   | 85                                            | Kryt 29x29x8cm s ochranným kontaktem "TAMPER"                                                                                                                                                                                                                   | ks | 5,000  |  |  |  |
| 86 | K   | 86                                            | Magnetický kontakt-povrchový, šroubovací, svorky, krytka, připojovací krabice                                                                                                                                                                                   | ks | 28,000 |  |  |  |
| 87 | K   | 87                                            | ústředna EZS - 120 sběrnicových nebo bezdrátových zón, 300 uživatelských kódů, 15 sekund, 32 programovatelných výstupů,SMS reporty ze systému až 30 uživatelů,2 vzájemně nezávislé svorkovnice pro připojení sběrnice, vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, kryt | ks | 1,000  |  |  |  |
| 88 | K   | 88                                            | zdroj EZS-13V6A18Ah (1207-025) - včetně baterie - zálohovaný zdroj v boxu                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000  |  |  |  |

| PČ                             | Typ | Kód | Popis                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D D.7 Signalizace WC invalidé  |     |     |                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 89                             | K   | 89  | OSTAVNÉ TLAČÍTKO                                    | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 90                             | K   | 90  | TRANSFORMÁTOR                                       | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 91                             | K   | 91  | TLAČÍTKO SE SŇŮROU U WC                             | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 92                             | K   | 92  | ALARM                                               | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 93                             | K   | 93  | JYTY 4x1                                            | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| D D.8 Hodinové zúčtovací sazby |     |     |                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 94                             | K   | 94  | Spolupráce se strávci sítí                          | hod | 8,000    |              |                   |                 |
| 95                             | K   | 95  | zaškolení uživatele, funkční zkoušky                | hod | 40,000   |              |                   |                 |
| 96                             | K   | 96  | zednické připomoci                                  | hod | 4,000    |              |                   |                 |
| 97                             | K   | 97  | úpravy při napojování na stávající datové připojení | hod | 16,000   |              |                   |                 |
| 98                             | K   | 98  | demontáže, úprava instalace                         | hod | 46,000   |              |                   |                 |
| 99                             | K   | 99  | dokumentace skutečného provedení stavby             | hod | 16,000   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
D.2.1 - MaR

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 655 534,28 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 655 534,28  | 21,00%     | 137 662,20 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 793 196,48 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.2.1 - MaR

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 655 534,28

PSV - Práce a dodávky PSV

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 747 - Rozšíření stávajícího systému v rozvaděči +RA1 a nový systém v rozvaděči +RA2 |
| D.1 - ŘÍDICÍ STANICE                                                                |
| D.1.1 - Rozšíření rozvaděče RA1 (AI 1; DI 2; AO 0; DO 1)                            |
| D.1.2 - Rozvaděč RA2 (AI 1; DI 3; AO 0; DO 10)                                      |
| D.2 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY                                                           |
| D.3 - KABELY                                                                        |
| D.4 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                                             |
| D.5 - POLNÍ INSTRUMENTACE                                                           |
| D.6 - SOFTWARE                                                                      |
| D.7 - DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ                                                           |
| D.8 - OSTATNÍ                                                                       |
| 748 - Rozšíření stávajícího systému v rozvaděči +RA1                                |
| D.9 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY                                                           |
| D.10 - KABELY                                                                       |
| D.11 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                                            |
| D.12 - POLNÍ INSTRUMENTACE                                                          |
| D.13 - SOFTWARE                                                                     |
| D.14 - OSTATNÍ                                                                      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.2.1 - MaR

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 655 534,28

|    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |  |  |  |
|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D  |   | PSV   | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |  |  |  |
| D  |   | 747   | Rozšíření stávajícího systému v rozvaděči +RA1 a nový systém v rozvaděči +RA2                                                                                                                                                                                   |    |         |  |  |  |
| D  |   | D.1   | ŘÍDICÍ STANICE                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |  |
| D  |   | D.1.1 | Rozšíření rozvaděče RA1 (AI 1; DI 2; AO 0; DO 1)                                                                                                                                                                                                                |    |         |  |  |  |
| 1  | K | 1.1   | Rozšiřovací I/O modul, 8xAI: 16bit, 4+20mA, 0+10V, Ni1000, 2xAO: 10bit, 0+10V, GO, 1x TCL2                                                                                                                                                                      | ks | 1,000   |  |  |  |
| 2  | K | 1.2   | Rozšiřovací I/O modul, 4xDI 24VAC/DC, 8xDO, spol. svorka, 230V/2A, GO, 1x TCL2                                                                                                                                                                                  | ks | 1,000   |  |  |  |
| 3  | K | 1.3   | Ethernetový switch 5port na DIN lištu                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000   |  |  |  |
| D  |   | D.1.2 | Rozvaděč RA2 (AI 1; DI 3; AO 0; DO 10)                                                                                                                                                                                                                          |    |         |  |  |  |
| 4  | K | 1.4   | Základní modul s displejem a tlačítky, CPU+LCD 4x20, 6 kláves, Ethernet 100/10, 1xRS232, včetně submodulu se sériovým rozhraním 1xRS485, 13xAI/DI, 1xDI/230V, 2xAO, 10xDO, 2xSSR, 1xCIB, 192KB program memory, 64KB variables memory, 512 KB DataBox, SD/MMMC s | ks | 1,000   |  |  |  |
| 5  | K | 1.5   | Převodník RS485/RS232, na DIN lištu                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000   |  |  |  |
| 6  | K | 1.6   | Ethernetový switch 5port na DIN lištu                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000   |  |  |  |
| D  |   | D.2   | ROZVADĚČE A SKŘÍNKY                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |  |  |  |
| 7  | K | 2.1   | Rozvaděč RA1                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 0,200   |  |  |  |
| 8  | K | 2.2   | Rozvaděč RA2                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,000   |  |  |  |
| D  |   | D.3   | KABELY                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |  |  |  |
| 9  | K | 3.1   | CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 67,620  |  |  |  |
| 10 | K | 3.2   | CYKY-O 2x1,5                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 262,000 |  |  |  |
| 11 | K | 3.3   | CYKY-O 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 53,000  |  |  |  |
| 12 | K | 3.4   | J-Y(st)Y 2x2x0,8                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 112,000 |  |  |  |
| 13 | K | 3.5   | JYTY-O 2x1                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 108,000 |  |  |  |
| 14 | K | 3.6   | CYY 4                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 250,000 |  |  |  |
| 15 | K | 3.7   | CYY 6                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 150,000 |  |  |  |
| D  |   | D.4   | MONTÁŽNÍ MATERIÁL                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |  |
| 16 | K | 4.1   | Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 125x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka                                                                                                                                                     | m  | 25,000  |  |  |  |
| 17 | K | 4.2   | Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělicí přepážka                                                                                                                                                      | m  | 30,000  |  |  |  |
| 18 | K | 4.3   | Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu                                                                                                                                                                     | m  | 30,000  |  |  |  |
| 19 | K | 4.4   | Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu                                                                                                                                                                        | m  | 300,000 |  |  |  |
| 20 | K | 4.5   | Kabelová požární přepážka, EI 15+180, minerální vlna stupeň hořlavosti A nebo B dle ČSN 73062 bod tání 1000°C, použitelnost do 700°C, požární stěrková ochranná hmota tl. Suché vrstvy min. 1mm na kabelech a navazujících plochách, identifikační štítek, prov | ks | 4,000   |  |  |  |
| 21 | K | 4.6   | Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývody max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast                                                   | ks | 20,000  |  |  |  |
| D  |   | D.5   | POLNÍ INSTRUMENTACE                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |  |  |  |
| 22 | K | 5.1   | Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavici, 0+100°C, včetně upevňovacích pásků, Ni 6180/1000                                                                                                                                                         | ks | 1,000   |  |  |  |
| 23 | K | 5.2   | Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0+60°C, včetně držáku na zeď, Ni 6180/1000                                                                                                                                                                        | ks | 1,000   |  |  |  |
| 24 | K | 5.3   | Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, releový výstup a otevřený kolektor.                                                                                                                         | ks | 1,000   |  |  |  |

| PČ                                                          | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25                                                          | K   | 5.4  | Modul ovladače měření a nastavení teploty a vlhkosti s LCD displejem a 3 tlačítky; včetně interního čidla teploty a vlhkosti, CIB sběrníkové spojky pro kryt s LCD1, krytem a rámečkem; připojení na sběrnici CIB; možnost připojení externího čidla teploty | ks   | 9,000    |              |                   |                 |
| <b>D D.6 SOFTWARE</b>                                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 26                                                          | K   | 6.1  | Zpracování SW - rozšíření stávajícího uživatelského SW pro programovatelnou podstanici +RA1                                                                                                                                                                  | d.b. | 4,000    |              |                   |                 |
| 27                                                          | K   | 6.2  | Zpracování SW - úprava stávajícího uživatelského SW pro programovatelnou podstanici +RA1, z důvodu úpravy topné větve pro podlahové vytápění                                                                                                                 | d.b. | 6,000    |              |                   |                 |
| 28                                                          | K   | 6.3  | Zpracování SW - nový uživatelský SW pro programovatelnou podstanici +RA2                                                                                                                                                                                     | d.b. | 14,000   |              |                   |                 |
| 29                                                          | K   | 6.4  | Zpracování SW - nová vizualizace na COP pro +RA1, +RA2                                                                                                                                                                                                       | d.b. | 18,000   |              |                   |                 |
| 30                                                          | K   | 6.5  | Licence vizualizace (včetně komunikačních karet a USB klíče)                                                                                                                                                                                                 | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| 31                                                          | K   | 6.6  | Pracovní stanice - počítač, monitor 24", klávesnice, myš, operační systém                                                                                                                                                                                    | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| 32                                                          | K   | 6.7  | Integrace VZT jednotky přes rozhraní Modbus RTU - RS485 (100 komunikovaných d.b. pro jednu VZT jednotku)                                                                                                                                                     | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| 33                                                          | K   | 6.8  | Integrace prostorových regulátorů přes rozhraní RS485                                                                                                                                                                                                        | ks   | 9,000    |              |                   |                 |
| <b>D D.7 DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ</b>                            |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 34                                                          | K   | 7.1  | Demontáž kabeláže rušených zařízení, včetně ekologické likvidace                                                                                                                                                                                             | m    | 211,000  |              |                   |                 |
| 35                                                          | K   | 7.2  | Demontáž kabelového žlabu, včetně ekologické likvidace                                                                                                                                                                                                       | m    | 5,000    |              |                   |                 |
| 36                                                          | K   | 7.3  | Demontáž polní instrumentace MaR na přesouvaných zařízeních, včetně uskladnění a opětovné montáže do nové pozice                                                                                                                                             | ks   | 8,000    |              |                   |                 |
| 37                                                          | K   | 7.4  | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném do 0,025m2, do 600mm                                                                                                                                                                                                      | ks   | 6,000    |              |                   |                 |
| 38                                                          | K   | 7.5  | Vybourání otvoru ve stropu do 0,05m2, do 300mm                                                                                                                                                                                                               | ks   | 2,000    |              |                   |                 |
| 39                                                          | K   | 7.6  | Vybourání rýh 70x70mm, pro zasekání kabelu pod omítku                                                                                                                                                                                                        | m    | 50,000   |              |                   |                 |
| 40                                                          | K   | 7.7  | Přemístění suti, včetně ekologické likvidace                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 320,000  |              |                   |                 |
| <b>D D.8 OSTATNÍ</b>                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 41                                                          | K   | 8.1  | Informační systém - štítky                                                                                                                                                                                                                                   | kpt  | 1,000    |              |                   |                 |
| 42                                                          | K   | 8.2  | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu                                                                                                   | hod  | 20,000   |              |                   |                 |
| 43                                                          | K   | 8.3  | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky                                                                                                                                                                                                | hod  | 12,000   |              |                   |                 |
| 44                                                          | K   | 8.4  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací                                                                                                                                | hod  | 12,000   |              |                   |                 |
| 45                                                          | K   | 8.5  | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                           | hod  | 12,000   |              |                   |                 |
| 46                                                          | K   | 8.6  | Koordinace s ostatními profesemi                                                                                                                                                                                                                             | hod  | 12,000   |              |                   |                 |
| 47                                                          | K   | 8.7  | Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů                                                                                                                                                                                     | hod  | 6,000    |              |                   |                 |
| 48                                                          | K   | 8.8  | Zkoušky komunikace                                                                                                                                                                                                                                           | hod  | 12,000   |              |                   |                 |
| 49                                                          | K   | 8.9  | Uklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků                                                                                                                                                                                         | hod  | 6,000    |              |                   |                 |
| 50                                                          | K   | 8.10 | Díleňská dokumentace                                                                                                                                                                                                                                         | kpt  | 1,000    |              |                   |                 |
| 51                                                          | K   | 8.11 | Dodavatelská dokumentace                                                                                                                                                                                                                                     | kpt  | 1,000    |              |                   |                 |
| 52                                                          | K   | 8.12 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                      | kpt  | 1,000    |              |                   |                 |
| <b>D 748 Rozšíření stávajícího systému v rozvaděči +RA1</b> |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| <b>D D.9 ROZVADĚČE A SKŘÍNKY</b>                            |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 53                                                          | K   | 9.1  | Rozvaděč RA1                                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | 0,200    |              |                   |                 |
| <b>D D.10 KABELY</b>                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 54                                                          | K   | 10.1 | CYKY-J 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 20,000   |              |                   |                 |
| 55                                                          | K   | 10.5 | JYTY-O 2x1                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 20,000   |              |                   |                 |
| 56                                                          | K   | 10.6 | CYY 4                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 15,000   |              |                   |                 |
| 57                                                          | K   | 10.7 | CYY 6                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 15,000   |              |                   |                 |
| <b>D D.11 MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 58                                                          | K   | 11.3 | Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu                                                                                                                                                                  | m    | 10,000   |              |                   |                 |
| 59                                                          | K   | 11.4 | Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu                                                                                                                                                                     | m    | 10,000   |              |                   |                 |
| 60                                                          | K   | 11.6 | Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh), skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývody max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast                                               | ks   | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ     | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                      | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D D.12 |     |       | POLNÍ INSTRUMENTACE                                                                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 61     | K   | 12.1  | Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavici, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků, Ni 6180/1000                                                    | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| D D.13 |     |       | SOFTWARE                                                                                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 62     | K   | 13.1  | Zpracování SW - rozšíření stávajícího uživatelského SW pro programovatelnou podstanici +RA1                                                                | d.b. | 5,000    |              |                   |                 |
| 63     | K   | 13.2  | Zpracování SW - rozšíření vizualizace na COP pro +RA1, +RA2                                                                                                | d.b. | 5,000    |              |                   |                 |
| D D.14 |     |       | OSTATNÍ                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| 64     | K   | 14.1  | Informační systém - štítky                                                                                                                                 | kpt  | 1,000    |              |                   |                 |
| 65     | K   | 14.2  | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu | hod  | 5,000    |              |                   |                 |
| 66     | K   | 14.3  | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky                                                                                              | hod  | 5,000    |              |                   |                 |
| 67     | K   | 14.4  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací                              | hod  | 6,000    |              |                   |                 |
| 68     | K   | 14.5  | Inženýrská činnost                                                                                                                                         | hod  | 5,000    |              |                   |                 |
| 69     | K   | 14.6  | Koordinace s ostatními profesemi                                                                                                                           | hod  | 5,000    |              |                   |                 |
| 70     | K   | 14.7  | Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů                                                                                   | hod  | 2,000    |              |                   |                 |
| 71     | K   | 14.8  | Zkoušky komunikace                                                                                                                                         | hod  | 5,000    |              |                   |                 |
| 72     | K   | 14.9  | Úklid pracoviště po montáži, zapravení drobných stavebních nedodělků                                                                                       | hod  | 8,000    |              |                   |                 |
| 73     | K   | 14.10 | Dílenská dokumentace                                                                                                                                       | kpt  | 1,000    |              |                   |                 |
| 74     | K   | 14.11 | Dodavatelská dokumentace                                                                                                                                   | kpt  | 1,000    |              |                   |                 |
| 75     | K   | 14.12 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                    | kpt  | 1,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
D.2.3 - Výtahy

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 180 804,80 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 180 804,80  | 21,00%     | 37 969,01  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 218 773,81 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.2.3 - Výťahy

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 180 804,80 |
| N00 - Provozní soubor    |            |

---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.2.3 - Výťahy

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 180 804,80

|   |   |         |              |                 |       |  |  |  |
|---|---|---------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| D |   | N00     |              | Provozní soubor |       |  |  |  |
| 1 | K | N00_R01 | D+M _ výťahy | kus             | 0,250 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
D.2.4 - Vybavení interiéru\_SO 01 DSJ INT

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |              |            |              |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              |            | 2 688 075,57 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 2 688 075,57 | 21,00%     | 564 495,87   |
|                         | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK      | 3 252 571,44 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.2.4 - Vybavení interiéru\_SO 01 DSJ INT

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací2 688 075,57

PSV - DODÁVKY A PRÁCE PSV

|                                  |
|----------------------------------|
| T.1 - Truhlářské výrobky         |
| O.1 - Ostatní výrobky - 1.NP     |
| O.2 - Ostatní výrobky - 1.NP     |
| O.3 - Ostatní výrobky - Exteriér |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.2.4 - Vybavení interiéru\_SO 01 DSJ INT

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 2 688 075,57

D PSV DODÁVKY A PRÁCE PSV

D T.1 Truhlářské výrobky

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                      |     |       |  |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| 1  | K | INT 01a   | hlavní pult půjčovny<br>- kce pultu překližka bříza 18 mm - povrch ošetřen lak mat transparent - horní deska pultu překližka bříza 2x18mm HPL I                                                      | kus | 1,000 |  |  |  |
| 2  | K | INT 01b   | pracovní stůl + obklad stěny a police<br>- deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - v desce propustka pro el. - kotveno na ocelové konzol  | kus | 1,000 |  |  |  |
| 3  | K | INT 02a   | malá knihovna pojízdná<br>- kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - boky                           | kus | 4,000 |  |  |  |
| 4  | K | INT02b    | velká knihovna 3 niky<br>- kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - př                              | kus | 1,000 |  |  |  |
| 5  | K | INT02c    | velká knihovna kolem oken vč. Ostění<br>- kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - při výšce posaze | kus | 1,000 |  |  |  |
| 6  | K | INT02d    | velká knihovna 2 niky<br>- kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - př                              | kus | 1,000 |  |  |  |
| 7  | K | INT02e    | výstavní pult s knihovnou<br>- kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - horní                       | kus | 1,000 |  |  |  |
| 8  | K | INT02f    | výstavní niky / digitální prohlížení<br>- kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - horní deska pultu překližka bříza 2x18mm HPL laminát , barva šedá - bude vzork           | kus | 1,000 |  |  |  |
| 9  | K | INT 02a.1 | malá knihovna pojízdná<br>- kce příčka překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - police stavitelné - překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - boky                           | kus | 2,000 |  |  |  |
| 10 | K | INT 04a   | velká knihovna s pracovním stolem<br>- kce překližka bříza 2x18mm - povrch lak mat transparent - stavitelné police - překližka bříza 22mm - lak mat transparent - deska stolu překližka bříza 2x     | kus | 1,000 |  |  |  |
| 11 | K | INT 04b   | velké knihovna<br>- časopisy k půjčení - kce stojky překližka bříza 18mm - povrch lak mat transparent - police - překližka bříza 22mm - lak mat transparent                                          | kus | 1,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K   | INT 04c | polstrovaná lavice/parapet s ostěním<br>- kce ostění parapet/ lavice překližka bříza 2x18mm -<br>povrch lak mat transparent - v ostění umístěny<br>nástěnné svítidla - výsuvy pod lavicí - překližka bříz   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 13 | K   | INT 04d | polstrovaná lavice/parapet s ostěním<br>- kce ostění parapet/ lavice překližka bříza 2x18mm -<br>povrch lak mat transparent - v ostění umístěny<br>nástěnné svítidla - výsuvy pod lavicí - překližka bříza  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 14 | K   | INT 05a | pracovní stůl + obklad stěny<br>- deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, HPL laminát ,<br>barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná -<br>kotveno na ocelové konzoly - osazeno na stěnu p                  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 15 | K   | INT 05b | pult pracovní<br>- kce pultu překližka bříza 2x18 mm - povrch ošetřen<br>lak mat transparent - horní deska pultu překližka bříza<br>2x18mm HPL laminát , bar                                                | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 16 | K   | INT 05c | parapet okna<br>- parapet překližka bříza 2x18 mm - povrch ošetřen lak<br>mat transparent - kotveno na dřevěné konzoly - v<br>parapetu vyfrézovaný otvor                                                    | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 17 | K   | INT 06a | pracovní stůl<br>- horní deska pultu překližka bříza 2x18mm HPL<br>laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana<br>přiznaná - v bocích kotveno na dřevěné                                                  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 18 | K   | INT 06b | Police + systémové lišty s konzolami<br>- závěsný regálový systém - lišty 7x2000 mm s<br>ocelovými konzolami 300mm - police vyrobeny na míru<br>truhlářem . překližka březová 18mm -povrch lak mat<br>tran  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 19 | K   | INT 06c | parapet okna<br>- překližka bříza 2x18mm - povrch lak mat transparent<br>- nutná výšková návaznost na pracovní desku stolu -<br>před zahájením prací nutné setk                                             | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 20 | K   | INT 08a | pracovní stůl<br>- horní deska pultu překližka bříza 2x18mm HPL<br>laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana<br>přiznaná - v bocích stěny kotveno na dř                                                 | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 21 | K   | INT 08b | Police + systémové lišty s konzolami<br>- závěsný regálový systém - lišty 4x2000 mm s<br>ocelovými konzolami 300mm - police vyrobeny na míru<br>truhlářem . překližka březová 18mm -povrch lak mat          | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 22 | K   | INT 08c | parapet okna<br>- překližka bříza 2x18mm - povrch lak mat transparent<br>- před zahájením prací nutné setkání<br>stavebník/architekt/truhlář                                                                | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 23 | K   | INT 07a | pracovní stůl<br>- překližka bříza 2x18 mm - povrch ošetřen lak mat<br>transparent - v boku stěny kotveno na dřevěnou lištu,<br>na opačném rohu podepřeno                                                   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 24 | K   | INT 07b | Police + systémové lišty s konzolami<br>- závěsný regálový systém - lišty 8x2000 mm s<br>ocelovými konzolami 300mm - police vyrobeny na míru<br>truhlářem . překližka březová 18mm -povrch lak mat<br>trans | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 25 | K   | INT 07c | parapet okna<br>- překližka bříza 2x18mm - povrch lak mat transparent<br>- před zahájením prací nutné setkání<br>stavebník/architekt/truhlář                                                                | kus | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26 | K   | INT 10a | lavice<br>- kce-překližka bříza 2x18 mm - povrch ošetřen lak mat transparent - kotveno na ocelové konzoly + nohy<br>kónické soustružené - mas                                                                                                                  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 27 | K   | INT 10b | šatní skříňky s lavicí<br>- kce-překližka bříza 2x18 mm - povrch ošetřen lak mat transparent - kotveno na ocelové konzoly + nohy<br>kónické soustružené - masiv jasan Ø                                                                                        | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 28 | K   | INT 10c | parapet okna<br>- překližka bříza 2x18mm - povrch lak mat transparent<br>- před zahájením prací nutné setkání<br>stavebník/architekt/truhlář                                                                                                                   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 29 | K   | INT 15a | polstrovaná lavice solitér<br>- kce překližka bříza 22mm - povrch lak mat transparent - nohy konické soustružené - masiv jasan<br>Ø 20-40mm- povrch lak mat transparent - polstro                                                                              | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 30 | K   | INT 15b | obklad stěny- kce masiv / překližka 15mm, lak mat RAL 1013 - odkládání knih - vyfrézovaný rastr otvoru pro vsouvání dřevěných kolíčků - otvory rastru přiznaná hrana překližky - kolíčky jasan masiv, povrch Osmo olej transparent - před zahájením prací nutn | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 31 | K   | INT 16  | pracovní stůl dlouhý<br>- deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - v desce propustky s víčkem pro el.                                                                                                | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 32 | K   | INT 11a | pult<br>- kce pultu překližka bříza 2X18 mm - povrch ošetřen lak mat transparent - horizontální plochy pultu/stolu<br>překližka bříza                                                                                                                          | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 33 | K   | INT 11b | pracovní stůl<br>- deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - v desce propustka pro el. - podél s                                                                                                      | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 34 | K   | INT 11c | odkládací stůl<br>- deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, HPL laminát , barva šedá - bude vzorkováno, hrana přiznaná - v desce propustka pro el. - nohy ko                                                                                                     | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 35 | K   | INT 12a | stojan na časopisy pojízdný<br>- kce přička překližka bříza 18 mm - povrch lak mat transparent - police mělké s nosem - překližka bříza 10mm - povrch lak mat transparent - boky                                                                               | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 36 | K   | INT 12b | pracovní stůl dlouhý<br>- deska stolu překližka bříza 2x 18 mm, hrana přiznaná - obklad stěny nad deskou stolu překližka 15mm - nohy konické soustružené - masiv                                                                                               | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 37 | K   | INT 12c | parapet okna<br>- kce přička překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání<br>stavebník/architekt/truhlář                                                                                                          | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 38 | K   | INT 12d | garnýž a závěs<br>- kce fošna masiv dtto nosné kce kleštiny - smrk, povrch lak mat transparent - fošna tl 30mm, vložena mezi kleštiny, výška dtto kleštin                                                                                                      | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 39 | K   | INT 13b | parapet okna<br>- kce přička překližka bříza 2x18 mm - povrch lak mat transparent - před zahájením prací nutné setkání<br>stavebník/architekt/truhlář                                                                                                          | kus | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 40 | K   | INT 13c | garnýž a závěs<br>- kce fošna masiv dtto nosné kce kleštiny - smrk,<br>povrch lak mat transparent - fošna tl 30mm, vložena<br>mezi kleštiny, výška dtto kleštiny | kus | 1,000    |              |                   |                 |

|     |     |                        |                                            |     |        |  |  |  |
|-----|-----|------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D   | O.1 | Ostatní výrobky - 1.NP |                                            |     |        |  |  |  |
| 41  | K   | 1.07.01                | dávkovač mýdla                             | kus | 1,000  |  |  |  |
| 42  | K   | 1.07.02                | zásobník na toaletní papír                 | kus | 1,000  |  |  |  |
| 43  | K   | 1.07.03                | koš hygienický                             | kus | 1,000  |  |  |  |
| 44  | K   | 1.07.04                | háček na kabáty                            | kus | 2,000  |  |  |  |
| 45  | K   | 1.08.01                | dávkovač mýdla                             | kus | 1,000  |  |  |  |
| 46  | K   | 1.08.02                | zásobník na toaletní papír                 | kus | 1,000  |  |  |  |
| 47  | K   | 1.08.03                | koš hygienický                             | kus | 1,000  |  |  |  |
| 48  | K   | 1.08.04                | toaletní kartáč                            | kus | 1,000  |  |  |  |
| 49  | K   | 1.08.05                | háček na kabáty                            | kus | 1,000  |  |  |  |
| 50  | K   | 1.08.06                | zrcadlo kruhové pr. 600Mm                  | kus | 1,000  |  |  |  |
| 51  | K   | 1.09.01                | dávkovač mýdla                             | kus | 1,000  |  |  |  |
| 52  | K   | 1.09.02                | zásobník na toaletní papír                 | kus | 2,000  |  |  |  |
| 53  | K   | 1.09.03                | koš hygienický                             | kus | 2,000  |  |  |  |
| 54  | K   | 1.09.04                | toaletní kartáč                            | kus | 2,000  |  |  |  |
| 55  | K   | 1.09.05                | háček na kabáty                            | kus | 2,000  |  |  |  |
| 56  | K   | 1.09.06                | koš pod umyvadla                           | kus | 1,000  |  |  |  |
| 57  | K   | 1.09.07                | zrcadlo kruhové pr. 800Mm                  | kus | 1,000  |  |  |  |
| 58  | K   | 1.09.08                | zrcadlo kruhové pr. 600Mm                  | kus | 1,000  |  |  |  |
| 59  | K   | 1.10.01                | dávkovač mýdla                             | kus | 1,000  |  |  |  |
| 60  | K   | 1.10.02                | zásobník na toaletní papír                 | kus | 1,000  |  |  |  |
| 61  | K   | 1.10.03                | koš hygienický                             | kus | 1,000  |  |  |  |
| 62  | K   | 1.10.04                | toaletní kartáč                            | kus | 1,000  |  |  |  |
| 63  | K   | 1.10.05                | háček na kabáty                            | kus | 1,000  |  |  |  |
| 64  | K   | 1.10.06                | koš pod umyvadlo                           | kus | 1,000  |  |  |  |
| 65  | K   | 1.10.07                | zrcadlo kruhové pr. 800Mm                  | kus | 1,000  |  |  |  |
| 66  | K   | 1.11.01                | toaletní kartáč                            | kus | 1,000  |  |  |  |
| 67  | K   | 1.12.01                | Židle pro výdejní pult – zvýšená           | kus | 1,000  |  |  |  |
| 68  | K   | 1.12.02                | židle pro pracovní stul                    | kus | 1,000  |  |  |  |
| 69  | K   | 1.12.03                | Stoličky stohovatelné                      | kus | 4,000  |  |  |  |
| 70  | K   | 1.12.04                | křesla velká                               | kus | 3,000  |  |  |  |
| 71  | K   | 1.12.05                | Sedací pouf                                | kus | 2,000  |  |  |  |
| 72  | K   | 1.12.06                | velký vak                                  | kus | 2,000  |  |  |  |
| 73  | K   | 1.12.07                | konferenční stolky                         | kus | 2,000  |  |  |  |
| 74  | K   | 1.12.08                | koberec                                    | kus | 1,000  |  |  |  |
| 75  | K   | 1.12.09                | Pouf malý                                  | kus | 4,000  |  |  |  |
| 76  | K   | 1.12.10                | schůdky                                    | kus | 8,000  |  |  |  |
| 77  | K   | 1.12.11                | vozíky pro knihy                           | kus | 4,000  |  |  |  |
| 78  | K   | 1.12.12                | výstavní lišty                             | m   | 25,000 |  |  |  |
| 79  | K   | 1.12.13                | pojezd kolečka s brzdou                    | kus | 16,000 |  |  |  |
| 80  | K   | 1.12.14                | koš velký                                  | kus | 2,000  |  |  |  |
| 81  | K   | 1.13.01                | židle                                      | kus | 4,000  |  |  |  |
| 82  | K   | 1.13.02                | Lavice – Polstrování 2965*600 mm – na míru | kus | 1,000  |  |  |  |
| 83  | K   | 1.13.03                | Lavice - Polstrování 2465*975 mm - na míru | kus | 1,000  |  |  |  |
| 84  | K   | 1.13.04                | Lavice – polštář 50x50cm                   | kus | 8,000  |  |  |  |
| 85  | K   | 1.13.05                | Pouf malý                                  | kus | 2,000  |  |  |  |
| 86  | K   | 1.13.06                | výstavní lišty                             | m   | 24,200 |  |  |  |
| 87  | K   | 1.13.07                | koš velký                                  | kus | 2,000  |  |  |  |
| 88  | K   | 1.13.08                | vozíky pro knihy                           | kus | 2,000  |  |  |  |
| 89  | K   | 1.14.01                | židle                                      | kus | 4,000  |  |  |  |
| 90  | K   | 1.14.02                | židle pro pracovní stul                    | kus | 1,000  |  |  |  |
| 91  | K   | 1.14.03                | koš kancelářský                            | kus | 1,000  |  |  |  |
| 92  | K   | 1.14.04                | koš velký                                  | kus | 2,000  |  |  |  |
| 93  | K   | 1.14.05                | výstavní lišty                             | m   | 17,000 |  |  |  |
| 94  | K   | 1.15.01                | židle kancelářská                          | kus | 3,000  |  |  |  |
| 95  | K   | 1.15.02                | stav systém                                | kus | 1,000  |  |  |  |
| 96  | K   | 1.15.03                | koš kancelářský                            | kus | 3,000  |  |  |  |
| 97  | K   | 1.17.01                | židle kancelářská                          | kus | 1,000  |  |  |  |
| 98  | K   | 1.17.02                | stav systém                                | kus | 1,000  |  |  |  |
| 99  | K   | 1.17.03                | koš kancelářský                            | kus | 1,000  |  |  |  |
| 100 | K   | 1.18.01                | židle kancelářská                          | kus | 2,000  |  |  |  |
| 101 | K   | 1.18.02                | stav systém                                | kus | 1,000  |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód     | Popis                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------|----------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 102 | K   | 1.18.03 | koš kancelářský            | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 103 | K   | 1.19.01 | koš                        | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 104 | K   | 1.19.02 | výstavní lišty             | m   | 5,000    |              |                   |                 |
| 105 | K   | 2.08.01 | dávkovač mýdla             | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 106 | K   | 2.08.02 | zásobník na toaletní papír | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 107 | K   | 2.08.03 | koš hygienický             | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 108 | K   | 2.08.04 | toaletní kartáč            | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 109 | K   | 2.08.05 | háček na kabáty            | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 110 | K   | 2.08.06 | zrcadlo kruhové pr. 600Mm  | kus | 1,000    |              |                   |                 |

|     |   |         |                               |     |        |  |  |  |
|-----|---|---------|-------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D   |   | O.2     | Ostatní výrobky - 1.NP        |     |        |  |  |  |
| 111 | K | 2.09.01 | toaletní kartáč               | kus | 1,000  |  |  |  |
| 112 | K | 2.10.01 | dávkovač mýdla                | kus | 1,000  |  |  |  |
| 113 | K | 2.10.02 | zásobník na toaletní papír    | kus | 2,000  |  |  |  |
| 114 | K | 2.10.03 | koš hygienický                | kus | 2,000  |  |  |  |
| 115 | K | 2.10.04 | toaletní kartáč               | kus | 2,000  |  |  |  |
| 116 | K | 2.10.05 | háček na kabáty               | kus | 2,000  |  |  |  |
| 117 | K | 2.10.06 | koš pod umyvadla              | kus | 1,000  |  |  |  |
| 118 | K | 2.10.07 | zrcadlo kruhové pr. 800Mm     | kus | 1,000  |  |  |  |
| 119 | K | 2.10.08 | zrcadlo kruhové pr. 600Mm     | kus | 1,000  |  |  |  |
| 120 | K | 2.11.01 | dávkovač mýdla                | kus | 1,000  |  |  |  |
| 121 | K | 2.11.02 | zásobník na toaletní papír    | kus | 2,000  |  |  |  |
| 122 | K | 2.11.03 | koš hygienický                | kus | 2,000  |  |  |  |
| 123 | K | 2.11.04 | toaletní kartáč               | kus | 2,000  |  |  |  |
| 124 | K | 2.11.05 | háček na kabáty               | kus | 2,000  |  |  |  |
| 125 | K | 2.11.06 | koš pod umyvadla              | kus | 1,000  |  |  |  |
| 126 | K | 2.11.07 | zrcadlo kruhové pr. 800Mm     | kus | 1,000  |  |  |  |
| 127 | K | 2.12.01 | dávkovač mýdla                | kus | 1,000  |  |  |  |
| 128 | K | 2.12.02 | zásobník na toaletní papír    | kus | 1,000  |  |  |  |
| 129 | K | 2.12.03 | koš hygienický                | kus | 1,000  |  |  |  |
| 130 | K | 2.12.04 | háček na kabáty               | kus | 2,000  |  |  |  |
| 131 | K | 2.13.01 | výstavní lišty                | m   | 2,500  |  |  |  |
| 132 | K | 2.14.01 | stohovatelné židle Outline WH | kus | 5,000  |  |  |  |
| 133 | K | 2.14.02 | křeslo malé                   | kus | 4,000  |  |  |  |
| 134 | K | 2.14.03 | konferenční stolky            | kus | 3,000  |  |  |  |
| 135 | K | 2.15.01 | židle pro pracovní stul       | kus | 1,000  |  |  |  |
| 136 | K | 2.15.02 | box s výsuvy pojízdný         | kus | 4,000  |  |  |  |
| 137 | K | 2.15.03 | koš kancelářský               | kus | 1,000  |  |  |  |
| 138 | K | 2.16.01 | regál 1000x600x1200           | kus | 3,000  |  |  |  |
| 139 | K | 2.16.02 | regál 1000x450x1200           | kus | 3,000  |  |  |  |
| 140 | K | 2.16.03 | regál 1000x450x1800           | kus | 2,000  |  |  |  |
| 141 | K | 2.16.04 | regál 1000x450x2500           | kus | 1,000  |  |  |  |
| 142 | K | 2.17.01 | křeslo malé                   | kus | 7,000  |  |  |  |
| 143 | K | 2.17.02 | konferenční stolky            | kus | 2,000  |  |  |  |
| 144 | K | 2.17.03 | stohovatelné židle Outline WH | kus | 3,000  |  |  |  |
| 145 | K | 2.17.04 | koš                           | kus | 1,000  |  |  |  |
| 146 | K | 2.17.05 | pojezd kolečka s brzdou       | kus | 16,000 |  |  |  |
| 147 | K | 2.17.06 | výstavní lišty                | m   | 4,000  |  |  |  |
| 148 | K | 2.18.01 | stohovatelné židle Outline WH | kus | 40,000 |  |  |  |
| 149 | K | 2.18.02 | koš                           | kus | 1,000  |  |  |  |

|     |   |      |                            |     |       |  |  |  |
|-----|---|------|----------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D   |   | O.3  | Ostatní výrobky - Exteriér |     |       |  |  |  |
| 150 | K | E.01 | ext židle                  | kus | 8,000 |  |  |  |
| 151 | K | E.02 | ext křeslo                 | kus | 3,000 |  |  |  |
| 152 | K | E.03 | ext podnožka               | kus | 2,000 |  |  |  |
| 153 | K | E.04 | ext stolek                 | kus | 2,000 |  |  |  |
| 154 | K | E.05 | ext stul 80x80             | kus | 1,000 |  |  |  |
| 155 | K | E.06 | ext stul 143x80            | kus | 1,000 |  |  |  |
| 156 | K | E.07 | ext podsedak židle         | kus | 8,000 |  |  |  |
| 157 | K | E.08 | ext podsedak křeslo        | kus | 3,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
D.2.7 - AV technika

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |              |
|-------------------------|-------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 929 880,50   |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně    |
|                         | 929 880,50  | 21,00%     | 195 274,91   |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH              |             |            | 1 125 155,41 |
| v CZK                   |             |            |              |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.2.7 - AV technika

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací  | 929 880,50 |
| PSV - Dodávky a práce PSV |            |
| AV.1 - AV Technologie     |            |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: D.2.7 - AV technika

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 929 880,50

D PSV Dodávky a práce PSV

| D  | AV.1 | AV Technologie                                                |     |         |  |  |  |  |
|----|------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|--|
| 1  | K 1  | Reproduktorová soustava pasivní sloupová, vč. držáku          | kpl | 4,000   |  |  |  |  |
| 2  | K 2  | Reprosoustava kompaktní pro prezentace                        | ks  | 6,000   |  |  |  |  |
| 3  | K 3  | Projektor 1 (pro projekci včetně čítárny)                     | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 4  | K 4  | Projektor 2 (pouze pro přednáškovou místnost)                 | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 5  | K 5  | Držák projektoru nástěnný                                     | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 6  | K 6  | Držák projektoru stropní                                      | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 7  | K 7  | Motorové promítací plátno, šířka 2,4 m                        | kpl | 1,000   |  |  |  |  |
| 8  | K 8  | Motorové promítací plátno, šířka 2 m                          | kpl | 1,000   |  |  |  |  |
| 9  | K 9  | Přípojně místo AV do podlahové krabice                        | kpl | 2,000   |  |  |  |  |
| 10 | K 10 | Přípojně místo audio - do podlahové krabice                   | ks  | 3,000   |  |  |  |  |
| 11 | K 11 | DSP audioprocesor                                             | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 12 | K 12 | Předzesilovač/mixer pro sloučení kanálů                       | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 13 | K 13 | Řídící procesor                                               | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 14 | K 14 | Tlačítkový ovládací panel                                     | ks  | 3,000   |  |  |  |  |
| 15 | K 15 | Tlačítkový ovládací panel s otočným regulátorem               | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 16 | K 16 | HUB/rozbočovač pro ovládací panely                            | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 17 | K 17 | Výkonový zesilovač osmikanálový                               | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 18 | K 18 | Bezdrátový mikrofon ruční - sada přijímače a vysílače         | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 19 | K 19 | Bezdrátový mikrofon klopový - sada přijímače a vysílače       | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 20 | K 20 | Samostatný náhlavní mikrofon k sadě                           | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 21 | K 21 | Nabíjecí sada k bezdrát. mikrofonom - akumulátory a nabíječka | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 22 | K 22 | Prezentační PC                                                | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 23 | K 23 | Network CD/Media Player                                       | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 24 | K 24 | Datový přepínač                                               | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 25 | K 25 | AV rack vč. instalačního vybavení pro vestavbu AV techniky    | kpl | 1,000   |  |  |  |  |
| 26 | K 26 | Kabel SFTP Cat 6a, dle kabelové knihy                         | m   | 312,000 |  |  |  |  |
| 27 | K 27 | Kabel reproduktorový, dle kabelové knihy                      | m   | 88,000  |  |  |  |  |
| 28 | K 28 | Kabel mikrofonní, dle kabelové knihy                          | m   | 93,000  |  |  |  |  |
| 29 | K 29 | HDMI kabeláž, dle kabelové knihy                              | kpl | 4,000   |  |  |  |  |
| 30 | K 30 | Sada relé pro ovládání pláten                                 | kpl | 1,000   |  |  |  |  |
| 31 | K 31 | Montážní a spotřební materiál                                 | kpl | 3,000   |  |  |  |  |
| 32 | K 32 | Prováděcí dokumentace                                         | h   | 8,000   |  |  |  |  |
| 33 | K 33 | Montážní a instalační práce                                   | h   | 96,600  |  |  |  |  |
| 34 | K 34 | Programování řídicího systému                                 | h   | 8,000   |  |  |  |  |
| 35 | K 35 | Zprovoznění a zaškolení obsluhy                               | h   | 4,000   |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
IO 01 - Komunikace, zpevněné plochy, chodníky

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 598 088,63 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 598 088,63  | 21,00%     | 125 598,61 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 723 687,24 |
| v CZK                   |             |            |            |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: IO 01 - Komunikace, zpevněné plochy, chodníky

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **598 088,63**

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  |
| 1 - Zemní práce                                |  |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu     |  |
| 5 - Komunikace pozemní                         |  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  |
| 997 - Přesun sutě                              |  |
| 998 - Přesun hmot                              |  |
| Ostatní - Ostatní                              |  |
| OST1 - Ostatní prvky, konstrukce a činnosti    |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zústatkový rozpočet(1)

Objekt: IO 01 - Komunikace, zpevněné plochy, chodníky

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 598 088,63

|    |   |            |                                                                                                                                                          |    |         |  |  |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D  |   | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                      |    |         |  |  |  |
| D  |   | 1          | Zemní práce                                                                                                                                              |    |         |  |  |  |
| 1  | K | 113106121  | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně                                                                           | m2 | 22,000  |  |  |  |
| 2  | K | 113106R71  | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 včetně vytrhání souvisejících betonových obrub                | m2 | 103,000 |  |  |  |
| 3  | K | 113107111  | Odstranění podkladu z kameniva tl 100 mm ručně                                                                                                           | m2 | 22,000  |  |  |  |
| 4  | K | 113107163  | Odstranění podkladu z kameniva tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                                                    | m2 | 103,000 |  |  |  |
| 5  | K | 122251103  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                                       | m3 | 51,500  |  |  |  |
| 6  | K | 162751117  | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                | m3 | 51,500  |  |  |  |
| 7  | K | 162751119  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                | m3 | 515,000 |  |  |  |
| 8  | K | 17120123R  | Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)                                                                                     | t  | 92,700  |  |  |  |
| 9  | K | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                             | m3 | 51,500  |  |  |  |
| 10 | K | 181912112  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně                                                                                 | m2 | 125,000 |  |  |  |
| D  |   | 18         | Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                                                                                    |    |         |  |  |  |
| 11 | K | 181111111  | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5                                                             | m2 | 115,000 |  |  |  |
| 12 | K | 181311103  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                                              | m2 | 115,000 |  |  |  |
| 13 | M | 10364101R  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                       | m3 | 25,300  |  |  |  |
| 14 | K | 181411131  | Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                   | m2 | 115,000 |  |  |  |
| 15 | M | 00572410   | osivo směs travní                                                                                                                                        | kg | 2,875   |  |  |  |
| 16 | K | 181951101  | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                                                                                           | m2 | 115,000 |  |  |  |
| 17 | K | 183403153  | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                                                                           | m2 | 115,000 |  |  |  |
| 18 | K | 183403161  | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5                                                                                                            | m2 | 115,000 |  |  |  |
| D  |   | 5          | Komunikace pozemní                                                                                                                                       |    |         |  |  |  |
| 19 | K | 564201111  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm                                                                                                           | m2 | 103,000 |  |  |  |
| 20 | K | 564231111  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm                                                                                                          | m2 | 22,000  |  |  |  |
| 21 | K | 564851111  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                       | m2 | 103,000 |  |  |  |
| 22 | K | 564861111  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                       | m2 | 0,000   |  |  |  |
| 23 | K | 564871111  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm                                                                                                                       | m2 | 206,000 |  |  |  |
| 24 | K | 596212R12  | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 + osazení souvisejících betonových obrub do betonového lože a opěry          | m2 | 103,000 |  |  |  |
| 25 | M | 59245213_1 | dlažba zámková betonová tl. 80mm přírodní + související betonová obruba ABO 100/15/25 cm , betonové lože a opěra z C 25/30 XF2 _ specifikace dle PD a TZ | m2 | 113,300 |  |  |  |
| D  |   | 6          | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                               |    |         |  |  |  |
| 26 | K | 637211122  | Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm                                                                                                       | m2 | 22,000  |  |  |  |
| D  |   | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                      |    |         |  |  |  |
| 27 | K | 919726122  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2                                                                          | m2 | 103,000 |  |  |  |
| D  |   | 997        | Přesun sutě                                                                                                                                              |    |         |  |  |  |
| 28 | K | 997013R31  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení                                                                              | t  | 90,940  |  |  |  |
| 29 | K | 997321511  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km                                                                                               | t  | 90,940  |  |  |  |

| PČ        | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30        | K   | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu                              | t    | 1 818,800 |              |                   |                 |
| D 998     |     |           | Přesun hmot                                                                                       |      |           |              |                   |                 |
| 31        | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                             | t    | 278,106   |              |                   |                 |
| D Ostatní |     |           | Ostatní                                                                                           |      |           |              |                   |                 |
| D OST1    |     |           | Ostatní prvky, konstrukce a činnosti                                                              |      |           |              |                   |                 |
| 32        | K   | OST1_R01  | Uložení veškerého podzemního vedení, které bude procházet pod zpevněnými plochami , do chrániček. | kpl. | 1,000     |              |                   |                 |
| 33        | K   | OST1_R02  | D+M stojanu na kola                                                                               | kus  | 1,000     |              |                   |                 |
| 34        | K   | OST1_R03  | Rekonstrukce stávající uliční vpusti + napojení na dešťovou kanalizaci                            | kpl. | 0,000     |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
IO 02 - Sadové úpravy

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 680 318,04 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 680 318,04  | 21,00%     | 142 866,79 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 823 184,83 |
| v CZK                   |             |            |            |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: IO 02 - Sadové úpravy

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 680 318,04**

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                                  |
| 1 - Zemní práce                                            |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                 |
| 2 - Zakládání                                              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                    |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |
| 997 - Přesun sutě                                          |
| 998 - Přesun hmot                                          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: IO 02 - Sadové úpravy

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 680 318,04

D HSV Práce a dodávky HSV

|   |   |             |                                                                                                                           |    |        |  |  |  |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| D | 1 | Zemní práce |                                                                                                                           |    |        |  |  |  |
| 1 | K | 131213101   | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                                  | m3 | 4,185  |  |  |  |
| 2 | K | 162751117   | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | 4,185  |  |  |  |
| 3 | K | 162751119   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 41,850 |  |  |  |
| 4 | K | 17120123R   | Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)                                                      | m3 | 4,185  |  |  |  |
| 5 | K | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3 | 4,185  |  |  |  |

|    |    |                                       |                                                                                                 |    |         |  |  |  |
|----|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D  | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |                                                                                                 |    |         |  |  |  |
| 6  | K  | 181151311                             | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 600,000 |  |  |  |
| 7  | K  | 181301112                             | Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5             | m2 | 600,000 |  |  |  |
| 8  | M  | 103641010                             | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                              | t  | 148,500 |  |  |  |
| 9  | K  | 181411151                             | Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5           | m2 | 600,000 |  |  |  |
| 10 | M  | 69334007R                             | koberec trávníkový _ specifikace dle PD a TZ                                                    | m2 | 600,000 |  |  |  |
| 11 | K  | 181951101                             | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                                  | m2 | 600,000 |  |  |  |
| 12 | K  | 183403152                             | Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5                                                  | m2 | 600,000 |  |  |  |
| 13 | K  | 183403153                             | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5                                                  | m2 | 600,000 |  |  |  |
| 14 | K  | 183403161                             | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5                                                   | m2 | 600,000 |  |  |  |
| 15 | K  | 185802113                             | Hnojení půdy umělým hnojivem v rovině a svahu do 1:5                                            | t  | 0,012   |  |  |  |
| 16 | M  | 25191155R                             | hnojivo průmyslové                                                                              | kg | 13,200  |  |  |  |
| 17 | K  | 185850R01                             | Ošetření travnatých ploch _ po dobu 2 měsíců _ rozsah a specifikace viz zadávací dokumentace    | m2 | 600,000 |  |  |  |

|    |   |           |                                      |    |       |  |  |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| D  | 2 | Zakládání |                                      |    |       |  |  |  |
| 18 | K | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 4,185 |  |  |  |

|    |   |                                     |                                   |    |       |  |  |  |
|----|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----|-------|--|--|--|
| D  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                   |    |       |  |  |  |
| 19 | K | 961044111                           | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 4,185 |  |  |  |

|    |    |                                                       |                                                                                                                                       |     |       |  |  |  |
|----|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |                                                                                                                                       |     |       |  |  |  |
| 20 | K  | 950014R01                                             | Demontáž stávajících exteriérových herních prvků zabetonovaných (včetně přesunů a likvidace odpadů dle zákona o odpadech) _ houpačka  | kus | 1,000 |  |  |  |
| 21 | K  | 950014R02                                             | Demontáž stávajících exteriérových herních prvků zabetonovaných (včetně přesunů a likvidace odpadů dle zákona o odpadech) _ hrazda    | kus | 1,000 |  |  |  |
| 22 | K  | 950014R03                                             | Demontáž stávajících exteriérových herních prvků zabetonovaných (včetně přesunů a likvidace odpadů dle zákona o odpadech) _ kolotoč   | kus | 1,000 |  |  |  |
| 23 | K  | 950015R01                                             | Demontáž stávajících exteriérových herních prvků zabetonovaných , pro zpětné použití včetně přesunů a uskladnění _ pružinové houpadlo | kus | 2,000 |  |  |  |
| 24 | K  | 950015R02                                             | Demontáž stávajících exteriérových herních prvků zabetonovaných , pro zpětné použití včetně přesunů a uskladnění _ hrad               | kus | 1,000 |  |  |  |
| 25 | K  | 950015R03                                             | Demontáž stávajících exteriérových herních prvků zabetonovaných , pro zpětné použití včetně přesunů a uskladnění _ kladina            | kus | 1,000 |  |  |  |
| 26 | K  | 950015R11                                             | Montáž stávajících exteriérových herních prvků do betonového základu _ pružinové houpadlo                                             | kus | 2,000 |  |  |  |
| 27 | K  | 950015R12                                             | Montáž stávajících exteriérových herních prvků do betonového základu _ hrad                                                           | kus | 1,000 |  |  |  |
| 28 | K  | 950015R13                                             | Montáž stávajících exteriérových herních prvků do betonového základu _ kladina                                                        | kus | 1,000 |  |  |  |
| 29 | K  | 950015R21                                             | Dodávka a montáž nových exteriérových herních prvků do betonového základu _ Houpačka                                                  | kus | 1,000 |  |  |  |

| PČ                | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30                | K   | 950015R22 | Dodávka a montáž nových exteriérových herních prvků do betonového základu _ Trojhrazda       | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 31                | K   | 950015R23 | Dodávka a montáž nových exteriérových herních prvků do betonového základu _ Kolotoč s lavicí | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| D 997 Přesun sutě |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 32                | K   | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení                  | t   | 8,370    |              |                   |                 |
| 33                | K   | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km                                   | t   | 8,370    |              |                   |                 |
| 34                | K   | 997321519 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu                        | t   | 167,400  |              |                   |                 |
| 35                | K   | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot                                            | t   | 8,370    |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot |     |           |                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 36                | K   | 99823211R | Přesun hmot pro spodní stavby a založení                                                     | t   | 19,328   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
IO 03 - Kanalizace dešťová

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 4 746,12  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 4 746,12    | 21,00%     | 996,69    |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 5 742,81  |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: **IO 03 - Kanalizace dešťová**

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **4 746,12**

|                           |
|---------------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV |
| 8 - Trubní vedení         |
| PSV - Práce a dodávky PSV |
| 721 - Zdravotechnika      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: IO 03 - Kanalizace dešťová

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 4 746,12

|   |   |           |                                                                             |     |       |  |  |  |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                         |     |       |  |  |  |
| D |   | 8         | Trubní vedení                                                               |     |       |  |  |  |
| 1 | K | 800015R01 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT                                            |     | 0,000 |  |  |  |
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                         |     |       |  |  |  |
| D |   | 721       | Zdravotechnika                                                              |     |       |  |  |  |
| 2 | K | 721242106 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | kus | 4,000 |  |  |  |
| 3 | K | 721242805 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 150                                  | kus | 4,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)

Objekt:  
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 505 123,41 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 505 123,41  | 21,00%     | 106 075,92 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 611 199,33 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 505 123,41

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| VRN - VRN                                       |  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |
| VRN2 - Příprava staveniště                      |  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      |  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       |  |
| VRN7 - Provozní vlivy                           |  |
| VRN9 - Ostatní náklady                          |  |
| VRN91 - Ostatní náklady_doplnění                |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 505 123,41

| D  |   | VRN        | VRN                                       |      |       |  |  |  |
|----|---|------------|-------------------------------------------|------|-------|--|--|--|
| D  |   | VRN1       | Průzkumné, geodetické a projektové práce  |      |       |  |  |  |
| 1  | K | 012103000  | Geodetické práce před výstavbou           | kpl. | 0,000 |  |  |  |
| 2  | K | 012303000  | Geodetické práce po výstavbě              | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| 3  | K | 013244000  | Dokumentace dílenská pro realizaci stavby | kpl. | 0,500 |  |  |  |
| 4  | K | 013254000  | Dokumentace skutečného provedení stavby   | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| D  |   | VRN2       | Příprava staveniště                       |      |       |  |  |  |
| 5  | K | 020001000  | Příprava staveniště                       | kpl. | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | VRN3       | Zařízení staveniště                       |      |       |  |  |  |
| 6  | K | 030001000  | Zařízení staveniště                       | kpl. | 0,150 |  |  |  |
| 7  | K | 039002000  | Zrušení zařízení staveniště               | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| D  |   | VRN4       | Inženýrská činnost                        |      |       |  |  |  |
| 8  | K | 043103000  | Zkoušky bez rozlišení                     | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| 9  | K | 045002000  | Kompletační a koordinační činnost         | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| D  |   | VRN7       | Provozní vlivy                            |      |       |  |  |  |
| 10 | K | 071103000  | Provoz investora                          | kpl. | 0,150 |  |  |  |
| D  |   | VRN9       | Ostatní náklady                           |      |       |  |  |  |
| 11 | K | 090001000  | Ostatní náklady                           | kpl. | 1,000 |  |  |  |
| D  |   | VRN91      | Ostatní náklady_doplnění                  |      |       |  |  |  |
| 12 | K | VRN091_R01 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT          |      | 0,000 |  |  |  |
| 13 | K | VRN091_R02 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT          |      | 0,000 |  |  |  |
| 14 | K | VRN091_R03 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT          |      | 0,000 |  |  |  |
| 15 | K | VRN091_R04 | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT          |      | 0,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
VON\_1 - Opravy staveništních komunikací

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
město Jičín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 684 902,56 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 684 902,56  | 21,00%     | 143 829,54 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 828 732,10 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrťka v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: VON\_1 - Opravy staveništních komunikací

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: město Jičín  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 684 902,56

|                                         |
|-----------------------------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               |
| 1 - Zemní práce                         |
| 5 - Komunikace pozemní                  |
| 8 - Trubní vedení                       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě                       |
| 998 - Přesun hmot                       |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 474 - SOD - Stavební úpravy a přístavba Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně - Zústatkový rozpočet(1)

Objekt: VON\_1 - Opravy staveništních komunikací

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: město Jičín Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 684 902,56

|    |   |           |                                                                                            |     |           |  |  |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|--|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                        |     |           |  |  |  |
| D  |   | 1         | Zemní práce                                                                                |     |           |  |  |  |
| 1  | K | 113154113 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase          | m2  | 523,000   |  |  |  |
| 2  | K | 113154114 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase         | m2  | 523,000   |  |  |  |
| 3  | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                | m   | 30,000    |  |  |  |
| 4  | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně            | m2  | 523,000   |  |  |  |
| D  |   | 5         | Komunikace pozemní                                                                         |     |           |  |  |  |
| 5  | K | 564811111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm                                                          | m2  | 558,000   |  |  |  |
| 6  | K | 565155101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo) tl 70 mm š do 1,5 m          | m2  | 523,000   |  |  |  |
| 7  | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                           | m2  | 523,000   |  |  |  |
| 8  | K | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2                         | m2  | 523,000   |  |  |  |
| 9  | K | 577134031 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m                            | m2  | 523,000   |  |  |  |
| 10 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou                                     | m   | 220,000   |  |  |  |
| D  |   | 8         | Trubní vedení                                                                              |     |           |  |  |  |
| 11 | K | 890311811 | Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3                                 | m3  | 0,300     |  |  |  |
| 12 | K | 89594111R | Dodávka a zřízení vpusti kanalizační uliční                                                | kus | 2,000     |  |  |  |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                        |     |           |  |  |  |
| 13 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 30,000    |  |  |  |
| 14 | M | 59217031R | obrubník betonový silniční _ specifikace dle PD a TZ _ viz stávající prvky                 | m   | 33,000    |  |  |  |
| D  |   | 997       | Přesun sutě                                                                                |     |           |  |  |  |
| 15 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení                | t   | 187,161   |  |  |  |
| 16 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km                                 | t   | 187,161   |  |  |  |
| 17 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu                       | t   | 3 743,220 |  |  |  |
| 18 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot                                          | t   | 6,726     |  |  |  |
| D  |   | 998       | Přesun hmot                                                                                |     |           |  |  |  |
| 19 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t   | 283,351   |  |  |  |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 631 354,91 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 631 354,91  | 132 584,53 |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 763 939,44 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

**Stavba:**

**VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)**

Místo:

Datum:

29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                            | 631 354,91         | 763 939,44       |
| 11                 | ZL11 - Vzduchotechnika 1.PP - revize       | 565 801,84         | 684 620,23       |
| 13                 | ZL13 - Úprava sanace objektu               | 58 338,18          | 70 589,20        |
| 14                 | ZL14 - nová skladba střešní kce            | 7 214,89           | 8 730,02         |
| 15                 | ZL15 - Reprofilace průvlastku              | 0,00               | 0,00             |
| 17                 | ZL17 - Záměna CU potrubí za uhlíkovou ocel | 0,00               | 0,00             |
| 19                 | ZL19 - Vnější AL žaluzie                   | 0,00               | 0,00             |
| 22                 | ZL22 - Ocelové zárubně 1.PP                | 0,00               | 0,00             |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
11 - ZL11 - Vzduchotechnika 1.PP - revize

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

Zadavatel:  
MĚSTO JIČÍN

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 565 801,84 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 565 801,84  | 21,00%     | 118 818,39 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |             |            | 684 620,23 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: 11 - ZL11 - Vzduchotechnika 1.PP - revize

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 565 801,84

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| D1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ KNIHOVNY A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR V 1. A 2.NP |
| D.02 - ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ                            |
| D04 - ZAŘÍZENÍ Č.4 – ODVLHČOVÁNÍ SKLADU KNIH                                 |
| D03 - ZAŘÍZENÍ Č.3 – ODVLHČOVÁNÍ SKLADU KNIH                                 |
| D.03 - OSTATNÍ                                                               |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zústatkový rozpočet(1)

Objekt: 11 - ZL11 - Vzduchotechnika 1.PP - revize

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 565 801,84

| D  | D1     | ZAŘÍZENÍ Č.1 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ KNIHOVNY A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR V 1. A 2.NP                                                                                                                                                                                         |     |         |  |  |  |  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|--|
| 1  | K 1.01 | Vzduchotechnická / rekuperační sestavná jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2016/2018); třída energetické účinnosti dle metodiky EUROVENT 2016: B nebo lepší; vnitřní provedení; mechanická stabilita pláš | ks  | 0,100   |  |  |  |  |
| 2  | K 1.1  | Vzduchotechnická / rekuperační sestavná jednotka pro přívod / odvod vzduchu, splňující požadavky nařízení č.1253/2014 (Ekodesign 2016/2018), vnitřní provedení, Vp=4.850m3/h, Vo=4.850m3/h, tlak. rezerva 450Pa, rotační rekuperační výměník se suchou účinnost | ks  | 0,100   |  |  |  |  |
| 40 | K 1.02 | MaR pro VZT zařízení č. 1 - rozvaděč MaR, - součástí dodávky VZT jednotky, dodána volně přiložena. Skříň řídící jednotky vhodná pro osazení do venkovního prostředí, skříň vybavena vytápěním a nuceným větráním. - Plně autonomní systém regulace - Ovládání j | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 4  | K 1.2  | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 800x500, délka 1000, buňkový, 4x buňka 200x500x1000, s náběhovou hranou                                                                                                                                                      | ks  | 2,000   |  |  |  |  |
| 5  | K 1.3  | Tlumič hluku do 4-hranného potrubí 800x500, délka 1500, buňkový, 4x buňka 200x500x1500, s náběhovou hranou                                                                                                                                                      | ks  | 2,000   |  |  |  |  |
| 6  | K 1.12 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí - 200x200, na přírubu, ruční ovládání                                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 7  | K 1.14 | Regulační klapka do kruhového potrubí - DN160, ruční ovládání                                                                                                                                                                                                   | ks  | 2,000   |  |  |  |  |
| 8  | K 1.15 | Regulační klapka do kruhového potrubí - DN200, ruční ovládání                                                                                                                                                                                                   | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 9  | K 1.17 | Požární klapka rozměr 500x500 ovládaná servopohonem 24 V, požární odolnost 30 min, včetně systémového zapravení dle technického listu výrobce                                                                                                                   | ks  | 5,000   |  |  |  |  |
| 10 | K 1.18 | Požární klapka rozměr 500x500 ovládaná servopohonem 24 V, požární odolnost 30 min, včetně systémového zapravení dle technického listu výrobce - představená montáž                                                                                              | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 11 | K 1.19 | Požární klapka rozměr D=200 ovládaná servopohonem 24 V, požární odolnost 30 min, včetně systémového zapravení dle technického listu výrobce.                                                                                                                    | ks  | 3,000   |  |  |  |  |
| 12 | K 1.20 | Požární klapka rozměr D=225 ovládaná servopohonem 24 V, požární odolnost 30 min, včetně systémového zapravení dle technického listu výrobce.                                                                                                                    | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 13 | K 1.21 | Požární klapka rozměr D=315 ovládaná servopohonem 24 V, požární odolnost 30 min, včetně systémového zapravení dle technického listu výrobce.                                                                                                                    | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 14 | K 1.22 | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, 3ot., diagonální / hlukově izolovaný, V=600m3/h/250Pa, Pi=102W/230V, včetně pružných manžet a nástěnného jednofázového regulátoru otáček, komunikační kabeláž, příslušenství                                    | kpl | 1,000   |  |  |  |  |
| 15 | K 1.23 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, D=200 mm, průtok 600 m3/h, instalace ve svislé poloze.                                                                                                                                                                  | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 16 | K 1.24 | Tlumič hluku kruhový, D=200 mm, L=900 mm, materiál pozinkovaný plech                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 17 | K 1.25 | Tlumič hluku kruhový, D=200 mm, L=600 mm, materiál pozinkovaný plech                                                                                                                                                                                            | ks  | 1,000   |  |  |  |  |
| 18 | K 1.26 | Koncový prvek pro přívod vzduchu - přívodní ventil kovový, včetně zděře                                                                                                                                                                                         | ks  | 9,000   |  |  |  |  |
| 19 | K 1.27 | Koncový prvek pro odvod vzduchu - odvodní ventil kovový, včetně zděře                                                                                                                                                                                           | ks  | 9,000   |  |  |  |  |
| 20 | K -.4  | Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, včetně 30% tvarovek, do DN315mm                                                                                                                                                                                          | bm  | 30,000  |  |  |  |  |
| 21 | K -.7  | Termoakustická izolace do vnitřního prostředí- kaučuk tl. 25mm, samolep.                                                                                                                                                                                        | m2  | 110,000 |  |  |  |  |
| D  | D.02   | ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ                                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |  |  |  |
| 35 | K 2.11 | Požární izolace do vnitřního prostředí - minerální vata tl. 60mm+Al polep na kru. potrubí (OH 65kg/m3), odolnost 45min                                                                                                                                          | m2  | -7,000  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|       |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |  |  |  |
|-------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| D D04 |   |     | ZAŘÍZENÍ Č.4 – ODVLHČOVÁNÍ SKLADU KNIH                                                                                                                                                                                                             |    |       |  |  |  |
| 23    | K | 3.1 | Kondenzační odvlhčovač v nástěnném provedení, odvlhčovací výkon 0,625 l/hod, elektrický příkon 0,43 kW, 230V, 50 Hz, Chladivo R407C, rozměry šxvšh = 825x363x320 mm, hmotnost 33 kg, bez elektrického dohřevu, hladina ak.tlaku ve 3,0 m 53 dB (A) | ks | 2,000 |  |  |  |

|       |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |  |  |  |
|-------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| D D03 |   |       | ZAŘÍZENÍ Č.3 – ODVLHČOVÁNÍ SKLADU KNIH                                                                                                                                                                                                             |    |       |  |  |  |
| 22    | K | Pol63 | Kondenzační odvlhčovač v nástěnném provedení, odvlhčovací výkon 1,25 l/hod, elektrický příkon 0,75 kW, 230V, 50 Hz, Chladivo R407C, rozměry šxvšh = 782x648x270 mm, hmotnost 40 kg, bez elektrického dohřevu, hladina ak.tlaku ve 3,0 m 52 dB (A). | ks | 3,000 |  |  |  |

|        |   |      |                                                                                     |     |       |  |  |  |
|--------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D D.03 |   |      | OSTATNÍ                                                                             |     |       |  |  |  |
| 24     | K | 3.01 | Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.)                                     | kpl | 0,800 |  |  |  |
| 25     | K | 3.02 | Přesun hmot, lešení, jeřábová technika                                              | kpl | 1,000 |  |  |  |
| 26     | K | 3.03 | Komplexní vyzkoušení zařízení a vyregulování zařízení (v součinnosti s profesí MaR) | kpl | 1,000 |  |  |  |
| 27     | K | 3.04 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování                                    | kpl | 1,000 |  |  |  |
| 28     | K | 3.05 | Zaškolení obsluhy (v součinnosti s profesí MaR)                                     | kpl | 1,000 |  |  |  |
| 29     | K | 3.06 | Vypracování provozních předpisů (v součinnosti s profesí MaR)                       | kpl | 1,000 |  |  |  |
| 36     | K | 3.08 | Pojketová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace                    | kpl | 1,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
13 - ZL13 - Úprava sanace objektu

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
MĚSTO JIČÍN

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 58 338,18 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 58 338,18   | 21,00%     | 12 251,02 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |            | 70 589,20 |
| v CZK        |             |            |           |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: 13 - ZL13 - Úprava sanace objektu

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **58 338,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 1 - Zemní práce                         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       |
| 5 - Komunikace pozemní                  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě                       |
| 998 - Přesun hmot                       |

PSV - Práce a dodávky PSV

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |
|---------------------------------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: 13 - ZL13 - Úprava sanace objektu

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 58 338,18

|    |   |             |                                                                                                       |     |        |  |  |  |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D  |   | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                   |     |        |  |  |  |
| D  |   | 1           | Zemní práce                                                                                           |     |        |  |  |  |
| 1  | K | 113106023   | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně                            | m2  | 2,604  |  |  |  |
| 2  | K | 113107113   | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm ručně                                   | m2  | 3,970  |  |  |  |
| 3  | K | 113107130   | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně                                              | m2  | 1,079  |  |  |  |
| 4  | K | 162211311   | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3  | 1,299  |  |  |  |
| 5  | K | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                       | m3  | 1,191  |  |  |  |
| 24 | M | 58125110    | jíl surový kusový                                                                                     | t   | 2,382  |  |  |  |
| D  |   | 3           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                         |     |        |  |  |  |
| 32 | K | 319202R01.2 | Dodatečná izolace zdiva_Vodorovná infúzní clona                                                       | m2  | 0,000  |  |  |  |
| 28 | K | VL2         | Těsnící omítka na svislé ploše                                                                        | m2  | 0,000  |  |  |  |
| 8  | K | 319202R01   | Dodatečná izolace zdiva - nízkotlaká injektáž plošná                                                  | kpl | 0,000  |  |  |  |
| D  |   | 5           | Komunikace pozemní                                                                                    |     |        |  |  |  |
| 10 | K | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                       | m2  | 13,020 |  |  |  |
| 27 | K | VL1         | Zálivka spár dlažby                                                                                   | sou | 1,000  |  |  |  |
| D  |   | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                   |     |        |  |  |  |
| 11 | K | 919735123   | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm                                             | m   | 4,118  |  |  |  |
| 25 | K | 938902123   | Dočištění ploch vnějších ocelovými kartáči                                                            | m2  | 3,970  |  |  |  |
| 12 | K | 979051121   | Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí          | m2  | 13,020 |  |  |  |
| D  |   | 997         | Přesun sutě                                                                                           |     |        |  |  |  |
| 13 | K | 997013R31   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení                           | t   | 2,920  |  |  |  |
| 16 | K | 997321511   | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km                                            | t   | 2,920  |  |  |  |
| 17 | K | 997321519   | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu                                  | t   | 58,408 |  |  |  |
| D  |   | 998         | Přesun hmot                                                                                           |     |        |  |  |  |
| 31 | K | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                 | t   | 3,633  |  |  |  |
| D  |   | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                   |     |        |  |  |  |
| D  |   | 711         | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                 |     |        |  |  |  |
| 30 | K | VL4         | Montáž fólie svisle včetně dodávky fólie HDPE                                                         | m2  | 3,970  |  |  |  |
| 29 | K | VL3         | Stěrka hydroizolační                                                                                  | m2  | 3,970  |  |  |  |
| 23 | K | 998711202   | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                       | %   | 78,040 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
14 - ZL14 - nová skladba střešní kce

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
MĚSTO JIČÍN

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 7 214,89  |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 7 214,89    | 21,00%     | 1 515,13  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 8 730,02  |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: 14 - ZL14 - nová skladba střešní kce

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **7 214,89**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| PSV - Práce a dodávky PSV   |  |
| 713 - Izolace tepelné       |  |
| 762 - Konstrukce tesařské   |  |
| 764 - Konstrukce klempířské |  |
| 765 - Krytina skládaná      |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: 14 - ZL14 - nová skladba střešní kce

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 7 214,89

|    |   |             |                                                                                                                                 |    |        |  |  |  |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| D  |   | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                             |    |        |  |  |  |
| D  |   | 713         | Izolace tepelné                                                                                                                 |    |        |  |  |  |
| 12 | K | 713151111   | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené mezi krokve rohoží, pásů, desek                                                   | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 13 | M | 63148107R   | deska tepelně izolační minerální univerzální tl 160mm _specifikace dle PD a TZ                                                  | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 14 | K | 713151121   | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené pod krokve rohoží, pásů, desek                                                    | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 15 | M | 28376R26    | deska izolační PIR tl. 80mm _ specifikace dle PD a TZ                                                                           | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 16 | K | 998713202   | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné                                                                                       | %  | 0,000  |  |  |  |
| D  |   | 762         | Konstrukce tesařské                                                                                                             |    |        |  |  |  |
| 22 | K | 762018R02   | D+M dřevěné prvky konstrukcí                                                                                                    | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 7  | K | 762083121   | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním                                                                    | m3 | 0,000  |  |  |  |
| 1  | K | 762341023   | Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve                                             | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 2  | K | 762341210   | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz                                                   | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 3  | M | 605111112   | řezivo jehličnaté š přes 80mm tl 25 mm                                                                                          | m3 | 0,000  |  |  |  |
| 8  | K | 762342214   | Montáž latí a kontralatí na střeších sklonu do 60°                                                                              | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 9  | M | 60514101    | řezivo jehličnaté lať 10-25cm2                                                                                                  | m3 | 0,000  |  |  |  |
| 10 | K | 762395000   | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                                          | m3 | 0,000  |  |  |  |
| 11 | K | 998762202   | Přesun hmot procentní pro kce tesařské                                                                                          | %  | 0,000  |  |  |  |
| D  |   | 764         | Konstrukce klempířské                                                                                                           |    |        |  |  |  |
| 23 | K | 764767N04   | K-4 - D+M Okapový systém - nástřešní žlab měděný, r.š. 670mm, prům. 150mm                                                       | bm | 0,000  |  |  |  |
| 24 | K | 764767N05   | K-4 - D+M Okapový systém - svislé odpadní potrubí na dešťovou vodu, měděný plech tl. 0,6mm, prům. 120mm                         | bm | 4,500  |  |  |  |
| 4  | K | 764767N07   | K-5 - D+M Dodávka střešní krytiny z pásů mědi tl. 0,7mm, šířka pásů 600mm, r.š. 670mm, jako kompletní systém, celkem cca 355 m2 | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 5  | K | 764767N07.2 | K-5 - D+M Dodávka střešní krytiny z pásů mědi tl. 0,6mm, šířka pásů 600mm, r.š. 670mm, jako kompletní systém, celkem cca 355 m2 | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 6  | K | 998764202   | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské                                                                                 | %  | 65,637 |  |  |  |
| D  |   | 765         | Krytina skládaná                                                                                                                |    |        |  |  |  |
| 17 | K | 765191013   | Montáž pojistné hydroizolační fólie na bednění nebo tepelnou izolaci                                                            | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 18 | M | 28329320R   | fólie kontaktní , lehkého typu tl. 0,27 mm, pro doplňkovou hydroizolační vrstvu _ specifikace dle PD a TZ                       | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 19 | M | 28329033R   | fólie kontaktní difuzně propustná, tl. 0,48 mm, pro doplňkovou hydroizolační vrstvu s integrovanou samolepící páskou            | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 21 | K | 765191013   | Montáž pojistné hydroizolační fólie na bednění nebo tepelnou izolaci                                                            | m2 | 0,000  |  |  |  |
| 20 | K | 998765202   | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané                                                                                      | %  | 0,000  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
15 - ZL15 - Reprofilace průvlaku

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

Zadavatel:  
MĚSTO JIČÍN

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 0,00      |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 0,00      |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: 15 - ZL15 - Reprofilace průvlastku

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |      |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |      |
| 998 - Přesun hmot                       |      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zústatkový rozpočet(1)

Objekt: 15 - ZL15 - Reprofilace průvlastku

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

|    |   |               |                                                                                                         |    |       |  |  |  |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| D  |   | HSV           | Práce a dodávky HSV                                                                                     |    |       |  |  |  |
| D  |   | 9             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                     |    |       |  |  |  |
| 1  | K | 949101111     | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešěňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2       | m2 | 0,000 |  |  |  |
| 2  | K | 985132311     | Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči                                          | m2 | 0,000 |  |  |  |
| 3  | K | 985139112     | Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                | m2 | 0,000 |  |  |  |
| 4  | K | 985311213.WBR | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou weberep vysprávka J SV tl přes 20 do 30 mm | m2 | 0,000 |  |  |  |
| 5  | K | 985311912     | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě                                  | m2 | 0,000 |  |  |  |
| 6  | K | 985321111     | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm                  | m2 | 0,000 |  |  |  |
| 7  | K | 985321912     | Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě                               | m2 | 0,000 |  |  |  |
| 8  | K | 985323112     | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm                                       | m2 | 0,000 |  |  |  |
| 9  | K | 985323912     | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě                                      | m2 | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | 998           | Přesun hmot                                                                                             |    |       |  |  |  |
| 10 | K | 998017003     | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m                                                 | t  | 0,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
17 - ZL17 - Záměna CU potrubí za uhlíkovou ocel

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
MĚSTO JIČÍN

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |             |            |           |
|------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH     |             |            | 0,00      |
|                  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní     | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená          | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK |             |            | 0,00      |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: 17 - ZL17 - Záměna CU potrubí za uhlíkovou ocel

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

|                           |  |
|---------------------------|--|
| PSV - DODÁVKY A PRÁCE PSV |  |
| 734.1 - Rozvod potrubí    |  |
| 733 - Rozvod potrubí      |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: 17 - ZL17 - Záměna CU potrubí za uhlíkovou ocel

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV DODÁVKY A PRÁCE PSV

|   |       |                |                                                                        |   |       |  |  |  |
|---|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|
| D | 734.1 | Rozvod potrubí |                                                                        |   |       |  |  |  |
| 1 | K     | 734.100.01     | Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 15x1 a 18x1   | m | 0,000 |  |  |  |
| 2 | K     | 734.100.02     | Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 22x1 a 28x1,5 | m | 0,000 |  |  |  |
| 3 | K     | 734.100.03     | Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 35x1,5 a 42x2 | m | 0,000 |  |  |  |

D 733 Rozvod potrubí

|    |   |           |                                                                                          |   |       |  |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|
| 4  | K | 733122202 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 15x1,2 mm | m | 0,000 |  |  |  |
| 5  | K | 733122203 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 18x1,2 mm | m | 0,000 |  |  |  |
| 6  | K | 733122204 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm | m | 0,000 |  |  |  |
| 7  | K | 733122205 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 0,000 |  |  |  |
| 8  | K | 733122206 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm | m | 0,000 |  |  |  |
| 11 | K | 733122207 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 42x1,5 mm | m | 0,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
19 - ZL19 - Vnější AL žaluzie

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

Zadavatel:  
MĚSTO JIČÍN

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |             |            |           |
|------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH     |             |            | 0,00      |
|                  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní     | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená          | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK |             |            | 0,00      |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: 19 - ZL19 - Vnější AL žaluzie

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
|--------------------------|------|

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: 19 - ZL19 - Vnější AL žaluzie

Místo: Denisova 504, JičínDatum: 29. 10. 2025

Zadavatel: MĚSTO JIČÍNProjektant:

Zhotovitel: VALC, s.r.o.Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

|     |   |           |                                                                                         |    |       |  |  |  |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| D   |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                     |    |       |  |  |  |
| D   |   | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                   |    |       |  |  |  |
| 267 | K | 767766N16 | EZ-1-9 - D+M Vnější AL žaluzie s automatickým ovládáním, AL lamela tvaru "Z" šířky 90mm | m2 | 0,000 |  |  |  |
| 269 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce                                         | %  | 0,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový  
rozpočet(1)  
Objekt:  
22 - ZL22 - Ocelové zárubně 1.PP

KSO:  
Místo: Denisova 504, Jičín

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:  
MĚSTO JIČÍN

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
VALC, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 0,00      |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   | v CZK       |            | 0,00      |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: 22 - ZL22 - Ocelové zárubně 1.PP

Místo: Denisova 504, Jičín  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN  
Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Datum: 29. 10. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  |
| 997 - Přesun sutě                              |  |
| 998 - Přesun hmot                              |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP3 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - dodatek č.3 - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt: 22 - ZL22 - Ocelové zárubně 1.PP

Místo: Denisova 504, Jičín Datum: 29. 10. 2025  
Zadavatel: MĚSTO JIČÍN Projektant:  
Zhotovitel: VALC, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

|    |   |           |                                                                                               |     |       |  |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                           |     |       |  |  |  |
| D  |   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                 |     |       |  |  |  |
| 24 | K | 349231821 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm                                       | m2  | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                    |     |       |  |  |  |
| 14 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámtů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC                                | kus | 0,000 |  |  |  |
| 15 | M | 55331481  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm              | kus | 0,000 |  |  |  |
| 16 | M | 55331482  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm              | kus | 0,000 |  |  |  |
| 17 | M | 55331483  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm              | kus | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                           |     |       |  |  |  |
| 13 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                | m2  | 0,000 |  |  |  |
| 25 | K | 971033691 | Vybourání prostupů a vysekání kapes ve svislých a vodorovných konstrukcích                    | m3  | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | 997       | Přesun sutě                                                                                   |     |       |  |  |  |
| 18 | K | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace | t   | 0,000 |  |  |  |
| 19 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení                   | t   | 0,000 |  |  |  |
| 20 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km                                    | t   | 0,000 |  |  |  |
| 21 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu                          | t   | 0,000 |  |  |  |
| 22 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot                                             | t   | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | 998       | Přesun hmot                                                                                   |     |       |  |  |  |
| 23 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m                                       | t   | 0,000 |  |  |  |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: 474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 1 553 255,03 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 1 553 255,03 | 326 183,56   |
|                         | 12,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 1 879 438,59 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Místo:

Datum:

29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                    | 1 553 255,03       | 1 879 438,59     |
| 08                 | ZL08 - Silnoproudá elektrotechnika 1.PP - revize   | 714 804,21         | 864 913,09       |
| 09                 | ZL09 - Vytápění 1.PP - revize                      | 97 633,50          | 118 136,54       |
| 10                 | ZL10 - Zdravotně technické instalace 1.PP - revize | 43 530,81          | 52 672,28        |
| 12                 | ZL12 - EPS 1.PP                                    | 464 900,65         | 562 529,79       |
| 23                 | ZL23 - Sněhové zábrany dvoutrubkové                | 0,00               | 0,00             |
| 25                 | ZL25 - Silnoproud_ stávající část                  | 366 485,75         | 443 447,76       |
| 26                 | ZL26 - Podlahy povlakové                           | -416 243,13        | -503 654,19      |
| 28                 | ZL28 - Hromosvod                                   | 282 143,24         | 341 393,32       |
| 33                 | ZL33 - prostorové lešení                           | 0,00               | 0,00             |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)  
Objekt:  
08 - ZL08 - Silnoproudá elektrotechnika 1.PP - revize

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| KSO:         | CC-CZ:              |
| Místo:       | Datum: 29. 10. 2025 |
| Zadavatel:   | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Zhotovitel:  | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Projektant:  | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Zpracovatel: | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Poznámka:    |                     |

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 714 804,21 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 714 804,21  | 21,00%     | 150 108,88 |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 864 913,09 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

08 - ZL08 - Silnoproudá elektrotechnika 1.PP - revize

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

714 804,21

D.1 - Materiál/montáž

D1 - 1.PP

D2 - 1. Rozvaděče

D3 - 2. Kabeláž

D4 - 3. Montážní materiál

D5 - 4. Vypínače a zásuvky

D6 - 5. Rozvaděč

D7 - 6. Ostatní

HSV - HSV

7 - Doplnění zásuvek a vypínačů na žádost ředitele

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

08 - ZL08 - Silnoproudá elektrotechnika 1.PP - revize

Místo:

Datum:

29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

714 804,21

|    |   |     |                                        |    |        |  |  |  |
|----|---|-----|----------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| D  |   | D.1 | Materiál/montáž                        |    |        |  |  |  |
| 64 | K | 1   | rozvadeč RHE - dodávka dle výkresu 07  | ks | -1,000 |  |  |  |
| 65 | K | 2   | rozvadeč RMS1 - dodávka dle výkresu 08 | ks | -1,000 |  |  |  |

|   |   |      |                                                      |    |       |  |  |  |
|---|---|------|------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| D |   | D1   | 1.PP                                                 |    |       |  |  |  |
| D |   | D2   | 1. Rozvaděče                                         |    |       |  |  |  |
| 1 | K | Pol1 | RMS1 Zapuštěný rám s dveřmi EKO 3U42E s úpravou EI30 | ks | 1,000 |  |  |  |
| 2 | K | Pol2 | RMS1 Konstrukce M2000, 3-42, plastové panely         | ks | 1,000 |  |  |  |
| 3 | K | Pol3 | RPK Skříň AX, 600x800x250 mm, s montážní deskou      | ks | 1,000 |  |  |  |
| 4 | K | Pol4 | RPK a R01 příslušenství, vývodky                     | ks | 1,000 |  |  |  |
| 5 | K | Pol5 | R01 Nástěnná rozvodnice, 2x18, IP 65                 | ks | 1,000 |  |  |  |

|    |   |       |                             |   |           |  |  |  |
|----|---|-------|-----------------------------|---|-----------|--|--|--|
| D  |   | D3    | 2. Kabeláž                  |   |           |  |  |  |
| 6  | K | Pol6  | Cyky-J 5x25                 | m | 36,000    |  |  |  |
| 7  | K | Pol7  | Cyky-J 5x6                  | m | 200,000   |  |  |  |
| 8  | K | Pol8  | cyky 5x2,5                  | m | 250,000   |  |  |  |
| 9  | K | Pol9  | Cyky-J 3x1,5                | m | 500,000   |  |  |  |
| 10 | K | Pol10 | Cyky-O 3x1,5                | m | 70,000    |  |  |  |
| 11 | K | Pol11 | Cyky-J 3x2,5                | m | 451,000   |  |  |  |
| 12 | K | Pol12 | Jyty 4x1                    | m | 50,000    |  |  |  |
| 13 | K | Pol13 | Cyky 5x1,5                  | m | 50,000    |  |  |  |
| 14 | K | Pol14 | Cyky 5x4                    | m | 200,000   |  |  |  |
| 15 | K | Pol15 | LiYCY-JZ 3x1                | m | 2 520,000 |  |  |  |
| 16 | K | Pol16 | ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 25x1 | m | 50,000    |  |  |  |
| 17 | K | Pol17 | NOPOVIC® 1-CXKH-V/J 5x1,5   | m | 50,000    |  |  |  |
| 18 | K | Pol18 | CYA 16 ZŽ Vodič H07V-K 16   | m | 70,000    |  |  |  |
| 19 | K | Pol19 | CYA 6 ZŽ Vodič H07V-K 6     | m | 50,000    |  |  |  |
| 20 | K | Pol20 | CYA 10 ZŽ Vodič H07V-K 6    | m | 10,000    |  |  |  |
| 21 | K | Pol21 | FTP CAT 6E                  | m | 300,000   |  |  |  |

|    |   |       |                                                                                                  |    |         |  |  |  |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D  |   | D4    | 3. Montážní materiál                                                                             |    |         |  |  |  |
| 22 | K | Pol22 | Svorka zemnicí ZS 4                                                                              | ks | 10,000  |  |  |  |
| 23 | K | Pol23 | Zemnicí svorka ZSA 16 (Bernard svorka, AB svorka)                                                | ks | 10,000  |  |  |  |
| 24 | K | Pol24 | Pásek Cu k ZSA 16 (50cm)                                                                         | ks | 10,000  |  |  |  |
| 25 | K | Pol25 | Krabice odbočná KO 125 E-KA                                                                      | ks | 5,000   |  |  |  |
| 26 | K | Pol26 | KRABICE S VÍČKEM V 125/1 A EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICÍ                                           | ks | 4,000   |  |  |  |
| 27 | K | Pol27 | Šroubky do elektroinstalčních krabic s půlkulatou hlavou 3x16 mm pro uchycení vypínačů a zásuvek | ks | 102,000 |  |  |  |
| 28 | K | Pol28 | Husí krk 25mm- trubka ohebná                                                                     | m  | 500,000 |  |  |  |

|    |   |       |                                       |    |         |  |  |  |
|----|---|-------|---------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D  |   | D5    | 4. Vypínače a zásuvky                 |    |         |  |  |  |
| 29 | K | Pol29 | Střídavý přepínač ř. 6 IP55           | ks | 22,000  |  |  |  |
| 30 | K | Pol30 | Spínač ř. 7 IP55                      | ks | 7,000   |  |  |  |
| 31 | K | Pol31 | Přepínač dvojitý střídavý ř. 6+6 IP55 | ks | 1,000   |  |  |  |
| 32 | K | Pol32 | zásuvka jednonásobná IP55             | ks | 15,000  |  |  |  |
| 33 | K | Pol33 | dvozásuvka RJ45 8p8c Cat. 6/s         | ks | 6,000   |  |  |  |
| 34 | K | Pol34 | Jednonásobný rámeček                  | ks | 51,000  |  |  |  |
| 35 | K | Pol35 | adaptér pro přístroje 45x45           | ks | 6,000   |  |  |  |
| 36 | K | Pol36 | Jednonásobná krabice povrchová IP55   | ks | 1,000   |  |  |  |
| 37 | K | Pol37 | Krabice šedá                          | ks | 0,000   |  |  |  |
| 38 | K | Pol38 | KPR 68_KA - krabice hluboká           | ks | 30,000  |  |  |  |
| 39 | K | Pol39 | Vysekání kapes pro vypínače a zásuvky | ks | 0,000   |  |  |  |
| 40 | K | Pol40 | Vysekání rýh ve zdivu sire 20mm       | m  | 800,000 |  |  |  |

|    |   |       |                                                                |     |       |  |  |  |
|----|---|-------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D  |   | D6    | 5. Rozvaděč                                                    |     |       |  |  |  |
| 41 | K | Pol41 | Rozváděče - viz obvodové schéma rozváděče a samostatná záložka | set | 1,000 |  |  |  |

| PČ                                                 | Typ | Kód   | Popis                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D D7 6. Ostatní                                    |     |       |                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 42                                                 | K   | Pol42 | montáž svítidla                                                       | ks  | 107,000  |              |                   |                 |
| 43                                                 | K   | Pol43 | Svítidlo- přísazené                                                   | ks  | 89,000   |              |                   |                 |
| 44                                                 | K   | Pol44 | Svítidlo nouzové Přisazené LED, Pi 6,1W                               | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 45                                                 | K   | Pol45 | Svítidlo nouzové Přisazené LED, Pi 3,4W                               | ks  | 16,000   |              |                   |                 |
| 46                                                 | K   | Pol46 | spoj.material,doprava,režie                                           | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 47                                                 | K   | Pol47 | Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného stavu                    | set | 1,000    |              |                   |                 |
| 48                                                 | K   | Pol48 | Revizní zpráva elektro                                                | set | 1,000    |              |                   |                 |
| 51                                                 | K   | Pol51 | Měření zemních odporů strojených zemničů                              | set | 0,000    |              |                   |                 |
| 52                                                 | K   | Pol52 | Provedení měření slaboproudých rozvzdů, včetně protokolu              | set | 1,000    |              |                   |                 |
| 56                                                 | K   | Pol56 | Demontáž stávajícího vybavení elektro včetně jejich likvidace         | hod | 27,000   |              |                   |                 |
| 57                                                 | K   | Pol57 | Uvedení do provozu veškerého vybavení silnoproud a slaboproud         | set | 1,000    |              |                   |                 |
| 58                                                 | K   | Pol58 | Zapojení a zkoušky kabeláže včetně protokolu o měření UTP kabelů      | set | 1,000    |              |                   |                 |
| 59                                                 | K   | Pol59 | Redakční systém pro správu IT obrazovek                               | set | 1,000    |              |                   |                 |
| 60                                                 | K   | Pol60 | Zabezpečení pracoviště                                                | set | 1,000    |              |                   |                 |
| 61                                                 | K   | Pol61 | Koordinace se správci sítě ČEZ                                        | set | 1,000    |              |                   |                 |
| D HSV HSV                                          |     |       |                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D 7 Doplnění zásuvek a vypínačů na žádost ředitele |     |       |                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 67                                                 | K   | 10    | CYKY-J 3x2,5 (C)                                                      | m   | 48,000   |              |                   |                 |
| 66                                                 | K   | 13.1  | elektroinstalační lišta 30x25 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 70                                                 | K   | 40    | Instalační kabel Cat.6 UTP                                            | m   | 35,000   |              |                   |                 |
| 69                                                 | K   | 42    | zásuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (krabice, kryt+rámeček)                 | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 68                                                 | K   | 49    | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta   | ks  | 4,000    |              |                   |                 |
| 71                                                 | K   | 9.2   | Trubkaohébná, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)                  | m   | 15,000   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)  
Objekt:  
09 - ZL09 - Vytápění 1.PP - revize

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| KSO:         | CC-CZ:              |
| Místo:       | Datum: 29. 10. 2025 |
| Zadavatel:   | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Zhotovitel:  | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Projektant:  | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Zpracovatel: | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Poznámka:    |                     |

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 97 633,50  |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 97 633,50   | 21,00%     | 20 503,04  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 118 136,54 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

09 - ZL09 - Vytápění 1.PP - revize

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 633,50

HSV - HSV

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 - Ostatní - Teplovodní přípojka                                                                  |
| 02 - Demontáže potrubí 1.PP                                                                         |
| 03 - Ostatní - expanze                                                                              |
| 04 - Ostatní - dopojení rozdělovače ÚT na stávající potrubí                                         |
| 05 - Ostatní - potrubí 2.NP, potrubí od demontovaného potrubí 0.1 k rozdělovači a propojení v 0.3.1 |
| 06 - Ostatní - potrubí 1.NP sál                                                                     |
| 07 - Ostatní - stoupačka č.6                                                                        |
| 08 - Ostatní - stoupačka č.5 přívod pro vzduchotechniku                                             |
| 09 - Ostatní - stoupačka č.4 3NP + vedení místnosti 0.6 a 0.5                                       |

PSV - DODÁVKY A PRÁCE PSV

|                                  |
|----------------------------------|
| 11 - Změna radiátorů 3NP         |
| 733.1 - Otopná tělesa            |
| 734.2 - Armatury                 |
| 731 - Větev III - zařízení       |
| 733 - Rozvod potrubí             |
| 734 - Armatury                   |
| 735 - Armatury                   |
| 722 - Tepelné izolace - vytápění |
| 0 - Ostatní                      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

09 - ZL09 - Vytápění 1.PP - revize

Místo:

Datum:

29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

97 633,50

|     |   |                |                                                                                                |     |        |  |  |  |
|-----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D   |   | HSV            | HSV                                                                                            |     |        |  |  |  |
| D   |   | 01             | Ostatní - Teplovodní přípojka                                                                  |     |        |  |  |  |
| 98  | K | VCP_01.07_01   | Dvojnipl 2"                                                                                    | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 99  | K | VCP_01.07_02   | T kus 2x1/2"                                                                                   | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 100 | K | VCP_01.07_03   | Koleno 2"                                                                                      | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 101 | K | VCP_01.07_04   | Vypouštěcí ventil 1/2"                                                                         | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 102 | K | VCP_01.07_05   | Rozřezání přípojky                                                                             | sou | 0,000  |  |  |  |
| 103 | K | VCP_01.07_06   | Montáž přípojky - svár D76                                                                     | m   | 0,000  |  |  |  |
| 104 | K | VCP_01.07_07   | Demontáž meziklapek                                                                            | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 105 | K | VCP_01.07_08   | Montáž meziklapek                                                                              | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 106 | K | VCP_01.07_09   | Koleno 76                                                                                      | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 107 | K | VCP_01.07_10   | Potrubí D76                                                                                    | m   | 0,000  |  |  |  |
| 108 | K | VCP_01.07_11   | Prodloužení 1/2x50                                                                             | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 109 | K | VCP_01.07_12   | Tlakoměr 0-1 MPa, D160, DN10 + smyčka                                                          | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 110 | K | VCP_01.07_13   | Nátěr                                                                                          | sou | 0,000  |  |  |  |
| 111 | K | VCP_01.07_14   | Izolace D76                                                                                    | m   | 0,000  |  |  |  |
| 112 | K | VCP_01.07_15   | Jímka                                                                                          | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 113 | K | VCP_01.07_16   | Konzole                                                                                        | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 114 | K | VCP_01.07_17   | Technické plyny                                                                                | sou | 0,000  |  |  |  |
| D   |   | 02             | Demontáže potrubí 1.PP                                                                         |     |        |  |  |  |
| 116 | K | VCP_04.12_001  | Demontáž izolace                                                                               | m   | 0,000  |  |  |  |
| 117 | K | VCP_04.12_002  | Demontáž potrubí DN15                                                                          | m   | 0,000  |  |  |  |
| 118 | K | VCP_04.12_003  | Demontáž potrubí DN28                                                                          | m   | 0,000  |  |  |  |
| 119 | K | VCP_04.12_004  | Demontáž potrubí Pz 5/4"                                                                       | m   | 0,000  |  |  |  |
| 120 | K | VCP_04.12_005  | Demontáž konzolí                                                                               | ks  | 0,000  |  |  |  |
| D   |   | 03             | Ostatní - expanze                                                                              |     |        |  |  |  |
| 121 | K | VCP_expanze_01 | Expanzní nádoba 200l                                                                           | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 122 | K | VCP_expanze_02 | Servisní ventil k expanzi 1"                                                                   | ks  | 1,000  |  |  |  |
| D   |   | 04             | Ostatní - dopojení rozdělovače ÚT na stávající potrubí                                         |     |        |  |  |  |
| 123 | K | VCP3_01        | Propojení stávajícího potrubí D42                                                              | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 124 | K | VCP3_02        | Propojení stávajícího potrubí D28                                                              | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 125 | K | VCP3_03        | T kus pro odvdušnění 28x1/2"                                                                   | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 126 | K | VCP3_04        | T kus pro odvzdušnění 22x1/2"                                                                  | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 127 | K | VCP3_05        | Automatický odvzdušňovací ventil                                                               | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 128 | K | VCP3_06        | Konzole zavěšená                                                                               | ks  | 0,000  |  |  |  |
| D   |   | 05             | Ostatní - potrubí 2.NP, potrubí od demontovaného potrubí 0.1 k rozdělovači a propojení v 0.3.1 |     |        |  |  |  |
| 157 | K | 733122205      | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm       | m   | 0,000  |  |  |  |
| 158 | K | 733122206      | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm       | m   | 0,000  |  |  |  |
| 133 | K | VCP4_01        | Vysazení T kusu D35                                                                            | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 202 | K | VCP4_03        | Izolace ALS D35                                                                                | m   | 0,000  |  |  |  |
| 134 | K | VCP4_02        | Propojení stávajícího potrubí D28                                                              | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 200 | K | 734213112R00   | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15                                                        | kus | 0,000  |  |  |  |
| 203 | K | VCP4_04        | Izolace ALS D28/30                                                                             | m   | 32,000 |  |  |  |
| D   |   | 06             | Ostatní - potrubí 1.NP sál                                                                     |     |        |  |  |  |
| 166 | K | 733122206      | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm       | m   | 0,000  |  |  |  |
| 165 | K | 733122204      | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm       | m   | 0,000  |  |  |  |
| 205 | K | VCP5_06        | Izolace ALS 22/25                                                                              | m   | 32,000 |  |  |  |
| 136 | K | VCP5_01        | Vysazení T kusu D35                                                                            | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 204 | K | VCP5_04        | Izolace ALS D35                                                                                | m   | 20,000 |  |  |  |
| 138 | K | VCP5_02        | Propojení stávajícího potrubí D22                                                              | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 137 | K | VCP5_03        | Propojení stávajícího potrubí D28                                                              | ks  | 0,000  |  |  |  |

| PČ                                                            | Typ | Kód             | Popis                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 201                                                           | K   | 734213112R00    | Ventil automatický odvodušňovací, DN 15                                                           | kus | 0,000    |              |                   |                 |
| D 07 Ostatní - stoupačka č.6                                  |     |                 |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 175                                                           | K   | 733122207       | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 42x1,5 mm          | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 174                                                           | K   | 734.100.03      | Potrubí Cu polotvrdé, spojované tvrdým pájením o průměru 35x1,5 a 42x2                            | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 173                                                           | K   | VK10            | Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 35 / 40 mm - 5/4"                                           | m   | 5,000    |              |                   |                 |
| 206                                                           | K   | VCP7_1          | Izolace ALS D42/30                                                                                | m   | 32,000   |              |                   |                 |
| D 08 Ostatní - stoupačka č.5 přívod pro vzduchotechniku       |     |                 |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 176                                                           | K   | 713.100.15      | Tepelně izol. trubice λ=0,044, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm                              | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 177                                                           | K   | 713.100.11      | Mtž izolace potrubí Cu / PE do DN 28                                                              | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 207                                                           | K   | VCP5_06         | Izolace ALS 22/25                                                                                 | m   | 64,000   |              |                   |                 |
| 178                                                           | K   | 733122204       | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm          | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| D 09 Ostatní - stoupačka č.4 3NP + vedení místnosti 0.6 a 0.5 |     |                 |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 183                                                           | K   | 733122205       | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm          | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 181                                                           | K   | 733122204       | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm          | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 141                                                           | K   | VCP6_01         | Propojení stávajícího potrubí D28                                                                 | ks  | 0,000    |              |                   |                 |
| 208                                                           | K   | VCP5_06         | Izolace ALS 22/25                                                                                 | m   | 32,000   |              |                   |                 |
| 209                                                           | K   | VCP4_04         | Izolace ALS D28/30                                                                                | m   | 32,000   |              |                   |                 |
| 142                                                           | K   | VCP6_02         | Propojení stávajícího potrubí D22                                                                 | ks  | 0,000    |              |                   |                 |
| 143                                                           | K   | VCP6_03         | Napojení na potrubí D28 v 0.1                                                                     | ks  | 0,000    |              |                   |                 |
| 144                                                           | K   | VCP6_04         | Dvoucestný uzavírací ventil na zpěátečku k rozdělovači větev č. 3                                 | ks  | 0,000    |              |                   |                 |
| 145                                                           | K   | VCP6_05         | Zaslepení potrubí D15                                                                             | ks  | 0,000    |              |                   |                 |
| 146                                                           | K   | VCP6_06         | Dopojení radiátoru - ventil+šroubení+armatury+termohlavice                                        | ks  | 0,000    |              |                   |                 |
| D PSV DODÁVKY A PRÁCE PSV                                     |     |                 |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D 11 Změna radiátorů 3NP                                      |     |                 |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D 733.1 Otopná tělesa                                         |     |                 |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 186                                                           | K   | 733.100.02      | Otopná tělesa 11-040050 se středovým připojením, barva černá vč. kotevní sady                     | kus | -1,000   |              |                   |                 |
| 188                                                           | K   | 733.100.08      | Otopná tělesa 22-040160se středovým připojením, barva bílá vč. kotevní sady                       | kus | -1,000   |              |                   |                 |
| 189                                                           | K   | 733.100.09      | Otopná tělesa 22-090080 se středovým připojením, barva bílá 0 vč. kotevní sady                    | kus | -1,000   |              |                   |                 |
| 191                                                           | K   | 735151694       | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 2330 W | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 192                                                           | K   | 735159210       | Montáž panelových těles                                                                           | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 195                                                           | K   | 734.20.9107     | Montáž armatur závitových,se 2x 2závity, G 1/2                                                    | kus | -4,000   |              |                   |                 |
| 196                                                           | K   | 734.20.9108     | Rohové H šroubení uzavírací, DN15, pro OT se spodním připojením                                   | kus | -4,000   |              |                   |                 |
| 197                                                           | K   | 734.20.9108_VL  | Rohové H šroubení uzavírací, DN15, pro OT se spodním připojením obráceně                          | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 199                                                           | K   | 734.20.9108_VL3 | Šroubení k radiátoru 1/2"                                                                         | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| D 734.2 Armatury                                              |     |                 |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D 731 Větev III - zařízení                                    |     |                 |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 1                                                             | K   | VK6             | Ventil směšovací třícestný MIX 3.Kv 4,0, DN 20                                                    | kus | 0,000    |              |                   |                 |
| 2                                                             | K   | VK5             | Oběhové mokróběžné čerpadlo DN25m Q=0,851m3/hod, H=71,81 kPa, Autoadapt. režim, P=50W, 230V       | kus | 0,000    |              |                   |                 |
| 5                                                             | K   | 998732101R00    | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                                           | t   | 0,000    |              |                   |                 |
| D 733 Rozvod potrubí                                          |     |                 |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 185                                                           | K   | 733122206       | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm          | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 184                                                           | K   | 733122205       | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm          | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 59                                                            | K   | 733122202       | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 15x1,2 mm          | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 60                                                            | K   | 733122203       | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 18x1,2 mm          | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 61                                                            | K   | 733122204       | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm          | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 16                                                            | K   | 733190306R00    | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35                                                                | m   | 0,000    |              |                   |                 |
| 17                                                            | K   | 998733101R00    | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                                                     | t   | 0,000    |              |                   |                 |
| D 734 Armatury                                                |     |                 |                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 18                                                            | K   | 734233114R00    | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32                                                              | kus | 4,000    |              |                   |                 |
| 19                                                            | K   | 734294214R00    | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závit DN 32                                                      | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 20                                                            | K   | 734245124R00    | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32                                                               | kus | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K   | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15     | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 22 | K   | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15             | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 23 | K   | VL5          | Tlakový měřič 0-10 bar D 160                | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 24 | K   | VL3          | Teploměr_0-120°C DN15 , dl.jímky 150 mm     | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 25 | K   | VK7          | dl.jímky 150 mm pro čidla                   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 26 | K   | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 8,000    |              |                   |                 |
| 27 | K   | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 6,000    |              |                   |                 |
| 28 | K   | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m      | t   | 0,179    |              |                   |                 |

|    |   |              |                                                                                                                              |     |        |  |  |  |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D  |   | 735          | Armatury                                                                                                                     |     |        |  |  |  |
| 29 | K | 735151595    | Otopná tělesa panel, boční napojení TYP22 900/ 800                                                                           | kus | 0,000  |  |  |  |
| 30 | K | 735151598    | Otopná tělesa panel, boční napojení TYP22 900/ 1100                                                                          | kus | 0,000  |  |  |  |
| 31 | K | 735151498    | Otopná tělesa panel, boční napojení TYP21 900/ 1100                                                                          | kus | 0,000  |  |  |  |
| 32 | K | 735151356    | Otopná tělesa panel, boční napojení TYP20 500/ 900                                                                           | kus | 0,000  |  |  |  |
| 33 | K | 735151493    | Otopná tělesa panel, boční napojení TYP21 900/ 600                                                                           | kus | 0,000  |  |  |  |
| 34 | K | 735151700    | Otopná tělesa panel, boční napojení TYP33 900/ 1400                                                                          | kus | 0,000  |  |  |  |
| 35 | K | 735151495    | Otopná tělesa panel, boční napojení TYP21 900/ 800                                                                           | kus | 0,000  |  |  |  |
| 36 | K | 735151599    | Otopná tělesa panel, boční napojení TYP22 900/ 1200                                                                          | kus | 0,000  |  |  |  |
| 37 | K | 735151497    | Otopná tělesa panel, boční napojení TYP21 900/ 1000                                                                          | kus | 0,000  |  |  |  |
| 38 | K | 735151395    | Otopná tělesa panel, boční napojení TYP20 700/ 800                                                                           | kus | 0,000  |  |  |  |
| 39 | K | 735159210    | Montáž panelových těles                                                                                                      | kus | 0,000  |  |  |  |
| 40 | K | VL2          | Uzavíratelné šroubení, připojovací závit 3/4" přímé DN15                                                                     | kus | 0,000  |  |  |  |
| 41 | K | VL3.1        | Přípalatek za osazení integrovaný přímých termostatický ventilů s automatickým omezením průtokus provedení s bočním napojení | kus | 0,000  |  |  |  |
| 42 | K | VL4          | Termoelektrická hlavice kapalinová M30x1,5                                                                                   | kus | 14,000 |  |  |  |
| 43 | K | VL6          | Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4"                                                                                       | kus | 0,000  |  |  |  |
| 44 | K | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m                                                                                  | t   | 0,231  |  |  |  |

|    |   |              |                                                                     |   |        |  |  |  |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--|
| D  |   | 722          | Tepelné izolace - vytápění                                          |   |        |  |  |  |
| 45 | K | 722182001RT1 | Montáž izol.skruti na potrubí přímé, armatur a kolen DN 25,sam.spoj | m | 0,000  |  |  |  |
| 46 | K | 722182004RT2 | Montáž izol.skruti na potrubí přímé, armatur a kolen DN 40,sam.spoj | m | 36,000 |  |  |  |
| 47 | K | 283771008    | Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná                                  | m | 0,000  |  |  |  |
| 48 | K | 283771021    | Izolace potrubí 18x20 mm šedočerná                                  | m | 0,000  |  |  |  |
| 49 | K | VK8          | Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 22/ 30 mm - 1/2"              | m | 20,000 |  |  |  |
| 50 | K | VK9          | Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 28/ 30 mm - 3/4"              | m | 25,000 |  |  |  |
| 51 | K | VK10         | Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 35 / 40 mm - 5/4"             | m | 11,000 |  |  |  |
| 52 | K | VK11         | Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 6 m                       | t | 0,159  |  |  |  |

|    |   |                 |                                     |        |       |  |  |  |
|----|---|-----------------|-------------------------------------|--------|-------|--|--|--|
| D  |   | 0               | Ostatní                             |        |       |  |  |  |
| 53 | K | 900 R03         | HZS                                 | h      | 1,200 |  |  |  |
| 56 | K | 7323315D13R00 D | Napuštění a vypuštění celé soustavy | soubor | 0,000 |  |  |  |
| 58 | K | 4               | Doprava materiálů na stavbu         | kpl    | 0,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)  
Objekt:  
10 - ZL10 - Zdravotně technické instalace 1.PP - revize

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| KSO:         | CC-CZ:              |
| Místo:       | Datum: 29. 10. 2025 |
| Zadavatel:   | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Zhotovitel:  | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Projektant:  | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Zpracovatel: | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Poznámka:    |                     |

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 43 530,81 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 43 530,81   | 21,00%     | 9 141,47  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |            | 52 672,28 |
| v CZK        |             |            |           |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

10 - ZL10 - Zdravotně technické instalace 1.PP - revize

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 530,81

HSV - HSV

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| 01 - Ostatní - demontáž plynovodu                               |
| 02 - Ostatní -1.PP WC                                           |
| 03 - Ostatní -1PP příprava na odvod kondenzátu z klima jednotek |
| 04 - Ostatní -výměna prasklého potrubí                          |
| 05 - Ostatní -vsazení odbočky pro déšťové potrubí u šachty      |
| 06 - Ostatní - Odpad pro filtr a vpust'                         |
| 07 - Ostatní - monitoring kanalizace                            |
| 08 - Ostatní - dopojení žlabu                                   |
| 09 - Přípomocné práce                                           |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná                            |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                         |
| D1 - DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ                                        |
| D16 - HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI                               |
| D17 - HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI                      |

PSV - Práce a dodávky PSV

|                                 |
|---------------------------------|
| D721 - PSV KANALIZACE           |
| D722 - PSV VODOVOD              |
| D725 - PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY  |
| D713 - PSV TEPELNÁ IZOLACE      |
| D767 - PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE    |
| 725 - PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY   |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |

OST - Ostatní

|                |
|----------------|
| DO-1 - OSTATNÍ |
|----------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

10 - ZL10 - Zdravotně technické instalace 1.PP - revize

Místo:

Datum:

29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

43 530,81

|    |   |               |                                                                                                |     |       |  |  |  |
|----|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D  |   | HSV           | HSV                                                                                            |     |       |  |  |  |
| D  |   | 01            | Ostatní - demontáž plynovodu                                                                   |     |       |  |  |  |
| 1  | K | VCP_03.05.    | Demontáž plynovodu 6/4P"                                                                       | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 2  | K | VCP_03.05_2   | Zaslepení plynovodu 2"                                                                         | sou | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | 02            | Ostatní -1.PP WC                                                                               |     |       |  |  |  |
| 3  | K | 721110961     | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100                                                    | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 4  | K | 721110962     | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125                                                    | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 5  | K | 721110963     | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150                                                    | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 6  | K | 877310320     | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 7  | K | 877310330     | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150  | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 8  | K | 877310310     | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150   | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 9  | K | VCP_09.05_007 | Potrubí PVC KG 125                                                                             | m   | 0,000 |  |  |  |
| 10 | K | VCP_09.05_008 | Potrubí PVC KG 110                                                                             | m   | 0,000 |  |  |  |
| 11 | K | VCP_09.05_009 | Potrubí HT 110                                                                                 | m   | 0,000 |  |  |  |
| 12 | K | VCP_09.05_010 | Čistící kus HT 110                                                                             | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 13 | K | VCP_09.05_011 | Demontáž potrubí                                                                               | sou | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | 03            | Ostatní -1PP příprava na odvod kondenzátu z klima jednotek                                     |     |       |  |  |  |
| 14 | K | 850361811     | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 150 do 250                               | m   | 0,000 |  |  |  |
| 15 | K | VCP_21.05_002 | Vývod 110                                                                                      | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 16 | K | 877310330     | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150  | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 17 | K | 721110963     | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150                                                    | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 18 | K | VCP_21.05_005 | Potrubí PVC KG 110                                                                             | m   | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | 04            | Ostatní -výměna prasklého potrubí                                                              |     |       |  |  |  |
| 19 | K | 721110809     | Demontáž potrubí kameninové DN přes 200 do 300                                                 | sou | 0,000 |  |  |  |
| 20 | K | 721110964     | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200                                                    | sou | 0,000 |  |  |  |
| 21 | K | 721110964     | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200                                                    | sou | 0,000 |  |  |  |
| 22 | K | 721173404.OSM | Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 200                                               | m   | 0,000 |  |  |  |
| 23 | K | 877350330     | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200  | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 24 | K | VCP_01.07_006 | Temovací provaz                                                                                | sou | 0,000 |  |  |  |
| 25 | K | VCP_01.07_007 | Asfaltový tmel                                                                                 | sou | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | 05            | Ostatní -vsazení odbočky pro déšťové potrubí u šachty                                          |     |       |  |  |  |
| 26 | K | 877310320_2   | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | sou | 0,000 |  |  |  |
| 27 | K | VCP_01.07_009 | Potrubí PVC KG 160                                                                             | m   | 0,000 |  |  |  |
| 28 | K | VCP_01.07_010 | Víčko                                                                                          | sou | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | 06            | Ostatní - Odpad pro filtr a vpust'                                                             |     |       |  |  |  |
| 29 | K | VCP_01.07_011 | Potrubí PVC KG 110                                                                             | m   | 0,000 |  |  |  |
| 30 | K | VCP_01.07_012 | vývod 75                                                                                       | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 31 | K | VCP_01.07_013 | Vývod 100                                                                                      | ks  | 0,000 |  |  |  |
| 32 | K | VCP_01.07_014 | Vpust' HL 310 NPR                                                                              | ks  | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | 07            | Ostatní - monitoring kanalizace                                                                |     |       |  |  |  |
| 33 | K | VCP_03.05_3   | Monitoring kanalizace                                                                          | sou | 0,000 |  |  |  |
| D  |   | 08            | Ostatní - dopojení žlabu                                                                       |     |       |  |  |  |
| 34 | K | 721174043.OSM | Potrubí kanalizační přípojovací Osmo HT-System DN 50                                           | m   | 0,000 |  |  |  |
| 35 | K | 28815210-3.56 | PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU D32/DN 40                                                        | KUS | 0,000 |  |  |  |

| PČ     | Typ | Kód           | Popis                                                                                                         | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 09   |     |               | Přípomocné práce                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 36     | K   | VCP_13.02_002 | Vrtání v betonu pro topení ve stropě DN50                                                                     | ks   | 0,000    |              |                   |                 |
| D 8    |     |               | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                              |      |          |              |                   |                 |
| 37     | M   | 55341464      | <i>poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížení A15 v 75mm rám 620x620mm vstup 500x500mm</i> | kus  | 0,000    |              |                   |                 |
| 38     | K   | 899103112     | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250         | kus  | 0,000    |              |                   |                 |
| D 9    |     |               | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                           |      |          |              |                   |                 |
| 39     | K   | 935932121     | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem děrovaným z plastu                       | m    | 0,000    |              |                   |                 |
| D D1   |     |               | DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
| 40     | K   | 45111000-8.1  | DEMONTÁŽ PP TRUB                                                                                              | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 41     | K   | 45111000-8.3  | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32 VČETNĚ ZAVĚŠENÍ                                                            | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 42     | K   | 45111000-8.5  | DEMONTÁŽ ARMATUR                                                                                              | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 43     | K   | 45111000-8.8  | DEMONTÁŽ UMYVADEL                                                                                             | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 44     | K   | 725240812     | DEMONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS                                                                                       | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 45     | K   | 45111000-8.11 | DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ZÁSOBNÍKŮ                                                                               | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 46     | K   | 45111000-8.12 | DEMONTÁŽ BATERÍ                                                                                               | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 47     | K   | 45111000-8.13 | DEMONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK                                                                                 | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 48     | K   | 45111000-8.14 | DEMONTÁŽ KONZOL                                                                                               | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 49     | K   | 45111000-8.15 | VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,025 M2 DO 600 MM                                                         | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 50     | K   | 45111000-8.17 | VYBOURÁNÍ RÝH 70x50 MM                                                                                        | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 51     | K   | 45111000-8.21 | SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M                                                                  | TUNA | 0,000    |              |                   |                 |
| D D16  |     |               | HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 52     | K   | 45252124-3.5  | NAKLÁDÁNÍ SUTI                                                                                                | TUNA | 0,000    |              |                   |                 |
| 53     | K   | 45252124-3.6  | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI                                                                                     | TUNA | 0,000    |              |                   |                 |
| D D17  |     |               | HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI                                                                          |      |          |              |                   |                 |
| 54     | K   | 45252124-3.9  | ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU                                                                        | TUNA | 0,000    |              |                   |                 |
| 55     | K   | 45252124-3.12 | POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU                                                            | TUNA | 0,000    |              |                   |                 |
| D PSV  |     |               | Práce a dodávky PSV                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
| D D721 |     |               | PSV KANALIZACE                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
| 56     | K   | 45332300-6.1  | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75                                                            | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 57     | K   | 45332300-6.2  | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150                                                           | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 58     | K   | 28815210-3    | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 75 - HT VČ TVAROVEK                                                             | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 59     | K   | 28815210-3.1  | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK                                                            | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 60     | K   | 45332300-6.5  | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50                                                                      | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 61     | K   | 28815210-3.7  | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK                                                             | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 62     | K   | 28815210-3.8  | POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK                                                             | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 63     | K   | 45332300-6.8  | VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63                                                                       | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 64     | K   | 45332300-6.9  | VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110                                                                      | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 65     | K   | 45332300-6.10 | NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU                                                              | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 66     | K   | 28815210-3.10 | PŘECHODOVÝ KUS DN 32X1/2"                                                                                     | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| D D722 |     |               | PSV VODOVOD                                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
| 67     | K   | 45332200-5.1  | MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 2"                                                                     | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 68     | K   | 28815210-3.19 | POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 2"                                                                     | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 69     | K   | 45332200-5.5  | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25                                                                     | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 70     | K   | 45332200-5.6  | MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40                                                                     | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 71     | K   | 45332200-5    | MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 60                                                                     | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 72     | K   | 28864210-1    | POTRUBÍ NEREZOVÉ PRO PITNOU VODU D 54X1.5 SPOJ LISOVÁNÍM VČETNĚ TVAROVEK                                      | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 73     | K   | 28815210-3.20 | POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 20/2,8                                        | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 74     | K   | 28815210-3.21 | POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 25/3,5                                        | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 75     | K   | 28815210-3.22 | POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 32/4,4                                        | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 76     | K   | 28815210-3.23 | POTRUBÍ PP-RCT VÍCEVRSTVÉ S ČEDIČOVOU VRSTVOU VČETNĚ TVAROVEK D 40/5,5                                        | METR | 0,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                       | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|---------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 77 | K   | 45332200-5.7  | VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50         | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 78 | K   | 45332200-5.10 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4" | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 79 | K   | 45332200-5.11 | MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1"   | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 28815210-3.26 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM                 | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 28815210-3.27 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM                 | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 82 | K   | 29131400-0    | KOHOUT KULOVÝ 3/4"                          | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 83 | K   | 29131400-0.1  | KOHOUT KULOVÝ 1"                            | KUS  | 0,000    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 45332200-5.14 | TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50      | METR | 0,000    |              |                   |                 |
| 85 | K   | 45332200-5.15 | PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100     | METR | 11,000   |              |                   |                 |

|     |   |               |                                                                                |     |       |  |  |  |
|-----|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D   |   | D725          | PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY                                                        |     |       |  |  |  |
| 86  | K | 45332400-7    | MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY                        | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 87  | K | 28815210-3.35 | INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKČÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 88  | K | 28815210-3.37 | OVLÁDACÍ DESKA 246X164 MM ČERNÁ PLASTOVÁ S KULATÝMI TLAČÍTKY                   | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 89  | K | 45332400-7.1  | MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH                                   | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 90  | K | 26213999.1    | KLOZET ZÁVĚSNÝ 520X360                                                         | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 91  | K | 28815210-3.40 | TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET                                      | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 92  | K | 28815210-3.42 | SEDÁTKO WC DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY POZVOLNÉ SKLÁPĚNÍ                           | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 93  | K | 45332400-7.5  | MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY                                     | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 94  | K | 26214000-1    | UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550                                        | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 95  | K | 26214000-1.   | UMYVADLOVÝ SIFON CHROM S ODBOČKOU                                              | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 96  | K | 45332400-7.10 | MONTÁŽ EL ZÁSOBNÍKŮ TLAKOVÝCH                                                  | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 97  | K | 29715100-5.1  | ZÁSOBNÍK TLAKOVÝ 5L, 2 KW, 230 V                                               | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 98  | K | 29715100-5.2  | BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA SVMT                                                     | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 99  | K | 45332400-7.11 | MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"                                                 | KUS | 2,000 |  |  |  |
| 100 | K | 28815210-3.49 | VENTIL ROHOVÝ G 1/2"                                                           | KUS | 2,000 |  |  |  |
| 101 | K | 45332400-7.14 | MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH                             | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 102 | K | 28815210-3.53 | SAMOUZAVÍRACÍ UMYVADLOVÁ TLAČNÁ ARMATURA SMĚŠOVACÍ 5 L/MIN                     | KUS | 1,000 |  |  |  |
| 103 | K | 45332400-7.16 | MONTÁŽ ZAPACHOVÝCH UZÁVEREK A ODP PRVKŮ                                        | KUS | 3,000 |  |  |  |
| 104 | K | 28815210-3.   | PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU DN32 PODOMÍTKOVÝ                                 | KUS | 3,000 |  |  |  |

|     |   |               |                                                        |      |        |  |  |  |
|-----|---|---------------|--------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| D   |   | D713          | PSV TEPELNÁ IZOLACE                                    |      |        |  |  |  |
| 105 | K | 76211100-6    | MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM             | METR | 12,000 |  |  |  |
| 106 | K | 76211100-6.1  | MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM             | METR | 4,000  |  |  |  |
| 107 | K | 28815210-3.58 | SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ                | METR | 1,450  |  |  |  |
| 108 | K | 28815210-3.59 | SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍŠNOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP | KUS  | 1,000  |  |  |  |
| 109 | K | 45321000-3    | IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE                 | METR | 2,000  |  |  |  |
| 110 | K | 45321000-3.1  | IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE                 | METR | 9,000  |  |  |  |
| 111 | K | 45321000-3.2  | IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE                 | METR | -6,000 |  |  |  |
| 112 | K | 45321000-3.3  | IZOLACE TRUBEK DN/T 42/9 Z PĚNĚNÉHO PE                 | METR | 2,000  |  |  |  |
| 113 | K | 45321000-3.   | IZOLACE TRUBEK DN/T 62/9 Z PĚNĚNÉHO PE                 | METR | 8,000  |  |  |  |
| 114 | K | 45321000-3.5  | IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE                | METR | 1,000  |  |  |  |
| 115 | K | 45321000-3.10 | PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M)                             | KUS  | 1,000  |  |  |  |
| 116 | K | 45321000-3.11 | SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK                       | KUS  | 53,333 |  |  |  |

|     |   |              |                                 |     |        |  |  |  |
|-----|---|--------------|---------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D   |   | D767         | PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE           |     |        |  |  |  |
| 117 | K | 45223100-7   | MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG     | KG  | 36,600 |  |  |  |
| 118 | K | 28500000-7   | OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23   | KUS | 3,000  |  |  |  |
| 119 | K | 28500000-7.1 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8 25-30   | KUS | 9,000  |  |  |  |
| 120 | K | 28500000-7.2 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8 31-38     | KUS | 58,000 |  |  |  |
| 121 | K | 28500000-7.3 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-46   | KUS | 4,000  |  |  |  |
| 122 | K | 28500000-7.5 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8 60-64     | KUS | 7,000  |  |  |  |
| 123 | K | 28500000-7.6 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 2 1/2" M8 72-78 | KUS | 1,000  |  |  |  |
| 124 | K | 28500000-7.7 | OBJÍMKA S PRYŽÍ 4" M8 102-116   | KUS | 2,000  |  |  |  |
| 125 | K | 28500000-7.8 | ZÁVITOVÁ TYČ                    | KUS | 84,000 |  |  |  |

|     |   |           |                                                                                               |     |       |  |  |  |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|--|
| D   |   | 725       | PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY                                                                       |     |       |  |  |  |
| D   |   | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                     |     |       |  |  |  |
| 126 | K | 763172385 | Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro příčky a přesazené stěny | kus | 1,000 |  |  |  |
| 127 | K | VL2       | Fasádní revizní dvířka 600x600mm                                                              | kus | 1,000 |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | D   | OST    | Ostatní                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | D   | DO-1   | OSTATNÍ                                       |     |          |              |                   |                 |
| 128 | K   | 999-04 | MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ | KUS | 1,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)  
Objekt:  
12 - ZL12 - EPS 1.PP

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| KSO:         | CC-CZ:              |
| Místo:       | Datum: 29. 10. 2025 |
| Zadavatel:   | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Zhotovitel:  | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Projektant:  | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Zpracovatel: | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Poznámka:    |                     |

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 464 900,65 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 464 900,65  | 21,00%     | 97 629,14  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 562 529,79 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

12 - ZL12 - EPS 1.PP

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací        | 464 900,65 |
| D0 - Dodávka zařízení EPS       |            |
| D1 - Montáž zařízení EPS        |            |
| D2 - Dodávky kabelových rozvodů |            |
| D3 - Montáž kabelových rozvodů  |            |
| D4 - Ostatní                    |            |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

12 - ZL12 - EPS 1.PP

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

464 900,65

| D | D0 | Dodávka zařízení EPS |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |  |  |  |
|---|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| 0 | K  | Pol50                | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel - česky                                                                                                                                                                         | ks   | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol53                | SD karta 1GB                                                                                                                                                                                                               | ks   | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol54                | Baterie 12 V / 17 Ah                                                                                                                                                                                                       | ks   | 2,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol55                | Kryt ústředny EPS EI 30 s dvířky EI 30 DP3                                                                                                                                                                                 | ks   | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol62                | B8 externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole                                                                                                               | ks   | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol50                | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel - česky                                                                                                                                                                         | ks   | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol63                | B5 OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně                                                                                                                                                                                   | ks   | 0,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol64                | Klíčový trezor PO                                                                                                                                                                                                          | ks   | 0,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol65                | Maják Solex 10, červený kryt, červený záblesk, IP65                                                                                                                                                                        | ks   | 0,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol66                | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44                                                                                                                                         | ks   | 70,000 |  |  |  |
| 0 | K  | Pol67                | Patice hlásiče základní provedení                                                                                                                                                                                          | ks   | 70,000 |  |  |  |
| 0 | K  | Pol68                | Popisný štítek pro patici bodových hlásičů                                                                                                                                                                                 | ks   | 70,000 |  |  |  |
| 0 | K  | Pol69                | Tlačítkový manuální hlásič typu B, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001                                                                                                                                                 | ks   | 9,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol70                | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky"                                                                                                                                                           | ks   | 9,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol71                | Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor | ks   | 3,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol72                | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm                                                                                                                                                                         | ks   | 3,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol73                | Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor                                                                                        | ks   | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol74                | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm                                                                                                                                                                        | ks   | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol75                | Záslepka PG 16                                                                                                                                                                                                             | ks   | 12,000 |  |  |  |
| 0 | K  | Pol76                | Síréna Sonos S, červená interierová, IP 21                                                                                                                                                                                 | ks   | 15,000 |  |  |  |
| 0 | K  | Pol77                | Kompletní vysílač na PCO HZS vč. Antén + dokumentace zdolávání požáru                                                                                                                                                      | ks   | 0,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol78                | Spojovací materiál                                                                                                                                                                                                         | úhrn | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol49                | B6 Integral CXF základní verze skříní vč. interního panelu B9-CII, 2 kruhy                                                                                                                                                 | ks   | 1,000  |  |  |  |

| D | D1 | Montáž zařízení EPS |                                          |     |        |  |  |  |
|---|----|---------------------|------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| 0 | K  | Pol79               | Montáž ústředny EPS kompl                | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol80               | Montáž podružné ústředny / Tabla obsluhy | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol81               | Montáž bodového hlásiče kompet           | ks  | 70,000 |  |  |  |
| 0 | K  | Pol82               | Montáž tlačítkového hlásiče              | ks  | 9,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol83               | Montáž vstupně výstupního modulu         | ks  | 4,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol84               | Montáž sirény                            | ks  | 15,000 |  |  |  |
| 0 | K  | Pol85               | Montáž majáku                            | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol86               | Připojení výstupu EPS                    | ks  | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol87               | Montáž OPPO                              | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol88               | Montáž KTPO                              | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol89               | Oživení a programování EPS               | hod | 40,000 |  |  |  |
| 0 | K  | Pol90               | Montáž vysílače na PCO                   | ks  | 0,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol91               | Změna SW a úprava přenosu na PCO HZS     | hod | 0,000  |  |  |  |
| 0 | K  | Pol92               | Pomocné práce                            | hod | 25,000 |  |  |  |

| D | D2 | Dodávky kabelových rozvodů |                                                                                |   |       |  |  |  |
|---|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|
| 0 | K  | Pol93                      | KABEL PRAFIaCom 1x2x0,8, B2ca s1d1a1                                           | m | 0,000 |  |  |  |
| 0 | K  | Pol94                      | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m | 0,000 |  |  |  |
| 0 | K  | Pol95                      | Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1, funkční schopnost dle ZP27    | m | 0,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                     | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|-------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 0  | K   | Pol96  | Hnědý kabel PRAFlaDur 2x1.5/100m 60P      | m    | 0,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | Pol97  | Krabice požárně odolná                    | ks   | 1,000    |              |                   |                 |
| 0  | K   | Pol98  | Lišta vkladací 20x 10 bílá LHD HF 2m      | ks   | 420,000  |              |                   |                 |
| 0  | K   | Pol99  | Lišta vkladací 40x 20 bílá LHD HF 2m      | ks   | 230,000  |              |                   |                 |
| 0  | K   | Pol100 | Příchytka 67xx_PO včetně šroubu SB 6.3X35 | ks   | 110,000  |              |                   |                 |
| 0  | K   | Pol101 | Upevňovací a pomocný materiál             | úhrn | 1,000    |              |                   |                 |

**D D3 Montáž kabelových rozvodů**

|   |   |        |                                        |      |         |  |  |  |
|---|---|--------|----------------------------------------|------|---------|--|--|--|
| 0 | K | Pol102 | Montáž lišty vkladací 20x10            | ks   | 420,000 |  |  |  |
| 0 | K | Pol103 | Montáž lišty vkladací 40x20            | ks   | 230,000 |  |  |  |
| 0 | K | Pol104 | Kabel Praflacom v liště                | m    | 0,000   |  |  |  |
| 0 | K | Pol105 | Kabel PRAFlaGuard v liště na příchytky | m    | 0,000   |  |  |  |
| 0 | K | Pol106 | Kabel PRAFlaDur v liště na příchytky   | m    | 0,000   |  |  |  |
| 0 | K | Pol107 | Montáž ohniodolné krabice              | ks   | 1,000   |  |  |  |
| 0 | K | Pol108 | Protipožární ucpávky otvorů            | ks   | 35,000  |  |  |  |
| 0 | K | Pol109 | Pomocné práce                          | úhrn | 1,000   |  |  |  |
| 0 | K | Pol110 | Otvor pro KTPO                         | úhrn | 1,000   |  |  |  |

**D D4 Ostatní**

|   |   |        |                                  |     |        |  |  |  |
|---|---|--------|----------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| 0 | K | Pol111 | Dopravné                         | sou | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | Pol112 | Mimostav. doprava 3.6% z dodávky | sou | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | Pol113 | Zkušební provoz                  | hod | 10,000 |  |  |  |
| 0 | K | Pol114 | Náklady kontrolní činnosti       | sou | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | Pol115 | Revize                           | sou | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | Pol116 | Koordinační funkční zkouška      | sou | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | Pol117 | Projektové a průzkumné práce     | sou | 1,000  |  |  |  |
| 0 | K | Pol118 | Zpracování výrobní dokumentace   | sou | 1,000  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)  
Objekt:  
23 - ZL23 - Sněhové zábrany dvoutrubkové

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 0,00      |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 0,00      |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

23 - ZL23 - Sněhové zábrany dvoutrubkové

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací    | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV   |      |
| 764 - Konstrukce klempířské |      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

23 - ZL23 - Sněhové zábrany dvoutrubkové

Místo:

Datum:

29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                              |    |          |              | 0,00              |                 |
| D PSV                  |     |           | Práce a dodávky PSV                                          |    |          |              |                   |                 |
| D 764                  |     |           | Konstrukce klempířské                                        |    |          |              |                   |                 |
| 1                      | K   | 764233456 | Sněhový zachytávač krytiny z Cu plechu průběžný dvoutrubkový | m  | 0,000    |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské              | %  | 0,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)  
Objekt:  
25 - ZL25 - Silnoproud\_ stávající část

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 366 485,75 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 366 485,75  | 21,00%     | 76 962,01  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 443 447,76 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

25 - ZL25 - Silnoproud\_ stávající část

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 366 485,75

D.1 - 1.NP

HSV - Práce a dodávky HSV

D2 - 2.NP

D3 - 3.NP

D.2 - HZS

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

25 - ZL25 - Silnoproud\_ stávající část

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

366 485,75

| D  | D.1 | 1.NP  |                                                                                                                 |    |         |  |  |  |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| 3  | K   | 10    | CYKY-J 3x2,5 (C)                                                                                                | m  | 132,000 |  |  |  |
| 4  | K   | 11    | CYKY-J 5x1,5 (C)                                                                                                | m  | 20,000  |  |  |  |
| 5  | K   | 13    | CYKY-J 3x1,5 (C)                                                                                                | m  | 120,000 |  |  |  |
| 6  | K   | 14    | CYKY-J 3x1,5 (A)                                                                                                | m  | 4,000   |  |  |  |
| 7  | K   | 22    | CYA 25 zž                                                                                                       | m  | 58,000  |  |  |  |
| 34 | K   | 9     | Trubkaohobná, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)                                                            | m  | 0,000   |  |  |  |
| 10 | K   | VL1   | Rozváděč R1.1                                                                                                   | ks | 1,000   |  |  |  |
| 1  | K   | 5     | CYKY-J 5x16 (C)                                                                                                 | m  | 0,000   |  |  |  |
| 13 | K   | 44    | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta                                             | ks | 2,000   |  |  |  |
| 14 | K   | 45    | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta                                           | ks | 1,000   |  |  |  |
| 15 | K   | 46    | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček,typ dle výběru architekta                                           | ks | 4,000   |  |  |  |
| 16 | K   | 47    | Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta                                             | ks | 4,000   |  |  |  |
| 33 | K   | Pol31 | Přepínač dvojitý střídavý ř. 6+6 IP55                                                                           | ks | 1,000   |  |  |  |
| 17 | K   | 49    | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta                                             | ks | 22,000  |  |  |  |
| 18 | K   | 50    | zásuvka 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta                           | ks | 1,000   |  |  |  |
| 19 | K   | 54    | KP68, KU68, nebo do dutých stěn                                                                                 | ks | 0,000   |  |  |  |
| 21 | K   | 56    | KR97                                                                                                            | ks | 0,000   |  |  |  |
| 37 | K   | 42    | zasuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (krabice, kryt+rámeček)                                                           | ks | 4,000   |  |  |  |
| 36 | K   | 40    | Instalační kabel Cat.6 UTP                                                                                      | m  | 0,000   |  |  |  |
| 57 | K   | 53    | podlahová krabice pro 10 modulů, kryt pro krytinu, šedá RAL7031, 4x zásuvka 230V, přep. ochrana, víko - komplet | ks | 1,000   |  |  |  |
| 22 | K   | 59    | ukončení vodičů pospojování                                                                                     | ks | 12,000  |  |  |  |
| 23 | K   | 69    | ukončení kabelů do 5 x 16                                                                                       | ks | 2,000   |  |  |  |
| 25 | K   | 71    | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4                                                                                    | ks | 1,000   |  |  |  |
| 28 | K   | 74    | průraz zdívem do 30 cm                                                                                          | ks | 2,000   |  |  |  |
| 26 | K   | 72    | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4                                                                                    | ks | 14,000  |  |  |  |
| 27 | K   | 73    | průraz zdívem do 45 cm                                                                                          | ks | 0,000   |  |  |  |
| 29 | K   | 75    | průraz zdívem do 15 cm                                                                                          | ks | 2,000   |  |  |  |
| 32 | K   | 79    | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice                                                                            | ks | 10,000  |  |  |  |
| 58 | K   | 77    | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm                                                                            | m  | 6,000   |  |  |  |
| 59 | K   | 78    | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm                                                                            | m  | 0,000   |  |  |  |

D HSV

Práce a dodávky HSV

| D   | D2 | 2.NP |                                                                       |    |        |  |  |  |
|-----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 11  | K  | VL2  | Rozváděč R1.2                                                         | ks | 1,000  |  |  |  |
| 112 | K  | 80   | LED Panel_Modus FIT 5000                                              | ks | 12,000 |  |  |  |
| 8   | K  | 25   | CYA 6 zž                                                              | m  | 0,000  |  |  |  |
| 2   | K  | 6    | CYKY-J 5x 6 (C)                                                       | m  | 0,000  |  |  |  |
| 60  | K  | 11   | CYKY-J 5x1,5 (C)                                                      | m  | 5,000  |  |  |  |
| 61  | K  | 13   | CYKY-J 3x1,5 (C)                                                      | m  | 70,000 |  |  |  |
| 62  | K  | 14   | CYKY-J 3x1,5 (A)                                                      | m  | 2,000  |  |  |  |
| 63  | K  | 10   | CYKY-J 3x2,5 (C)                                                      | m  | 54,000 |  |  |  |
| 64  | K  | 44   | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta   | ks | 3,000  |  |  |  |
| 65  | K  | 45   | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta | ks | 1,000  |  |  |  |
| 66  | K  | 46   | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček,typ dle výběru architekta | ks | 7,000  |  |  |  |
| 67  | K  | 47   | Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta   | ks | 2,000  |  |  |  |
| 68  | K  | 49   | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta   | ks | 22,000 |  |  |  |
| 69  | K  | 54   | KP68, KU68, nebo do dutých stěn                                       | ks | 7,000  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód  | Popis                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70 | K   | 42   | zasuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (krabice, kryt+rámeček) | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 71 | K   | 40   | Instalační kabel Cat.6 UTP                            | m  | 0,000    |              |                   |                 |
| 72 | K   | 9.2  | Trubkaohobná, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)  | m  | 0,000    |              |                   |                 |
| 73 | K   | 59   | ukončení vodičů pospojování                           | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| 74 | K   | 71   | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4                          | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 75 | K   | 72   | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4                          | ks | 14,000   |              |                   |                 |
| 76 | K   | 74   | průraz zdívem do 30 cm                                | ks | 1,000    |              |                   |                 |
| 77 | K   | 73   | průraz zdívem do 45 cm                                | ks | 0,000    |              |                   |                 |
| 78 | K   | 75   | průraz zdívem do 15 cm                                | ks | 2,000    |              |                   |                 |
| 79 | K   | 79   | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice                  | ks | 4,000    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 77   | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm                  | m  | 6,000    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 78   | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm                  | m  | 0,000    |              |                   |                 |
| 82 | K   | 9.2  | Trubkaohobná, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.)  | m  | 8,000    |              |                   |                 |
| 83 | K   | 70.1 | ukončení kabelů do 5 x 6                              | ks | 2,000    |              |                   |                 |

|     |    |      |                                                                       |    |         |  |  |  |
|-----|----|------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D   | D3 | 3.NP |                                                                       |    |         |  |  |  |
| 12  | K  | VL3  | Rozváděč R1.3                                                         | ks | 1,000   |  |  |  |
| 84  | K  | 6    | CYKY-J 5x 6 (C)                                                       | m  | 17,000  |  |  |  |
| 85  | K  | 11   | CYKY-J 5x1,5 (C)                                                      | m  | 10,000  |  |  |  |
| 86  | K  | 13   | CYKY-J 3x1,5 (C)                                                      | m  | 84,000  |  |  |  |
| 87  | K  | 14   | CYKY-J 3x1,5 (A)                                                      | m  | 6,000   |  |  |  |
| 88  | K  | 10   | CYKY-J 3x2,5 (C)                                                      | m  | 192,000 |  |  |  |
| 89  | K  | 25   | CYA 6 zž                                                              | m  | 25,000  |  |  |  |
| 90  | K  | 44   | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta   | ks | 6,000   |  |  |  |
| 91  | K  | 46   | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček,typ dle výběru architekta | ks | 3,000   |  |  |  |
| 92  | K  | 47   | Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta   | ks | 2,000   |  |  |  |
| 93  | K  | 49   | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček, typ dle výběru architekta   | ks | 16,000  |  |  |  |
| 94  | K  | 54   | KP68, KU68, nebo do dutých stěn                                       | ks | 27,000  |  |  |  |
| 95  | K  | 39   | B - přisazené LED svítidlo 51W, IP650, prachotěs                      | ks | 4,000   |  |  |  |
| 96  | K  | 59   | ukončení vodičů pospojování                                           | ks | 4,000   |  |  |  |
| 97  | K  | 71   | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4                                          | ks | 2,000   |  |  |  |
| 98  | K  | 72   | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4                                          | ks | 16,000  |  |  |  |
| 99  | K  | 74   | průraz zdívem do 30 cm                                                | ks | 3,000   |  |  |  |
| 100 | K  | 73   | průraz zdívem do 45 cm                                                | ks | 1,000   |  |  |  |
| 101 | K  | 75   | průraz zdívem do 15 cm                                                | ks | 4,000   |  |  |  |
| 102 | K  | 79   | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice                                  | ks | 27,000  |  |  |  |
| 103 | K  | 77   | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm                                  | m  | 28,000  |  |  |  |
| 104 | K  | 78   | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm                                  | m  | 10,000  |  |  |  |
| 105 | K  | 70.1 | ukončení kabelů do 5 x 6                                              | ks | 2,000   |  |  |  |

|     |     |      |                                 |     |        |  |  |  |
|-----|-----|------|---------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D   | D.2 | HZS  |                                 |     |        |  |  |  |
| 39  | K   | 2.1  | spolupráce s revizním technikem | hod | 2,000  |  |  |  |
| 41  | K   | 4.1  | zednické připomoci              | hod | 10,000 |  |  |  |
| 42  | K   | 8.1  | výchozí revize                  | hod | 15,000 |  |  |  |
| 43  | K   | 9.1  | dokumentace skut. provedení     | hod | 25,000 |  |  |  |
| 111 | K   | 10.1 | Doprava                         | hod | 1,000  |  |  |  |

|    |   |                                            |                                                          |    |         |  |  |  |
|----|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                          |    |         |  |  |  |
| 46 | K | 612131121                                  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 130,000 |  |  |  |
| 47 | K | 612311131                                  | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 130,000 |  |  |  |

|    |   |                                     |                                                                                        |    |         |  |  |  |
|----|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| D  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                        |    |         |  |  |  |
| 50 | K | 949101111                           | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 629,870 |  |  |  |

|    |     |                          |                                          |     |        |  |  |  |
|----|-----|--------------------------|------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| D  | PSV | Práce a dodávky PSV      |                                          |     |        |  |  |  |
| D  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |                                          |     |        |  |  |  |
| 55 | K   | HZS1292                  | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 16,000 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)  
Objekt:  
26 - ZL26 - Podlahy povlakové

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| KSO:         | CC-CZ:              |
| Místo:       | Datum: 29. 10. 2025 |
| Zadavatel:   | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Zhotovitel:  | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Projektant:  | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Zpracovatel: | IČ:                 |
|              | DIČ:                |
| Poznámka:    |                     |

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Cena bez DPH            |             | -416 243,13 |             |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně  | Výše daně   |
|                         | -416 243,13 | 21,00%      | -87 411,06  |
|                         | 0,00        | 12,00%      | 0,00        |
| Cena s DPH              |             | v CZK       | -503 654,19 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

26 - ZL26 - Podlahy povlakové

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-416 243,13

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

26 - ZL26 - Podlahy povlakové

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem -416 243,13

|    |   |           |                                                                                                    |    |            |  |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|--|--|
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                |    |            |  |  |  |
| D  |   | 776       | Podlahy povlakové                                                                                  |    |            |  |  |  |
| 1  | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                 | m2 | -295,440   |  |  |  |
| 2  | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3                   | m2 | -295,440   |  |  |  |
| 3  | K | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm                              | m2 | -295,440   |  |  |  |
| 7  | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC                                                                                  | m2 | -342,450   |  |  |  |
| 8  | M | 284110R01 | dodávka povlakové podlahové krytiny - zátěžové PVC - specifikace dle PD a TZ                       | m2 | -393,818   |  |  |  |
| 9  | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem                                               | m2 | 47,010     |  |  |  |
| 10 | M | 284110R13 | dodávka povlakové podlahové krytiny - vinylové lamely a čtverce tl. 2 mm - specifikace dle PD a TZ | m2 | 54,062     |  |  |  |
| 11 | K | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm                                                          | m  | -449,480   |  |  |  |
| 12 | M | 60621147R | soklová lišta _ překližka (bříza) v= 100 mm                                                        | m2 | -49,443    |  |  |  |
| 13 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové                                                        | %  | -3 877,317 |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)  
Objekt:  
28 - ZL28 - Hromosvod

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 282 143,24 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 282 143,24  | 21,00%     | 59 250,08  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 341 393,32 |
| v CZK                   |             |            |            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

28 - ZL28 - Hromosvod

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

282 143,24

D.1 - Materiál/montáž

D.1.2 - Hromosvod, uzemnění

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

28 - ZL28 - Hromosvod

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ   | Kód                 | Popis                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |       |                     |                                                                             |     |          | 282 143,24   |                   |                 |
| D                      | D.1   | Materiál/montáž     |                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| D                      | D.1.2 | Hromosvod, uzemnění |                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 1                      | K     | 81                  | Drát Cu 8 mm hromosvodní měděný polotvrdý T/2                               | m   | -106,000 |              |                   |                 |
| 2                      | K     | 82                  | FeZn d10                                                                    | m   | -20,000  |              |                   |                 |
| 3                      | K     | 83                  | podpěra vedení PV                                                           | ks  | -250,000 |              |                   |                 |
| 4                      | K     | 84                  | FeZn 30 x 4                                                                 | m   | -20,000  |              |                   |                 |
| 5                      | K     | 85                  | SZ Cu                                                                       | ks  | -4,000   |              |                   |                 |
| 6                      | K     | 86                  | SR03                                                                        | ks  | -5,000   |              |                   |                 |
| 7                      | K     | 87                  | SR01                                                                        | ks  | -5,000   |              |                   |                 |
| 8                      | K     | 88                  | SO Cu                                                                       | ks  | -4,000   |              |                   |                 |
| 9                      | K     | 89                  | SS,SP Cu                                                                    | ks  | -40,000  |              |                   |                 |
| 10                     | K     | 90                  | ochranný úhelník + 2x držák do zdi                                          | ks  | -4,000   |              |                   |                 |
| 11                     | K     | 91                  | zemnicí tyč Zt2m                                                            | ks  | -8,000   |              |                   |                 |
| 12                     | K     | 92                  | měření zemních odporů do 100m                                               | ks  | -4,000   |              |                   |                 |
| 13                     | K     | 93                  | montáž štítků k označní svodů                                               | ks  | -8,000   |              |                   |                 |
| 14                     | K     | 94                  | tvarování ochranných prvků                                                  | ks  | -10,000  |              |                   |                 |
| 15                     | K     | 95                  | nosný, podružný a režijní materiál                                          | kg  | -100,000 |              |                   |                 |
| 16                     | K     | VL01                | Držák pro pelchové střechy pro dostup 550-900mm s trubkou 48mm              | ks  | 3,000    |              |                   |                 |
| 17                     | K     | VL02                | Jimací stožár HVI pro držáky na plechové střechy                            | ks  | 3,000    |              |                   |                 |
| 18                     | K     | VL03                | Držák pro kovou střechu rozsah plochy 0.7-8mm                               | ks  | 4,000    |              |                   |                 |
| 19                     | K     | VL04                | Držák na kovové střechy                                                     | ks  | 8,000    |              |                   |                 |
| 20                     | K     | VL05                | Držák střešních kabelů pro střechy se stojatým falcem                       | ks  | 24,000   |              |                   |                 |
| 21                     | K     | VL06                | Držák střešních kabelů na kovové střechy pomocí šroubů nebo nýtů            | ks  | 31,000   |              |                   |                 |
| 22                     | K     | VL07                | Držák vedení pro vodič HVI/CUI nerezové provedení, pro montáž na stěnu      | ks  | 18,000   |              |                   |                 |
| 23                     | K     | VL08                | Držák vedení pro vodič HVI s páskem nerezové provedení, pro montáž na stěnu | ks  | 11,000   |              |                   |                 |
| 24                     | K     | VL09                | Zaváděcí tyč FeZn - SET L 1500mm S připojovací KS-svorkou                   | ks  | 3,000    |              |                   |                 |
| 25                     | K     | VL10                | Krabice se zkušební svorkou, pro montáž na stěnu                            | ks  | 3,000    |              |                   |                 |
| 26                     | K     | VL11                | Připojovací svorka pro hloubkové zemniče                                    | ks  | 3,000    |              |                   |                 |
| 27                     | K     | VL12                | Hrot zarážecí litina průměr 20mm                                            | ks  | 3,000    |              |                   |                 |
| 28                     | K     | VL13                | Vodič s vysokonapěťovou izolací                                             | m   | 85,000   |              |                   |                 |
| 29                     | K     | VL14                | Připojovací prvky pro zakončení vodiče HVI-long na obou koncích             | ks  | 3,000    |              |                   |                 |
| 30                     | K     | VL15                | Připojovací prvek pro vodič HVI, pro uložení vně podpůrné trubky            | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 31                     | K     | VL16                | Sada pro upevnění vodičů HVI long černých/šedých PA                         | ks  | 3,000    |              |                   |                 |
| 32                     | K     | VL17                | Jednožilový vodič průměr 6mm ZŽ                                             | m   | 50,000   |              |                   |                 |
| 33                     | K     | VL18                | Svorkovnice ekvipotenciální                                                 | ks  | 1,000    |              |                   |                 |
| 34                     | K     | VL19                | Svorka spojovací, materiál nerez                                            | ks  | 4,000    |              |                   |                 |
| 35                     | K     | VL20                | Svorka pásek-pásek, nerez                                                   | ks  | 5,000    |              |                   |                 |
| 36                     | K     | VL21                | Svorka pásek-drát, nerez V4A                                                | ks  | 2,000    |              |                   |                 |
| 37                     | K     | VL22                | Pásek uzemňovací FEZN 30x4mm                                                | m   | 80,000   |              |                   |                 |
| 38                     | K     | VL23                | Drát uzemňovací materiál ALMgSi, průměr 8mm, měkký s izoalcí                | m   | 4,000    |              |                   |                 |
| 39                     | K     | VL24                | Drát uzemňovací nerez průměr 10mm                                           | m   | 6,000    |              |                   |                 |
| 40                     | K     | VL25                | Výkopové práce pro napojení na stávající zemní soustavu                     | m   | 42,200   |              |                   |                 |
| 41                     | K     | VL26                | Revizní zpráva ochrany před bleskem                                         | set | 1,000    |              |                   |                 |
| 42                     | K     | VL27                | Vysokozdvížná plošina                                                       | set | 1,000    |              |                   |                 |
| 43                     | K     | VL28                | Drobný montážní materiál                                                    | set | 1,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)  
Objekt:  
33 - ZL33 - prostorové lešení

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Zhotovitel:  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29. 10. 2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                  |             |            |           |
|------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH     |             |            | 0,00      |
|                  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní     | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená          | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK |             |            | 0,00      |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

33 - ZL33 - prostorové lešení

Místo:

Datum: 29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

474 - VCP4 - Stavební úpravy a přístavba Knihovny v Jičíně - Zůstatkový rozpočet(1)

Objekt:

33 - ZL33 - prostorové lešení

Místo:

Datum:

29. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

|       |   |           |                                                                                                       |    |       |  |  |  |
|-------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| D HSV |   |           | Práce a dodávky HSV                                                                                   |    |       |  |  |  |
| D 9   |   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                   |    |       |  |  |  |
| 10    | K | 943221111 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m               | m3 | 0,000 |  |  |  |
| 11    | K | 943221211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v 10 m za každý den použití | m3 | 0,000 |  |  |  |
| 12    | K | 943221811 | Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 10 m             | m3 | 0,000 |  |  |  |
| 18    | K | 949311112 | Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m                        | m  | 0,000 |  |  |  |
| 19    | K | 949311212 | Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití                | m  | 0,000 |  |  |  |
| 20    | K | 949311812 | Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m                      | m  | 0,000 |  |  |  |
| 4     | K | 993121111 | Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení                          | m3 | 0,000 |  |  |  |
| 5     | K | 993121119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km                     | m3 | 0,000 |  |  |  |