

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava nástupišť

Místo: zast. Džbánov, Nedošín a Litomyšl-zastávka

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							350 637,30	
d		HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	34,500			dle RD
2	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	51,750			dle RD
3	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	50,000			dle RD
4	K	5914130230	Montáž nástupiště mimoúrovňového Sudop K (KD,KS) 150	m	23,000			
5	K	5914115330	Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150	kus	70,000			
6	K	5914125030	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150	m	70,000			
7	K	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	2,312			
8	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	5,779			
9	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	17,266			dle RD
10	K	9902200300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	17,266			dle RD
11	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	50,000			dle RD
12	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	50,000			dle RD
13	K	5912025110	Demontáž návěstidla včetně sloupku konce nástupiště	kus	3,000			dle RD
14	K	5912040110	Montáž návěstidla včetně sloupku konce nástupiště	kus	3,000			dle RD
		OST	Ostatní					
15	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
16	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení inq. sítí	hod	8,000			dle RD
17	K	022101001	Geodetické práce - před opravou	%	1,000			dle RD
18	K	022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000			dle RD
19	K	031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500			dle RD
20	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD