



KUCBX01J59S0

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/061/25/1  
856/TB/PL/25/11

Číslo smlouvy zhotovitele:

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

INBEST spol. s r.o., Rudolfovska 64/34, 370 01 České Budějovice, IČO: 60851970

Ing. Michael Šmucr

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Pavel Novák, sídl. Vajgar 682/III, J. Hradec 377 01, IČO: 07289171

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, prokurista

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Bc. Ondřej Jileček,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Filip Šejnoha,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Libor Nýdl,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech**“, ze dne 27. 5. 2025 takto:

## **II. Úvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/061/25, č. zhotovitele 856/TB/PL/25/11 ze dne 27. 5. 2025 (dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

## **III. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

**Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:**

### **IV. Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| cena celkem bez DPH: | 18 314 047,61 Kč |
| DPH 21 %:            | 3 845 950,00 Kč  |
| cena celkem s DPH:   | 22 159 997,61 Kč |

**Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:**

### **IV. Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| cena celkem bez DPH: | 18 729 028,03 Kč |
| DPH 21 %:            | 3 933 095,89 Kč  |
| cena celkem s DPH:   | 22 662 123,92 Kč |

## **IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/061/25, č. zhotovitele 856/TB/PL/25/11 ze dne 27. 5. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1165/2025/RK-25 ze dne 23.10.2025.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 31.10.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: MUDr. Martin Kuba  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

**Jan Michalec**

 Digitální podpis:  
24.10.2025 10:28:41

.....  
Jan Michalec  
prokurista

**STRABAG**

Ing. Lukáš  
Příbyl  
24.10.2025  
14:13:09

.....  
Ing. Lukáš Příbyl  
prokurista

Revidoval jsem  
tento dokument

Mgr. Michal  
Švehla  
Digitální podpis:  
24.10.2025  
10:17:35

PRÍLOHA č 1 KNAVRHU č. 1221/RK/25

Stavba : Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech  
Investor : Jihočeský kraj, České Budějovice  
Projektant : Pontex spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4  
TDS : INBEST spol. s r.o., Rudolfovská 64/34, 370 01 České Budějovice  
Zhotovitel : STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, Jinnovice, 159 00 Praha 5

# REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

|                                         |               | ZMĚNOVÝ LIST č.1A-C  |                        | ZMĚNOVÝ LIST č.2 |                        | ZMĚNOVÝ LIST č.3 |                        |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| OBJEKT                                  | CENA DLE SOD  | Změnový list č.1 A-C | Celk.cena po změně č.1 | Změnový list č.2 | Celk.cena po změně č.2 | Změnový list č.3 | Celk.cena po změně č.3 |
| S.O. 000 Vedlejší a ostatní náklady     | 1 474 250,94  | 0,00                 | 1 474 250,94           |                  |                        |                  |                        |
| S.O. 001 Demolice stávajícího mostu     | 1 737 606,33  | 0,00                 | 1 737 606,33           |                  |                        |                  |                        |
| S.O. 181 Dopravně - inženýrské opatření | 232 745,52    | 0,00                 | 232 745,52             |                  |                        |                  |                        |
| S.O. 201 Most ev. číslo 1564-1          | 8 231 888,36  | 414 975,06           | 8 646 863,42           |                  |                        |                  |                        |
| S.O. 801 Ozelenění                      | 290 348,15    | 0,00                 | 290 348,15             |                  |                        |                  |                        |
| S.O. 901 Provizorní most                | 6 347 208,31  | 5,36                 | 6 347 213,67           |                  |                        |                  |                        |
| CENA STAVBY BEZ DPH                     | 18 314 847,61 | 414 980,42           | 18 729 828,03          |                  |                        |                  |                        |
| DPH 21%                                 | 3 845 950,00  | 87 145,89            | 3 933 095,89           |                  |                        |                  |                        |
| CENA VČETNĚ DPH                         | 22 159 997,61 | 502 126,31           | 22 662 123,92          |                  |                        |                  |                        |

| Schválil:                       | podpis:                                                                             | datum:                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zadavatel: Jihočeský kraj       |                                                                                     |                                                                             |
| Ing. Jitka Liláková             | Ing. Jitka Liláková                                                                 | <small>Ověřeno elektronicky: 2025<br/>Datum: 2025.12.10 11:12:45:00</small> |
| TDS: INBEST spol. s r.o.        |                                                                                     |                                                                             |
| Ing. Michael Šmucr              | Ing. Michael Šmucr                                                                  | <small>Ověřeno elektronicky: 2025<br/>Datum: 2025.12.10 11:12:45:00</small> |
| Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.    |                                                                                     |                                                                             |
| Ing. Martin Bartyzal            |  |                                                                             |
| Projektant: Pontex spol. s r.o. |                                                                                     |                                                                             |
| Ing. František Košan            | Ing. Martin Havlík                                                                  | <small>Ověřeno elektronicky: 2025<br/>Datum: 2025.12.10 11:12:45:00</small> |

Číslo a názov SO. 201 Most ev. číslo 1564-1

201 Most ev. číslo 1564-1

# ZMĚNOVÝ LIST č.1A

—



Stavba : Most ev.č. 1564-1 přes řeku Štropici v Jedovarech

Číslo a název SO : 901 Provizorní most

# ZMĚNOVÝ LIST č.1C

| Pot.                              | Kód     | Název položky                                                      | Měrná jednotka | Množství ve |        |          | Rozdíl množství |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|----------|-----------------|
|                                   |         |                                                                    |                | smílované   | změně  | jednotek |                 |
| č. pol.                           | položky |                                                                    | jednotek       |             |        |          |                 |
| 1                                 | 2       | 3                                                                  | 4              | 5           | 6      | 7        |                 |
| <b>VÍCEPRÁCE</b>                  |         |                                                                    |                |             |        |          |                 |
|                                   | 327115  | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z DÍLCU BETON DO C30/37                    | m3             | 0,000       | 5,195  | 5,195    |                 |
|                                   | 94817   | DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNIKU VČET ODSTRAN                     | t              | 0,000       | 42,957 | 42,957   |                 |
|                                   |         | Vícepráce celkem                                                   |                |             |        |          |                 |
|                                   |         | DPH 21 %                                                           |                |             |        |          |                 |
|                                   |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                              |                |             |        |          |                 |
| <b>MÉNĚPRÁCE</b>                  |         |                                                                    |                |             |        |          |                 |
| 2                                 | 015140  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17                | t              | 376,475     | 0,000  | -376,475 |                 |
|                                   |         | 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADU TV                          |                |             |        |          |                 |
| 29                                | 27212   | ZÁKLADY Z DÍLCU ŽELEZOBETONOVÝCH                                   | m3             | 148,512     | 0,000  | -148,512 |                 |
| 30                                | 272325  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                                  | m3             | 3,805       | 0,000  | -3,805   |                 |
| 31                                | 272365  | VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B                                | t              | 0,685       | 0,000  | -0,685   |                 |
| 33                                | 327325  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | m3             | 5,195       | 0,000  | -5,195   |                 |
| 34                                | 327365  | VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505           | t              | 0,987       | 0,000  | -0,987   |                 |
| 51                                | 966118  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM                 | m3             | 148,512     | 0,000  | -148,512 |                 |
| 52                                | 966168  | BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM               | m3             | 5,195       | 0,000  | -5,195   |                 |
|                                   |         | Méněpráce celkem                                                   |                |             |        |          |                 |
|                                   |         | DPH 21 %                                                           |                |             |        |          |                 |
|                                   |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                              |                |             |        |          |                 |
| <b>Bilance (více a méněpráce)</b> |         |                                                                    |                |             |        |          |                 |
|                                   |         | DPH 21 %                                                           |                |             |        |          |                 |
|                                   |         | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                              |                |             |        |          |                 |

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně  | Rozdíl celk. ceny    |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | bez DPH              | bez DPH             | bez DPH              |
| jednotková | celkem               | celkem              | celkem               |
| 8          | 9                    | 10                  | 11                   |
|            |                      |                     |                      |
| 11 342,20  | 0,00                 | 58 922,73           | 58 922,73            |
| 32 502,86  | 0,00                 | 1 396 225,36        | 1 396 225,36         |
|            | 0,00                 | <b>1 455 148,09</b> | <b>1 455 148,09</b>  |
|            | 0,00                 | 305 581,10          | 305 581,10           |
|            | <b>0,00</b>          | <b>1 760 729,18</b> | <b>1 760 729,18</b>  |
| 220,07     | 82 850,85            | 0,00                | -82 850,85           |
| 5 821,11   | 864 504,69           | 0,00                | -864 504,69          |
| 5231,68    | 19 906,54            | 0,00                | -19 906,54           |
| 36 034,87  | 24 683,89            | 0,00                | -24 683,89           |
| 12 501,36  | 64 944,57            | 0,00                | -64 944,57           |
| 36 034,87  | 35 566,42            | 0,00                | -35 566,42           |
| 2 316,53   | 344 032,50           | 0,00                | -344 032,50          |
| 3 590,62   | 18 653,27            | 0,00                | -18 653,27           |
|            | <b>1 372 291,87</b>  | 0,00                | <b>-1 455 142,73</b> |
|            | 288 181,29           | 0,00                | -305 579,97          |
|            | <b>1 660 473,17</b>  | 0,00                | <b>-1 760 722,70</b> |
|            |                      |                     |                      |
|            | <b>1 372 291,87</b>  | <b>1 455 148,09</b> | <b>5,36</b>          |
|            | 288 181,29           | 305 581,10          | 1,13                 |
|            | <b>1 660 473,17</b>  | <b>1 760 729,18</b> | <b>6,49</b>          |

## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1A)

Změna vznikla na základě požadavku SÚS JČK.

1B)

Při realizaci výkopových prací pro založení stavby byly zastiženy nepředvídatelné hydrogeologické podmínky. Ze štěrkopískových vrstev podloží docházelo k silnému přítoku podzemní vody, který nebylo možné účinně odčerpávat ani při využití standardních postupů. Tento stav znemožňoval bezpečné provádění základových konstrukcí a ohrožoval stabilitu stavební jámy. Proto bylo nezbytné přistoupit k technickému opatření – zatrubnění přilehlého vodního toku. Tímto způsobem se eliminoval průsak vody do stavební jámy a vytvořily se vhodné podmínky pro pokračování výstavby bez rizika ohrožení kvality a bezpečnosti celé stavby.

1C)

Změna v založení mostu vznikla z důvodu ušetření času ve výstavbě. Na celkovou cenu díla nemá vliv.