

Stavba: Index_Kopie_Rekonstrukce kotelny budovy Obchodní akademie, Choceň

Objekt: 2.vcp1 - Dveře kotelna

Místo: Choceň

Datum: 5. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Termomont, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ondřej Čermák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 845,86

D		Kód položky	Popis					54 845,86
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					4 725,00
1	K	340237212	Vybourání a zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	1,000	4 725,00	4 725,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					49 971,55
7	M	bb_001	Cena výrobků - dveře ADORY; 980x1815mm; EI C 30 DP1	ks	1,000	16 250,00	16 250,00	
8	M	bb_002	Příplatky a příslušenství	ks	1,000	14 028,75	14 028,75	
9	K	bb_003	Cena montáže	ks	1,000	5 450,00	5 450,00	
10	M	bb_004	Cena dopravy	ks	1,000	9 900,00	9 900,00	
2	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	4,000	896,70	3 586,80	
6	K	612995101 R	malování celé kotelny dvojnásobně	m2	4,000	189,00	756,00	
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					149,31
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,100	1 060,50	106,05	
4	K	997013219 R	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,100	113,40	11,34	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100	319,20	31,92	