



**V návaznosti na konzultace uskutečněné *in situ* objednáváme:**

**Předmět prací:** Havarijní zabezpečení přední části terasy v areálu ARÚ (Letenská 4, 118 00 Praha 1), kde došlo k průsakům vody v důsledku přívalových dešťů a postupnému chátrání stavebních konstrukcí terasy.

**Rozsah prací:** Zásah bude spočívat v zamezení dalšího chátrání stavebních konstrukcí terasy, odstraněním poničené první řady dlažby včetně původního betonového podkladu až na asfaltový pás. Asfaltový pás bude následně očištěn a penetrován. Na očištěný povrch bude navařen nový modifikovaný asfaltový pás, který bude přes hranu přesahovat až do žlabu a pod hranou bude uchycen střešní latí k fasádě. Na takto upravený modifikovaný pás bude od původní dlažby až po hranu terasy aplikována nová vrstva betonu, která bude uhlazena do roviny. Následně bude po zaschnutí nový betonový pás ošetřen hydroizolačním nátěrem – tekutou pískovou dlažbou.