

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čištění dynamické bariéry a záchytných polotů Skochovice km 33,450 - 33,550

Místo:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**1 992 101,92**

D		HSV	Práce a dodávky HSV	XXX				
D		1	Zemní práce	XXX				
1	K	132211401	Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132211401					xxx
2	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/155211122					xxx
3	K	15521112R	Očištění bariér ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
4	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/155211311					xxx
5	K	155215111R	Výměna a oprava poškozených částí bariéry po sesuvu včetně dodání potřebného materiálu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	162632511	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m	t	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162632511					xxx
7	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751113					xxx
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					xxx
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					xxx
10	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151121					xxx
15	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151112					xxx
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	xxx	xxx	xxx	xxx
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221					xxx
12	K	020001000R	Zabezpečení skalního masivu po mimořádné události, zprovoznění koleje, příprava místa pro zajištění bezpečnosti následných prací montáží dočasných zábran.	soubor	xxx	xxx	xxx	xxx
D		5	Komunikace pozemní	XXX				
13	K	5918001010R	Ostatní práce při údržbě výkonů prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné Poznámka: 1. Cena je určena pro provedení prací, které nejsou součástí tohoto sborníku.	hod	xxx	xxx	xxx	xxx
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	XXX				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geotechnický dozor, atd. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	%	xxx	xxx	xxx	xxx