



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 33

Číslo související Rámcové dohody: 05PU-003104

Číslo dílčí objednávky: 05PU-003506

Ze dne: 10/2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa České Budějovice
Adresa: Správa České Budějovice
Lidická 110/49
370 44 České Budějovice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provádění a zajištění běžné údržby silnic I. tříd na území Jihočeského kraje, viz soupis prací.

Identifikace vad v CEV: O0000191

Místo dodání: silnice I. třídy v Jihočeském kraji

Termín dodání: do 30 dnů od výzvy Objednatele

Kontaktní osoba objednatele: tel.:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 2 119 268,20 / 2 564 314,52

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Údržba mostů – seznam

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

„ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 - JHC - Běžná údržba silnic I. tříd v Jihočeském kraji
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
REKAPITULACE

Nabídková cena silnice v Kč bez DPH	2 119 268,20
DPH Kč	445 046,32
Nabídková cena silnice v Kč včetně DPH	2 564 314,52

Nabídková cena silnice BESIP v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena silnice BESIP v Kč včetně DPH	0,00

Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh v Kč včetně DPH	0,00

Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh BESIP v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh BESIP v Kč včetně DPH	0,00

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH	2 119 268,20
DPH Kč	445 046,32
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH	2 564 314,52

Nabídková cena silnice v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena silnice v Kč včetně DPH	0,00

Nabídková cena silnice BESIP v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena silnice BESIP v Kč včetně DPH	0,00

Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh v Kč včetně DPH	0,00

Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh BESIP v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh BESIP v Kč včetně DPH	0,00

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH	0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba dálnice, silnice pro motorová vozidla a dělený čtyřpruh BESIP - není předmětem plnění

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
190d	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení ojedinelých předmětů (pneumatika, pytel s odpadky apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00
191d	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks	není předmětem plnění		0,00
192d	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2	není předmětem plnění		0,00

Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh BESIP v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh BESIP v Kč včetně DPH	0,00

JHC Běžná údržba mostů po zimní údržbě - silnice I. třídy v Jihočeském kraji

Objednavatel : ŘSD ČR správa Č.Budějovice
Objednávka č.: O0000191

Zhotovitel: AVE
Dne : 22.10.2025

MOSTY - dle silnic

Číslo silnice	Číslo činnosti	Činnost	Termín provedení do	Popis objednávaných prací	Počet MJ	MJ	Datum převzetí prací	Upřesnění inspektorem RSD
3	6012	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél říms na vozovce (šíře 0,5 m), na římsách a chodnicích	6 935	m2		
3	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě	57	ks		
3	6014	Mosty - čištění skluků, rigolů, vývarišť a schodišť	30 dní	vyčistit skluky, rigoly, vývarišť a schodiště v okolí mostu	1 220	m2		
3	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	433	bm		
4	6012	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél říms na vozovce (šíře 0,5 m), na římsách a chodnicích	4 085	m2		
4	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě	75	ks		
4	6014	Mosty - čištění skluků, rigolů, vývarišť a schodišť	30 dní	vyčistit skluky, rigoly, vývarišť a schodiště v okolí mostu	153	m2		
4	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	297	bm		
19	6012	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél říms na vozovce (šíře 0,5 m), na římsách a chodnicích	6 337	m2		
19	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě	176	ks		
19	6014	Mosty - čištění skluků, rigolů, vývarišť a schodišť	30 dní	vyčistit skluky, rigoly, vývarišť a schodiště v okolí mostu	290	m2		
19	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	287	bm		
20	6012	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél říms na vozovce (šíře 0,5 m), na římsách a chodnicích	7 187	m2		
20	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě	123	ks		
20	6014	Mosty - čištění skluků, rigolů, vývarišť a schodišť	30 dní	vyčistit skluky, rigoly, vývarišť a schodiště v okolí mostu	340	m2		
20	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	492	bm		
22	6012	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél říms na vozovce (šíře 0,5 m), na římsách a chodnicích	1 441	m2		
22	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě	42	ks		
22	6014	Mosty - čištění skluků, rigolů, vývarišť a schodišť	30 dní	vyčistit skluky, rigoly, vývarišť a schodiště v okolí mostu	91	m2		
22	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	131	bm		
23	6012	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél říms na vozovce (šíře 0,5 m), na římsách a chodnicích	2 030	m2		
23	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě	24	ks		
23	6014	Mosty - čištění skluků, rigolů, vývarišť a schodišť	30 dní	vyčistit skluky, rigoly, vývarišť a schodiště v okolí mostu	481	m2		
23	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	188	bm		
24	6012	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél říms na vozovce (šíře 0,5 m), na římsách a chodnicích	4 066	m2		
24	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě	51	ks		
24	6014	Mosty - čištění skluků, rigolů, vývarišť a schodišť	30 dní	vyčistit skluky, rigoly, vývarišť a schodiště v okolí mostu	557	m2		
24	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	252	bm		
29	6012	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél říms na vozovce (šíře 0,5 m), na římsách a chodnicích	1 548	m2		
29	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě	112	ks		
29	6014	Mosty - čištění skluků, rigolů, vývarišť a schodišť	30 dní	vyčistit skluky, rigoly, vývarišť a schodiště v okolí mostu	79	m2		
29	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	0	bm		
34	6012	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél říms na vozovce (šíře 0,5 m), na římsách a chodnicích	5 507	m2		
34	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě	86	ks		
34	6014	Mosty - čištění skluků, rigolů, vývarišť a schodišť	30 dní	vyčistit skluky, rigoly, vývarišť a schodiště v okolí mostu	826	m2		
34	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	311	bm		
39	6012	Mosty - čištění	30 dní	odstranit na mostech lokální znečištění podél říms na vozovce (šíře 0,5 m), na římsách a chodnicích	3 386	m2		
39	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	po vyčištění mostního svršku vyčistit vpustě	49	ks		
39	6014	Mosty - čištění skluků, rigolů, vývarišť a schodišť	30 dní	vyčistit skluky, rigoly, vývarišť a schodiště v okolí mostu	461	m2		
39	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu	200	bm		
	6012	Mosty - čištění	30 dní	Odstranit na mostech lokální znečištění podél říms na vozovce (šíře 0,5 m), na římsách a chodnicích.	42 522	m2		Jihočeský kraj
	6013	Mosty - čištění odvodňovačů	30 dní	Po vyčištění mostního svršku otevřít a řádně vyčistit vpustě.	795	ks		Jihočeský kraj
	6014	Mosty - čištění skluků, rigolů, vývarišť a schodišť	30 dní	Vyčistit mostní skluky, rigoly, vývarišť a schodiště.	4 498	m2		Jihočeský kraj
	6015	Mosty - čištění mostních závěrů	30 dní	Vyčistit ručně nebo tlakovou vodou ocelové povrchové mostní závěry s opatrností, aby nedošlo k protřetí gumového těsnícího profilu.	2 591	bm		Jihočeský kraj

3	-	mostu	odvodňovač - počet [ks]	P řím sa - plocha [m2]	L řím sa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	služby / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývažišťe - plocha [m2]	vsakováčka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
3	-	046	most v opravě										Tábor
3	-	049	0	1,8	1,8	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3	-	050a	1	193,8	53,0	106	110	126,0	14,0	1,0	12,5	32	Tábor
3	-	061b	0	35,3	44,5	42	53	47,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3	-	061d1	0	130,0	107,0	55	45	28,0	14,0	0,0	0,0	20	Tábor
3	-	062.1	0	128,0	137,5	55	59	69,0	23,0	0,0	0,0	15	Tábor
3	-	063a	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3	-	063b	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3	-	065	6	55,0	55,0	50	50	42,0	28,0	0,0	0,0	28	Tábor
3	-	066	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3	-	067	0	39,0	39,0	39	39	10,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3	-	068	0	51,5	62,0	215	182	30,0	16,0	2,0	0,0	0	Tábor
3	-	069	0	23,0	23,0	23	23	42,0	42,0	1,0	0,0	0	Tábor
3	-	070	0	70,5	70,5	47	47	30,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3	-	071	0	16,5	12,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3	-	072	0	7,0	4,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3	-	073	0	58,5	58,5	39	39	40,0	0,0	4,0	0,0	12	Tábor
3	-	074	6	78,0	106,0	44	42	10,0	4,0	0,0	0,0	32	Tábor
3	-	077	0	12,0	12,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3	-	078	2	35,0	36,0	24	25	0,0	0,0	0,0	0,0	26	Tábor
3	-	079	0	13,0	13,0	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
3	-	084	12	347,0	347,0	165	165	4,2	0,0	0,0	0,0	26	Tábor
3	-	091	0	17,6	17,6	16	16	48,0	0,0	4,0	0,0	0	České Budějovice
	-	091a	0	23,0	23,0	31	31	8,0	0,0	0,0	1,0	0	České Budějovice
	-	092	0	21,0	22,0	18	19	33,0	0,0	2,0	0,0	0	České Budějovice
	-	099	0	17,6	17,6	22	22	26,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
	-	100	0	16,8	16,8	31	28	26,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
	-	101	0	4,8	4,2	8	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
	-	101a	0	7,5	7,5	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
	-	102	0	15,0	12,5	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
	-	104	0	67,7	73,8	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
	-	104c	0	64,4	64,4	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
	-	105	7	354,0	354,0	156	156	0,0	0,0	0,0	0,0	66	České Budějovice
	-	106	3	49,0	49,0	58	58	13,0	0,0	0,0	0,0	40	České Budějovice
	-	107	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
	-	108	0	9,4	8,1	11	10	7,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
	-	109	2	102,5	72,0	51	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
	-	110.1	0	50,0	25,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
-	110a1	4	58,5	58,5	38	38	95,0	0,0	0,0	0,0	32	České Budějovice	
-	111	5	210,1	193,6	110	110	2,0	0,0	0,0	0,0	28	České Budějovice	
-	113	0	26,4	26,1	29	29	22,0	0,0	0,0	0,0	16	České Budějovice	
-	113a2	2	140,1	102,5	64	66	66,0	47,0	3,0	7,0	38	České Budějovice	
-	115	6	62,7	64,0	88	90	48,0	37,5	7,5	0,0	22,2	České Budějovice	
3	-	117	1	19,2	19,2	24	24	8,0	10,0	0,0	5,0	0	Český Krumlov
3	-	120	0	3,0	18,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
3	-	122	0	8,6	8,6	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
3	-	124	0	5,5	5,5	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
3	-	125	0	6,3	6,3	9	9	8,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
3	-	126	0	22,0	23,3	25	26	29,0	15,0	2,0	0,0	0	Český Krumlov
3	-	127	0	5,8	5,8	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
3	-	128	0	7,8	7,8	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
3	-	130 (sjezd D.Dvořiště)	most ve stavbě										Český Krumlov
SUMA sloupů			57	2691,2	2488,5	1768	1743	917,2	250,5	26,5	25,5	433,2	
	6012	Mosty - ústřední		6 935 m2		Vozovka bude čišťena v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.							
	6013	Mosty - ústřední odvodňovací		57 ks									
	6014	Mosty - ústřední sklaň, odolávací, vodor. lůžko		1 220 m2		Bez čišťení odláždění kužků, bez čišťení odláždění pod mosty a bez čišťení koryt toků po mosty.							
	6015	Mosty - ústřední mostních závěsů a		433 bm									

4 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývažíště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěř - délka [m]	okres
4 - 031	6	108,0	108,0	90	90	22,8	34,0	0,0	0,0	24	Písek
4 - 032	0	11,0	11,0	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
4 - 034	0	12,0	12,0	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
4 - 041	5	23,8	23,8	34,00	34,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 043	16	172,9	367,5	247,00	245,00	28,8	0,0	0,0	0,0	98	Strakonice
4 - 045	21	187,0	187,0	110,00	110,00	0,0	32,0	0,0	0,0	60	Strakonice
4 - 046	0	14,0	14,0	14,00	14,00	4,8	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 048	0	9,0	9,0	10,00	10,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 049	0	3,5	3,5	13,00	7,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 052	0	4,2	4,2	6,00	6,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 053	0	2,5	2,5	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 055	0	19,0	15,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 057	0	13,0	13,0	8,00	8,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 058	0	5,5	5,5	4,00	4,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 059	0	8,2	1,7	5,00	5,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 060	4	71,5	85,5	28,00	28,00	0,0	0,0	0,0	0,0	12	Strakonice
4 - 061	0	7,5	7,5	9,00	9,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 062	0	3,0	3,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 062a	0	6,0	6,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
4 - 063	0	3,3	3,3	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 064a	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 065	8	4,0	2,0	32	32	0,0	5,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 066	0	2,5	4,5	5	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 067	0	4,5	7,5	9	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 068	8	261,8	385,6	238	241	0,0	0,0	0,0	0,0	68	Prachatice
4 - 069	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 071	0	9,8	9,0	15	15	3,6	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 073	4	40,8	40,8	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 075	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 076	0	46,2	17,9	21	21	9,6	12,8	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 077	1	42,0	42,0	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 078	1	75,6	75,6	63	63	0,0	0,0	0,0	0,0	35	Prachatice
4 - 079	0	26,4	26,4	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 079a	0	9,6	9,6	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 079b	0	40,8	40,8	34	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
4 - 080	1	65,6	65,6	41	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice

SUMA sloupců	75	1314,5	1610,25	1158	1163	69,6	83,8	0	0	297
--------------	----	--------	---------	------	------	------	------	---	---	-----

6012	Mosty - čišění	4 085 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čišění odvodňovačů	75 ks	
6014	Mosty - čišění skluzů, odláždění, vývažířů, kuželů, kaprů	153 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čišění mostních závěřů a lažek	297 bm	

19 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývaziště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
19 - 024	0	70,4	70,4	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	24	Písek
19 - 025	0	76,8	76,8	48	48	0,0	7,0	0,0	0,0	24	Písek
19 - 026	0	4,0	4,0	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
19 - 028	98	865,5	873,0	577	582	10,8	0,0	4,4	0,0	27	Písek
19 - 029	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
19 - 030	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
19 - 031	4	39,0	39,0	26	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
19 - 032	0	22,0	22,0	44	44	0,0	0,0	0,0	0,0	27	Písek
19 - 033	0	20,4	20,4	34	34	9,6	8,4	0,0	0,0	15	Písek
19 - 035	0	55,4	77,0	31	31	10,8	9,6	4,8	0,0	28	Písek
19 - 036	0	58,0	58,0	29	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
19 - 036A	0	57,0	57,0	38	38	0,0	11,2	0,0	0,0	36	Písek
19 - 037	0	9,0	9,0	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 038	0	0,0	0,0	8	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 039	0	9,0	9,0	18	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 040a	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 042...3	68	742,0	742,0	424	424	8,4	0,0	0,0	0,0	44	Tábor
19 - 044	0	28,2	89,3	47	47	7,2	14,4	0,0	0,0	19	Tábor
19 - 044a	0	25,8	81,7	43	43	8,4	19,2	0,0	0,0	19	Tábor
19 - 045	4	147,4	55,3	67	79	11,4	36,8	0,0	0,0	24	Tábor
19 - 046	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 048	0	14,7	14,7	21	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 049	0	14,0	14,0	0	0	44,0	19,0	0,0	0,0	0	Tábor
19 - 050	0	52,0	41	10	12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	Tábor
19 - 051	0	6,6	7,8	0	0	10	25,0	0,0	0,0	0,0	Tábor
19 - 054	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	4,4	0,0	0	Tábor
19J - 049	0	18,0	8,0	9	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
19J - 051	2	14,7	44,0	21	20	5,4	0,0	0,0	0,0	0	Tábor

SUMA sloupců	176	2349,9	2413,4	1561,9	1586	126,0	150,6	13,6	0	287
--------------	-----	--------	--------	--------	------	-------	-------	------	---	-----

6012	Mosty - čištění	6 337 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	176 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odláždění, vývazíšť, kuželů, kapa	290 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a lažbek	287 bm	

6012	<i>Mosty - čišťení</i>	7 187 m2	Vozovka bude čišťena v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	<i>Mosty - čišťení odvodňovačů</i>	123 ks	
6014	<i>Mosty - čišťení skluží, odláždění, vyčištění kuželů</i>	340 m2	Bez čišťení odláždění kuželů, bez čišťení odláždění pod mosty a bez čišťení koryt toků po mosty.
6015	<i>Mosty - čišťení mostních závrátů a ložisek</i>	492 bm	

22 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývážště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
22 - 034	0	29,0	29,0	29,00	29,00	48,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 036	0	10,2	28,9	17,00	17,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 036b	0	0,0	0,0	10,00	10,00	0,0	10,8	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 036c	1	10,0	10,0	8,00	8,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 037	19	197,5	237,0	79,00	79,00	0,0	0,0	0,0	0,0	48	Strakonice
22 - 038	22	216,0	216,0	54,00	54,00	0,0	12,7	0,0	0,0	48	Strakonice
22 - 040	0	42,0	42,0	28,00	28,00	0,0	11,3	0,0	0,0	35	Strakonice
22 - 041	0	9,5	28,5	19,00	19,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 043	0	6,6	6,6	11,00	11,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 044	0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice
22 - 045	0	23,1	23,1	21,00	21,00	7,9	0,0	0,0	0,0	0	Strakonice

SUMA sloupců	42	543,9	621,1	276	276	55,9	34,8	0	0	131
--------------	----	-------	-------	-----	-----	------	------	---	---	-----

6012	Mosty - čištění	1 441 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	42 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odláždění vývořů, kuželů, koryt	91 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a lažek	131 bm	

23 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývěřiště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
23 - 001	4	75,0	75,0	50	50	119,0	20,0	4,0	1,0	26	Tábor
23 - 001a	4	60,0	60,0	75	75	74,0	14,0	4,0	0,0	34	Tábor
23 - 002	4	11,0	11,0	11	11	20,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
23 - 003	0	4,2	4,2	6	6	2,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 005	0	12,0	12,0	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 007	0	15,0	13,5	20	18	6,6	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 009	0	5,6	5,6	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 010	0	7,7	8,4	11	12	3,6	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 012	8	150,0	150,0	59	59	0,0	0,0	0,0	0,0	18	Jindřichův Hradec
23 - 013	4	138,0	138,0	130	130	16,0	0,0	0,0	0,0	55	Jindřichův Hradec
23 - 014	0	24,8	24,8	33	33	20,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 015	most v opravě										Jindřichův Hradec
23 - 017	0	8,3	16,5	11	11	3,6	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 018	0	63,0	63,0	42	42	65,0	0,0	0,0	0,0	30	Jindřichův Hradec
23 - 018a	0	140,7	140,7	67	67	78,0	0,0	0,0	0,0	25	Jindřichův Hradec
23 - 019	0	5,8	5,8	7	7	22,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
23 - 020	0	13,7	13,7	18	18	8,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
SUMA sloupců											
		24	734,8	742,2	553,5	553	437,8	34	8	1	188

6012	Mosty - čištění	2 030 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	24 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odláždění, vývěří, kuželů, koryt	481 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a lažek	188 bm	

24 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývážště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
24 - 001	14	275,2	275,2	172	172	104,0	24,0	4,0	0,0	26	Tábor
24 - 002	0	8,3	8,3	11	11	10,0	0,0	0,0	0,0	0	Tábor
24 - 002a	0	6,0	6,0	8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 005	0	0,0	0,0	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 006.1	1	15,8	17,0	21	17	15,0	0,0	2,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 006.2	0	12,8	15,8	17	21	0,0	0,0	1,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 007..3	10	466,0	345,0	133	138	87,2	37,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 007.1	0	134,0	66,0	67	66	31,0	0,0	0,0	0,0	24	Jindřichův Hradec
24 - 007.2	0	72,0	128,0	72	64	31,0	0,0	0,0	0,0	22	Jindřichův Hradec
24 - 008..3	8	260,0	257,0	145	144	59,0	24,0	0,0	0,0	64	Jindřichův Hradec
24 - 009..3	0	122,0	122,0	81	81	19,2	0,0	0,0	0,0	48	Jindřichův Hradec
24 - 010..3	0	59,0	59,0	33	33	14,4	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 012.1	0	71,0	42,8	65	57	42,0	0,0	0,0	0,0	28	Jindřichův Hradec
24 - 013	2	24,0	24,0	28	28	24,0	10,0	4,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 014	0	0,0	0,0	13	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 017	0	5,1	5,1	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 019	2	30,0	16,5	22	19	0,0	0,0	0,0	0,0	20	Jindřichův Hradec
24 - 020	14	91,0	44,2	52	52	12,0	0,0	2,0	0,0	20	Jindřichův Hradec
24 - 021	0	16,5	8,8	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Jindřichův Hradec
24 - 022	NEČISTIT V OPRAVĚ										Jindřichův Hradec
SUMA sloupců		51	1668,6	1440,6	965	950	448,8	95	13	0	252

6012	Mosty - čištění	4 066 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	51 ks	
6014	Mosty - čištění skluzy, odláždění vývážště, kuželů, krovu	557 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a lažek	252 bm	

29 - mostu	odvodňovače - počet [ks]	P římsa - plocha [m2]	L římsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývážště - plocha [m2]	vsakovačka - plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
29 - 001	0	13,2	13,2	12	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
29 - 002	0	0,0	0,0	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
29 - 003	98	370,3	370,3	529	529	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
29 - 004	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
29 - 005	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
29 - 006	8	26,1	26,1	29	29	19,2	7,5	0,0	0,0	0	Písek
29 - 007	0	3,6	3,6	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Písek
29 - 009	6	33,6	33,6	28	28	24,0	16,0	0,0	3,2	0	Písek
29 - 010	0	12,0	12,0	15	15	7,2	0,0	2,2	0,0	0	Tábor
SUMA sloupců 112 458,8 458,8 630 630 50,4 23,5 2,2 3,2 0											

6012	Mosty - čištění	1 548 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čištění odvodňovačů	112 ks	
6014	Mosty - čištění skluzů, odláždění, vývážšt, kuželů, kapa	79 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čištění mostních závěrů a lažek	0 bm	

6012	Mosty - čišťení	5 507 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čišťení odvodňovačů	86 ks	
6014	Mosty - čišťení skluzů, odláždění, vyvážení, kuželů, kavat	826 m2	Bez čištění odláždění kuželů, bez čištění odláždění pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čišťení mostních závrstů a latěsek	311 bm	

39	- mostu	odvodňovače - počet [ks]	P řimsa - plocha [m2]	L řimsa - plocha [m2]	P obruby - délka [m]	L obruby - délka [m]	skluzy / rigoly - délka [m2]	schodiště - délka [m2]	vývěřiště- plocha [m2]	vsakovačka- plocha [m2]	mostní závěr - délka [m]	okres
39	- 001	0	13,0	8,0	8	8	14,4	0,0	0,0	0,0	0	České Budějovice
39	- 002	4	3,0	3,0	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 003	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 004	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 005	8	265,0	265,0	100	100	33,0	25,0	0,0	0,0	28	Český Krumlov
39	- 006	0	4,0	4,0	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 006a	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 008	0	20,0	20,0	23	23	6,0	0,0	0,0	0,0	28	Český Krumlov
39	- 009	0	10,0	10,0	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 010	8	35,0	35,0	30	30	2,4	2,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 011	0	30,0	30,0	40	40	10,0	0,0	0,0	0,0	10	Český Krumlov
39	- 012	0	20,0	20,0	45	45	10,0	0,0	0,0	4,0	12	Český Krumlov
39	- 013	10	308,0	128,0	154	151	48,0	0,0	0,0	0,0	24	Český Krumlov
39	- 014	0	29,0	28,0	29	28	16,1	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 015	0	36,0	36,0	36	36	8,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 016	0	28,3	28,3	14	14	5,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 017	0	21,8	31,3	22	31	11,0	11,0	2,0	0,0	13	Český Krumlov
39	- 018	0	16,8	21,0	21	21	2,5	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 019	0	16,0	16,0	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 021	0	52,0	70,0	65	65	46,0	27,0	6,0	0,0	32	Český Krumlov
39	- 021b	0	9,0	7,0	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 021c	6	64,8	64,8	81	81	0,0	48,0	0,0	0,0	21,4	Český Krumlov
39	- 021d	0	20,0	15,2	10	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 022	6	70,4	72,2	40	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 024	0	6,4	6,9	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 025	0	13,3	13,3	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 026	0	3,6	3,6	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
39	- 027	2	20,8	22,8	32	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Český Krumlov
155	- 011 (Exit 151 na	5	59,2	59,2	84	84	40,0	32,0	6,2	0,0	31,4	Český Krumlov
39	- 028	0	11,2	11,2	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39	- 029	0	6,0	6,0	10	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39	- 030	0	11,2	11,2	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39	- 031	0	12,8	18,7	15	22	12,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39	- 033	0	9,2	8,8	12	11	5,4	0,0	0,0	2,0	0	Prachatice
39	- 035	0	20,0	20,0	20	20	6,0	0,0	0,0	0,0	0	Prachatice
39	- 036	0	8,8	8,8	11	11	3,0	0,0	0,0	2,0	0	Prachatice
39	- 037	0	8,8	8,8	11	11	3,0	0,0	0,0	2,0	0	Prachatice
SUMA sloupců		49	1263,4	1112,1	998,4	1024	281,8	155	14,2	10	199,8	

6012	Mosty - čišťeni	3 386 m2	Vozovka bude čištěna v průměrné šíři 0,5 metru od obrub.
6013	Mosty - čišťeni odvodňovačů	49 ks	
6014	Mosty - čišťeni skluzů, odlážďení, vývěřičů, kuželů, koryt, schodišť	461 m2	Bez čištění odlážďení kuželů, bez čištění odlážďení pod mosty a bez čištění koryt toků po mosty.
6015	Mosty - čišťeni		

Digitálně podepsal:
Datum: 30.10.2025 12:57:34 +01:00

Dílčí objednávka pořadové č. 33 ev. č. 05PU-003506

Od

Datum Pá 31.10.2025 18:30

Pro

Kopie

 Počet příloh: 3 (2 MB)

Dílčí objednávka č. 33 signed.pdf; Příloha č. 1 - Položkový rozpočet plnění signed_33.pdf; Příloha č. 2 - Údržba mostů seznam silnice 2025 signed_33.pdf;

E-maily z adresy

nedostáváte často. [Přečtěte si, proč je to důležité](#)

Dobrý den,

děkujeme za zaslání, **Dílčí objednávku pořadové č. 33, ev. č. 05PU-003506**, včetně oceněného položkového rozpočtu plnění a závazku odkoupení vytěženého materiálu, akceptujeme v plném rozsahu.

S pozdravem / Best regards

Poradce pro ekologii

M:

T:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice

Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

www.ave.cz

Tímto informujeme adresáta emailu, že poptává-li tímto emailem odesílatel po adresátovi plnění, jedná se o nezávaznou poptávku a toto jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, neuvede-li odesílatel tohoto emailu výslovně jinak. Upozorňujeme, že uzavření smlouvy, stejně jako závazné přijetí návrhu na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy, podléhá víceúrovňovému schvalování a proto si odesílatel vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu či ukončit jednání o smlouvě či návrhu v jakékoliv fázi jednání. Dále v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku odesílatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo s odchylkou.