

SMLOUVA O DÍLO č. S943/2025/338

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství Vysočina, na základě pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

Vysočina, tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

zastupitelnost [redacted]

tel.: + [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 2792900267/0100

korrespondenční adresa:

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Ledeč nad Sázavou
Zahradní 1226
584 01

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

FARMA BORVILL, s.r.o.

se sídlem č.p. 81, 533 45 Dolany

IČO: 02716917

DIČ: CZ02716917

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové; C 33328

zastoupená: Ivetou Vilímovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

ČSOB, a. s.
číslo účtu: 282246956/0300

datová schránka:

jmfd9mb

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **Opravy LC na revíru Vostojávka**, evidenční číslo zakázky: **S943/2025/338**, a to dle projektové dokumentace vypracované objednatelem, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je oprava 5 ks lesních odvozních cest. Předmětem oprav je doplnění kameniva, srovnání, odvodnění a vyspádování krytu.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace odpovídající skutečnému provedení stavby v elektronické formě (alternativně 1 paré tištěné dokumentace) dle ustanovení § 2 odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, objednateli.Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **24. 11. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **2. 10. 2025**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **792 650,02 Kč (slovy: sedm set devadesát dva tisíc šest set padesát korun českých dva**

haléře) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
 - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit

soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace,
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněnou podmínku projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: [REDAKCE], telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená

technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - vážní lístky,
 - originál stavebního deníku.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
 - c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

- b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Jihlavě dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:



Lesy České republiky, s.p.

.....
Iveta Vilímová
jednatelka společnosti
Farma BORVILL, s. r. o

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00_2025-05
Stavba: Opravy LC revíru Vostojavka



KSO:
Místo: Revír Vostojavka

CC-CZ:
Datum: 12.3.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Farma BORVILL, s. r. o.

IČ: 02716917
DIČ: CZ02716917

Projektant:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **792 650,02**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00% | 792 650,02 | 166 456,60 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **959 106,62**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00_2025-05

Stavba: Opravy LC revíru Vostojavka

Místo: Revír Vostojavka

Datum: 12.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 792 650,02 | 959 106,62 |
| 00_2025-04a | LC K Sacanům 516 211 | 95 382,31 | 115 412,61 |
| 00_2025-04b | LC K Domasovu palouku 516 210 | 321 727,56 | 389 290,36 |
| 00_2025-04c | LC Jedelská 516 563 | 291 737,92 | 353 002,92 |
| 00_2025-04d | LC Ke Včelínu 155 464 | 55 280,65 | 66 889,65 |
| 00_2025-04e | LC K Sece 552 180 | 28 521,58 | 34 511,18 |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04a - LC K Sacanům 516 211

KSO:

Místo: Revír Vostojavka

CC-CZ:

Datum: 12.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 382,31

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 95 382,31 | 21,00% | 20 030,29 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

115 412,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04a - LC K Sacanům 516 211

Místo:

Revír Vostojavka

Datum:

12.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 382,31

HSV - Práce a dodávky HSV

95 382,31

1 - Zemní práce

3 475,87

5 - Komunikace pozemní

85 450,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 456,24

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04a - LC K Sacanům 516 211

Místo: Revír Vostojavka

Datum: 12.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

95 382,31

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 95 382,31 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 3 475,87 |
| 1 | K | 113108441 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva | m2 | 60,000 | 27,12 | 1 627,20 |
| | PP | | Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441 | | | | |
| | VV | | "Rozrytí opravovaných úseků" | | | | |
| | VV | | 60 | | 60,000 | | |
| | VV | | Součet | | 60,000 | | |
| 2 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 | 25,200 | 73,36 | 1 848,67 |
| | PP | | Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101 | | | | |
| | VV | | "rozproštění výkopku do porostu z položky 938909611" | | | | |
| | VV | | 252*0,1 | | 25,200 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 25,200 | | |
| | VV | | Součet | | 25,200 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 85 450,20 |
| 3 | K | 564661014 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 230 mm | m2 | 60,000 | 296,12 | 17 767,20 |
| | PP | | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564661014 | | | | |
| | VV | | "Doplnění a srovnání nájezdu na LC K Domasovu palouku" | | | | |
| | VV | | "Plocha nájezdu 60m2" | | | | |
| | VV | | 60 | | 60,000 | | |
| | VV | | "Celková hmotnost kameniva = 26,5 tuny" | | | | |
| | VV | | Součet | | 60,000 | | |
| 4 | K | 564811012 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm | m2 | 250,000 | 90,67 | 22 667,50 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811012 | | | | |
| | VV | | "Zakalení kameniva z položky 566401111 a 564661014" | | | | |
| | VV | | 60+190 | | 250,000 | | |
| | VV | | "celková hmotnost ŠD 0/32 = 35 tun" | | | | |
| | VV | | Součet | | 250,000 | | |
| 5 | K | 564841011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm | m2 | 52,000 | 166,36 | 8 650,72 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564841011 | | | | |
| | VV | | "Doplnění menších výtluků o celkové ploše 52m2" | | | | |
| | VV | | 52 | | 52,000 | | |
| | VV | | "celková hmotnost ŠD 0/63 = 14,5 tuny" | | | | |
| | VV | | Součet | | 52,000 | | |
| 6 | K | 566401111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2 | m2 | 190,000 | 88,17 | 16 752,30 |
| | PP | | Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566401111 | | | | |
| | VV | | "doplnění krytu v místě výtluků o celkové ploše 190m2" | | | | |
| | VV | | 190 | | 190,000 | | |
| | VV | | "Celková mnotnost kameniva ŠD 0/63 = 26 tun" | | | | |
| | VV | | Součet | | 190,000 | | |
| 7 | K | 571903111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším přes 10 do 15 kg/m2 | m2 | 302,000 | 15,64 | 4 723,28 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 10 do 15 kg/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571903111 | | | | |
| | VV | | "Dokalení opravovaných úseků frakce 0/4,0/8 " | | | | |
| | VV | | 250+52 | | 302,000 | | |
| | VV | | "Celková hmotnost = 4,8 tun" | | | | |
| | VV | | Součet | | 302,000 | | |
| 8 | K | 597311121 | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny | m | 10,000 | 1 488,92 | 14 889,20 |
| | PP | | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121 | | | | |
| | VV | | "DOPLNĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 2 KUSŮ" | | | | |
| | VV | | 5*2 | | 10,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 10,000 | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 6 456,24 |
| 9 | K | 938909611 | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 252,000 | 25,62 | 6 456,24 |
| | PP | | Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611 | | | | |
| | VV | | "Odstranění nánosů na krajnici ve sklonu 15° od obrusné vrstvy směrem do porostu LC v průměrné šířce 0,6m a v délce 50% délky cesty 420 m" | | | | |
| | VV | | "Odstranění nánosů na středu u LC v průměrné šířce 0,6m a v délce 50% délky cesty 420" | | | | |
| | VV | | (0,6+0,6)*420*0,5 | | 252,000 | | |
| | VV | | Součet | | 252,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04b - LC K Domasovu palouku 516 210

KSO:

Místo: Revír Vostojavka

CC-CZ:

Datum: 12.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

321 727,56

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 321 727,56 | 21,00% | 67 562,79 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

389 290,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04b - LC K Domasovu palouku 516 210

Místo:

Revír Vostojavka

Datum:

12.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

321 727,56

HSV - Práce a dodávky HSV

321 727,56

1 - Zemní práce

44 397,47

4 - Vodorovné konstrukce

3 557,43

5 - Komunikace pozemní

163 551,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

109 872,56

998 - Přesun hmot

348,30

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04b - LC K Domasovu palouku 516 210

Místo: Revír Vostojavka

Datum: 12.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

321 727,56

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|---------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 321 727,56 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 44 397,47 |
| 1 | K | 113108441 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva | m2 | 666,000 | 27,12 | 18 061,92 |
| | PP | | Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441 | | | | |
| | VV | | "Rozrytí opravovaných úseků" | | | | |
| | VV | | 410+256 | | 666,000 | | |
| | VV | | Součet | | 666,000 | | |
| 2 | K | 122151101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 7,680 | 147,23 | 1 130,73 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101 | | | | |
| | VV | | "výkop pro HP délka 8 m ,hloubka 0,8m, šířka 1,2m" | | | | |
| | VV | | 8*0,8*1,2 | | 7,680 | | |
| | VV | | Součet | | 7,680 | | |
| 3 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 | 287,300 | 73,36 | 21 076,33 |
| | PP | | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101 | | | | |
| | VV | | "rozprostření výkopku do porostu z položky 938909611" | | | | |
| | VV | | 1598*0,1 | | 159,800 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 159,800 | | |
| | VV | | "rozprostření výkopku do porostu z položky 928902111" | | | | |
| | VV | | 210*0,15 | | 31,500 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 31,500 | | |
| | VV | | "rozprostření výkopku do porostu z položky 928902112" | | | | |
| | VV | | 320*0,3 | | 96,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 96,000 | | |
| | VV | | Součet | | 287,300 | | |
| 4 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 5,915 | 197,97 | 1 170,99 |
| | PP | | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 | | | | |
| | VV | | "obsypání ocelového potrubí HP" | | | | |
| | VV | | "délka výkopu 8m,hloubka 0,8m a šířka 1,2m" | | | | |
| | VV | | ((8*0,8*1,2-(PI*0,265*0,265*8))) | | 5,915 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 5,915 | | |
| | VV | | Součet | | 5,915 | | |
| 5 | M | 58331200R | ŠD FR. 0/32 | t | 11,830 | 250,00 | 2 957,50 |
| | PP | | šterkopísek netříděný | | | | |
| | VV | | 5,91505324721314*2 *Přepočtené koeficientem množství | | 11,830 | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 3 557,43 |
| 6 | K | 462511161 | Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně | m3 | 2,160 | 1 646,96 | 3 557,43 |
| | PP | | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511161 | | | | |
| | VV | | "zához z kamene s urovnáním líce na nátoku a výtoku HP o délce1,5m šířce0,6m a výšce 0,6m" | | | | |
| | VV | | 2*1,5*0,6*1,2 | | 2,160 | | |
| | VV | | Součet | | 2,160 | | |
| | VV | | "hmotnost kamene = 4,3 tuny" | | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 163 551,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 7 | K | 564811012 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm | m2 | 410,000 | 90,67 | 37 174,70 |
| | PP | | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811012 | | | | |
| | VV | | "Zakalení kameniva z položky 566401111" | | | | |
| | VV | | 410 | | 410,000 | | |
| | VV | | "celková hmotnost ŠD 0/32 = 56 tun" | | | | |
| | VV | | Součet | | 410,000 | | |
| 8 | K | 564841011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm | m2 | 256,000 | 166,36 | 42 588,16 |
| | PP | | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564841011 | | | | |
| | VV | | "Doplnění menších výtluků a projetých kolejí o celkové ploše 256m2" | | | | |
| | VV | | 256 | | 256,000 | | |
| | VV | | "celková hmotnost ŠD 0/63 = 70 tuny" | | | | |
| | VV | | Součet | | 256,000 | | |
| 9 | K | 566401111 | Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,06 do 0,08 m3/m2 | m2 | 410,000 | 88,17 | 36 149,70 |
| | PP | | Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566401111 | | | | |
| | VV | | "doplnění krytu v místě výtluků o celkové ploše 410m2" | | | | |
| | VV | | 410 | | 410,000 | | |
| | VV | | "Celková množství kameniva = 56 tun" | | | | |
| | VV | | Součet | | 410,000 | | |
| 10 | K | 571903111 | Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2 | m2 | 666,000 | 15,64 | 10 416,24 |
| | PP | | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drčeným nebo těžným, v množství přes 10 do 15 kg/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571903111 | | | | |
| | VV | | "Dokalení opravovaných úseků ŠP 0/4" | | | | |
| | VV | | 410+256 | | 666,000 | | |
| | VV | | "Celková hmotnost = 10,5 tun" | | | | |
| | VV | | Součet | | 666,000 | | |
| 11 | K | 597311121 | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny | m | 25,000 | 1 488,92 | 37 223,00 |
| | PP | | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121 | | | | |
| | VV | | "doplnění svodnic délce 5m a počtu 5 kusů" | | | | |
| | VV | | 5*5 | | 25,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 25,000 | | |
| | VV | | Součet | | 25,000 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 109 872,56 |
| 12 | K | 919541121 | Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 | m | 8,000 | 136,42 | 1 091,36 |
| | PP | | Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919541121 | | | | |
| | VV | | "zřízení HP v délce 8m" | | | | |
| | VV | | 8 | | 8,000 | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | |
| 13 | M | 14033244 | trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm | m | 8,000 | 4 138,78 | 33 110,24 |
| | PP | | trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm | | | | |
| 14 | K | 938902111 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m | m | 210,000 | 47,50 | 9 975,00 |
| | PP | | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111 | | | | |
| | VV | | "čištění příkopu v délce 210m" | | | | |
| | VV | | 210 | | 210,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 210,000 | | |
| | VV | | Součet | | 210,000 | | |
| 15 | K | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m | m | 320,000 | 77,36 | 24 755,20 |
| | PP | | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112 | | | | |
| | VV | | "čištění příkopu v délce 320m" | | | | |
| | VV | | 320 | | 320,000 | | |
| | VV | | Součet | | 320,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| 16 | K | 938909611 | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 1 598,000 | 25,62 | 40 940,76 |
| | PP | | Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611 | | | | |
| | VV | | "Odstranění nánosů na krajnici ve sklonu 15° od obrusné vrstvy směrem do porostu LC v průměrné šířce 0,8m a v délce 60% délky cesty 2350m= 1410m" | | | | |
| | VV | | "Odstranění nánosů na středu u LC v průměrné šířce 0,5m a v délce 40% délky cesty 2350 = 940m" | | | | |
| | VV | | (0,8*1410)+(0,5*940) | | 1 598,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1 598,000 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 348,30 |
| 17 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 5,039 | 69,12 | 348,30 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04c - LC Jedelská 516 563

KSO:

Místo: Revír Vostojavka

CC-CZ:

Datum: 12.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

291 737,92

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 291 737,92 | 21,00% | 61 264,97 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

353 002,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt: **00_2025-04c - LC Jedelská 516 563**

Místo: Revír Vostojavka

Datum: 12.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

291 737,92

HSV - Práce a dodávky HSV

291 737,92

1 - Zemní práce

40 583,20

5 - Komunikace pozemní

204 002,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 035,46

998 - Přesun hmot

117,16

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04c - LC Jedelská 516 563

Místo: Revír Vostojavka

Datum: 12.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

291 737,92

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---|----|---------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 291 737,92 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 40 583,20 |
| 1 | K | 111251102 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně | m2 | 724,800 | 27,70 | 20 076,96 |
| | PP | | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251102 | | | | |
| | VV | | "odstranění náletu v místě příkopu či krajnice v celkové délce 160 m a s prům. šířkou 2m v místě sanace eroze" | | | | |
| | VV | | "dřeviny ponechány v porostu na hromadách " | | | | |
| | VV | | 160*2*2 | | 640,000 | | |
| | VV | | "odstranění náletu v místě příkopu či krajnice z celkové délky LC 5%" | | | | |
| | VV | | 848*0,05*2 | | 84,800 | | |
| | VV | | Součet | | 724,800 | | |
| 3 | K | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně | m3 | 26,000 | 126,43 | 3 287,18 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204 | | | | |
| | VV | | "úsek sanace HDK 63/125" | | | | |
| | VV | | 130*0,2 | | 26,000 | | |
| 4 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně | m3 | 234,720 | 73,36 | 17 219,06 |
| | PP | | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101 | | | | |
| | VV | | "rozprostření výkopku z položky 938902113" | | | | |
| | VV | | 180*0,5 | | 90,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 90,000 | | |
| | VV | | "rozprostření výkopku z položky 938909611" | | | | |
| | VV | | 1187,20*0,1 | | 118,720 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 118,720 | | |
| | VV | | 26 | | 26,000 | | |
| | VV | | Součet | | 234,720 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 204 002,10 |
| 5 | K | 564661011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 260,000 | 262,02 | 68 125,20 |
| | PP | | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564661011 | | | | |
| | VV | | "doplnění krytu v místě sanace eroze v celkové ploše 260m2" | | | | |
| | VV | | 130*1*2 | | 260,000 | | |
| | VV | | hmotnost celkem 100 tun ŠD 63/125 | | | | |
| | VV | | Součet | | 260,000 | | |
| 15 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 455,000 | 200,46 | 91 209,30 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011 | | | | |
| | VV | | "doplnění úseku v místě sanace eroze" | | | | |
| | VV | | 130*3,5 | | 455,000 | | |
| | VV | | hmotnost celkem 156 tun ŠD 0/63 | | | | |
| 10 | K | 597311121 | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny | m | 30,000 | 1 488,92 | 44 667,60 |
| | PP | | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121 | | | | |
| | VV | | "uložení svodnic v rozsahu 30-50 mm pod úroveň krytu LC 6 kusů " | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | !certifikace svodnic D400, velikost žlabu 120x110 mm, tl. plechu 5 mm" | | | | |
| | VV | | 6*5 | | 30,000 | | |
| | VV | | Součet | | 30,000 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 47 035,46 |
| 12 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m | m | 180,000 | 92,33 | 16 619,40 |
| | PP | | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902113 | | | | |
| | VV | | "čištění stávajících příkopů " | | | | |
| | VV | | úsek sanace eroze | | | | |
| | VV | | 180 | | 180,000 | | |
| | VV | | Součet | | 180,000 | | |
| 13 | K | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 1 187,200 | 25,62 | 30 416,06 |
| | PP | | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611 | | | | |
| | VV | | "ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA KRAJNICI V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,5m "OČIŠTĚNÍ OD SPLAVENIN A PROSTŘEDNÍ | | | | |
| | VV | | 848*(0,5*2+0,8*0,5) | | 1 187,200 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1 187,200 | | |
| | VV | | Součet | | 1 187,200 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 117,16 |
| 14 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 1,695 | 69,12 | 117,16 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04d - LC Ke Včelínu 155 464

KSO:

Místo: Revír Vostojavka

CC-CZ:

Datum: 12.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 280,65

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 55 280,65 | 21,00% | 11 608,94 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

66 889,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04d - LC Ke Včelínu 155 464

Místo:

Revír Vostojavka

Datum:

12.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 280,65

HSV - Práce a dodávky HSV

55 280,65

1 - Zemní práce

19 517,65

5 - Komunikace pozemní

22 184,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 578,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04d - LC Ke Včelínu 155 464

Místo: Revír Vostojavka

Datum: 12.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

55 280,65

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 55 280,65 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 19 517,65 |
| 1 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně | m3 | 77,000 | 73,36 | 5 648,72 |
| | PP | | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101 | | | | |
| | VV | | "rozprostření výkopku z položky 938902113" | | | | |
| | VV | | 80*0,3 | | 24,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 24,000 | | |
| | VV | | "rozprostření výkopku z položky 938909611" | | | | |
| | VV | | 530*0,1 | | 53,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 53,000 | | |
| | VV | | Součet | | 77,000 | | |
| 2 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně | m2 | 297,500 | 21,79 | 6 482,53 |
| | PP | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112 | | | | |
| | VV | | "přesřadování a zajištění odtokových poměrů v délce 85m" | | | | |
| | VV | | 85*3,5 | | 297,500 | | |
| 3 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m | m | 80,000 | 92,33 | 7 386,40 |
| | PP | | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902113 | | | | |
| | VV | | "vyčištění stávajících příkopů" | | | | |
| | VV | | 62 | | 62,000 | | |
| | VV | | "odvodňovací pera do porostu 3 x " | | | | |
| | VV | | 3*6 | | 18,000 | | |
| | VV | | Součet | | 80,000 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 22 184,40 |
| 4 | K | 564851012 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm | m2 | 105,000 | 211,28 | 22 184,40 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 160 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851012 | | | | |
| | VV | | "doplňování projetých kolejí a výtlučků" | | | | |
| | VV | | 30*3,5 | | 105,000 | | |
| | VV | | "celková hmotnost ŠD 0/63- 38,64 tuny" | | | | |
| | VV | | Součet | | 105,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 13 578,60 |
| 5 | K | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 530,000 | 25,62 | 13 578,60 |
| | PP | | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611 | | | | |
| | VV | | "odstranění nánosů na krajnicích v průměr. tl.10 cm " | | | | |
| | VV | | 350+60*3 | | 530,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 530,000 | | |
| | VV | | Součet | | 530,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04e - LC K Sece 552 180

KSO:

Místo: Revír Vostojavka

CC-CZ:

Datum: 12.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 521,58

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 28 521,58 | 21,00% | 5 989,54 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

34 511,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt: **00_2025-04e - LC K Sece 552 180**

Místo: Revír Vostojavka

Datum: 12.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 521,58

HSV - Práce a dodávky HSV

28 521,58

1 - Zemní práce

23 909,98

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 611,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revíru Vostojavka

Objekt:

00_2025-04e - LC K Sece 552 180

Místo: Revír Vostojavka

Datum: 12.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

28 521,58

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 28 521,58 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 23 909,98 |
| 1 | K | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně | m3 | 45,100 | 153,88 | 6 939,99 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252203 | | | | |
| 2 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně | m3 | 23,400 | 73,36 | 1 716,62 |
| | PP | | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101 | | | | |
| | VV | | "rozprostření výkopku z položky 938902113" | | | | |
| | VV | | 18*0,3 | | 5,400 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 5,400 | | |
| | VV | | "rozprostření výkopku z položky 938909611" | | | | |
| | VV | | 180*0,1 | | 18,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 18,000 | | |
| | VV | | Součet | | 23,400 | | |
| 3 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním | m3 | 45,100 | 132,26 | 5 964,93 |
| | PP | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | | | | |
| | VV | | DOPLNĚNÍ EROZNÍCH RÝH MÍSTNÍM MATERIÁLEM | | | | |
| | VV | | 82*0,5*1,1 | | 45,100 | | |
| 4 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně | m2 | 350,000 | 21,79 | 7 626,50 |
| | PP | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112 | | | | |
| | VV | | PŘESPÁDOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V DÉLCE 85 M | | | | |
| | VV | | 100*3,5 | | 350,000 | | |
| 5 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m | m | 18,000 | 92,33 | 1 661,94 |
| | PP | | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902113 | | | | |
| | VV | | PŘEVEDENÍ VODY DO POROSTU ODVODŇOVACÍ PÉRA 3 X | | | | |
| | VV | | 3*6 | | 18,000 | | |
| | VV | | Součet | | 18,000 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 4 611,60 |
| 6 | K | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 180,000 | 25,62 | 4 611,60 |
| | PP | | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611 | | | | |
| | VV | | "ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA KRAJNICI V PRŮMĚRNÉ OČIŠTĚNÍ OD SPLAVENIN | | | | |
| | VV | | 60*3 | | 180,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 180,000 | | |
| | VV | | Součet | | 180,000 | | |