



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Křemžské kotlině

ze dne 30. 10. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 7409511/0710

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavby rybníků s.r.o.

se sídlem Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

IČO: 029 51 746

DIČ: CZ02951746

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225278

zastoupená Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 3471417359/0800

datová schránka: uejhqmm

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Křemžské kotlině“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00169-2024-954, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Křemžské kotlině.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných méněprací a víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	6 919 000,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 68 031,76 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	53 507,35 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	6 904 475,59 Kč bez DPH

II.

Změny smlouvy


1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první, které nově zní:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 6 904 475,79 Kč (slovy: šest milionů devět set čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých sedmdesát devět haléřů) bez DPH.“
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:
„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle Položkového rozpočtu víceprací a méněprací dodatku č. 1 (Příloha č. 2 dodatku č. 1).“

III.**Závěrečná ujednání**

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Benešově, dne
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

Ve Vlašimi, dne
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Suchopar
jednatel společnosti
Stavby rybníků s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	Revitalizace přítoků Chlumského potoka		
Zhotovitel akce	stavby rybníků s.r.o. se sídlem Nerudova 34, 258 01 Vlašim IČO: 029 51 746		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	
Zdroj financování	NPŽP		
Druh zakázky	OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00169-2024-954 ze dne 30.10.2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	6 919 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		6 919 000,00	
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO01.2: Brod SO02.2 Přeložka meliorace , SO 01, SO ,02			
Popis: SO 01.2: V průběhu realizace stavby došlo k úpravě technického řešení brodu. Pod demolovaným propustkem, který byl nahrazen brodem, byly zjištěny vrstvy kamenitého materiálu, který přecházel do skalního podloží. Z tohoto důvodu nebyla realizována podkladní deska z betonu. SO 02 01 Přeložka meliorace nebyla realizována dle PD, neboť po otevření podzemního vedení bylo zjištěno, že výškové řešení stávající meliorace je možné zaústit do mokřadu SO02. Z tohoto důvodu byla provedena rekonstrukce části poškozené meliorace v pozemku LČR. Změny generují méněpráce. SO01-do hrazeného rozdělovacího objektu byly osazeny U profily pro možnou manipulaci. SO02-na základě jednání s AOPK byl mokřad osazen nouzovým vypouštěcím potrubím pro případnou manipulaci v situaci, kdy bude nutné eliminovat invazní druhy ryb či mokřad obnovit, dále byl v prostoru zátopy vytvořen šterkový ostrov pro hnízdění vodních ptáků. Změny generují vícepráce.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Ke změnám dochází z důvodu optimalizace návrhu a z důvodu drobných změn vzniklých v průběhu realizace díla.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce, méněpráce			
Příloha č. 2 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	68 031,76		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	53 507,35		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	68 031,76		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	53 507,35		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,77		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	6 904 475,59		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
technik /TDS	dle el. podpisu		
Vedoucí ST	dle el. podpisu		
zhotovitel	dle el. podpisu		
datum		číslo strany SD	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 708
Stavba: Revitalizace přtoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.9.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-14 524,41
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-14 524,41	-3 050,13
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-17 574,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

LESYČR

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:708

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:Stavby rybníků s.r.o.

Datum:20.9.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-14 524,41	-17 574,54
1	Revitalizace přítokůChlumského potoka-vícepráce	53 507,35	64 743,90
1_1	Revitalizace přítoků Chlumského potoka -méněpráce	-68 031,76	-82 318,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace přtoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině

Objekt:

1 - Revitalizace přtoků Chlumského potoka-vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.9.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 507,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 507,35	21,00%	11 236,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 743,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině

Objekt:

1 - Revitalizace přítoků Chlumského potoka-vícepráce

Místo:

Datum: 20.9.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	53 507,35
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	16 301,35
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	37 206,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-
	LESYČR

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace přtoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině

Objekt: 1 - Revitalizace přtokůChlumského potoka-vícepráce

Místo: Datum: 20.9.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 53 507,35

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 16 301,35

11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,000	99,70	6 480,50
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

9	K	124153102	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	65,000	63,49	4 126,85
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

VV 65 65,000

12	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	65,000	87,60	5 694,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 37 206,00

1	M	28617046	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10	m	30,000	748,00	22 440,00
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10

5	M	28654578	zátka hrdlová kanalizace PP korugované DN 300	kus	1,000	1 110,00	1 110,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

PP zátka hrdlová kanalizace PP korugované DN 300

4	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	30,000	267,00	8 010,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300

2	K	877370410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	1,000	652,00	652,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 300

3	M	28617349	koleno kanalizace PP korugované DN 300x90°	kus	1,000	3 510,00	3 510,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

PP koleno kanalizace PP korugované DN 300x90°

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 484,00

6	M	13011032	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 400	t	0,040	37 100,00	1 484,00
---	---	----------	--	---	-------	-----------	----------

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace přtoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině

Objekt:

1_1 - Revitalizace přtoků Chlumského potoka -méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.9.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-68 031,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-68 031,76	21,00%	-14 286,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-82 318,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině

Objekt:

1_1 - Revitalizace přítoků Chlumského potoka -méněpráce

Místo:

Datum: 20.9.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-68 031,76
HSV - Práce a dodávky HSV	-68 031,76
2 - Zakládání	-8 189,31
4 - Vodorovné konstrukce	-19 919,23
8 - Trubní vedení	-36 187,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace přtoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině

Objekt: 1_1 - Revitalizace přtoků Chlumského potoka -méněpráce

Místo: Datum: 20.9.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-68 031,76

D HSV Práce a dodávky HSV

-68 031,76

D 2 Zakládání

-8 189,31

9	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,506	16 184,41	-8 189,31
---	---	-----------	--	---	--------	-----------	-----------

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

P Poznámka k položce:
Výztuž sítí KARI 8/100/100 v základové desce brodu

D 4 Vodorovné konstrukce

-19 919,23

10	K	R.001	Podkladní betonové lože C25/30	m3	-9,600	2 074,92	-19 919,23
----	---	-------	--------------------------------	----	--------	----------	------------

PP Podkladní betonové lože C25/30, XF3, S2

P Poznámka k položce:
Podkladní betonové lože C25/30, konzistence S2 i s výplní spár do 2/3 výšky rovnaniny

D 8 Trubní vedení

-36 187,11

1	M	59224063R	dno betonové šachtové kulaté DN 800x1000	kus	-3,000	4 855,33	-14 565,99
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------

PP dno betonové šachtové kulaté DN 800x1000

2	M	59225332	skruž betonová studňová kruhová 80x99x8cm	kus	-3,000	1 016,71	-3 050,13
---	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------

PP skruž betonová studňová kruhová 80x99x8cm

3	M	59225708	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky půlená D 110x7,5cm	kus	-3,000	580,98	-1 742,94
---	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------

PP deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky půlená D 110x7,5cm

4	M	59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	-3,000	173,05	-519,15
---	---	----------	---	-----	--------	--------	---------

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800

5	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	-3,000	5 436,30	-16 308,90
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 736,11

6	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	-0,550	2 265,82	-1 246,20
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

7	K	R.003	Napojení potrubí	ks	-3,000	829,97	-2 489,91
---	---	-------	------------------	----	--------	--------	-----------

PP Napojení na stávající potrubí

P Poznámka k položce:
V ceně zahrnutá montáž + materiál (potrubí, flexi spojka/přechodka)

Kód: 708
Stavba: Revitalizace pŕtoků Chlumského potoka v Kremŕské kotlině



Cena bez DPH			-14 524,41
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-14 524,41	-3 050,13
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-17 574,54

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:708

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavba:

Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině

Stavby rybníků s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20.9.2024

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-14 524,41	-17 574,54
1	Revitalizace přítokůChlumského potoka-vícepráce	53 507,35	64 743,90
1_1	Revitalizace přítoků Chlumského potoka - méněpráce	-68 031,76	-82 318,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace přtoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině

Objekt:

1 - Revitalizace přítoků Chlumského potoka-vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.9.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 507,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 507,35	21,00%	11 236,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 743,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace přtoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině
Objekt: 1 - Revitalizace přítoků Chlumského potoka-vícepráce

Místo: Datum: 20.9.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		53 507,35
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		16 301,35
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		37 206,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 484,00

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Revitalizace přtoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině
Objekt: 1 - Revitalizace přítoků Chlumského potoka-vícepráce

Místo: Datum: 20.9.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 53 507,35

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 16 301,35

11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,000	99,70	6 480,50
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

9	K	124153102	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	65,000	63,49	4 126,85
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
VV 65 65,000

12	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	65,000	87,60	5 694,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 37 206,00

1	M	28617046	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10	m	30,000	748,00	22 440,00
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10

5	M	28654578	zátká hrdlová kanalizace PP korugované DN 300	kus	1,000	1 110,00	1 110,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

PP zátká hrdlová kanalizace PP korugované DN 300

4	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	30,000	267,00	8 010,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300

2	K	877370410	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	1,000	652,00	652,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 300

3	M	28617349	koleno kanalizace PP korugované DN 300x90°	kus	1,000	3 510,00	3 510,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

PP koleno kanalizace PP korugované DN 300x90°

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 484,00

6	M	13011032	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 400	t	0,040	37 100,00	1 484,00
---	---	----------	--	---	-------	-----------	----------

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace přtoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině

Objekt:

1_1 - Revitalizace přtoků Chlumského potoka -méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.9.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-68 031,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-68 031,76	21,00%	-14 286,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-82 318,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Revitalizace přtoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině
Objekt: 1_1 - Revitalizace přtoků Chlumského potoka -méněpráce

Místo: Datum: 20.9.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-68 031,76
HSV - Práce a dodávky HSV		-68 031,76
2 - Zakládání		-8 189,31
4 - Vodorovné konstrukce		-19 919,23
8 - Trubní vedení		-36 187,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-3 736,11

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revitalizace přtoků Chlumského potoka v Kremžské kotlině
Objekt: 1_1 - Revitalizace přítoků Chlumského potoka -méněpráce

Místo: Datum: 20.9.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -68 031,76

D HSV Práce a dodávky HSV -68 031,76

D 2 Zakládání -8 189,31

9	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,506	16 184,41	-8 189,31
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	P		Poznámka k položce: Výztuž sítí KARI 8/100/100 v základové desce brodu				

D 4 Vodorovné konstrukce -19 919,23

10	K	R.001	Podkladní betonové lože C25/30	m3	-9,600	2 074,92	-19 919,23
	PP		Podkladní betonové lože C25/30, XF3, S2				
	P		Poznámka k položce: Podkladní betonové lože C25/30, konzistence S2 i s výplní spár do 2/3 výšky rovinaniny				

D 8 Trubní vedení -36 187,11

1	M	59224063R	dno betonové šachtové kulaté DN 800x1000	kus	-3,000	4 855,33	-14 565,99
	PP		dno betonové šachtové kulaté DN 800x1000				
2	M	59225332	skruž betonová studňová kruhová 80x99x8cm	kus	-3,000	1 016,71	-3 050,13
	PP		skruž betonová studňová kruhová 80x99x8cm				
3	M	59225708	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky půlená D 110x7,5cm	kus	-3,000	580,98	-1 742,94
	PP		deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky půlená D 110x7,5cm				
4	M	59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	-3,000	173,05	-519,15
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800				
5	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	-3,000	5 436,30	-16 308,90
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 736,11

6	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	-0,550	2 265,82	-1 246,20
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm				
7	K	R.003	Napojení potrubí	ks	-3,000	829,97	-2 489,91
	PP		Napojení na stávající potrubí				
	P		Poznámka k položce: V ceně zahrnuta montáž + materiál (potrubí, flexi spojka/přechodka)				