

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 221

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava koleje- výměna kolejnic a pražců v km 19,772 - 20,025

Místo: TÚ Cerekvice n. L. - Litomyšl

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 800 756,13	
d HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	20,000			dle RD
2	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	42,000			dle RD
3	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,253			dle RD
4	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	41,925			dle RD
5	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	86,020			dle RD
6	K	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	910,800			dle RD
7	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	267,600			dle RD
8	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	126,500			dle RD
9	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	38,850			dle RD
10	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	474,726			dle RD
11	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	400,000			dle RD
12	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	47,473			dle RD
13	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	47,473			dle RD
14	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	47,473			dle RD
15	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vyrobené, tvar S49, 49E1	km	0,253			dle RD
16	K	5908063030	Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodičích vložek	úl.pl.	268,000			dle RD
17	K	5908063050	Oprava rozchodu koleje vložení klínové podložky	úl.pl.	262,000			dle RD
18	M	5958155005	Úhlové vodičí vložky Wfp 14K 7	kus	248,000			dle RD
19	M	5958155010	Úhlové vodičí vložky Wfp 14K 9,5	kus	16,000			dle RD
20	M	5958155015	Úhlové vodičí vložky Wfp 14K 14,5	kus	16,000			dle RD
21	M	5958155020	Úhlové vodičí vložky Wfp 14K 17	kus	248,000			dle RD
22	K	5958164000	Podložka pro úpravu rozchodu koleje klínová TN 774	kus	262,000			dle RD
23	K	9901000900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 200 km	kus	1,000			dle RD
24	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,253			dle RD
25	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	86,020			dle RD
26	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	249,740			dle RD
27	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	249,740			dle RD
28	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,255			dle RD
29	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	0,255			dle RD
30	K	5907015016	Oředinělá výměna kolejnic stávacích upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	30,000			dle RD
31	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	24,000			dle RD
32	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			dle RD
33	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	706,000			dle RD
34	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	706,000			dle RD
35	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	201,000			dle RD
36	K	5914115330	Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150	kus	60,000			dle RD
37	K	5914125030	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150	m	60,000			dle RD
38	M	5964161005	Beton lehce ztuhlitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	0,900			dle RD
39	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	2,250			dle RD
	K							dle RD
40	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	119,300			dle RD
41	K	9902200200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	119,300			dle RD
		OST	Ostatní					
42	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000			dle RD
43	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
44	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení inq. sítí	hod	8,000			dle RD
45	K	022101001	Geodetické práce - před opravou	%	1,000			dle RD
46	K	022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000			dle RD
47	K	031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
48	K	024101401	Inženýrská činnost - koordináční a kompletační činnost	%	1,500			dle RD