

[illegible]

SOUPOIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava GPK koleje

Místo: TÚ Choceň - Litomyšl

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 429 258,13	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,660			dle RD
2	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	2,760			dle RD
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	475,000			dle RD
4	K	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	950,000			dle RD
5	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	950,000			dle RD
6	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	2,000			dle RD
7	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus	2,000			dle RD
8	K	7592007070	Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1	kus	5,000			dle RD
9	K	7592005070	Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	5,000			dle RD
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
10	K	031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000			dle RD
11	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD