

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/245 - Čelákovice obchvat	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 301/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava závlahového systému, Přerov n.L.		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost SW+SKL - II/245 - Čelákovice obchvat
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-1 374 121,48	1 040 440,48	-333 681,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-1 374 121,48	1 040 440,48	-333 681,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/245 - Čelákovice obchvat Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava závlahového systému, Přerov n.L.	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 301/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 3
---	--	--

Strany smlouvy o dílo SMLD-1109/00066001/2024 a S25-055-0145 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.10.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Společnost SW+SKL - II/245 - Čelákovice obchvat, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
---	---

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Zemní práce a záměna z ocelových chrániček za plastové

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) v rámci SO 301 bylo provedeno dle staršího vyjádřením firmy Závlahy Přerov n.L. s.r.o., firma Závlahy Přerov n.L. s.r.o. je správcem vodovodů - jedná se tedy o požadavky oprávněné třetí strany
Nová žádosti od firmy Závlahy Přerov n.L. s.r.o. :
1- Křížení se závlahou na kilometru 0,889 a 1,515 se nebude realizovat z důvodu nevyužívání těchto řadů k závlaze.
2- Žádáme o likvidaci závlahového potrubí pod stavbou obchvatu na křížení se závlahou, na kilometru 0,889 a 1,515.
3- Žádáme o zaslepení funkční části závlahového potrubí před křížením se závlahou na kilo-metru 0,889 a 1,515. A to přírubou DN200.
4- Požadujeme záměnu ocelové chráničky DN600 za chráničku PE100 RC SDR17, DN560 x 33,2 v místě napojení obchvatu na silnici II/245 , dále ocelová chránička do DN400 za chráničku PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11, DN250 x 22,7

Zdůvodnění: Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl dané skutečnosti předvídat. Mezi přípravou zadávací dokumentace a realizací Došlo ke změně požadavků správce vodovodů, tedy oprávněné třetí strany.

- Na základě tohoto požadavku dojde k úpravě v RDS zrušení přeložek závlah v km 0,889 a 1,515, které se již nevyužívají a toto potrubí je nefunkční. Dále bude provedena záměna ocelových chrániček za plastové v km 1,216 a 1,746, toto je požadavek firmy Závlahy Přerov n.L. s.r.o..
Změna vyvolala doměr položek na zemní práce (vše již v původním rozpočtu) a potřebu vzniku nových položek 85226R, 87644R a 87658R oceněny dle ÚRS 2025/01.
Položka 85226R je složena ze všech potřebných litinových tvarovek, které jsou potřeba na provedení přeložky dle specifikací vlastníka, a to firmy Závlahy Přerov n.L. s.r.o. (např. spojky, příruby, kolena) Poznámka: Cena dle ÚRS 2025/1
55253664 - 4 ks, AVK.174200 - 2 ks, 55253528 - 1 ks, AVK.174100 - 3 ks, AVK.174200 - 2 ks, AVK.174350 - 3 ks, 891359951 - 1 ks, HWL.799420000010 - 1 ks, 891379951 - 1 ks, HWL.799430000010 - 1 ks, 891389951 - 1 ks, HWL.799435000010 - 1 ks, 891379961 - 1 ks, HWL.797430000016 - 1 ks, PAM.246046 - 1 ks, 42221233 - 1 ks, DKT.FFR350E300P10 - 1 ks, 28653146 - 1 ks, 42221233 - 1 ks

Změna dle nepředvídaných důvodů dle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 374 121,48	1 040 440,48	-333 681,00	2 414 561,96

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc.Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jaroslav Vopalecký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Svoboda	podpis
Stavební dozor:	jméno	Tomáš Barták	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	—	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Martin Voříšek	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1:	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Zdražila	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Milan Štěrba	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:
II/245 - Čelákovice obchvat
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
SO 301/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Úprava závlahového systému, Přerov n.L.

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 422 671,67

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 422 671,67	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 374 121,48	1 040 440,48	1 040 440,48	42,95%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 374 121,48	2 088 990,67	-333 681,00	-13,77%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/245 - Čelákovice obchvat Číslo a název SO/PS: SO 301 Úprava závlahového systému, Přerov n.L. Číslo a název rozpočtu: SO 301 Úprava závlahového systému, Přerov n.L.								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 301					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	294,582	284,820	-9,762	45,00	13 256,19	-439,29	0,00	12 816,90	-439,29	-3,31%
3	15750	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 01* IZOLAČNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU	T	2,255	2,665	0,410	5 950,00	13 417,25	0,00	2 439,50	15 856,75	2 439,50	18,18%
7	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	198,756	257,490	58,734	25,00	4 968,90	0,00	1 468,35	6 437,25	1 468,35	29,55%
8	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	346,047	399,900	53,853	320,00	110 735,04	0,00	17 232,96	127 968,00	17 232,96	15,56%
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	346,047	399,900	53,853	15,00	5 190,71	0,00	807,80	5 998,51	807,80	15,56%
10	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	198,756	257,490	58,734	109,00	21 664,40	0,00	6 402,01	28 066,41	6 402,01	29,55%
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	94,382	97,000	2,618	395,00	37 280,89	0,00	1 034,11	38 315,00	1 034,11	2,77%
12	21261	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM	M	132,200	0,000	-132,200	108,00	14 277,60	-14 277,60	0,00	0,00	-14 277,60	-100,00%
13	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	27,389	20,846	-6,543	1 295,00	35 468,76	-8 473,19	0,00	26 995,57	-8 473,19	-23,89%
14	86646	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	M	85,300	0,000	-85,300	9 850,00	840 205,00	-840 205,00	0,00	0,00	-840 205,00	-100,00%
15	86658	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM	M	27,900	0,000	-27,900	9 352,00	260 920,80	-260 920,80	0,00	0,00	-260 920,80	-100,00%
16	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M	62,100	28,000	-34,100	1 545,00	95 944,50	-52 684,50	0,00	43 260,00	-52 684,50	-54,91%
17	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	M	31,400	0,000	-31,400	1 995,00	62 643,00	-62 643,00	0,00	0,00	-62 643,00	-100,00%
18	87345	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300MM	M	38,700	58,000	19,300	5 875,00	227 362,50	0,00	113 387,50	340 750,00	113 387,50	49,87%
19	87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY	M	56,400	25,000	-31,400	489,00	27 579,60	-15 354,60	0,00	12 225,00	-15 354,60	-55,67%
20	87834	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY	M	28,900	0,000	-28,900	489,00	14 132,10	-14 132,10	0,00	0,00	-14 132,10	-100,00%
21	87835R	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY	M	27,900	50,000	22,100	1 550,00	43 245,00	0,00	34 255,00	77 500,00	34 255,00	79,21%
22	891133	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	KUS	2,000	1,000	-1,000	15 650,00	31 300,00	-15 650,00	0,00	15 650,00	-15 650,00	-50,00%
23	891134	ŠOUPÁTKA DN DO 200MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	21 530,00	21 530,00	-21 530,00	0,00	0,00	-21 530,00	-100,00%
25	891933	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	KUS	2,000	1,000	-1,000	5 100,00	10 200,00	-5 100,00	0,00	5 100,00	-5 100,00	-50,00%
26	891934	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	5 230,00	5 230,00	-5 230,00	0,00	0,00	-5 230,00	-100,00%
28	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	12,000	8,000	-4,000	3 520,00	42 240,00	-14 080,00	0,00	28 160,00	-14 080,00	-33,33%
29	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	138,810	86,100	-52,710	29,89	4 149,03	-1 575,50	0,00	2 573,53	-1 575,50	-37,97%
30	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	170,900	106,000	-64,900	6,00	1 025,40	-389,40	0,00	636,00	-389,40	-37,98%
31	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	4,000	3,000	-1,000	21 589,00	86 356,00	-21 589,00	0,00	64 767,00	-21 589,00	-25,00%
32	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	2,000	3,000	1,000	28 650,00	57 300,00	0,00	28 650,00	85 950,00	28 650,00	50,00%
34	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	62,100	32,000	-30,100	60,00	3 726,00	-1 806,00	0,00	1 920,00	-1 806,00	-48,47%
35	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	31,400	0,000	-31,400	85,00	2 669,00	-2 669,00	0,00	0,00	-2 669,00	-100,00%
36	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	38,700	50,000	11,300	110,00	4 257,00	0,00	1 243,00	5 500,00	1 243,00	29,20%
37	89973	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	62,100	32,000	-30,100	65,00	4 036,50	-1 956,50	0,00	2 080,00	-1 956,50	-48,47%
38	89974	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	31,400	0,000	-31,400	65,00	2 041,00	-2 041,00	0,00	0,00	-2 041,00	-100,00%
39	89975	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM	M	38,700	50,000	11,300	65,00	2 515,50	0,00	734,50	3 250,00	734,50	29,20%
42	969133	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH	M	63,000	38,000	-25,000	455,00	28 665,00	-11 375,00	0,00	17 290,00	-11 375,00	-39,68%
43	969134	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH	M	32,000	56,000	24,000	498,00	15 936,00	0,00	11 952,00	27 888,00	11 952,00	75,00%
44	969145	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH	M	39,000	50,000	11,000	555,00	21 645,00	0,00	6 105,00	27 750,00	6 105,00	28,21%
Nové položky													
45	85226R.N	LITINOVÉ TVAROVKY DN DO 80MM	KPL	0,000	1,000	1,000	281 978,75	0,00	0,00	281 978,75	281 978,75	281 978,75	100,00%
46	87644R.N	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM	M	0,000	25,000	25,000	2 970,00	0,00	0,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	100,00%
47	87658R.N	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 600MM	M	0,000	50,000	50,000	9 170,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	458 500,00	100,00%
Celkem													
									- 1 374 121,48	1 040 440,48	- 333 681,00		

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Vopalecký, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	II/245 - Čelákovice obchvat
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 Úprava závlahového systému, Přerov n.L.
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 301/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Souhlas AD	2
09 Souhlas TDI	1
10 Ohlášení změny	2
11 Sdělení Závlahy Přerov nad Labem	1
13 Souhlas KSÚS	1
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby dle SoD: II/245 - Čelákovice obchvat								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 301 Úprava závlahového systému, Přerov n.L.								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 301 Úprava závlahového systému, Přerov n.L.								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	294,582	284,820	-9,762	45,000	13 256,19	-439,29	0,00	12 816,90	-439,29	-3,31%
	Výpočet	(399,9-257,49)*2,01/M3=284,82											
2	01431R	POPLATKY ZA VYPUSTĚNOU VODU	KPL	1,000	1,000	0,000	15860,000	15 860,00	0,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00%
3	015750	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 01* IZOLAČNÍ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU	T	2,255	2,665	0,410	5950,000	13 417,25	0,00	2 439,50	15 856,75	2 439,50	18,18%
	Výpočet	(38*10,8+56*15,8+50*27,4)/1000=2,665											
4	02852R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	17500,000	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
5	02911R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	15500,000	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
6	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000	12500,000	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
7	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	198,756	257,490	58,734	25,000	4 968,90	0,00	1 468,35	6 437,25	1 468,35	29,55%
	Výpočet	dle položky 17411											
8	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	346,047	399,900	53,853	320,000	110 735,04	0,00	17 232,96	127 968,00	17 232,96	15,56%
	Výpočet	délky potrubí dle geodetického zaměření, kubatura přepočítána dle délek, km 0,889=85,72M3, km 1,217=55,92M3, km 1,512=73,24M3, km 1,746=185,02M3 celkem 399,9M3											
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	346,047	399,900	53,853	15,000	5 190,71	0,00	807,80	5 998,51	807,80	15,56%
	dle položky 13273												
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	198,756	257,490	58,734	109,000	21 664,40	0,00	6 402,01	28 066,41	6 402,01	29,55%
	Výpočet	km 0,889=1*5+1,76*34=64,84M3, km 1,217=0,66*3+1,5*24=37,98, km 1,512 1,14*5+1,93*32=67,46M3, km 1,746=0,71*2+1,88*33+0,95*25=87,21M3 celkem 257,49M3											
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	94,382	97,000	2,618	395,000	37 280,89	0,00	1 034,11	38 315,00	1 034,11	2,77%
	Výpočet	39*0,6+50*1,42+2*0,44+2*0,86=97M3											
12	21261	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM	M	132,200	0,000	-132,200	108,000	14 277,60	-14 277,60	0,00	0,00	-14 277,60	-100,00%
13	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	27,389	20,846	-6,543	1295,000	35 468,76	-8 473,19	0,00	26 995,57	-8 473,19	-23,89%
	Výpočet	39*0,11+50*0,25+2*0,09+2*0,16+(3,14*0,8*1/4*1-0,14)*6+(3,14*0,8*1/4*0,5)*2=20,846M3											
14	86646	CHRÁNICKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	M	85,300	0,000	-85,300	9850,000	840 205,00	-840 205,00	0,00	0,00	-840 205,00	-100,00%
15	86658	CHRÁNICKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM	M	27,900	0,000	-27,900	9352,000	260 920,80	-260 920,80	0,00	0,00	-260 920,80	-100,00%
16	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M	62,100	28,000	-34,100	1545,000	95 944,50	-52 684,50	0,00	43 260,00	-52 684,50	-54,91%
	Výpočet	potrubí v chráničce 25m a mimo chráničku 3m celkem 28m											
17	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	M	31,400	0,000	-31,400	1995,000	62 643,00	-62 643,00	0,00	0,00	-62 643,00	-100,00%
18	87345	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300MM	M	38,700	58,000	19,300	5875,000	227 362,50	0,00	113 387,50	340 750,00	113 387,50	49,87%
	Výpočet	potrubí v chráničce 50m a mimo chráničku 8m celkem 58m											
19	87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNICKY	M	56,400	25,000	-31,400	489,000	27 579,60	-15 354,60	0,00	12 225,00	-15 354,60	-55,67%
	Výpočet	potrubí v chráničce 25m celkem 25m											
20	87834	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNICKY	M	28,900	0,000	-28,900	489,000	14 132,10	-14 132,10	0,00	0,00	-14 132,10	-100,00%
21	87835R	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNICKY	M	27,900	50,000	22,100	1550,000	43 245,00	0,00	34 255,00	77 500,00	34 255,00	79,21%
	Výpočet	potrubí v chráničce 50m celkem 50m											
22	891133	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	KUS	2,000	1,000	-1,000	15650,000	31 300,00	-15 650,00	0,00	15 650,00	-15 650,00	-50,00%
23	891134	ŠOUPÁTKA DN DO 200MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	21530,000	21 530,00	-21 530,00	0,00	0,00	-21 530,00	-100,00%
24	891145	ŠOUPÁTKA DN DO 300MM	KUS	1,000	1,000	0,000	65850,000	65 850,00	0,00	0,00	65 850,00	0,00	0,00%
25	891933	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	KUS	2,000	1,000	-1,000	5100,000	10 200,00	-5 100,00	0,00	5 100,00	-5 100,00	-50,00%
26	891934	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	5230,000	5 230,00	-5 230,00	0,00	0,00	-5 230,00	-100,00%
27	891945	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM	KUS	1,000	1,000	0,000	5985,000	5 985,00	0,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00%
28	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	12,000	8,000	-4,000	3520,000	42 240,00	-14 080,00	0,00	28 160,00	-14 080,00	-33,33%
29	899308	DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	138,810	86,100	-52,710	29,890	4 149,03	-1 575,50	0,00	2 573,53	-1 575,50	-37,97%
30	899309	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FOLIE	M	170,900	106,000	-64,900	6,000	1 025,40	-389,40	0,00	636,00	-389,40	-37,98%
31	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	4,000	3,000	-1,000	21589,000	86 356,00	-21 589,00	0,00	64 767,00	-21 589,00	-25,00%
32	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	2,000	3,000	1,000	28650,000	57 300,00	0,00	28 650,00	85 950,00	28 650,00	50,00%
33	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	2,000	0,000	45895,000	91 790,00	0,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00%
34	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	62,100	32,000	-30,100	60,000	3 726,00	-1 806,00	0,00	1 920,00	-1 806,00	-48,47%
35	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	31,400	0,000	-31,400	85,000	2 669,00	-2 669,00	0,00	0,00	-2 669,00	-100,00%
36	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	38,700	50,000	11,300	110,000	4 257,00	0,00	1 243,00	5 500,00	1 243,00	29,20%

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: II/245 - Čelákovice obchvat Číslo a název SO/PS: SO 301 Úprava závlahového systému, Přerov n.L. Číslo a název rozpočtu: SO 301 Úprava závlahového systému, Přerov n.L.								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	89973	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	62,100	32,000	-30,100	65,000	4 036,50	-1 956,50	0,00	2 080,00	-1 956,50	-48,47%
38	89974	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	31,400	0,000	-31,400	65,000	2 041,00	-2 041,00	0,00	0,00	-2 041,00	-100,00%
39	89975	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM	M	38,700	50,000	11,300	65,000	2 515,50	0,00	734,50	3 250,00	734,50	29,20%
40	93658	OCHRANNE TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS	8,000	8,000	0,000	1986,000	15 888,00	0,00	0,00	15 888,00	0,00	0,00%
41	966894R	ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU	KUS	3,000	3,000	0,000	2895,000	8 685,00	0,00	0,00	8 685,00	0,00	0,00%
42	969133	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH	M	63,000	38,000	-25,000	455,000	28 665,00	-11 375,00	0,00	17 290,00	-11 375,00	-39,68%
43	969134	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH	M	32,000	56,000	24,000	498,000	15 936,00	0,00	11 952,00	27 888,00	11 952,00	75,00%
44	969145	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH	M	39,000	50,000	11,000	555,000	21 645,00	0,00	6 105,00	27 750,00	6 105,00	28,21%
		Nové položky				0,000							
45	85226R.N	LITINOVÉ TVAROVKY DN DO 80MM U této položky bylo přistoupeno k ocenování dle OTSKP. Bohužel v cenové soustavě OTSKP nejsou obsaženy všechny položky dle seznamu tvarovek požadovaných správcem sítě, proto bylo přistoupeno k ocenění dle soustavy ÚRS. všechny potřebné litinové tvarovky viz níže (např. spojky, příruby, kolena) Poznámka: Cena dle ÚRS 2025/1 55253664 - 4 ks, AVK.174200 - 2 ks, 55253528 - 1 ks, AVK.174100 - 3 ks, AVK.174200 - 2 ks, AVK.174350 - 3 ks, 891359951 - 1 ks, HWL.799420000010 - 1 ks, 891379951 - 1 ks, HWL.799430000010 - 1 ks, 891389951 - 1 ks, HWL.799435000010 - 1 ks, 891379961 - 1 ks, HWL.797430000016 - 1 ks, PAM.246046 - 1 ks, 42221233 - 1 ks, DKT.FFR350E300P10 - 1 ks, 28653146 - 1 ks, 42221233 - 1 ks	KPL	0,000	1,000	1,000	281978,750	0,00	0,00	281 978,75	281 978,75	281 978,75	0,00%
46	87644R.N	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM U této položky bylo přistoupeno k ocenování dle OTSKP. Bohužel v cenové soustavě OTSKP není obsažena položka dle materiálu požadovaného správcem sítě, proto bylo přistoupeno k ocenění dle soustavy ÚRS. Poznámka: Cena dle ÚRS 25/1 pol. URS 28613700 - potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11, DN250 x 22,7	M	0,000	25,000	25,000	2970,000	0,00	0,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00%
		Geodetické zaměření											
47	87658R.N	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLAST DN DO 600MM U této položky bylo přistoupeno k ocenování dle OTSKP. Bohužel v cenové soustavě OTSKP není obsažena položka dle materiálu požadovaného správcem sítě, proto bylo přistoupeno k ocenění dle soustavy ÚRS. Poznámka: Cena dle ÚRS 25/1 Srovnatelná změna např.za pol. URS 28613518 - potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR17, DN560 x 33,2	M	0,000	50,000	50,000	9170,000	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	458 500,00	0,00%
		Geodetické zaměření											
		Celkem						2 422 671,67	- 1 374 121,48	1 040 440,48	2 088 990,67	- 333 681,00	-13,77%



KSÚS SK, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Dne: 11.4.2025

Věc: Vyjádření AD k oznámení změn stavby č. 1

Akce: II/245 – Čelákovice, obchvat

Oznámení o zjištěných skutečnostech týkajících se **SO301 – Úprava závlahového systému, Přerov n.L.:**

Důvod potřeby změny, popis problému:

- 1) Křížení se závlahou na kilometru 0,889 a 1,515 se nebude realizovat z důvodu nevyužívání těchto řadů k závlaze.
- 2) Žádáme o likvidaci závlahového potrubí pod stavbou obchvatu na křížení se závlahou na kilometru 0,889 a 1,515.
- 3) Žádáme o zaslepení funkční části závlahového potrubí před křížením se závlahou na kilometru 0,889 a 1,515 a to přírubou DN200.
- 4) Požadujeme záměnu ocelové chráničky DN600 za chráničku z PE DN600 v místě napojení obchvatu na silnici II/245.

Na základě tohoto požadavku dojde k úpravě v RDS zrušení závlah v km 0,889 a 1,515, dále bude provedena záměna ocelových chrániček za plastové v km 1,216 a 1,746 a následně upraveny ve výkazu výměr všechny související práce – bude provedeno ZBV.

Vyjádření AD k jednotlivým bodům:

- 1) Přeložka stávajícího potrubí závlah PE d.160 délky 33,9 m (staničení dle PDPS 0,889) včetně chráničky DN 400 délky 31,4 m a šoupátka DN 150 se nebude realizovat
Přeložka stávajícího potrubí závlah PE d.225 délky 31,4 m (staničení dle PDPS 1,512) včetně chráničky DN 400 délky 28,9 m a šoupátka DN 200 se nebude realizovat
- 2) Rušení stávajícího potrubí bylo součástí přeložek
- 3) Zaslepení stávajících nevyužívaných závlahových potrubí bude doplněno v odpovídajícím profilu DN



4) Záměna materiálu chráničky je možná. Není znám konkrétní výrobek potrubí. Je nutno dodržet minimální požadavky na statickou únosnost potrubí chráničky.

AD k jednotlivým bodům nemá dalších připomínek a s úpravami ve vazbě na žádost společnosti Závlahy Přerov s.r.o. souhlasíme.

S pozdravem
Ing. Jan Svoboda, AD

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „II/245 – Čelákovice obchvat“

Ohlášení změny se týká SO 301 Úprava závlahového systému, Přerov n. L.

Původní řešení zadávací dokumentace stavby (ZDS) uvažovalo s výměnou stávajícího vedení ve čtyřech místech křížení vodovodu s přeložkou II/245 a s jeho uložením do ocelových chrániček.

Z realizační komunikace se správcem vodovodů Závlahy Přerov nad Labem s.r.o. vyplynula zbytnost obnovy vodovodu ve staničení km 0,889 a 1,515. Vodovod v těchto staničeních není dle správce využíván a ani se nepočítá s jeho využitím v budoucnu. Déle z této komunikace vyplynul požadavek na materiálovou změnu chrániček z ocelového potrubí na plastové. Dále byl po provedení výkopu stávajícího porubí zjištěn skutečný stav potrubí v km 1,746, kdy trouby jsou v technicky nevyhovujícím stavu, tak aby se na ně dalo napojit potrubí nové. Dále byly po provedení výkopu stávajícího porubí zjištěny skutečné délky dimenzí stávajícího potrubí.

Z důvodů výše popsaných nedojde k realizaci přeložky v km 0,889 a 1,515. Stávající potrubí v těchto místech bude vodotěsně zaslepeno. Dále dojde k materiálové záměně chrániček z ocelových na plastové. Dále bude prodloužena přeložka v km 1,746, tak aby bylo technicky možné se napojit na stávající potrubí. Dimenze demolice stávající potrubí bude upřesněna dle skutečnosti.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na rozsahu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Formulářem pro ohlášení změn stavby č.1“ ze dne 21.11.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
T: +420 321 712 832
E: office-kolin@swietelsky.cz
reg. OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl. 8032



Ohlášení změn stavby č.1

Stavba II/245 – Čelákovice obchvat

K rukám:

Martin Voříšek - projektový manažer, KSÚS
Tomáš Barták -TDS, AFRY CZ

Identifikační údaje:

Název stavby/projektu Stavby II/245 - Čelákovice obchvat

Zhotovitel

SW+SKL – II/245 – Čelákovice obchvat

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Ing. Milanem Štěrbou, ředitelem oblasti Kolín

Smlouva o dílo:

Číslo SoD objednatele: SMLD-1109/00066001/2024

Číslo SoD zhotovitele: S25-055-0145

Termín plnění: 29.8.2025

Celková cena díla: 39 125 565,83 Kč bez DPH

Oznámení o zjištění skutečnosti

tímto Vám oznamuji novou skutečnost pro provádění objektu SO 301

Přehled zamýšlené změny závazku ze smlouvy

Podstata změny – SO 301 Úprava závlahového systému, Přerov n.L.

Důvod potřeby změny, popis problému:

Na žádost firmy Závlahy Přerov n.L. s.r.o.

- 1 - Křížení se závlahou na kilometru 0,889 a 1,515 se nebude realizovat z důvodu nevyužívání těchto řadů k závlaze.
- 2 - Žádáme o likvidaci závlahového potrubí pod stavbou obchvatu na křížení se závlahou,

na kilometru 0,889 a 1,515.

- 3 - Žádáme o zaslepení funkční části závlahového potrubí před křížením se závlahou na kilometru 0,889 a 1,515. A to přírubou DN200.
- 4 - Požadujeme záměnu ocelové chráničky DN600 za chráničku z PE DN600 v místě napojení obchvatu na silnici II/245

Na základě tohoto požadavku dojde k úpravě v RDS zrušení závlah v km 0,889 a 1,515, dále bude provedena záměna ocelových chrániček za plastové v km 1,216 a 1,746 a následně upraveny ve výkazu výměr všechny související práce – bude provedeno ZBV.

Tímto žádáme o akceptaci úprav a vydání pokynu pro provedení RDS a nového výkazu (ZBV).

Vliv na termín – úprava nebude mít vliv na konečný termín plnění.

Vliv na celkovou cenu – ANO, zhotovitel připraví podrobné vyčíslení a nový výkaz výměr (ZBV)

Kategorizace změny dle ZZVZ

Jedná se o změnu nepředvídanou, která je podle § 10, ods.10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V Kolíně dne 21.11.2024

Závlahy Přerov nad Labem s.r.o.

289 16 Přerov nad Labem, IČO 25600311, DIČ CZ25600311

tel. 325565291, fax 325565478, mobil 739064519, e-mail: zavlahy-prerov@seznam.cz

Společnost registrována v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53800

Žadatel:

**SKL RECYKLOSTAV,
s.r.o.**

Jiřická 1000, 289 24 –
Milovice

Věc: Na základě předložené dokumentace Vám sdělujeme:

1. Křížení se závlahou na kilometru 0,889 a 1,515 se nebude realizovat z důvodu nevyužívání těchto řadů k závlaze.
2. Žádáme o likvidaci závlahového potrubí pod stavbou obchvatu na křížení se závlahou, na kilometru 0,889 a 1,515.
3. Žádáme o zaslepení funkční části závlahového potrubí před křížením se závlahou na kilometru 0,889 a 1,515. A to přírubou DN200.
4. Požadujeme záměnu ocelové chráničky DN600 za chráničku z PE DN600 v místě napojení obchvatu na silnici II/245

S pozdravem

Radek Valášek
ředitel společnosti

V Přerově nad Labem dne 20.11.2024

Společnost „SW+SKL – II/245 – Čelákovice obchvat“
SWIETELSKY stavební s.r.o. (Správce společnosti – Společník 1)
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

Projekt: **II/245 Čelákovice obchvat**

Číslo smlouvy objednatele: SMLD-1109/00066001/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-055-0145

Věc: Oznámení zhotovitele ze dne 21.11.2024, SO 301 Úprava závlahového systému. Vyjádření KSÚS k ohlášení změny stavby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/245 Čelákovice obchvat,“ v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změny na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Jedná se o změnu č. 1. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Rozsah změny:

Na základě aktuálních informací od správce vodovodů Závlahy Přerov nad Labem s.r.o. není nutná obnova vodovodu ve staničení km 0,889 a 1,515. Z důvodu technicky nevyhovujícího stavu potrubí v částech obchvatu byla na základě požadavku správce požadována materiálová změna chrániček z ocelových na plastové, po provedení výkopu a zjištění skutečného stavu bylo nutné prodloužit přeložku v km 1,746 z důvodu možnosti napojení na stávající potrubí. Po provedení výkopu byly zjištěny skutečné délky dimenzí stávajícího potrubí – demolice byla upřesněna a provedena dle skutečnosti. Tyto skutečnosti mají vliv na celkovou cenu Díla, nemají vliv na termín dokončení.

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných změn. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení, včetně finančního navýšení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek

Projektový manažer