

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
žst. Kolín - oprava 4. SK								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	P		Materiál					
	P		Materiál dodaný zhotovitelem					
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	5955101006	Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	7392030040	Balízy a magnetické informační body Souprava upevňovací pražec B-915	ks	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		Výkony					
4	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
6	K	5906135145	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar R65	km	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65	km	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	5906015010	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5907010025	Výměna LISŮ tvar R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2. podbití					
13	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
17	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
19		7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	ks	xxx	xxx	xxx	xxx
20		7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	ks	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		Ostatní					
21	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		doprva štěrku a drtě					
22	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		výzisk KL a zemina ze stezek					
25	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
26	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		užitě betonové pražce z Měnlrmy					
27	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		ASP, SSP - společně s 6. SK					
28	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2x DR - společně s 6. SK					
29	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								9 073 234,53
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
za Objednatele: Správa železnic, státní organizace								
OŘ Praha								
ST Praha východ								
Datum: 15.10.2025								
Datum: 15.10.2025								