

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
Oprava přejezdu P3729 v žst Čáslav								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
				jednot.	Kč	Kč	xxx	Kč
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	5955101016	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/32 kv kv – konstrukční vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	5955101038	Kamenivo drcené drť frakce 0/4	t	xxx	xxx	xxx	xxx
4	M	5964161015	Beton lehce zhutitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
5	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojité pružný kroužek Fe6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
6	M	5963101037	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnitřní 1200 mm - STRAIL	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
7	M	5963101050	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
8	M	5963101085	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
9	M	5963101055	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL náběhový klín pero	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
10	M	5963101135	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL pojistka proti posuvu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
11	M	5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
12	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
13	M	5963152000	Asfaltová závlka trvale pružná pro trhlíny a spáry	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
14	M	5964104010	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 250	m	xxx	xxx	xxx	xxx
15	M	5964129000	Odvodňovací ECO žlaby betonové	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
16	M	5964133000	Geotextilie základní	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		Práce					
17	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m	xxx	xxx	xxx	xxx
21		564811111_R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		podklad pod asfalt ze štěrkodrtě fr. 0/32 kv					
22	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
25	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformované vrtule	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
26	K	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
27	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
28	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		přejezdy					
29	K	5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		přejezdy					
30		213141112_R	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
32	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
33	K	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
34	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
35	K	5908010135	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tvar S49, T	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		přehodový styk S49/A					
36	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
37	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
38	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	xxx	xxx	xxx	xxx
39	K	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	xxx	xxx	xxx	xxx
40	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
41	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
42	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
43	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	P		Ostatní					
44		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
45	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		Vyzisk na skládku					
46	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		naložení vyzisku s mezeponie					
47	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
48	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		kamenivo					
49	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
Oprava přejezdu P3729 v žst Čáslav								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
50	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		užité SB8					
51	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		užité SB8					
52	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
53	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		díly Strail, ACodrain					
54	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
55	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
56	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
57	K	9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	xxx	xxx	xxx	xxx
58	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	xxx	xxx	xxx	xxx
59	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		válec, geotextilie, komplety					
60	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
61	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
62	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		nový AB					
63	K	VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus	xxx		xxx	xxx
64	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								5 374 845,24
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
za Objednatele: Správa železnic, státní organizace								
OŘ Praha								
ST Praha východ								
Datum: 10.10.2025								
Datum: 10.10.2025								