

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
Žst. Mšeno, k.č. 1 a 2, oprava kolejí a nástupišť, žst Vrátno k.č. 3 - oprava koleje								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"Mezi k.č. 1 a 2"					
	vv		65*2,2		xxx			
	vv		90*2,2		xxx			
	vv		Mezisoučet		xxx			
	vv		"Mezi k.č. 1 a 3"					
	vv		(30+36)*2,2		xxx			
	vv		Mezisoučet		xxx			
	vv		"Mezi k.č. 2 a 4"					
	vv		210*7		xxx			
	vv		Mezisoučet		xxx			
	vv		"K.č.3"					
	vv		(20*5)+(15*2)		xxx			
	vv		Mezisoučet		xxx			
	vv		Součet		xxx			
2	M	5964133000	Geotextilie základní	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		12*1,5		xxx			
3	M	5955101022	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/32	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"Do nástupiště"					
	vv		(166*0,2)*2		xxx			
	vv		Součet		xxx			
4	K	5905055010	Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"k.č. 1 a 2"					
	vv		444*3,4*0,27		xxx			
	vv		-(658*0,126)		xxx			
	vv		27*3,2*0,27		xxx			
	vv		"žst. Vrátno"					
	vv		88*3,4*0,27		xxx			
	vv		Součet		xxx			
5	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"k.č.1"					
	vv		(186+0,031)*3,4*0,27		xxx			
	vv		"k.č.2"					
	vv		227*3,4*0,27		xxx			
	vv		"v.č.9"					
	vv		(27*4,4*0,27)		xxx			
	vv		"KV výhybek"					
	vv		(5*4)*4,6*0,27		xxx			
	vv		-(658*0,126)		xxx			
	vv		Mezisoučet		xxx			
	vv		"žst. Vrátno"					
	vv		88*3,4*0,27		xxx			
	vv		Součet		xxx			
6	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		353,17*1,8		xxx			
	vv		"žst. Vrátno"					
	vv		80,784*1,8		xxx			
	vv		Součet		xxx			
7	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"v.č.9"					
	vv		(27*4,4*0,27)		xxx			
	vv		Součet		xxx			

Soupis prací									
Objednávka č.									
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv									
Žst. Mšeno, k.č. 1 a 2, oprava kolejí a nástupišť, Žst Vrátno k.č. 3 - oprava koleje									
Fakturované položky									
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	
9	K	5906030020	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný vystrojený Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		"k.č. 1"						
	vv		18		xxx				
	vv		"k.č. 2"						
	vv		12		xxx				
	vv		Součet		xxx				
10	K	5906030050	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		"v.č. 2 a 9"						
	vv		10		xxx				
	vv		"v.č. 3 a 10"						
	vv		10		xxx				
	vv		Součet		xxx				
11	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		217		xxx				
	vv		Součet		xxx				
12	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		"K.č. 1 a 2"						
	vv		0,444		xxx				
	vv		"Žst. Vrátno"						
	vv		0,088		xxx				
	vv		Součet		xxx				
13	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytrídění.	km	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		"Žst. Vrátno"						
	vv		0,088		xxx				
	vv		Součet		xxx				
14	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytrídění.	km	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		"K.č. 1 a 2"						
	vv		0,444		xxx				
	vv		Součet		xxx				
15	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		"k.č.2"						
	vv		(227/22)*2		xxx				
	vv		1,364		xxx				
	vv		Součet		xxx				
16	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
	vv		"k.č.1"						

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
Žst. Mšeno, k.č. 1 a 2, oprava kolejí a nástupišť, žst Vrátno k.č. 3 - oprava koleje								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	vv		(186/10)*2			xxx		
	vv		0,8			xxx		
	vv		"žst. Vrátno"					
	vv		(88/10)*2			xxx		
	vv		0,4			xxx		
	vv		Součet			xxx		
17	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací), úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		0,444*2			xxx		
	vv		"žst. Vrátno"					
	vv		0,088*2			xxx		
	vv		Součet			xxx		
18	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření v průběhu prací), úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(27+13,5)*2			xxx		
	vv		Součet			xxx		
19	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"k.č.1"					
	vv		22			xxx		
	vv		"k.č.2"					
	vv		24			xxx		
	vv		"žst. Vrátno"					
	vv		8			xxx		
	vv		Součet			xxx		
20	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4			xxx		
	vv		Součet			xxx		
21	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"k.č.1"					
	vv		(186+31)*2			xxx		
	vv		"k.č.2"					
	vv		(227)*2			xxx		
	vv		Součet			xxx		
22	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"k.č.1"					
	vv		(186+31)*2			xxx		
	vv		"k.č.2"					

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
Žst. Mšeno, k.č. 1 a 2, oprava kolejí a nástupišť, žst Vrátno k.č. 3 - oprava koleje								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	vv		(227)*2			xxx		
	vv		Součet			xxx		
23	K	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4+2			xxx		
24	K	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4			xxx		
25	K	5913255010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s ohrusnou vrstvou tloušťky do 5 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelěných vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"nástupiště u k.č.1"					
	vv		80*1,3			xxx		
	vv		"nástupiště u k.č.2"					
	vv		86*1,3			xxx		
	vv		"u VB a me zi kolejemi"					
	vv		(6*3)+(6,5*3)			xxx		
	vv		Mezisoučet			xxx		
	vv		Součet			xxx		
26	K	5914130030	Montáž nástupiště úrovňového Tischer Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"Pro k. č. 1"					
	vv		80			xxx		
	vv		"Pro k. č. 2"					
	vv		86			xxx		
	vv		Součet			xxx		
27	M	5964159000	Obrubník krajový	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"Nástupiště,před VB"					
	vv		80+86+11			xxx		
	vv		Mezisoučet			xxx		
28	K	5917060020	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"k.č.1"					
	vv		20			xxx		
	vv		"k.č. 2"					
	vv		20			xxx		
	vv		Součet			xxx		
29	K	5917060030	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji montáž-vložení Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"k.č.1"					
	vv		20			xxx		
	vv		"k.č. 2"					
	vv		20			xxx		
	vv		Součet			xxx		
30	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"Nástupiště"					
	vv		(80+86+11)*0,35*0,15			xxx		
	vv		Součet			xxx		
31	M	5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(253,3*0,05)*2,3			xxx		
	vv		Součet			xxx		
32	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"kamenivo fr. 31,5/63 B"					
	vv		635,706+145,411			xxx		
	vv		"kamenivo fr. 0/32"					
	vv		66,4			xxx		
	vv		"Obrubník"					
	vv		12,142			xxx		

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
Žst. Mšeno, k.č. 1 a 2, oprava kolejí a nástupišť, žst Vrátno k.č. 3 - oprava koleje								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	vv		"Beton"					
	vv		20,761			xxx		
	vv		Mezisoučet			xxx		
	vv		"Likvidace šl"					
	vv		626,421			xxx		
	vv		"Likvidace zemina"					
	vv		834,4			xxx		
	vv		Mezisoučet			xxx		
	vv		"z Žst. Vrátno"					
	vv		145,411			xxx		
	vv		Součet			xxx		
33	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"Nové kamenivo"					
	vv		(635,706*3)+(66,4*4)+(145,411*4)			xxx		
	vv		"Likvidace šl"					
	vv		626,421*4			xxx		
	vv		"Likvidace zemina"					
	vv		834,4*4			xxx		
	vv		Mezisoučet			xxx		
	vv		"z žst. Vrátno"					
	vv		145,411*4			xxx		
	vv		Součet			xxx		
34	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"Přeprava nástupišť"					
	vv		"Tischer" 166*0,149			xxx		
	vv		"Deska D3" 166*0,047			xxx		
	vv		"Blok U65" 170*0,132			xxx		
	vv		"Žpp1" 4*1,555			xxx		
	vv		Součet			xxx		
35	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"Kropáčova Vrutice"					
	vv		54,976			xxx		
	vv		"Žpp1"					
	vv		6,22*15			xxx		
	vv		Součet			xxx		
36	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z mezisklady. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"Nástupišť"					
	vv		54,976			xxx		
	vv		Součet			xxx		
37	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"Deska, smeták"					
	vv		2			xxx		
	vv		Součet			xxx		

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
Žst. Mšeno, k.č. 1 a 2, oprava kolejí a nástupišť, žst Vrátno k.č. 3 - oprava koleje								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
38	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"Liebherr"					
	vv		2		xxx			
	vv		"ASPy"					
	vv		2*1		xxx			
	vv		"SSP"					
	vv		1		xxx			
	vv		Součet		xxx			
39	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		"zemina a kamení"					
	vv		(2086*0,2)*2		xxx			
	vv		"z žst. Vrátno"					
	vv		(88*3,4*0,27)*1,8		xxx			
	vv		Součet		xxx			
40	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		324,684*1,8		xxx			
	vv		23,328*1,8		xxx			
	vv		Součet		xxx			
41	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								7 498 223,80
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
za Objednatele: Správa železnic, státní organizace								
OŘ Praha								
ST Praha východ								
Datum: 08.10.2025								
Datum: 08.10.2025								