

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 719  
Stavba: KŘP Karlovy Vary



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 21.10.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
BAU-STAV a.s. Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 147 058 77  
DIČ: CZ 147 058 77

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                             |                         |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 1 289 514,09            |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>1 289 514,09 | Výše daně<br>270 797,96 |
|                         | 12,00%               | 0,00                        | 0,00                    |
|                         | Cena s DPH v CZK     |                             | 1 560 312,05            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 719  
Stavba: KŘP Karlovy Vary  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: BAU-STAV a.s. Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary

Datum: 21.10.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:



| Kód                | Popis                                            | Cena bez DPH [CZK]                                                                  | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                  | 1 289 514,09                                                                        | 1 560 312,05     |
| 01                 | Parkovací stání pro osobní automobily v sekci B1 |  |                  |
| 02                 | Parkovací stání pro osobní automobily v sekci B2 |                                                                                     |                  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Karlovy Vary

Objekt:

**01 - Parkovací stání pro osobní automobily v sekci B1**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAU-STAV a.s. Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

147 058 77

DIČ:

CZ 147 058 77

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Karlovy Vary  
Objekt: 01 - Parkovací stání pro osobní automobily v sekci B1  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: BAU-STAV a.s. Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary

Datum: 21.10.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Doprava suti a vybouraných hmot
- 998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
- VRN4 - Inženýrská činnost

Cena celkem [CZK]

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Karlovy Vary  
 Objekt: 01 - Parkovací stání pro osobní automobily v sekci B1

Místo:  
 Zadavatel:  
 Uchazeč: BAU-STAV a.s. Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary

Datum: 21.10.2025  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                     |                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| D                             | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| 1                             | K   | 113107185           | Odstranění podkladu živичného tl přes 200 do 250 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                                     | m2 | 49,063    |              |                   |
|                               | W   |                     | Zarovnání asfaltové plochy ve střední části B1 (1,5*1,5)/2                                                                           |    | 1,125     |              |                   |
|                               | W   |                     | Zarovnání asfaltové plochy v horní části B1 (11,5*8)/2                                                                               |    | 46,000    |              |                   |
|                               | W   |                     | Odstranění asfaltu po odřezu v š.cca 10-15cm mimo místa zarovnání B1 (38-(1,5+1,5+11,5+8))*0,125                                     |    | 1,938     |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                               |    | 49,063    |              |                   |
| 2                             | K   | 113202111           | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                          | m  | 28,000    |              |                   |
|                               | W   |                     | Plocha B1                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                               | W   |                     | 28                                                                                                                                   |    | 28,000    |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                               |    | 28,000    |              |                   |
| 4                             | K   | 122251504           | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                                     | m3 | 143,750   |              |                   |
|                               | W   |                     | Plocha B1                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                               | W   |                     | 25*11,5*0,5                                                                                                                          |    | 143,750   |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                               |    | 143,750   |              |                   |
| 6                             | K   | 162751117           | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                            | m3 | 143,750   |              |                   |
|                               | W   |                     | Plocha B1                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                               | W   |                     | 25*11,5*0,5                                                                                                                          |    | 143,750   |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                               |    | 143,750   |              |                   |
| 7                             | K   | 162751119           | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x        | m3 | 1 437,500 |              |                   |
|                               | W   |                     | Plocha B1                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                               | W   |                     | 25*11,5*0,5*10                                                                                                                       |    | 1 437,500 |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                               |    | 1 437,500 |              |                   |
| 8                             | K   | 171251201           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                         | m3 | 143,750   |              |                   |
|                               | W   |                     | Plocha B1                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                               | W   |                     | 25*11,5*0,5                                                                                                                          |    | 143,750   |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                               |    | 143,750   |              |                   |
| 9                             | K   | 171201221           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                      | t  | 287,500   |              |                   |
|                               | W   |                     | Plocha B1                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                               | W   |                     | 25*11,5*0,5*2                                                                                                                        |    | 287,500   |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                               |    | 287,500   |              |                   |
| 10                            | K   | 181912112           | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně                                                             | m2 | 287,500   |              |                   |
|                               | W   |                     | Plocha B1                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                               | W   |                     | 25*11,5                                                                                                                              |    | 287,500   |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                               |    | 287,500   |              |                   |
| 11                            | K   | 167151101           | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - zemina pro travní semeno                                  | m3 | 14,375    |              |                   |
|                               | W   |                     | Plocha B1                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                               | W   |                     | 25*11,5*0,05                                                                                                                         |    | 14,375    |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                               |    | 14,375    |              |                   |
| 12                            | K   | 162751137           | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - zemina pro travní semeno | m3 | 14,375    |              |                   |
|                               | W   |                     | Plocha B1                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                               | W   |                     | 25*11,5*0,05                                                                                                                         |    | 14,375    |              |                   |
|                               | W   |                     | Součet                                                                                                                               |    | 14,375    |              |                   |
| 13                            | M   | 10371500            | substrát pro trávníky VL                                                                                                             | m3 | 14,375    |              |                   |
|                               | W   |                     | Plocha B1                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                               | W   |                     | 25*11,5*0,05                                                                                                                         |    | 14,375    |              |                   |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 14,375       |                   |
| 14                                      | K   | 182313101 | Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici                                                                     | m2 | 287,500  |              |                   |
|                                         | W   |           | Plocha B1                                                                                                      |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | 25*11,5                                                                                                        |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 287,500      |                   |
| 15                                      | K   | 180405111 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5                      | m2 | 287,500  |              |                   |
|                                         | W   |           | Plocha B1                                                                                                      |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | 25*11,5                                                                                                        |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 287,500      |                   |
| 16                                      | M   | 00572470  | osivo směs travní univerzál                                                                                    | kg | 5,750    |              |                   |
|                                         | W   |           | Plocha B1                                                                                                      |    |          | 5,750        |                   |
|                                         | W   |           | 25*11,5*0,02                                                                                                   |    |          | 5,750        |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 5,750        |                   |
| D 5 Komunikace pozemní                  |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |
| 17                                      | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                          | m2 | 287,500  |              |                   |
|                                         | W   |           | Plocha B1                                                                                                      |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | 25*11,5                                                                                                        |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 287,500      |                   |
| 18                                      | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                          | m2 | 287,500  |              |                   |
|                                         | W   |           | Plocha B1                                                                                                      |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | 25*11,5                                                                                                        |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 287,500      |                   |
| 19                                      | K   | 596412115 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm , včetně lože tl. do 50 mm , pl přes 300 m2 | m2 | 287,500  |              |                   |
|                                         | W   |           | Plocha B1                                                                                                      |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | 25*11,5                                                                                                        |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 287,500      |                   |
| 20                                      | M   | 59246016  | dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní                                                    | m2 | 290,375  |              |                   |
|                                         | W   |           | Plocha B1                                                                                                      |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | 25*11,5                                                                                                        |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 287,500      |                   |
|                                         | W   |           | 287,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                   |    |          | 290,375      |                   |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |
| 21                                      | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                     | m  | 48,000   |              |                   |
|                                         | W   |           | Plocha B1                                                                                                      |    |          | 48,000       |                   |
|                                         | W   |           | 25+11,5+11,5                                                                                                   |    |          | 48,000       |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 48,000       |                   |
| 22                                      | M   | 59217029  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                            | m  | 48,960   |              |                   |
|                                         | W   |           | Plocha B1                                                                                                      |    |          | 48,000       |                   |
|                                         | W   |           | 25+11,5+11,5                                                                                                   |    |          | 48,000       |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 48,000       |                   |
|                                         | W   |           | 48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                      |    |          | 48,960       |                   |
| 23                                      | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                 | m3 | 2,880    |              |                   |
|                                         | W   |           | Plocha B1                                                                                                      |    |          | 2,880        |                   |
|                                         | W   |           | 0,2*0,3*(25+11,5+11,5)                                                                                         |    |          | 2,880        |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 2,880        |                   |
| 24                                      | K   | 919121233 | Těsnění spár zálivkou za studena š 20 mm hl 40 mm - podél obrubníku ze strany živice                           | m  | 38,000   |              |                   |
|                                         | W   |           | Plocha B1                                                                                                      |    |          | 38,000       |                   |
|                                         | W   |           | 25+11,5+1,5                                                                                                    |    |          | 38,000       |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 38,000       |                   |
| 25                                      | K   | 919735115 | Řezání stávajícího živického krytu hl přes 200 do 250 mm                                                       | m  | 38,000   |              |                   |
|                                         | W   |           | Plocha B1                                                                                                      |    |          | 38,000       |                   |
|                                         | W   |           | 25+11,5+1,5                                                                                                    |    |          | 38,000       |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 38,000       |                   |
| D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot   |     |           |                                                                                                                |    |          |              |                   |
| 26                                      | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                     | t  | 34,295   |              |                   |
| 27                                      | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 20x                                                    | t  | 685,900  |              |                   |
|                                         | W   |           | 34,295*20                                                                                                      |    |          | 685,900      |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 685,900      |                   |
| 28                                      | K   | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01  | t  | 5,740    |              |                   |
|                                         | W   |           | 5,74                                                                                                           |    |          | 5,740        |                   |
|                                         | W   |           | Součet                                                                                                         |    |          | 5,740        |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 29 | K   | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t   | 28,555   |              |                   |
|    | W   |           | 28,555                                                                                                                                                 |     | 28,555   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 28,555   |              |                   |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| 30 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                                                  | t   | 79,545   |              |                   |
|    | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                            |     |          |              |                   |
|    | D   | VRN1      | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce                                                                                                             |     |          |              |                   |
| 31 | K   | 012164000 | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí                                                                                                                  | kpl | 1,000    |              |                   |
|    | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 32 | K   | 043234000 | Rozbory ukládaného materiálu na skládce                                                                                                                | kpl | 1,000    |              |                   |
| 33 | K   | 045203000 | Kompletační a kordinační činnost                                                                                                                       | %   | 0,050    |              |                   |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Karlovy Vary

Objekt:

02 - Parkovací stání pro osobní automobily v sekci B2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAU-STAV a.s. Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

147 058 77

DIČ:

CZ 147 058 77

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

v CZK

Sazba

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Karlovy Vary  
Objekt: 02 - Parkovací stání pro osobní automobily v sekci B2  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: BAU-STAV a.s. Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary

Datum: 21.10.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 1 - Zemní práce                         |  |
| 5 - Komunikace pozemní                  |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot   |  |
| 998 - Přesun hmot                       |  |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                         |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP Karlovy Vary

Objekt:

02 - Parkovací stání pro osobní automobily v sekci B2

Místo:

Datum: 21.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAU-STAV a.s. Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                         | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                               |    |           |              |                   |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                           |    |           |              |                   |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| 1                      | K   | 113107185 | Odstranění podkladu živичného tl přes 200 do 250 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                              | m2 | 16,188    |              |                   |
|                        | W   |           | Zarovnání asfaltové plochy v dolní části B2                                                                                   |    |           | 13,750       |                   |
|                        | W   |           | (5,5*5)/2                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|                        | W   |           | Odstranění asfaltu po odřezu v š.cca 10-15cm mimo místa zarovnání B2                                                          |    |           | 2,438        |                   |
|                        | W   |           | (30-(5,5+5))*0,125                                                                                                            |    |           | 16,188       |                   |
|                        | W   |           | Součet                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| 2                      | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                                  | m  | 27,000    |              |                   |
|                        | W   |           | Plocha B2                                                                                                                     |    |           | 27,000       |                   |
|                        | W   |           | 27                                                                                                                            |    |           | 27,000       |                   |
|                        | W   |           | Součet                                                                                                                        |    |           | 27,000       |                   |
| 3                      | K   | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí do 3 volně ložených kabelů - kabely VO                                            | m  | 19,000    |              |                   |
|                        | W   |           | Plocha B2                                                                                                                     |    |           | 19,000       |                   |
|                        | W   |           | 19                                                                                                                            |    |           | 19,000       |                   |
|                        | W   |           | Součet                                                                                                                        |    |           | 19,000       |                   |
| 4                      | K   | 122251504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                              | m3 | 100,000   |              |                   |
|                        | W   |           | Plocha B2                                                                                                                     |    |           | 100,000      |                   |
|                        | W   |           | 20*10*0,5                                                                                                                     |    |           | 100,000      |                   |
|                        | W   |           | Součet                                                                                                                        |    |           | 100,000      |                   |
| 5                      | K   | 131213701 | Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - sondy pro zjištění kabelu VO          | m3 | 1,500     |              |                   |
|                        | W   |           | Plocha B2                                                                                                                     |    |           | 1,500        |                   |
|                        | W   |           | 1,5                                                                                                                           |    |           | 1,500        |                   |
|                        | W   |           | Součet                                                                                                                        |    |           | 1,500        |                   |
| 6                      | K   | 162751117 | Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                     | m3 | 100,000   |              |                   |
|                        | W   |           | Plocha B2                                                                                                                     |    |           | 100,000      |                   |
|                        | W   |           | 20*10*0,5                                                                                                                     |    |           | 100,000      |                   |
|                        | W   |           | Součet                                                                                                                        |    |           | 100,000      |                   |
| 7                      | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 10x | m3 | 1 000,000 |              |                   |
|                        | W   |           | Plocha B2                                                                                                                     |    |           | 1 000,000    |                   |
|                        | W   |           | 20*10*0,5*10                                                                                                                  |    |           | 1 000,000    |                   |
|                        | W   |           | Součet                                                                                                                        |    |           | 1 000,000    |                   |
| 8                      | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                  | m3 | 100,000   |              |                   |
|                        | W   |           | Plocha B2                                                                                                                     |    |           | 100,000      |                   |
|                        | W   |           | 20*10*0,5                                                                                                                     |    |           | 100,000      |                   |
|                        | W   |           | Součet                                                                                                                        |    |           | 100,000      |                   |
| 9                      | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                               | t  | 200,000   |              |                   |
|                        | W   |           | Plocha B2                                                                                                                     |    |           | 200,000      |                   |
|                        | W   |           | 20*10*0,5*2                                                                                                                   |    |           | 200,000      |                   |
|                        | W   |           | Součet                                                                                                                        |    |           | 200,000      |                   |
| 10                     | K   | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně                                                      | m2 | 200,000   |              |                   |
|                        | W   |           | Plocha B2                                                                                                                     |    |           | 200,000      |                   |
|                        | W   |           | 20*10                                                                                                                         |    |           | 200,000      |                   |
|                        | W   |           | Součet                                                                                                                        |    |           | 200,000      |                   |
| 11                     | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - zemina pro travní semeno                           | m3 | 10,000    |              |                   |
|                        | W   |           | Plocha B2                                                                                                                     |    |           | 10,000       |                   |
|                        | W   |           | 20*10,*0,05                                                                                                                   |    |           | 10,000       |                   |
|                        | W   |           | Součet                                                                                                                        |    |           | 10,000       |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 12 | K   | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - zemina pro travní semeno | m3 | 10,000   |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20*10*0,05                                                                                                                         |    | 10,000   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 10,000   |              |                   |
| 13 | M   | 10371500  | substrát pro trávníky VL                                                                                                           | m3 | 10,000   |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20*10*0,05                                                                                                                         |    | 10,000   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 10,000   |              |                   |
| 14 | K   | 182313101 | Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici                                                                                         | m2 | 200,000  |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20*10                                                                                                                              |    | 200,000  |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 200,000  |              |                   |
| 15 | K   | 180405111 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5                                          | m2 | 200,000  |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20*10                                                                                                                              |    | 200,000  |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 200,000  |              |                   |
| 16 | M   | 00572470  | osivo směs travní univerzál                                                                                                        | kg | 4,000    |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20*10,*0,02                                                                                                                        |    | 4,000    |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 4,000    |              |                   |
| D  |     | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 17 | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                                              | m2 | 200,000  |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20*10                                                                                                                              |    | 200,000  |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 200,000  |              |                   |
| 18 | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                                              | m2 | 200,000  |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20*10                                                                                                                              |    | 200,000  |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 200,000  |              |                   |
| 19 | K   | 596412115 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm , včetně lože tl. do 50 mm , pl přes 300 m2                     | m2 | 200,000  |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20*10                                                                                                                              |    | 200,000  |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 200,000  |              |                   |
| 20 | M   | 59246016  | dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní                                                                        | m2 | 202,000  |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20*10                                                                                                                              |    | 200,000  |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 200,000  |              |                   |
|    | W   |           | 200*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                         |    | 202,000  |              |                   |
| D  |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                |    |          |              |                   |
| 21 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                         | m  | 40,000   |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20+10+10                                                                                                                           |    | 40,000   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 40,000   |              |                   |
| 22 | M   | 59217029  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                | m  | 40,800   |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20+10+10                                                                                                                           |    | 40,000   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 40,000   |              |                   |
|    | W   |           | 40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                          |    | 40,800   |              |                   |
| 23 | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                     | m3 | 2,400    |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 0,2*0,3*(20+10+10)                                                                                                                 |    | 2,400    |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 2,400    |              |                   |
| 24 | K   | 919121233 | Těsnění spár zálivkou za studena š 20 mm hl 40 mm - podél obrubníku ze strany živice                                               | m  | 30,000   |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20+10                                                                                                                              |    | 30,000   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 30,000   |              |                   |
| 25 | K   | 919735115 | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 200 do 250 mm                                                                           | m  | 30,000   |              |                   |
|    | W   |           | Plocha B2                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | W   |           | 20+10                                                                                                                              |    | 30,000   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                             |    | 30,000   |              |                   |
| D  |     | 997       | Doprava suť a vybouraných hmot                                                                                                     |    |          |              |                   |
| 26 | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                         | t  | 14,956   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 20x                                                                                            | t   | 299,120  |              |                   |
|    | W   |           | 14,956*20                                                                                                                                              |     | 299,120  |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 299,120  |              |                   |
| 28 | K   | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                          | t   | 5,535    |              |                   |
|    | W   |           | 5,535                                                                                                                                                  |     | 5,535    |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 5,535    |              |                   |
| 29 | K   | 997221875 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t   | 9,421    |              |                   |
|    | W   |           | 9,421                                                                                                                                                  |     | 9,421    |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 9,421    |              |                   |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| 30 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                                                                                  | t   | 58,374   |              |                   |
|    | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                            |     |          |              |                   |
|    | D   | VRN1      | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce                                                                                                             |     |          |              |                   |
| 31 | K   | 012164000 | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí                                                                                                                  | kpl | 1,000    |              |                   |
|    | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 32 | K   | 043234000 | Rozbory ukládaného materiálu na skládku                                                                                                                | kpl | 1,000    |              |                   |
| 33 | K   | 045203000 | Kompletační a kordinační činnost                                                                                                                       | %   | 0,050    |              |                   |