

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Jelení údolí, inv.č. 149086

KSO:

Místo: K.ú. Štítary na Moravě, parc.č. 749/1

CC-CZ:

Datum: 29.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AUTODOPRAVA Němec s.r.o.

IČ:

26231816

DIČ:

CZ26231816

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 266,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 266,27	21,00%	16 225,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 492,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.10.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Jelení údolí, inv.č. 149086

Místo:

K.ú. Štítary na Moravě, parc.č. 749/1

Datum:

29.9.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

AUTODOPRAVA Němec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 266,27

HSV - Práce a dodávky HSV

77 266,27

1 - Zemní práce	13 390,80
5 - Komunikace pozemní	55 836,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 049,20
998 - Přesun hmot	4 990,27

AUTODOPRAVA Němec s.r.o.
IČ: 252 23 12 34
DIČ: CZ00252231234
Jel. 149086
K.ú. Štítary na Moravě
Parcela 749/1

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Jelení údolí, inv.č. 149086

Místo: K.ú. Štítary na Moravě, parc.č. 749/1

Datum: 29.9.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AUTODOPRAVA Němec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 266,27

D HSV Práce a dodávky HSV

77 266,27

D 1 Zemní práce

13 390,80

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	396,000	19,75	7 821,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV (20+45+35+15+50)*2*1,2

396,000

2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,000	180,70	2 891,20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 20*4*0,2

16,000

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	16,000	58,40	934,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV 20*4*0,2

16,000

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	114,000	15,30	1 744,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV (45+35+15)*1,2

114,000

D 5 Komunikace pozemní

55 836,00

5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	396,000	141,00	55 836,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV (20+45+35+15+50)*2*1,2

396,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 049,20

6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	165,000	18,48	3 049,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV (20+45+35+15+50)*2*0,5

165,000

D 998 Přesun hmot

4 990,27

7	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	91,080	54,79	4 990,27
---	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

VV 91,080

91,080