

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **257F1** **Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

IČO: **9713662**

DIČ: **CZ09713662**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			924 978,91
PSV			2 826 572,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			163 000,00
Ostatní náklady			183 500,00
Celkem			4 098 051,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 098 051,81 CZK
Základní DPH	21 %	860 590,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 958 642,69 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO1	Příprava staveniště, terénní úpravy a povrchy	0,00	709 517,64	148 998,70	858 516,34	####
250404	Hřiště Umělecká SO1 Příprava	0,00	709 517,64	148 998,70	858 516,34	####
SO2	Herní prvky a mobiliář	0,00	2 665 873,13	559 833,36	3 225 706,49	####
250404	Hřiště Umělecká SO2 Herní prvky	0,00	2 665 873,13	559 833,36	3 225 706,49	####
SO3	Vegetační úpravy	0,00	264 559,52	55 557,50	320 117,02	####
250404	Hřiště Umělecká SO3 Vegetační úpravy	0,00	264 559,52	55 557,50	320 117,02	####
SO4	Povýsadbová péče	0,00	111 601,52	23 436,32	135 037,84	####
250404	Hřiště Umělecká SO4 Povýsadbová péče	0,00	111 601,52	23 436,32	135 037,84	####
SO5	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	346 500,00	72 765,00	419 265,00	####
250404	Hřiště Umělecká SO5 VRN	0,00	346 500,00	72 765,00	419 265,00	####
Celkem za stavbu		0,00	4 098 051,81	860 590,88	4 958 642,69	####

Popis stavby: 257F1 - Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1

Popis objektu: SO1 - Příprava staveniště, terénní úpravy a povrchy

Popis rozpočtu: 250404 - Hřiště Umělecká SO1 Příprava

Popis objektu: SO2 - Herní prvky a mobiliář

Popis rozpočtu: 250404 - Hřiště Umělecká SO2 Herní prvky

Popis objektu: SO3 - Vegetační úpravy

Popis rozpočtu: 250404 - Hřiště Umělecká SO3 Vegetační úpravy

Popis objektu: SO4 - Povýsadbová péče

Popis rozpočtu: 250404 - Hřiště Umělecká SO4 Povýsadbová péče

Popis objektu: SO5 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 250404 - Hřiště Umělecká SO5 VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			486 427,43	11,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			106 235,06	2,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 701,94	0,0
5	Komunikace	HSV			52 925,64	1,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			51 042,53	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 715,00	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			98 774,58	2,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 200,00	0,2
799	Ostatní	PSV			2 819 372,90	68,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			96 156,73	2,3
VN	Vedlejší náklady	VN			163 000,00	4,0
ON	Ostatní náklady	ON			183 500,00	4,5
Cena celkem					4 098 051,81	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO1	Příprava staveniště, terénní úpravy a povrchy
R:	250404	Hřiště Umělecká SO1 Příprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				223 487,54		
1	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	196,00000	53,64	10 513,84	822-1	RTS 25/ I
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	28,18150	165,30	4 658,30	800-1	RTS 25/ I
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	28,18150	35,00	986,35	800-1	RTS 25/ I
4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,12000	403,05	6 497,24	800-1	RTS 25/ I
5	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	16,12000	35,00	564,20	800-1	RTS 25/ I
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	44,30150	41,52	1 839,34	800-1	RTS 25/ I
7	162702111R00	Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 5000 do 6000 m,	m2	235,00000	62,56	14 701,85	823-1	RTS 25/ I
8	162702119R00	Vodorovné přemístění drnu , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	m2	470,00000	1,56	734,52	823-1	RTS 25/ I
9	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu Poplatek za skládku drnu	m3	23,50000	220,00	5 170,00	823-1	RTS 25/ I
10	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m	m2	155,20000	74,13	11 505,33	800-1	RTS 25/ I
11	162702292R00	Poplatek za skládku větví a kulatin	t	1,50000	350,00	525,00	823-1	RTS 25/ I
12	171101103R00	Oložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	28,00000	135,00	3 780,00	800-1	RTS 25/ I
13	171201101R00	Oložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	65,00000	86,51	5 623,40	800-1	RTS 25/ I
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,80000	136,25	5 286,68	800-1	RTS 25/ I
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	200,00000	31,22	6 244,23	800-1	RTS 25/ I
16	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	243,00000	31,22	7 586,74	800-1	RTS 25/ I
17	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	28,00000	71,41	1 999,46	800-1	RTS 25/ I
18	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	24,00000	650,00	15 600,00	823-1	RTS 25/ I
19	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	24,00000	350,00	8 400,00	823-1	RTS 25/ I
20	URS111251101T0	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5	m2	13,10000	58,67	768,53		Vlastní
21	URS111251201T0	Odstranění křovin a stromů průměru kmene přes 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5	m2	25,70000	75,00	1 927,50		Vlastní
22	URS111301111T0	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	235,00000	63,80	14 991,84		Vlastní
23	URS121112003T0	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	146,50000	183,37	26 863,44		Vlastní
24	URS121151123T0	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	88,50000	60,93	5 392,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO1	Příprava staveniště, terénní úpravy a povrchy
R:	250404	Hřiště Umělecká SO1 Příprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	58153304R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída prané; Plzeňský kraj	t	110,50000	555,00	61 327,50	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						5 828,83		
26	275313511R00	Beton základových patek prostý třídy C 12/15	m3	1,60000	3 643,02	5 828,83	801-1	RTS 25/ I
Díl: 5 Komunikace						16 357,26		
27	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m	m2	200,00000	43,74	8 747,51	822-1	RTS 25/ I
28	568119112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, příplatek za upevnění, 8 skob/m2	m2	200,00000	13,85	2 769,75	822-1	RTS 25/ I
29	693650454R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 1,9 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 16,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 16,0 kN/m	m2	220,00000	22,00	4 840,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						51 042,53		
30	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	52,00000	283,24	14 728,53	822-1	RTS 25/ I
31	916581111R00	Osazení zahradních obrubníků osazení na trny	m	26,20000	195,00	5 109,00	823-1	RTS 25/ I
32	272533814R	obrubník chodníkový materiál pryž; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva černá	kus	79,00000	395,00	31 205,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						31 715,00		
33	9699101T00	Odstranění ocel. plotu včetně sloupků a základ. patek, odvoz, likvidace suti	m	19,00000	165,00	3 135,00		Vlastní
34	9699102T00	Ddemontáž a přesunutí stávajícího oplocení včetně sloupků	m	16,00000	255,00	4 080,00		Vlastní
35	9699103T00	Demolice stávajících herních prvků včetně základu, odvoz, likvidace	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
36	9699104T00	Demolice stávajících herních prvků včetně základu, odvoz, likvidace	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						95 569,75		
37	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	120,98790	789,91	95 569,75	823-1	RTS 25/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						7 200,00		
38	767101T00	Montáž oplocení včetně slouků	m	16,00000	450,00	7 200,00		Vlastní
Díl: 799 Ostatní						182 160,00		
39	101T00	d+m dopadová plocha EPDM	m2	43,00000	3 330,00	143 190,00		Vlastní
40	102T00	d+m šterková podkladní vrstva pod dopadovou plochu	m3	10,40000	750,00	7 800,00		Vlastní
41	103T00	d+m P5 rovnání a hutnění šterkové podkladní vrstvy pod umělý povrch	m2	43,00000	110,00	4 730,00		Vlastní
42	104T00	d+m P5 manipulace - rozvoz šterku po ploše z lokální deponie	m3	10,40000	350,00	3 640,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO1	Příprava staveniště, terénní úpravy a povrchy
R:	250404	Hřiště Umělecká SO1 Příprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	105T00	d+m P5 Nákup a dovoz ornice - terénní úpravy kolem obrubníků / ukončení povrchu	m3	12,00000	450,00	5 400,00		Vlastní
44	106T00	d+m P5 Rozhrnutí a rovnání ornice - terénní úpravy kolem obrubníků / ukončení povrchu	m2	40,00000	85,00	3 400,00		Vlastní
45	107T00	d+m P5 Základní zabezpečení plochy proti poničení po dobu tuhnutí EPDM povrchu	den	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
46	108T00	d+m P5 doprava a režie umělý povrch	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				96 156,73		
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	64,68000	790,65	51 139,45	801-3	RTS 25/ I
48	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	129,36000	45,00	5 821,20	801-3	RTS 25/ I
49	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	64,68000	330,00	21 344,40	800-6	RTS 25/ I
50	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	129,36000	13,00	1 681,68	800-6	RTS 25/ I
51	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	64,68000	250,00	16 170,00	801-3	RTS 25/ I
Celkem						709 517,64		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO2	Herní prvky a mobiliář
R:	250404	Hřiště Umělecká SO2 Herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	100 406,23					
1	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	3,42750	1 827,68	6 264,36	800-2	RTS 25/ I
2	275313511R00	Beton základových patek prostý třídy C 12/15	m3	13,71000	3 643,02	49 945,75	801-1	RTS 25/ I
3	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	86,30000	438,68	37 857,72	801-1	RTS 25/ I
4	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	86,30000	73,45	6 338,40	801-1	RTS 25/ I
Díl: 799		Ostatní	2 565 466,90					
5	200T00	d+m 2_01a trampolína playground LOOP 150x150	ks	2,00000	97 575,00	195 150,00		Vlastní
6	201T00	d+m 2_01b trampolína playground LOOP XL 200x200	ks	1,00000	123 635,00	123 635,00		Vlastní
7	202T00	d+m příprava základu 150x150x65cm (současně při stavbě hřiště) pro osazení trampolíny	ks	2,00000	15 500,00	31 000,00		Vlastní
8	203T00	d+m příprava základu 200x200x65cm (současně při stavbě hřiště) pro osazení trampolíny	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
9	204T00	d+m 2_03 rámová houpačka - hnízdo	ks	1,00000	232 520,00	232 520,00		Vlastní
10	205T00	d+m 2_04 skákací válec, vč. montáže a spodních staveb RAL 1018	ks	16,00000	12 142,00	194 272,00		Vlastní
11	206T00	d+m 2_05 stůl na stolní tenis	ks	1,00000	99 000,00	99 000,00		Vlastní
12	207T00	d+m 2_06 piknikový stůl	ks	2,00000	41 635,00	83 270,00		Vlastní
13	208T00	d+m 2_07 židle otočná	ks	2,00000	12 100,00	24 200,00		Vlastní
14	209T00	d+m 2_08 odpadkový koš	ks	1,00000	35 725,00	35 725,00		Vlastní
15	210T00	d+m 2_09 stojan na kola	ks	2,00000	8 960,00	17 920,00		Vlastní
16	211T00	d+m 2_10 parková lavička	ks	1,00000	113 905,00	113 905,00		Vlastní
17	212T00	d+m 2_11a betonový hranol	ks	2,00000	22 000,00	44 000,00		Vlastní
18	213T00	d+m2_11b betonový hranol s dřevěným sedákem	ks	4,00000	39 000,00	156 000,00		Vlastní
19	214T00	d+m 2_11a + 2_11b podklad drcené kamenivo fr. 8/16	t	1,34400	1 100,00	1 478,40		Vlastní
20	215T00	d+m 2_12 mříž na vstup do podzemí	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
21	216T00	d+m 2_13a-g betonové zídky, vysokopevnostní beton C 35/45	m3	4,45000	62 000,00	275 900,00		Vlastní
22	217T00	d+m sestava SH1 až SH5 - dřevěné prvky, lana, kovové tyče, herní prvky	soubor	1,00000	756 000,00	756 000,00		Vlastní
23	218T00	d+m 2_20a kámen malý	t	5,50000	6 500,00	35 750,00		Vlastní
24	219T00	d+m 2_20b kámen střední	t	9,00000	6 500,00	58 500,00		Vlastní
25	220T00	d+m 2_20c kámen velký	t	6,00000	6 500,00	39 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO2	Herní prvky a mobiliář
R:	250404	Hřiště Umělecká SO2 Herní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	221T00	d+m 2_20a až 2_20c podklad drcené kamenivo fr. 4/8	t	3,16100	1 500,00	4 741,50		Vlastní

Celkem						2 665 873,13		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO3	Vegetační úpravy
R:	250404	Hřiště Umělecká SO3 Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				151 342,87		
1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. <i>ornice ze skrývky</i> P1 : 1,56 P2 : 70,5*0,1	m3	8,61000	54,00	464,94	800-1	RTS 25/ I
2	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, P1 : 19,7 P3 : 70	m2	89,70000	22,04	1 977,39	823-1	RTS 25/ I
3	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, P1 : 32,3	m2	32,30000	32,53	1 050,66	823-1	RTS 25/ I
4	183102221R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 %, svah do 1:2 objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, STROMY : 4	kus	4,00000	2 270,33	9 081,33	823-1	RTS 25/ I
5	183205111R00	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 , pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím. P2 : 70,5	m2	70,50000	17,52	1 235,07	823-1	RTS 25/ I
6	184102112R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, keře a popínavé rostliny P2 : 14+8	kus	22,00000	97,01	2 134,32	823-1	RTS 25/ I
7	184102116R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	5,00000	1 255,74	6 278,71	823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO3	Vegetační úpravy
R:	250404	Hřiště Umělecká SO3 Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		STROMY : 5		5,00000				
8	184102186R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, , příplatek za výsadbu do nádob nebo zvýšených záhonů do předem vyhloubené jamky se zalitím, STROMY : 1	kus	1,00000	748,30	748,30	823-1	RTS 25/ I
				1,00000				
9	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, STROMY : 2	kus	2,00000	315,10	630,20	823-1	RTS 25/ I
				2,00000				
10	184801121R00	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, STROMY - po zasazení : 5	kus	5,00000	86,70	433,49	823-1	RTS 25/ I
				5,00000				
11	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, P2 : 70,5	m2	70,50000	42,92	3 025,53	823-1	RTS 25/ I
				70,50000				
12	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, P1 : 19,7 P3 : 70	m2	89,70000	4,58	410,51	823-1	RTS 25/ I
				19,70000				
				70,00000				
13	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením, P1 : 32,3	m2	32,30000	7,92	255,97	823-1	RTS 25/ I
				32,30000				
14	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 P1 : 19,7 P3 : 70	m2	89,70000	0,82	73,47	823-1	RTS 25/ I
				19,70000				
				70,00000				
15	185804311R00	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, Po zasazení: na každý strom 100 l , strom v květináči 50 l STROMY - po zasazení : 4*100/1000+50/1000	m3	0,45000	474,43	213,49	823-1	RTS 25/ I
				0,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO3	Vegetační úpravy
R:	250404	Hřiště Umělecká SO3 Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, Po zasazení: 10l/ m2 výsadby a trávníky P1, P2, P3 - po zasazení : (52+70,5+70)*10/1000	m3	1,92500	357,95	689,05	823-1	RTS 25/ I
17	185851111R00	Dovoz vody pro závlhku rostlin dovoz vody pro závlhku rostlin na vzdálenost do 6000 m STROMY - po zasazení : 4*100/1000+50/1000 P1, P2, P3 - po zasazení : (52+70,5+70)*10/1000	m3	2,37500	465,00	1 104,38	823-1	RTS 25/ I
18	1101T00	Hnojení komplexním tabletovým hnojivem na strom 5 tablet STROMY : 4*5	ks	20,00000	3,00	60,00		Vlastní
19	1102T00	Aplikace terracotem 1,25 kg na strom STROMY : 4*1,25	kg	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní
20	1103T00	Smrkový kůl na kotvení dřevin Smrkový kůl, délka 2.5m, průměr 6cm (3ks/strom) STROMY : 2*3	ks	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
21	1104T00	Smrkový kůl na kotvení dřevin Smrkový kůl půlený, délka 0.5m, průměr 6cm (12ks/strom) STROMY : 2*12	ks	24,00000	45,00	1 080,00		Vlastní
22	1105T00	Popruh (úvazek na stromy) 2bm/strom STROMY : 2*2	bm	4,00000	8,00	32,00		Vlastní
23	1106T00	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně zamulčování pískem STROMY : 4	ks	4,00000	83,73	334,93		Vlastní
24	1107T00	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm STROMY : 3	ks	3,00000	50,73	152,19		Vlastní
25	1108T00	Ochranný nátěr kmenů proti poškození mrazem, jednvrstvý	kg	0,30000	650,00	195,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO3	Vegetační úpravy
R:	250404	Hřiště Umělecká SO3 Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1kg=cca 10 dřevin STROMY : 0,3		0,30000				
26	1109T00	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu P1 : 52	m2	52,00000	31,29	1 627,27		Vlastní
				52,00000				
27	1110T00	Travobylinná směs pro zátěžové trávníky 25-30 g na m2 P1 : 52*30/1000	m2	1,56000	195,00	304,20		Vlastní
				1,56000				
28	1111T00	Substrát 50% písek 0,2-2 mm, 25% kompost, 15% hlinitopísčité ornice, 10% jíl/kokos. vlákno objem substrátu 10,4 m3 *(1m3=2,25t) netěžené mokré zeminy P1 : 10,4*2,25	t	23,40000	1 500,00	35 100,00		Vlastní
				23,40000				
29	1112T00	Travobylinná směs pro šterkové trávníky 25-30 g na m2 P3 : 70*30/1000	kg	2,10000	450,00	945,00		Vlastní
				2,10000				
30	1113T00	Substrát směs kompost 10-20%, 80-90% drcené kamenivo fr. 0/32, tl.: 200 mm substrát směs kompost 15% 1,9 m3 * (1m3 =2,25t) netěžené mokré zeminy: 4,275 t drcené kamenivo fr. 0/32 85% = 10,8 m3 * (1m3=1,8): 19,44 t odečtena mocnost šlapáků s podkladovou vrstvou pisku (plocha šlapáků 18,5 m2 o celkové tloušťce 7 cm) P3 : 70*0,2-18,5*0,07	m3	12,70500	1 200,00	15 246,00		Vlastní
				12,70500				
31	1114T00	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a keře a popínavé rostliny P2 : 14+8	ks	22,00000	34,42	757,31		Vlastní
				22,00000				
32	1115T00	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm trvalky P2 : 471	ks	471,00000	20,58	9 691,18		Vlastní
				471,00000				
33	1116T00	Výsadba cibulí nebo hlíz P2 : 700	ks	700,00000	11,56	8 093,99		Vlastní
				700,00000				
34	1117T00	Mulč drcené kamenivo 8/16, 50 mm, 7 m2	t	0,49000	727,00	356,23		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO3	Vegetační úpravy
R:	250404	Hřiště Umělecká SO3 Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mulč písek (do 50 cm) od fasády drcené kamenivo 8/16), 50 mm objem DK 0,35 m3 P2 : 0,35*1,4		0,49000				
35	1118T00	Mulč písek mulč písek (do 50 cm) od fasády drcené kamenivo 8/16), 50 mm objem písku 3,175 m3 P2 : 3,175*1,7	t	5,39750	650,00	3 508,38		Vlastní
				5,39750				
36	1119T00	Výsadbový substrát univerzální, 100 mm objem 7,05 m3 * (1m3=2,25t) netěžené mokré zeminy P2 : 7,05*2,25	m3	15,86250	990,00	15 703,88		Vlastní
				15,86250				
37	1120T00	Betonový květináč nádobu hranatá hladká 100x100x60 doprava, uložení květináče, zasazení stromu	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
38	1121T00	Výsadbový substrát univerzální 550 l	m3	0,55000	1 500,00	825,00		Vlastní
39	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení Včetně přesunu hmot. P1 : 19,7 P3 : 70	m2	89,70000	110,00	9 867,00	AP-HSV	RTS 25/ I
				19,70000				
				70,00000				
40	183400020RAA	Příprava půdy pro výsadbu ve svahu, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení Včetně přesunu hmot. P1 : 32,3	m2	32,30000	155,00	5 006,50	AP-HSV	RTS 25/ I
				32,30000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 701,94		
41	451577877R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku tloušťky do 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 P2 : 0,4^2*pi*21 0,2^2*pi*63	m2	18,47256	79,72	1 472,72	822-1	RTS 25/ I
				10,55575				
				7,91681				
42	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrku tloušťky do 100 mm	m2	1,38230	165,83	229,22	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO3	Vegetační úpravy
R:	250404	Hřiště Umělecká SO3 Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v ploše vodorovně nebo ve sklonu do 1:5						
		P2 : 0,4^2*pi*1			0,50265			
		0,2^2*pi*7			0,87965			

Díl: 5	Komunikace					36 568,38		
---------------	-------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

43	596911111R00	Kladení šlapáků v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	19,85487	92,59	1 838,38	823-1	RTS 25/ I
		z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
		P2 : 0,4^2*pi*22			11,05841			
		0,2^2*pi*70			8,79646			

44	5101T00	1_03a betonová deska Hladká – D 80/6	ks	22,00000	465,00	10 230,00		Vlastní
		P2 : 22			22,00000			

45	5102T00	1_03b betonová deska hladká – D 40/6	ks	70,00000	350,00	24 500,00		Vlastní
		P2 : 70			70,00000			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 200,33		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

46	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	4,05151	789,91	3 200,33	823-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Díl: 799	Ostatní					71 746,00		
-----------------	----------------	--	--	--	--	------------------	--	--

47	001 stromy	Amelanchier lamarckii, vel. 200-250	ks	1,00000	8 690,00	8 690,00		Vlastní
48	002 stromy	Malus 'Golden Hornet', ok 16-18	ks	1,00000	7 850,00	7 850,00		Vlastní
49	003 stromy	Prunus avium 'Plena', ok 18-20	ks	1,00000	8 650,00	8 650,00		Vlastní
50	004 stromy	Sorbus aria, vel. vel. 250-300	ks	1,00000	6 620,00	6 620,00		Vlastní
51	005 stromy	Malus 'Golden Hornet' v 175-200 vícekmén, arbo 50l	ks	1,00000	7 520,00	7 520,00		Vlastní
52	101 keře	Aronia melanocarpa, 60-80	ks	1,00000	423,00	423,00		Vlastní
53	102 keře	Hypericum calycinum, k9	ks	6,00000	36,00	216,00		Vlastní
54	103 keře	Rubus idaeus 'Glen Ample', C2l	ks	2,00000	169,00	338,00		Vlastní
55	104 keře	Rubus idaeus 'Megan', P9	ks	2,00000	169,00	338,00		Vlastní
56	105 keře	Vaccinium corymbosum 'Coville', C2,5l	ks	3,00000	230,00	690,00		Vlastní
57	201popínavé	Actinidia arguta 'Geneva', C2l	ks	1,00000	290,00	290,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO3	Vegetační úpravy
R:	250404	Hřiště Umělecká SO3 Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
58	202popínavé	Actinidia arguta 'Scarlet September', C2l	ks	2,00000	290,00	580,00		Vlastní
59	203popínavé	Actinidia arguta 'Weiki Männlich', C2l	ks	1,00000	290,00	290,00		Vlastní
60	204popínavé	Akebia quinata, C2l	ks	2,00000	290,00	580,00		Vlastní
61	205popínavé	Schisandra chinensis 'Sadova no1', C2l	ks	2,00000	290,00	580,00		Vlastní
62	301 trvalky	Agastache rugosa	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
63	302 trvalky	Agrimonia eupatoria	ks	12,00000	45,00	540,00		Vlastní
64	303 trvalky	Alchemilla mollis	ks	24,00000	44,00	1 056,00		Vlastní
65	304 trvalky	Anthemis tinctoria	ks	5,00000	43,00	215,00		Vlastní
66	305 trvalky	Artemisia abrotanum var. maritima 'Cola'	ks	2,00000	43,00	86,00		Vlastní
67	306 trvalky	Aster cordifolius 'Little Carlow'	ks	24,00000	39,00	936,00		Vlastní
68	307 trvalky	Brunnera macrophylla	ks	24,00000	42,00	1 008,00		Vlastní
69	308 trvalky	Calamintha nepeta	ks	15,00000	42,00	630,00		Vlastní
70	309 trvalky	Campanula persicifolia	ks	28,00000	42,00	1 176,00		Vlastní
71	310 trvalky	Ceratostigma plumbaginoides	ks	21,00000	44,00	924,00		Vlastní
72	311 trvalky	Dryopteris affinis	ks	20,00000	49,00	980,00		Vlastní
73	312 trvalky	Echinacea purpurea 'Magnus'	ks	13,00000	49,00	637,00		Vlastní
74	313 trvalky	Fragaria vesca var. vesca	ks	54,00000	40,00	2 160,00		Vlastní
75	314 trvalky	Galium odoratum	ks	11,00000	42,00	462,00		Vlastní
76	315 trvalky	Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'	ks	18,00000	42,00	756,00		Vlastní
77	316 trvalky	Helianthemum 'Rubin'	ks	4,00000	45,00	180,00		Vlastní
78	317 trvalky	Helleborus niger	ks	19,00000	49,00	931,00		Vlastní
79	318 trvalky	Hemerocallis 'Corky'	ks	10,00000	75,00	750,00		Vlastní
80	319 trvalky	Hosta 'Invincible'	ks	17,00000	75,00	1 275,00		Vlastní
81	320 trvalky	Lavandula angustifolia 'Munstead Strain'	ks	6,00000	45,00	270,00		Vlastní
82	321 trvalky	Linum perenne	ks	6,00000	42,00	252,00		Vlastní
83	322 trvalky	Luzula nivaea	ks	15,00000	42,00	630,00		Vlastní
84	323 trvalky	Melissa officinalis	ks	4,00000	42,00	168,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO3	Vegetační úpravy
R:	250404	Hřiště Umělecká SO3 Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
85	324 trvalky	Origanum vulgare	ks	13,00000	42,00	546,00		Vlastní
86	325 trvalky	Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield'	ks	4,00000	170,00	680,00		Vlastní
87	326 trvalky	Papaver orientale 'Royal Wedding'	ks	2,00000	49,00	98,00		Vlastní
88	327 trvalky	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	ks	17,00000	42,00	714,00		Vlastní
89	328 trvalky	Ruta graveolens	ks	10,00000	44,00	440,00		Vlastní
90	329 trvalky	Salvia officinalis	ks	3,00000	42,00	126,00		Vlastní
91	330 trvalky	Santolina chamaecyparissias	ks	3,00000	42,00	126,00		Vlastní
92	331 trvalky	Teucrium chamaedrys	ks	7,00000	42,00	294,00		Vlastní
93	332 trvalky	Thymus serpyllum	ks	17,00000	42,00	714,00		Vlastní
94	333 trvalky	Verbena bonariensis 'Lollipop'	ks	22,00000	42,00	924,00		Vlastní
95	334 trvalky	Vinca minor	ks	16,00000	37,00	592,00		Vlastní
96	401 cibuloviny	Allium cernuum	ks	70,00000	17,00	1 190,00		Vlastní
97	402 cibuloviny	Crocus sativus	ks	100,00000	6,00	600,00		Vlastní
98	403 cibuloviny	Crocus tommasinianus	ks	50,00000	7,00	350,00		Vlastní
99	404 cibuloviny	Eranthis hyemalis	ks	60,00000	7,00	420,00		Vlastní
100	405 cibuloviny	Galanthus nivalis	ks	150,00000	7,00	1 050,00		Vlastní
101	406 cibuloviny	Narcissus pseudonarcissus subsp. obvallaris	ks	80,00000	11,00	880,00		Vlastní
102	407 cibuloviny	Scilla siberica	ks	100,00000	6,00	600,00		Vlastní
103	408 cibuloviny	Tulipa tarda	ks	100,00000	15,00	1 500,00		Vlastní

Celkem	264 559,52
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO4	Povýsadbová péče
R:	250404	Hřiště Umělecká SO4 Povýsadbová péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				111 597,02		
1	111104212R00	Pokosení trávníku trávník parkový, na svahu přes 1:5 do 1:2, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, trávník cca 6x ročně P1, P3 - 1. rok po výsadbě : (52+70)*6 P1, P3 - 2. rok po výsadbě : (52+70)*6 P1, P3 - 3. rok po výsadbě : (52+70)*6 P1, P3 - 4. rok po výsadbě : (52+70)*6 P1, P3 - 5. rok po výsadbě : (52+70)*6	m2	3 660,00000	3,90	14 274,00	823-1	RTS 25/ I
2	184801121R00	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, STROMY - 1. rok po výsadbě : 5 STROMY - 2. rok po výsadbě : 5 STROMY - 3. rok po výsadbě : 5 STROMY - 4. rok po výsadbě : 5 STROMY - 5. rok po výsadbě : 5	kus	25,00000	88,00	2 200,00	823-1	RTS 25/ I
3	184806113R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité stromy, průměr přes 4 do 6 m s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, STROMY - 1. rok po výsadbě : 5 STROMY - 2. rok po výsadbě : 5 STROMY - 3. rok po výsadbě : 5 STROMY - 4. rok po výsadbě : 5 STROMY - 5. rok po výsadbě : 5	kus	25,00000	280,00	7 000,00	823-1	RTS 25/ I
4	184901111R00	Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka do 2 m k dřevině s uvázáním STROMY - 1. rok po výsadbě : 2	kus	6,00000	295,00	1 770,00	823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO4	Povýsadbová péče
R:	250404	Hřiště Umělecká SO4 Povýsadbová péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		STROMY - 2. rok po výsadbě : 2		2,00000				
		STROMY - 3. rok po výsadbě : 2		2,00000				
5	18491111R00	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu	kus	6,00000	35,30	211,78	823-1	RTS 25/ I
		STROMY - 1. rok po výsadbě : 2		2,00000				
		STROMY - 2. rok po výsadbě : 2		2,00000				
		STROMY - 3. rok po výsadbě : 2		2,00000				
6	18580421R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	705,00000	37,25	26 260,50	823-1	RTS 25/ I
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		S naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5, cca 2x ročně						
		P2 - 1. rok po výsadbě : 70,5*2		141,00000				
		P2 - 2. rok po výsadbě : 70,5*2		141,00000				
		P2 - 3. rok po výsadbě : 70,5*2		141,00000				
		P2 - 4. rok po výsadbě : 70,5*2		141,00000				
		P2 - 5. rok po výsadbě : 70,5*2		141,00000				
7	185804213R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní	m2	48,00000	46,30	2 222,61	823-1	RTS 25/ I
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		S naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - odplevelení závlahových mís, dle potřeby, minimálně 2x ročně						
		STROMY - 1. rok po výsadbě : 4*1,2*2		9,60000				
		STROMY - 2. rok po výsadbě : 4*1,2*2		9,60000				
		STROMY - 3. rok po výsadbě : 4*1,2*2		9,60000				
		STROMY - 4. rok po výsadbě : 4*1,2*2		9,60000				
		STROMY - 5. rok po výsadbě : 4*1,2*2		9,60000				
8	18580431R00	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	31,50000	490,00	15 435,00	823-1	RTS 25/ I
		Povýsadbová péče na 5 let:						
		1. rok po výsadbě: zálivka (strom 100l 14x), ve vegetační sezóně duben-říjen, strom v květináči 50 l 14x ročně						
		2. rok po výsadbě: zálivka (strom 100l 14x), ve vegetační sezóně duben-říjen, strom v květináči 50 l 14x ročně						
		3. rok po výsadbě: zálivka (strom 100l 14x), ve vegetační sezóně duben-říjen, strom v květináči 50 l 14x ročně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO4	Povýsadbová péče
R:	250404	Hřiště Umělecká SO4 Povýsadbová péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4. rok po výsadbě: zálivka (strom 100l 14x), ve vegetační sezóně duben-říjen, strom v květináči 50 l 14x ročně						
		5. rok po výsadbě: zálivka (strom 100l 14x), ve vegetační sezóně duben-říjen, strom v květináči 50 l 14x ročně						
		STROMY - 1. rok po výsadbě : (4*100/1000+50/1000)*14		6,30000				
		STROMY - 2. rok po výsadbě : (4*100/1000+50/1000)*14		6,30000				
		STROMY - 3. rok po výsadbě : (4*100/1000+50/1000)*14		6,30000				
		STROMY - 4. rok po výsadbě : (4*100/1000+50/1000)*14		6,30000				
		STROMY - 5. rok po výsadbě : (4*100/1000+50/1000)*14		6,30000				
9	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	28,87500	490,00	14 148,75	823-1	RTS 25/ I
		Povýsadbová péče na 5 let:						
		1. rok po výsadbě: záhony a trávníky 10l/ m2, cca 3x ročně červenec/srpen						
		2. rok po výsadbě: záhony a trávníky 10l/ m2, cca 3x ročně červenec/srpen						
		3. rok po výsadbě: záhony a trávníky 10l/ m2, cca 3x ročně červenec/srpen						
		4. rok po výsadbě: záhony a trávníky 10l/ m2, cca 3x ročně červenec/srpen						
		5. rok po výsadbě: záhony a trávníky 10l/ m2, cca 3x ročně červenec/srpen						
		P1, P2, P3 - 1. rok po výsadbě : (52+70,5+70)*10/1000*3		5,77500				
		P1, P2, P3 - 2. rok po výsadbě : (52+70,5+70)*10/1000*3		5,77500				
		P1, P2, P3 - 3. rok po výsadbě : (52+70,5+70)*10/1000*3		5,77500				
		P1, P2, P3 - 4. rok po výsadbě : (52+70,5+70)*10/1000*3		5,77500				
		P1, P2, P3 - 5. rok po výsadbě : (52+70,5+70)*10/1000*3		5,77500				
10	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	60,37500	465,00	28 074,38	823-1	RTS 25/ I
		STROMY - 1. rok po výsadbě : (4*100/1000+50/1000)*14		6,30000				
		STROMY - 2. rok po výsadbě : (4*100/1000+50/1000)*14		6,30000				
		STROMY - 3. rok po výsadbě : (4*100/1000+50/1000)*14		6,30000				
		STROMY - 4. rok po výsadbě : (4*100/1000+50/1000)*14		6,30000				
		STROMY - 5. rok po výsadbě : (4*100/1000+50/1000)*14		6,30000				
		P1, P2, P3 - 1. rok po výsadbě : (52+70,5+70)*10/1000*3		5,77500				
		P1, P2, P3 - 2. rok po výsadbě : (52+70,5+70)*10/1000*3		5,77500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO4	Povýsadbová péče
R:	250404	Hřiště Umělecká SO4 Povýsadbová péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P1, P2, P3 - 3. rok po výsadbě : (52+70,5+70)*10/1000*3		5,77500				
		P1, P2, P3 - 4. rok po výsadbě : (52+70,5+70)*10/1000*3		5,77500				
		P1, P2, P3 - 5. rok po výsadbě : (52+70,5+70)*10/1000*3		5,77500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4,50		
11	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,00018	25 000,00	4,50	823-1	RTS 25/ I
Celkem						111 601,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO5	Vedlejší a ostatní náklady
R:	250404	Hřiště Umělecká SO5 VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				163 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</i>	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		RTS 25/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 25/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00		RTS 25/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	Soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00		RTS 25/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>	Soubor	1,00000	29 000,00	29 000,00		RTS 25/ I
6	005124010R	Koordináční činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00		RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				183 500,00		
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</i>	Soubor	1,00000	68 000,00	68 000,00		RTS 25/ I
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>	Soubor	1,00000	38 500,00	38 500,00		RTS 25/ I
9	005241011T	Dílenská dokumentace	Soubor	1,00000	59 000,00	59 000,00		Vlastní
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení <i>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</i>	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 25/ I
Celkem						346 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	257F1	Obnova dětského hřiště Umělecká - Fáze 1
O:	SO5	Vedlejší a ostatní náklady
R:	250404	Hřiště Umělecká SO5 VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------