

Příloha č. 3 - cenová nabídka po položkách

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč bez DPH)	Celkem Kč bez DPH
	Podlahy povlakové				
1	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1	25,00	25,00
2	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1	25,00	25,00
3	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	1	25,00	25,00
4	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	1	25,00	25,00
5	Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů	m	1	25,00	25,00
6	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	1	12,00	12,00
7	Odstranění hran schodišťových	m	1	12,00	12,00
8	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus	1	250,00	250,00
9	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2	kus	1	350,00	350,00
10	Broušení podkladu povlakových podlah	m2	1	18,00	18,00
11	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1	12,00	12,00
12	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1	25,00	25,00
13	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	1	35,00	35,00
14	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	1	120,00	120,00
15	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	1	220,00	220,00
16	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1	240,00	240,00
17	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	1	270,00	270,00
18	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	1	300,00	300,00
19	Lepení textilních pásů tkaných	m2	1	160,00	160,00
20	koberec zátěžový střední zátěž hm min.1040g/m2 š 4m	m2	1	350,00	350,00
21	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1	185,00	185,00
22	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.5, třída zátěže 34/43, útlum 6dB, otlak 0.05	m2	1	350,00	350,00
23	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	1	20,00	20,00
24	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 mm	m	1	125,00	125,00
25	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	1	125,00	125,00
26	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	1	55,00	55,00
27	lišta soklová PVC	m	1	35,00	35,00
28	lišta soklová kobercová	m	1	35,00	35,00
29	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	1	60,00	60,00
30	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1	40,00	40,00
31	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	1	60,00	60,00
32	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	1	95,00	95,00
33	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	1	160,00	160,00
34	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro	m	1	140,00	140,00
35	Montáž schodišťových hran lepených	m	1	110,00	110,00
36	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	1	105,00	105,00
37	Montáž schodišťových hran šroubovaných	m	1	130,00	130,00
38	schodová hrana kovová	m	1	200,00	200,00
Celkem za skupinu					4 529,00

Hodnoty dopočítané vzorcem ve sloupcích musí být zkontrolovány účastníkem.

- 1) Většina prací bude prováděna ve ztížených podmínkách při zachování provozu na dotčených odděleních.
- 2) Veškeré položky požadovaných prací musí zahrnovat ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při prováděných pracích.
- 3) Skutečné množství prací se bude odvíjet od aktuálních potřeb zadavatele.

Jméno oprávněné osoby: Ing. Jaroslav Brodil - jednatel společnosti

Datum: 15.09.2025