

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 000094-0004019841/0710

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

KARETA s.r.o.

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

zastoupená: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 8072

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo SD00443 uzavřené dne 28. 07. 2025

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se věta:

Cena za kompletní provedení díla činí **10 248 429,04 Kč**

(slovy deset miliónů dvě stě čtyřicet osm tisíc čtyři sta dvacet devět korun a čtyři haléře)
bez DPH.

ruší a nahrazuje takto:

Cena prací, které podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 1 nebudou realizovány, činí 41 942,09 Kč bez DPH.

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 1 činí 2 584 173,58 Kč bez DPH.

Cena prací, které podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 1 nebudou realizovány, činí 99 911,37 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí **12 690 749,18 Kč**
(dvanáct milionů šest set devadesát tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých a osmnáct halířů) bez DPH.

III.

Článek V. Doba plnění, odst. 1 se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **171 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem.

IV.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

V.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 57. schůzi dne 21.10.2025 pod č. usnesení 25/RM/57/ORÚP/7141.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv

v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.


V Bruntálu

24.10.2025



V Zábřehu

30.10.2025

Ing. Marek Němec



RNDr. Mgr. František John, Ph.D.





Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: Změnový rozpočet - Zábřeh - revitalizace sídliště Severovýchod, etapa I

Celková cena bez DPH: 2 442 320,14

Celková cena s DPH: 2 955 207,37

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 401	Veřejné osvětlení	- 41 942,09	- 8 807,84	- 50 749,93
ZL - 01 MNP	Rozvaděč	- 41 942,09	- 8 807,84	- 50 749,93
	<i>Výměna elektrického rozvaděče byla provedena již před zahájením stavby. Související položka byla proto odečtena.</i>			
SO 100	Komunikace a zpevněné plochy	2 484 262,23	521 695,07	3 005 957,30
ZL - 02 VCP	Sanace	2 315 835,94	486 325,55	2 802 161,49
	<i>Po provedení statických zatěžovacích zkoušek na odkrytých zemních pláních bylo zjištěno, že podkladní zemina je neúnosná. Po dohodě s autorským dozorem bylo rozhodnuto o provedení sanace pláně: odkop zeminy do hl. 0,50 m, zřízení vrstvy z geotextilie, zřízení podkladních vrstev z drčeného kameniva, respektive štěrkodrtě.</i>			
	<i>Z důvodu zvýšení objemu prací dojde k prodloužení doby plnění díla o 21 kalendářních dnů – na celkem 171 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.</i>			
ZL - 03 MNP	Dlažba a obrubník	- 99 911,37	- 20 981,39	- 120 892,76
	<i>ZL 03 řeší narovnání množství obrub dle skutečnosti. Při zpracování realizační dokumentace stavby došlo ke zpřesnění množství obrub. V místech zvýšených křížovatek byla doplněna plocha ze žulové kostky 8/10 cm. Mozaika velikosti 6/8 cm - dochází k odpočtu dlažební kostky, která nebude realizována.</i>			
ZL - 03 VCP	Dlažba a obrubník	268 337,66	56 350,91	324 688,57
	<i>ZL 03 řeší narovnání množství obrub dle skutečnosti. Při zpracování realizační dokumentace stavby došlo ke zpřesnění množství obrub. V místech zvýšených křížovatek byla doplněna plocha ze žulové kostky 8/10 cm. Mozaika velikosti 6/8 cm - dochází k odpočtu dlažební kostky, která nebude realizována.</i>			



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

K25085**Změnový rozpočet - Zábřeh - revitalizace sídliště Severovýchod, etapa I**

Objekt:

SO 401**Veřejné osvětlení**

Rozpočet:

ZL - 01**MNP - rozvaděč**

ZL - 01

- 41 942,09

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	_3		Zřízení připojovacího místa				- 41 942,09	
14	Pol__0014		Rozvaděč VO do výklenku pro distribuční měření a ovládání VO. Distribuční měření, hlavní jistič jako. stávající. In=63A. Ovládání je zajištěno pro 9 jednofázov	KS	- 1,000000	41 942,09	- 41 942,09	

		Firma:						
		Soupis prací objektu Změnový rozpočet - Zábřeh - revitalizace sídliště Severovýchod, etapa I						
Stavba:		K25085					ZL - 02	
Objekt:		SO 100		Komunikace a zpevněné plochy			2 315 835,94	
Rozpočet:		ZL - 02		VCP - sanace				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	99.1		Sanace pláňe				2 315 835,94	
	2	202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	M3	1 034,500000	87,86	90 891,17	
	3	202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	M3	1 034,500000	46,07	47 659,42	
	4	701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1 034,500000	193,63	200 310,24	
	5	701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	M3	3 103,500000	15,95	49 500,83	
	13	000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M3	1 034,500000	328,03	339 347,04	
	37	971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5. šířka přes 3 do 6 m	M2	2 069,000000	25,62	53 007,78	
	38	69370522R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4.1 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2	M2	2 482,800000	70,62	175 335,34	
	46	851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhuťnění 150 mm. Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0.0 až 63	M2	2 069,000000	131,85	272 797,65	
	101	001101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	M3	258,625000	678,43	175 458,96	
	102	681111T01	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm. tl. 35 cm. s rozprostřením a zhuťněním	M2	2 069,000000	371,24	768 095,56	
	103	222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací. kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	T	2 049,613470	69,98	143 431,95	



Změnový rozpočet - Zábřeh - revitalizace sídliště Severovýchod, etapa I

Stavba:

K25085

Objekt:

SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Rozpočet:

ZL - 03 MNP dlažba a obrubník

ZL - 03 MNP	- 99 911,37
-------------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	59		Dlažby a předlažby komunikací				- 99 911,37	
62	58380058R		mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 6/8 cm	M2	- 194,930000	512,55	- 99 911,37	



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

K25085

Změnový rozpočet - Zábřeh - revitalizace sídliště Severovýchod, etapa I

Objekt:

SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Rozpočet:

ZL - 03 VCP dlažba a obrubník

ZL - 03 VCP

268 337,66

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	Množství	Cena		Cenová soustava
					Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	7	8	9
	59		Dlažby a předlažby komunikací			44 409,78	
104	380120.AR		Dlažba kamenná typ: kostka; žulová; štípaná; rozměr: 80 až	80000	499,66	44 409,78	
	91		Doplňující práce na komunikaci			223 927,88	
83	59217488R		obrubník silniční materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 150.0 mm; h = 250.0 mm; barva šedá	KUS	395,920000	159,46	63 133,40
89	862114R00		Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého. s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 25/30	M	392,000000	410,19	160 794,48