

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby
Název objektu

Cyklostezka - Domažlice - Chrástovice
Domažlice - Cyklostezka - Propojení s ulicí Na Hvízdalce

JKSO
EČO
Místo
IČO
DIČ

Domažlice

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Město Domažlice
Ptáčník - dopravní stavby s.r.o.


00253316
26363747

Rozpočet číslo
Dne

17.09.2025

CZ-CPV
CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 0,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 0,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka - Domažlice - Chrástavice

Objekt: Domažlice - Cyklostezka - Propojení s ulicí Na Hvízdalce

Objednatel: Město Domažlice

Zhotovitel:

Místo: Domažlice

Zpracoval: 

Datum: 17. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1

Zemní práce

0,00

1	001	111211231	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	50,000		0,00
2	001	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	750,000		0,00
3	231	112151012	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	5,000		0,00
4	231	112151016	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	2,000		0,00
5	231	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	5,000		0,00
6	231	112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	6,000		0,00
7	221	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	45,000		0,00
8	001	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 027,000		0,00
9	001	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	2,000		0,00
10	001	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	123,000		0,00
11	001	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	210,000		0,00
12	001	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	942,000		0,00
13	001	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	942,000		0,00
14	001	171152101	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	210,000		0,00
15	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 152,000		0,00
16	001	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 250,000		0,00
17	103	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	125,000		0,00
18	231	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 250,000		0,00
19	005	00572410	osivo směs travní parková	kg	25,000		0,00
1250 * 0,02					25,000		
20	001	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	4 140,000		0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka - Domažlice - Chrástavice

Objekt: Domažlice - Cyklostezka - Propojení s ulicí Na Hvízdalce

Objednatel: Město Domažlice

Zhotovitel:

Místo: Domažlice

Zpracoval: 

Datum: 17. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
21	231	182111112	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:1 do 1:0,7	m2	20,000		0,00
22	618	61894012	slit' protierozní z kokosových vláken 400g/m2	m2	20,000		0,00

2 Zakládání 0,00

23	271	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	1 163,000		0,00
----	-----	-----------	--	---	-----------	--	------

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

24	231	338950103	Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých v rovině nebo ve svahu do 1:5 řady kůlů do rýh šířky do 0,6 m se zadusáním do betonu, výšky kůlů nad terénem přes 1,0 do 1,5 m	m	3,000		0,00
25	052	05217118	příčná dřevěná zábrana D 100mm dl 3 m, výška 1,3 m, nátěr	kus	4,000		0,00

5 Komunikace pozemní 0,00

26	221	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	990,000		0,00
27	221	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 568,000		0,00
28	221	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	825,000		0,00
29	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 370,000		0,00
30	221	569731111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm	m2	695,000		0,00
31	221	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	2 195,000		0,00
32	221	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 195,000		0,00
33	221	577145112	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 195,000		0,00
34	221	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	2,300		0,00
35	583	58381088	kámen lomový upravený třída I pro zdivo rigolové pískovce	t	1,300		0,00
36	221	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	92,000		0,00
37	592	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	94,760		0,00
92 * 1,03					94,760		

38	221	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	2,300		0,00
----	-----	-----------	--	----	-------	--	------

8 Trubní vedení 0,00

39	271	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	5,000		0,00
40	271	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	5,000		0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka - Domažlice - Chrástavice

Objekt: Domažlice - Cyklostezka - Propojení s ulicí Na Hvízdalce

Objednatel: Město Domažlice

Zhotovitel:

Místo: Domažlice

Zpracoval: 

Datum: 17. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
41	271	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000		0,00
42	271	894812155	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem	kus	5,000		0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

43	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	12,000		0,00
44	404	40445619	<i>zákazové, příkazové dopravní značky C9a, C9b, C10a, C10b 500mm</i>	kus	7,000		0,00

C9a - 3 ks
C9b - 2 ks
C10a - 1 ks
C10b - 1 ks

45	404	40445600	<i>výstražné dopravní značky A19, A22 700mm</i>	kus	3,000		0,00
----	-----	----------	---	-----	-------	--	------

A19 - 2 ks
A22 - 1 ks

46	404	40445650	<i>dodatkové tabulky E7b, E13 500x300mm</i>	kus	2,000		0,00
----	-----	----------	---	-----	-------	--	------

E7b - 1 ks
E13 - 1 ks text: POZOR PŘÍČNÁ ZÁBRANA

47	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	10,000		0,00
48	404	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	10,000		0,00
49	404	40445253	<i>vičko plastové na sloupek D 60mm</i>	kus	10,000		0,00
50	404	40445256	<i>svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm</i>	kus	24,000		0,00

51	221	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	29,500		0,00
----	-----	-----------	---	---	--------	--	------

52	221	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	274,600		0,00
----	-----	-----------	--	---	---------	--	------

53	221	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	6,000		0,00
----	-----	-----------	--	----	-------	--	------

54	221	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	304,100		0,00
----	-----	-----------	--	---	---------	--	------

55	221	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	6,000		0,00
----	-----	-----------	--	----	-------	--	------

56	221	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	10,000		0,00
57	583	58381015	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm</i>	m2	1,000		0,00

10 * 0,1 1,000

58	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	47,000		0,00
----	-----	-----------	---	---	--------	--	------

59	592	59217036	<i>obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní</i>	m	10,000		0,00
----	-----	----------	--	---	--------	--	------

60	592	59217060	<i>obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní</i>	m	37,000		0,00
----	-----	----------	---	---	--------	--	------

61	221	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	6,000		0,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	------

62	221	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	21,500		0,00
----	-----	-----------	--	---	--------	--	------

63	592	59221001	<i>trouba ŽB ůhelníková zesílená DN 400</i>	m	21,715		0,00
----	-----	----------	---	---	--------	--	------

21,5 * 1,01 21,715

64	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	10,000		0,00
----	-----	-----------	---	---	--------	--	------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka - Domažlice - Chrástavice

Objekt: Domažlice - Cyklostezka - Propojení s ulicí Na Hvízdalce

Objednatel: Město Domažlice

Zhotovitel:

Místo: Domažlice

Zpracoval: 

Datum: 17. 9. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
65	221	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	25,000		0,00
66	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,000		0,00
67	221	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	43,000		0,00
68	592	59227723	Žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	129,000		0,00
69	231	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevnými šrouby	kus	2,000		0,00
70	749	74910100	Lavička s opěradlem kotvená 1500x450x420mm konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus	2,000		0,00

997 Přesun sutě 0,00

71	221	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,375		0,00
72	221	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	41,500		0,00
73	221	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 884,000		0,00
942 * 2					1 884,000		
74	221	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,375		0,00

998 Přesun hmot 0,00

75	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	611,385		0,00
----	-----	-----------	---	---	---------	--	------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

76	731	733120836	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 133 do 159	m	2,500		0,00
77	731	733120839	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O 219	m	4,200		0,00
78	731	733120843	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O 324	m	3,200		0,00

Celkem 0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Cyklostezka - Domažlice - Chrástavice
Objekt: VRN

Objednatel: Město Domažlice
Zhotovitel:
Místo: Domažlice

Zpracoval: 
Datum: 26. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000		0,00
2	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000		0,00
3	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zeměření skutečného provedení	...	1,000		0,00
4	000	012403000	Kartografické práce - geometrický plán	...	1,000		0,00
5	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		0,00

VRN3 Zařízení staveniště 0,00

6	000	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000		0,00
7	000	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000		0,00
8	000	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000		0,00

VRN4 Inženýrská činnost 0,00

9	000	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	3,000		0,00
---	-----	-----------	-----------------------	-----	-------	--	------

Celkem 0,00