

Název stavby :	VÝUSTNÍ OBJEKT U MORAVY
Lokalita:	CHOMOUTOV, u řeky Moravy (za novou výstavbou rodinných domů u hřbitova)
Datum zpracování :	07.08.2025



CENOVÁ NABÍDKA

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

12 800,00 Kč

- vysekání travin křovinořezem
- likvidace drobných náletů
- očištění konstrukce pro zjištění stavu

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

39 400,00 Kč

- odkopávky u stěn vyústního objektu
- obnažení a očištění konstrukcí
- přemístění výkopku v rámci staveniště
- terénní úpravy u vyústního objektu
- hutnění

BOURACÍ PRÁCE

59 900,00 Kč

- vybourání dna stávajícího vyústního objektu
- vysekání stávajících kamenů pro budoucí použití, očištění
- vybourání nesoudržných částí stěn vyústního objektu
- přemístění vybouraných odpadů na dopravní prostředek
- vodorovná doprava vybourané suti na skládku
- skládkovné

VYÚSTNÍ OBJEKT

185 600,00 Kč

- betonáž nového dna vyústního objektu - ve spádu (vodostavební C 25/30)
- pačokování hydroizolační hmotou planiseal 88
- vyspravení stěn vyústního objektu
- dodávka a montáž koncové klapky HADE PTK DN700

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

18 400,00 Kč

- zařízení staveniště (oplocení, atd.)
- doprava mechanizace na staveniště
- mimostaveništní doprava
- staveništní přesun hmot

CENA CELKEM BEZ DPH	316 100,00 Kč
DPH 21%	66 381,00 Kč
CENA CELKEM S DPH	382 481,00 Kč

pozn:

* termín dodání koncové klapky od dodavatele činí 8-10 týdnů od objednání

Jaroslav Langer
PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE
A SPECIALIZOVANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI
Zámecké náměstí 19, 783 53 Velká Bystřice
IČ: 740 94 556 DIČ: CZ02025772
tel.: 724 540 884

Jaroslav Langer
Ve Velké Bystřici dne 07.08.2025