

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **041/2016 až 2025** **Karla IV. 14 ČB**

Objekt: **04** **byt č. 10**

Rozpočet: **041.04/2016_2025** **byt č. 10**

Zadavatel **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.** IČO: **25157337**
Čečova 2248/44 DIČ: **CZ25157337**
37004 **České Budějovice-České Budějovice 4**

Zhotovitel: **Bigbuilding s.r.o.** IČO: **3299601**
Pekárenská 2288/36, 370 04 ČB DIČ: **CZ 03299601**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	407 903,97
PSV	411 706,06
MON	1 170,00
Vedlejší náklady	2 000,00
Ostatní náklady	7 000,00
Celkem	829 780,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	829 780,03 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **829780,03** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 041/2016 až 2025 - Karla IV. 14 ČB

Popis objektu: 04 - byt č. 10

Popis rozpočtu: 041.04/2016_2025 - byt č. 10

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			500,00	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 659,22	0,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			104 329,65	12,6
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			165 170,98	19,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 070,56	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 501,40	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 872,04	1,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			614,64	0,1
97	Prorážení otvorů	HSV			21 388,01	2,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 217,98	1,1
725	Zařizovací předměty	PSV			71 856,52	8,7
728	Vzduchotechnika	PSV			5 118,69	0,6
735	Otopná tělesa	PSV			1 425,04	0,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			52 296,40	6,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 827,08	0,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			186 243,59	22,4
781	Obklady keramické	PSV			27 432,89	3,3
783	Nátěry	PSV			4 845,31	0,6
784	Malby	PSV			56 660,54	6,8

M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			1 170,00	0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			75 579,49	9,1
VN	Vedlejší náklady	VN			2 000,00	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	0,8
Cena celkem					829 780,03	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 041/2016 až 2025	Karla IV. 14 ČB
O: 04	byť č. 10
R: 041.04/2016_2025	byť č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				500,00
1	910 R00	Hzs - predbezne obhliďky a revize	h	1,00000	500,00	500,00

Zástupce investora po demontáži stávající lamelové podlahy rozhodne o případném doplnění konstrukční skladby tak, aby mohla být položena nově navržená podlaha - vinylová se zámkovým spojem. : 1
1,00000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 659,22
2	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	12,61800	290,00	3 659,22
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 12,61800		12,61800		

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				104 329,65
3	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	92,16400	1 132,00	104 329,65

předsíň : (2,75*1,60)+(1,31*1,90) 6,88900
 kuchyň : 5,60*3,00 16,80000
 první pokoj : 5,50*3,85 21,17500
 prostřední pokoj : 5,50*5,00 27,50000
 zadní pokoj : 5,50*3,60 19,80000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				165 170,98
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	20,26500	66,60	1 349,65

kteře se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
 kuchyň : 1,05*2,10 2,20500
 první pokoj : 2,10*2,10 4,41000
 prostřední pokoj : 4,40*2,10 9,24000
 zadní pokoj : 2,10*2,10 4,41000

5	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	282,49900	228,50	64 551,02
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnntnějším obroušením podkladu (penzou apod.) a oprášením, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 282,49900		282,49900		

6	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	281,21900	353,00	99 270,31
		předsíň : 2*(2,75*(1,90+1,60))*3,40-2*(0,60*1,97)-4*(0,80*1,97) 56,78200 kuchyň : 2*(5,60+3,00)*3,40-(0,60*1,97)-(0,80*1,97) 55,72200 první pokoj : 2*(5,50+3,85)*3,40-2*(0,80*1,97) 60,42800 prostřední pokoj : 2*(5,50+5,00)*3,40-2*(0,80*1,97) 68,24800 zadní pokoj : 2*(5,50+3,60)*3,40-(0,80*1,97) 60,30400 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 20,26500*-1 -20,26500				

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 070,56
7	632479130R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací mŭstek na cement. bázi, tloušťky do 70 mm	m2	2,08000	1 957,00	4 070,56
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 041/2016 až 2025	Karla IV. 14 ČB
O: 04	byt č. 10
R: 041.04/2016_2025	byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,08000

2,08000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					9 501,40
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	-----------------

8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	95,01400	100,00	9 501,40
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

předsíň : (2,75*1,60)+(1,31*1,90)

6,88900

kuchyň : 5,60*3,00

16,80000

spíž : 1,00*0,77

0,77000

koupelna : 1,60*1,30

2,08000

první pokoj : 5,50*3,85

21,17500

prostřední pokoj : 5,50*5,00

27,50000

zadní pokoj : 5,50*3,60

19,80000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					13 872,04
----------------	---	--	--	--	--	------------------

9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	95,01400	146,00	13 872,04
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 95,01400

95,01400

Díl: 96	Bourání konstrukcí					614,64
----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------

10	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	2,08000	87,00	180,96
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,08000

2,08000

11	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	2,08000	96,00	199,68
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

koupelna : 1,60*1,30

2,08000

12	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	26,00	234,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

vstupní dveře : 1

1,00000

kuchyň : 1

1,00000

spíž : 1

1,00000

WC : 1

1,00000

koupelna : 1

1,00000

první pokoj : 1

1,00000

prostřední pokoj : 2

2,00000

zadní pokoj : 1

1,00000

Díl: 97	Prorážení otvorů					21 388,01
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------

13	974051212R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	10,00000	91,00	910,00
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 10,00000

10,00000

14	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus	6,00000	513,00	3 078,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 041/2016 až 2025	Karla IV. 14 ČB
O: 04	byť č. 10
R: 041.04/2016_2025	byť č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položka je určena pro dodatečné vyřezání otvoru v sádkartonových deskách pro následné osazení např. osvětlení, VZT mřížek v podhledech šikmých a vodorovných na dřevěné i ocelové konstrukci. :

předsíň: osvětlení + větrací mřížka : 1+1	2,00000
kuchyň: příprava pro instalaci stropního svítidla : 1	1,00000
první pokoj: příprava pro instalaci stropního svítidla : 1	1,00000
prostřední pokoj: příprava pro instalaci stropního svítidla : 1	1,00000
zadní pokoj: příprava pro instalaci stropního svítidla : 1	1,00000

15	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	282,49900	54,00	15 254,95
		předsíň : 2*(2,75*(1,90+1,60))*3,40-2*(0,60*1,97)-4*(0,80*1,97)		56,78200		
		kuchyň : 2*(5,60+3,00)*3,40-(0,60*1,97)-(0,80*1,97)-((3,20+1,20)*0,50)		53,52200		
		koupelna : 2*(1,60+1,30)*(2,60-2,00)		3,48000		
		první pokoj : 2*(5,50+3,85)*3,40-2*(0,80*1,97)		60,42800		
		prostřední pokoj : 2*(5,50+5,00)*3,40-2*(0,80*1,97)		68,24800		
		zadní pokoj : 2*(5,50+3,60)*3,40-(0,80*1,97)		60,30400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 20,26500*-1		-20,26500		

16	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	12,61800	170,00	2 145,06
		koupelna : 2*(1,60+1,30)*2,00-(0,60*1,97)		10,41800		
		kuchyň : (3,20+1,20)*0,50		2,20000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 217,98
17	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,87724	1 890,00	9 217,98

Díl: 725		Zařizovací předměty				71 856,52
18	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	263,00	263,00

19	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	175,00	175,00
		vestavné varné plynové desky a vestavné el. trouby : 1		1,00000		

20	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	126,00	126,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000		1,00000		

21	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	6 910,00	6 910,00
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.				

22	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	10,00000	4 840,00	48 400,00
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 041/2016 až 2025	Karla IV. 14 ČB
O: 04	byť č. 10
R: 041.04/2016_2025	byť č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	725100003RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž vany, baterie, zápachové uzávěrky, obezdění	kus	1,00000	13 330,00	13 330,00
0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení vany, sifonu a vodovodní baterie. Obezdívka vany. S dodávkou materiálu.						
24	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	515,00	515,00
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
25	725290030RA0	Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	1 726,00	1 726,00
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
26	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,36353	1 132,00	411,52
Díl: 728		Vzduchotechnika				5 118,69
27	728414862R00	Demontáž digestoře komínové	kus	1,00000	1 132,00	1 132,00
28	728414612R00	Montáž digestoře komínové	kus	1,00000	1 741,00	1 741,00
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000				1,00000		
29	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m ² ,	kus	1,00000	361,00	361,00
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000				1,00000		
30	429140000T	digestoř	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00
včetně filtru : 1				1,00000		
31	42972801R	Mřížka do podhledu	kus	1,00000	395,00	395,00
předsíň : 1				1,00000		
32	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00785	5 056,00	39,69
Díl: 735		Otopná tělesa				1 425,04
33	735160000T00	Demontáž otopného tělesa koupelnového (žebříku)	ks	1,00000	700,00	700,00
34	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	725,00	725,00
zpětná montáž :						
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000				1,00000		
35	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,00002	1 755,00	0,04
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				52 296,40
36	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000	72,00	648,00
nebo podlahových lišt :						
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 9,00000				9,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 041/2016 až 2025	Karla IV. 14 ČB
O: 04	byť č. 10
R: 041.04/2016_2025	byť č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm vstupní dveře : 1	kus	1,00000	189,00	189,00
38	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm rohový díl s dřezem a zásuvky : 1 "boční" díl : 1	kus	2,00000	505,00	1 010,00
39	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm skříňka š. 0,60 m; vestavná varná plynová deska - pod ní vestavná pečicí el. trouba; prostor pro umístění AP; část rohového dílu s dřezem : 1	kus	1,00000	624,00	624,00
40	766810010RAA	Kuchyňské linky dodávka a montáž, délky 120 cm Vypracován návrh kuchyňské linky: 1200 x 600 mm; výška 2100 mm lamimované korpusy DTD desky tl. 19 mm; dvířka DTD deska; vysokopevnostní HPL laminát; barva krémová; pracovní deska vysokotlaký laminát tl. 38 mm; šířky 600 mm; barva tmavě hnědá v imitaci dřeva spodní skříňky (zleva): rohová část š. 600 mm (napojení na skříňku s dřezem); příprava pro umístění automatické pračky š. 600 mm horní skříňky: všechny policové; otvíravá dvířka; hloubka 350 mm (2 police) Před výrobou ověřit rozměry dle slučného stavu na místě samém! Je požadováno, aby u veškerých použitých prvků a materiálů byly provedeny vzorky a předvedeny investorovi ke schválení. Je požadováno předložení dílenské dokumentace nábytkové kuchyně.	kus	1,00000	15 970,00	15 970,00
41	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž, délky 240 cm Vypracován návrh kuchyňské linky: 3060 x 600 mm; výška 2100 mm lamimované korpusy DTD desky tl. 19 mm; dvířka DTD deska; vysokopevnostní HPL laminát; barva krémová; pracovní deska vysokotlaký laminát tl. 38 mm; šířky 600 mm; barva tmavě hnědá v imitaci dřeva spodní skříňky (zleva): 1 x policová skříň (2 police) š. 300 mm; vestavná varná plynová deska + pod ní vestavná el. trouba š. 600 mm; 1 x zásuvková skříň (3 zásuvky) š. 600 mm příprava pro vestavnou myčku š. 600 mm; 1 x skříň policová dvoukřídla (1 x police) + dřez nerez s odkapávačem š. 2 x 480 mm horní skříňky: všechny policové; otvíravá dvířka; hloubka 350 mm (2 police); filtrová digestoř bez odtahu ven	kus	1,00000	33 030,00	33 030,00
42	611871035R	Práh dubový; š = 150 mm vstupní dveře : 0,80	m	0,80000	432,00	345,60
43	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,29061	1 651,00	479,80

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 827,08

Položkový soupis prací a dodávek

S: 041/2016 až 2025	Karla IV. 14 ČB
O: 04	byť č. 10
R: 041.04/2016_2025	byť č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	771589791R00	Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenčů příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,08000	93,00	193,44
				Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2,08000	2,08000	
45	771100012RA0	Vyrovnaní podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tloušťka 5 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	2,08000	506,00	1 052,48
				koupelna : 1,60*1,30	2,08000	
46	771575024RAH	Dlažba z dlaždic keramických položených do flexibilního lepidla včetně jednosložkové hydroizolační stěrky, dlažba ve specifikaci	m2	2,08000	1 724,00	3 585,92
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,08000	2,08000	
47	59782220R	Dlažba keramická; kalkulováno s cenou 500,- Kč m2 bez DPH	m2	2,12160	441,00	935,63
				Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2,08000*1,02	2,12160	
48	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,06580	906,00	59,61
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						186 243,59
49	775413030R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt na klipy,	m	77,22000	119,00	9 189,18
				včetně spojovacích prostředků.		
				předsíň : 2*(2,75+(1,90+1,31))-(2*0,60+4*0,80)	7,52000	
				kuchyň : 2*(5,60+3,00)-(0,60+0,80)	15,80000	
				první pokoj : 2*(5,50+3,85)-2*0,80	17,10000	
				prostřední pokoj : 2*(5,50+5,00)-2*0,80	19,40000	
				zadní pokoj : 2*(5,50+3,60)-0,80	17,40000	
50	775541400R00	Podlahy lamelové (plovoucí) montáž (položení) lamel se zámkovým spojem podlah laminátových, vinylových nebo korkových	m2	92,16400	394,00	36 312,62
				Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 92,16400	92,16400	
51	775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.	m2	92,16400	84,00	7 741,78
				včetně soklových lišt		
				Bez podložky, ta bude použita pod nově položenou podlahu. :		
				předsíň : (2,75*1,60)+(1,31*1,90)	6,88900	
				kuchyň : 5,60*3,00	16,80000	
				první pokoj : 5,50*3,85	21,17500	
				prostřední pokoj : 5,50*5,00	27,50000	
				zadní pokoj : 5,50*3,60	19,80000	
52	775981112RU1	Dodávka a montáž přechodové lišty, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 30 mm	m	4,00000	395,00	1 580,00
				předsíň x kuchyň : 0,80	0,80000	
				předsíň x první pokoj : 0,80	0,80000	
				předsíň x prostřední pokoj : 0,80	0,80000	
				první pokoj x prostřední pokoj : 0,80	0,80000	
				prostřední pokoj x zadní pokoj : 0,80	0,80000	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 041/2016 až 2025	Karla IV. 14 ČB
O: 04	byt č. 10
R: 041.04/2016_2025	byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	775981113RU1	Dodávka a montáž přechodové lišty, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	1,80000	426,00	766,80
nebo prah - schválí zástupce investora : předsíň x WC : 0,60 0,60000 předsíň x koupelna : 0,60 0,60000 kuchyň x spíž : 0,60 0,60000						
54	611936950R	Lišta soklová zkosená; HDF; opláštění: PVC; š = 15 mm; v = 40 mm	m	78,76440	138,00	10 869,49
ztratné lze sjednat ve směrné výši 2 % : Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 77,22000*1,02 78,76440						
55	611942193R	Krytina podlahová vinylová se zámkovým spojem formát: lamely; tl = 5,00 mm; š = 186 mm; nášlapná vrstva = 0,40 mm; povrchová úprava: PU; zatížení: 23, 32; protiskluznost: R9; Lw = 6 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,10 %; RtF: BfI; - s1	m2	95,85056	1 233,00	118 183,74
ztratné lze sjednat pro čtverce z podlahové krytiny 4 % - analogicky pro lamely : Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 92,16400*1,04 95,85056						
56	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,97560	1 640,00	1 599,98
Díl: 781 Obklady keramické						27 432,89
57	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	5,80000	296,00	1 716,80
2*(1,60+1,30) 5,80000						
58	781475115RA0	Obklad vnitřní keramický do flexibilního tmelu	m2	2,20000	1 659,00	3 649,80
včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. kalkulováno s cenou 500,- Kč m2 bez DPH : kuchyň : (3,20+1,20)*0,50 2,20000						
59	781475125RA0	Obklad vnitřní keramický do flexibilního tmelu s hydroizolačním nátěrem	m2	10,41800	2 095,00	21 825,71
včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. kalkulováno s cenou 500,- Kč m2 bez DPH : koupelna : 2*(1,60+1,30)*2,00-(0,60*1,97) 10,41800						
60	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,26554	906,00	240,58
Díl: 783 Nátěry						4 845,31
61	783950010RAB	Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí opálení, odmaštění, 1 x krycí nátěr, 1 x email	m2	8,41200	576,00	4 845,31
zárubeň š. 0,60 m : 3*((2*1,97+0,60)*(0,10+2*0,05)) 2,72400 zárubeň š. 0,80 m : 6*((2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05)) 5,68800						
Díl: 784 Malby						56 660,54
62	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek	m2	282,49900	15,00	4 237,49
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 282,49900 282,49900						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 041/2016 až 2025	Karla IV. 14 ČB
O: 04	byť č. 10
R: 041.04/2016_2025	byť č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky předsíň : (2,75*1,60)+(1,31*1,90) kuchyň : 5,60*3,00 spíž : 1,00*0,77 koupelna : 1,60*1,30 první pokoj : 5,50*3,85 prostřední pokoj : 5,50*5,00 zadní pokoj : 5,50*3,60	m2	95,01400	21,00	1 995,29
64	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá předsíň : 2*(2,75*(1,90+1,60))*3,40 kuchyň : 2*(5,60+3,00)*3,40 koupelna : 2*(1,60+1,30)*(2,60-2,00) první pokoj : 2*(5,50+3,85)*3,40 prostřední pokoj : 2*(5,50+5,00)*3,40-(4,40*2,10) zadní pokoj : 2*(5,50+3,60)*3,40	m2	315,03000	116,00	36 543,48
65	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 92,16400 koupelna : 1,60*1,30	m2	94,24400	123,00	11 592,01
66	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. spíž : 2*(1,00+0,77)*3,40+(1,00*0,77)	m2	12,80600	179,00	2 292,27
Díl: M65		Elektroinstalace				1 170,00
67	650710111R00	Demontáž elektroinstalační lišty šířky do 120 mm sdělovací kabel z předsíně (chodby) do obývacího pokoje : 10	m	10,00000	67,00	670,00
68	742J23	SYKFY 10X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 10,00000	M	10,00000	50,00	500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				75 579,49
69	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	10,21715	1 045,00	10 676,92
70	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	20,43429	499,00	10 196,71
71	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,21715	336,00	3 432,96
72	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	204,34295	28,00	5 721,60
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,21715	490,00	5 006,40

Položkový soupis prací a dodávek

S: 041/2016 až 2025	Karla IV. 14 ČB
O: 04	byt č. 10
R: 041.04/2016_2025	byt č. 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,21715	54,00	551,73
75	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,39597	3 040,00	28 563,75
76	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů; kategorie 17 02 03 plasty	t	0,82118	6 254,00	5 135,66
77	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	10,21715	407,00	4 158,38
78	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	10,21715	195,00	1 992,34
79	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	10,21715	14,00	143,04
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00
80	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
81	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
82	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				7 000,00
83	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	500,00	500,00
84	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000		0,00
85	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		0,00
86	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
87	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
88	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Celkem						829 780,03