

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas, a.s.

Zpracoval:

| Kód           | Zakázka   | Cena bez DPH        | DPH snížené | DPH základní      | Cena s DPH          | Ostatní     | ZRN                 | HZS              | VRN         | KČ          |
|---------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>28</b>     | <b>Výměna baterií pro napájení odb. Skochovice a PZS P5771 a 5717 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice.</b> | <b>1 360 716,33</b> | <b>0,00</b> | <b>285 750,43</b> | <b>1 646 466,76</b> | <b>0,00</b> | <b>1 220 246,13</b> | <b>140470,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1             | technologická část  | 1 287 818,35        | 0,00        | 270 441,85        | 1 558 260,20        | 0,00        | 1 220 246,13        | 67572,22         | 0,00        | 0,00        |
| 2             | stavební část   | 64 796,30           | 0,00        | 13 607,22         | 78 403,52           | 0,00        | 0,00                | 64796,30         | 0,00        | 0,00        |
| 3             | doprava, VRN  | 8 101,68            | 0,00        | 1 701,35          | 9 803,03            | 0,00        | 0,00                | 8101,68          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem</b> |   | <b>1360716,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>285750,43</b>  | <b>1646466,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>1220246,13</b>   | <b>140470,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER S VYKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Výměna baterií pro napájení odb. Skochovice a PZS P5771 a 5717 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas, a.s.

Místo: odb. Skochovice

Zpracoval:

Datum: 31. 10. 2025

| C.                      | KCN | Kód položky | Popis   | MJ  | celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem      | Montáž celkem     | Cena celkem         | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|-------------------------|-----|-------------|---|-----|--------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------|
|                         | 759 | 7592920745  | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/100 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | kus | 48,000 | 24 200,00       | 1 161 600,00        | 0,00              | 1 161 600,00        | 0,000    | 0,000           |
| <b>OST      Ostatní</b> |     |             |   |     |        |                 | <b>4 429,00</b>     | <b>121 789,35</b> | <b>126 218,35</b>   |          | <b>0,000</b>    |
| 9                       | SEE | 7492471010  | Demontáže kabelových vedení nn  | m   | 31,000 | 24,84           | 0,00                | 770,04            | 770,04              | 0,000    | 0,000           |
| 10                      | SEE | 7492553014  | Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 70 mm2  | m   | 42,500 | 183,51          | 0,00                | 7 799,18          | 7 799,18            | 0,000    | 0,000           |
| 11                      | SEE | 7492751024  | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm2   | kus | 2,000  | 2 196,53        | 0,00                | 4 393,06          | 4 393,06            | 0,000    | 0,000           |
| 12                      | SEE | 7492753012  | Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 70-120 mm2  | kus | 2,000  | 1 073,73        | 0,00                | 2 147,46          | 2 147,46            | 0,000    | 0,000           |
| 19                      | SEE | 7492756010  | Pomocné práce pro montáž kabelů odjutování a očištění kabelů do průměru 300 mm2   | m   | 1,000  | 93,85           | 0,00                | 93,85             | 93,85               | 0,000    | 0,000           |
| 13                      | SEE | 7492756020  | Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel   | kus | 2,000  | 26,95           | 0,00                | 53,90             | 53,90               | 0,000    | 0,000           |
| 6                       | SEE | 7499751010  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení   | hod | 6,000  | 1 023,08        | 0,00                | 6 138,48          | 6 138,48            | 0,000    | 0,000           |
| 7                       | SEE | 7499751020  | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozděčů   | hod | 6,000  | 1 023,08        | 0,00                | 6 138,48          | 6 138,48            | 0,000    | 0,000           |
| 4                       | SEE | 7499751030  | Dokončovací práce zkušební provoz   | hod | 2,000  | 1 298,14        | 0,00                | 2 596,28          | 2 596,28            | 0,000    | 0,000           |
| 5                       | SEE | 7499751040  | Dokončovací práce zaškolení obsluhy   | hod | 2,000  | 1 298,14        | 0,00                | 2 596,28          | 2 596,28            | 0,000    | 0,000           |
| 2                       | SZT | 7592905040  | Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah  | kus | 48,000 | 544,20          | 0,00                | 26 121,60         | 26 121,60           | 0,000    | 0,000           |
| 3                       | SZT | 7592907040  | Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah  | kus | 48,000 | 473,87          | 0,00                | 22 745,76         | 22 745,76           | 0,000    | 0,000           |
| 14                      | SZT | 7593005022  | Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého  | kus | 4,000  | 4 990,57        | 0,00                | 19 962,28         | 19 962,28           | 0,000    | 0,000           |
| 17                      | 749 | 7492501420  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel jednožilový Cu, izolace pryžová 1-CHBU 1x35 - 1x50 mm2, kabel silový  | m   | 21,500 | 206,00          | 4 429,00            | 0,00              | 4 429,00            | 0,000    | 0,000           |
| 15                      | SZT | 7593007022  | Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého  | kus | 4,000  | 1 497,28        | 0,00                | 5 989,12          | 5 989,12            | 0,000    | 0,000           |
| 16                      | SZT | 7593333990  | Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení   | hod | 14,000 | 929,16          | 0,00                | 13 008,24         | 13 008,24           | 0,000    | 0,000           |
| 8                       | SZT | 7598095225  | Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)   | kus | 2,000  | 617,67          | 0,00                | 1 235,34          | 1 235,34            | 0,000    | 0,000           |
| <b>Celkem</b>           |     |             |   |     |        |                 | <b>1 166 029,00</b> | <b>121 789,35</b> | <b>1 287 818,35</b> |          | <b>0,000</b>    |

## SOUPIS STAVEBNICH PRACÍ S VYKAZEM VÝMĚR S VYKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Výměna baterií pro napájení odb. Skochovice a PZS P5771 a 5717 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice.

Část: stavební část

Objednatel: Sprava železnic, statni organizace

Zhotovitel: Monzas, a.s.

Místo: odb. Skochovice

Zpracoval

Datum: 31. 10. 2025

| Č.                              | KCN | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem    | Cena celkem      | Hmotnost | Hmotnost celkem |  |
|---------------------------------|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------|-----------------|--|
| <b>HZS</b>                      |     |             |   |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>64 796,30</b> | <b>64 796,30</b> |          | <b>0,000</b>    |  |
| <b>Hodinové zúčtovací sazby</b> |     |             |   |     |                 |                 |                |                  |                  |          |                 |  |
| 2                               | HZS | HZS1431     | Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí | hod | 49,000          | 371,16          | 0,00           | 18 186,84        | 18 186,84        | 0,000    | 0,000           |  |
| 3                               | HZS | HZS2132     | Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný        | hod | 48,000          | 510,27          | 0,00           | 24 492,96        | 24 492,96        | 0,000    | 0,000           |  |
| 1                               | HZS | HZS2232     | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný       | hod | 35,500          | 623,00          | 0,00           | 22 116,50        | 22 116,50        | 0,000    | 0,000           |  |
| <b>Celkem</b>                   |     |             |   |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>64 796,30</b> | <b>64 796,30</b> |          | <b>0,000</b>    |  |

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VYKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Výměna baterií pro napájení odb. Skochovice a PZS P5771 a 5717 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice.

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas, a.s.

Místo: odb. Skochovice

Zpracoval

Datum: 31. 10. 2025

| C.             | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem  | Montáž celkem | Cena celkem     | Hmotnost        | Hmotnost celkem |
|----------------|-----|-------------|--|-----|--------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>OST</b>     |     |             |  |     |        | <b>0,00</b>     | <b>8 101,68</b> |               | <b>8 101,68</b> | <b>0,000</b>    |                 |
| <b>Ostatní</b> |     |             |  |     |        |                 |                 |               |                 |                 |                 |
| 1              | XDp | 9901000100  | Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km                           | kus | 1,000  | 434,99          | 0,00            | 434,99        | 434,99          | 0,000           | 0,000           |
| 2              | XDp | 9901009200  | Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km | kus | 19,000 | 403,51          | 0,00            | 7 666,69      | 7 666,69        | 0,000           | 0,000           |
| <b>Celkem</b>  |     |             |  |     |        |                 |                 | <b>0,00</b>   | <b>8 101,68</b> | <b>8 101,68</b> | <b>0,000</b>    |