

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava maleb obj. Xa	Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	IČ/DIČ	61388971 / CZ61388971
Druh stavby:	Pozemní	Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů Praha -Krč	Zhotovitel:		IČ/DIČ	
Začátek výstavby:	03.11.2025	Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	06.10.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 465,46	Práce přesčas		Zařízení staveniště		5 234,00	
	Montáž	60 352,32	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava		5 234,00	
PSV	Dodávky	13 610,75	Kulturní památka		Uzemní vlivy			
	Montáž	99 024,76			Provozní vlivy		5 234,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní			
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu			
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		174 453,28	DN celkem		0,00	NUS celkem		15 702,00
			DN celkem z obj.			NUS celkem z obj.		

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 190 155,28
Základ 21%	190 155,28	DPH 21%	39 932,61	Celkem včetně DPH 230 087,89

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava maleb obj. Xa		Doba výstavby:		Objednatel:		Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.				
Druh stavby:		Pozemní		Začátek výstavby:		03.11.2025		Projektant:				
Lokalita:		Areál výzkumných ústavů Praha -Křč		Konec výstavby:				Zhotovitel:				
JKSO:				Zpracováno dne:		06.10.2025		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		784	Malby								0,19	
		784011111R00	Oprášení/omelení podkladu 176,22-(8,57+7,78+3,55+27,6) 1.PP 128,72 128,72 428,34-(28,08+18,88+7,28+23,94+3,78+2,86+3,55) 1.NP+2.NP 339,97 (150,48+6,6)-(8,57+4,73) Schodiště 143,78 3,6*8 strop schodiště 28,80	m2	641,27					0,00	0,00	RTS II / 2025
2		RTS komentář:	Provádí se za účelem odstranění veškerých drobných nepřílnavých částic a nečistot, které by mohly narušit přilnavost nanášeného materiálu k podkladu									
		784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění 2*(128,3+15,92) 1.NP,2NP,schodiště 288,44 30,45+24,62 1.PP 55,07	m2	343,51					0,00	0,08	RTS II / 2025
		RTS komentář:	včetně odstranění lepenky									
		784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění 100	m2	100,00					0,00	0,00	RTS II / 2025
		RTS komentář:	včetně odstranění lepenky									
		784011921R00	Příplatek, schodiště 15,92+15,95+24,62	m2	56,49					0,00	0,00	RTS II / 2025
5		784498931R00	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem 16	m	25,00					0,00	0,00	RTS II / 2025
		RTS komentář:	Spáry mezi porézními silikátovými materiály je třeba opatřit penetračním nátěrem									
6		784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,(1x pen.+1bar), obrus míst. 3,8 m 96,12-(2,045+1,48+0,84+0,66) 1.PP 91,10 233,64-(23,22+3,76+3,68+5,92+1,08+0,68+0,88) 1.NP+2.NP 194,42	m2	285,52					0,00	0,06	RTS II / 2025
		RTS komentář:	Styk dvou barev se oceňuje položkou 78443-9001 částí A 01									
7		784498930R00	Penetrace před tmelením trhlín akryl. tmelem 25	m	25,00					0,00	0,00	RTS II / 2025
		RTS komentář:	Penetrace porézních silikátových materiálů									
		784011211RT2	Olepuvání vnitřních ploch (25+25+1,7+1,7+1,7+27,2+9,6+27,2+1,7+6,4+6+6,4+16,4+16,4+6+6+24+.	m	460,00					0,00	0,00	RTS II / 2025
		RTS komentář:	olepuvání vnitřních ploch									
		RTS komentář:	Provádí se na styčných plochách, nebo tam, kde je nutné, aby zakončení maleb bylo osíře a rovně provedeno. Páska š. 30 mm									
9		784452935R00	Oprava,směs tekut.2x, (1x pen.+ 1bar), strop, obrus schody 5 m 8*3,6 strop 28,80 28,80	m2	28,80					0,00	0,01	RTS II / 2025
		RTS komentář:	Styk dvou barev se oceňuje položkou 78443-9001 částí A 01									
10		784452915R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,(1x pen+ 1bar), obrus schody 5 m 82,08-2,045-1,13 78,91	m2	78,91					0,00	0,02	RTS II / 2025
		RTS komentář:	Styk dvou barev se oceňuje položkou 78443-9001 částí A 01									
11		784461941R00	Linkustace, obnov. nátěr latex stěn, místn. 3,8 m 612,47-285,51 326,96	m2	326,96					0,00	0,03	RTS II / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro stěny v místnosti nebo na schodišti									
12		941955102R00	Lešení a stavební výťahy Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m 15,92 15,92	m2	15,92					0,01	0,09	RTS II / 2025
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách								0,01	
13		952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 343,51	m2	343,51					0,00	0,01	RTS II / 2025
		RTS komentář:	Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.									
Celkem:									174 453,28			

Poznámka: