

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Z Kopanin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RONYTRANS, s.r.o.

IČ:

27703568

DIČ:

CZ27703568

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	489 085,07
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	489 085,07	21,00%	102 707,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	591 792,94
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Z Kopanin

Místo: Datum: 1.10.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: RONYTRANS, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Hmotnost celkem [t]	
Náklady soupisu celkem								489 085,07	646,86000
D		HSV	Práce a dodávky HSV				489 085,07	646,86000	
D		1	Zemní práce				30 331,00	0,00000	
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	9,500	98,00	931,00	0,00000	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251106						
VV			"0,130km odkop pro odtok vody"5		5,000				
VV			"0,610km průleh" 3*0,5*3		4,500				
VV			Součet		9,500				
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 940,000	10,00	29 400,00	0,00000	
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111						
VV			celoplošná úprava						
VV			780*3		2 340,000				
VV			úprava pro T úvrať						
VV			600		600,000				
VV			Součet		2 940,000				
D		5	Komunikace pozemní				405 000,00	646,86000	
3	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	780,000	250,00	195 000,00	301,86000	
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564761111						
VV			sanace neúnosné části cesty						
VV			"0,130km v místě odkopu a vypuštění vody" 10*3		30,000				
VV			"0,260km v místě skládky"20*3		60,000				
VV			"0,500km v krytém úseku lesa" 30*3		90,000				
VV			"T úvrať na konci úseku" 600		600,000				
VV			Součet		780,000				
6	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 500,000	140,00	210 000,00	345,00000	
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831111						
VV			"celoplošné vytvoření vrstvy 0,250-0,550km" 300*3		900,000				
VV			"T úvrať na konci úseku" 600		600,000				
VV			Součet		1 500,000				
D		998	Přesun hmot				53 754,07	0,00000	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	646,860	83,10	53 754,07	0,00000	
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111						