

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-148**

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno  
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

**Kontaktní osoby:**

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

ve věcech organizačních: Ing. Barbora Burianová, tel. [REDACTED]

Za Provozní středisko 0727 Olomouc (PS 0727):

ve věcech technických: Ing. Tomáš Rusinko, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. MK Statika a projekce s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 73930

Sídlo: Olomoucká 612/34, 783 35, Horka nad Moravou

IČO: 069 59 831

DIČ: CZ06959831

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2501417700/2010

Zastoupená: Ing. Pavel Marek, Ph.D., jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ki26nvc

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-148 ze dne 9.5.2025 uzavřené na plnění veřejné zakázky „PS 0727 – Stavební opravy na b. č. 8, Žižkovy kasárna“, systémové číslo NEN N006/25/V00006726 (dále jen „smlouva“).

## **Článek 1**

### **Účel dodatku**

Účelem dodatku je rozšíření rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat a změna termínu pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla. Dochází k celkovému zvýšení ceny za dílo a prodloužení termínu pro dokončení díla.

## **Článek 2**

### **Předmět dodatku**

**V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1.** se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce.

Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 - položkový rozpočet víceprací tohoto dodatku, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2.** smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**6 437 679,18 Kč bez DPH.**

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 351 912,63 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **7 789 591,81 Kč.**

Původní cena za dílo dle smlouvy:

5 970 899,96 Kč bez DPH

7 224 788,95 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 1 253 888,99 Kč

Zvýšení ceny za dílo dle dodatku č.1:

466 779,22 Kč bez DPH

564 802,86 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 98 023,64 Kč

**V čl. 4. Čas a místo plnění, odst. 4.3.,** smlouvy se mění a nově zní takto:

- 4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 5.prosince 2025.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

### **Článek 3**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.5.** Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

5 stran

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Ing. Peter Cekul, MBA  
vedoucí Oddělení provozu Brno  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Elektronický podpis: 3.11.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Jiříslav Žitňanský  
Vydal: NCA SubCA1/RS-A 05/2022  
Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00

Za zhotovitele:

MK statika a projekce s.r.o.  
Ing. Pavel Marek, Ph.D.  
jednatel

Ing. Pavel  
Marek, Ph.D.

Podpsal Ing. Pavel Marek, Ph.D.  
DN: cn=Ing. Pavel Marek, Ph.D.,  
c=CZ, o=MK statika a projekce  
s.r.o., ou=01,  
email=marek.p@mkstatika.cz  
Datum: 2025.10.31 13:15:15 +01:00

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET víceprací

|               |                                                        |       |        |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|
| Název stavby  | Stavební opravy na b.č. 8, Žižkovy kasárna - vícepráce | JKSO  |        |
| Název objektu |                                                        | EČO   |        |
|               |                                                        | Misto |        |
|               |                                                        | IČO   | DIČ    |
| Objednatel    |                                                        |       |        |
| Projektant    |                                                        |       |        |
| Zhotovitel    |                                                        |       |        |
| Zpracoval     |                                                        |       |        |
|               | Rozpočet číslo                                         | Dne   | CZ-CPV |
|               |                                                        |       |        |

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | B Doplnkové náklady | C Náklady na umístění stavby |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 HSV Dodávky            | 8 Práce přesčas     | 13 Zařízení staveniště       |
| 2 Montáž                 | 9 Bez pevné podl.   | 14 Projektové práce          |
| 3 PSV Dodávky            | 10 Kulturní památka | 15 Územní vlivy              |
| 4 Montáž                 | 11                  | 16 Provozní vlivy            |
| 5 "M" Dodávky            |                     | 17 Jiné VRN                  |
| 6 Montáž                 |                     | 18 VRN z rozpočtu            |
| 7 ZRN (ř. 1-6)           | 12 DN (ř. 8-11)     | 19 VRN (ř. 13-18)            |
| 20 HZS                   | 21 Kompl. činnost   | 22 Ostatní náklady           |
|                          |                     |                              |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 466 779,22

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 12,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 466 779,22  | 98 023,64  |

Cena s DPH 564 802,86

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba : Stavební opravy na b.č. 8, Žižkovy kasárna Olomouc - vícepráce

| Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|---|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemní práce

|    |           |                                                                                                             |    |        |  |  |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 1  | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                 | m  | 2,000  |  |  |  |
| 2  | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně                                                                    | m2 | 48,000 |  |  |  |
| 3  | 131313712 | Hloubení zapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                      | m3 | 0,576  |  |  |  |
| 4  | 131413712 | Hloubení zapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně                      | m3 | 1,625  |  |  |  |
| 5  | 132212121 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (sondy) | m3 | 17,000 |  |  |  |
| 6  | 132212122 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně       | m3 | 41,400 |  |  |  |
| 7  | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                       | m3 | 43,050 |  |  |  |
| 8  | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                             | m3 | 13,680 |  |  |  |
| 9  | 58337308  | šterkopísek frakce 0/2                                                                                      | t  | 27,360 |  |  |  |
| 10 | 175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně              | m3 | 0,348  |  |  |  |
| 11 | 58337310  | šterkopísek frakce 0/4                                                                                      | t  | 0,696  |  |  |  |
| 12 | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                 | m2 | 48,000 |  |  |  |
| 13 | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                          | t  | 3,500  |  |  |  |
| 14 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                | m2 | 48,000 |  |  |  |
| 15 | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                   | kg | 0,960  |  |  |  |

### 2

### Zakládání

|    |           |                                                                                    |    |       |  |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 16 | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 1,625 |  |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|

### 3

### Svislé a kompletní konstrukce

|    |           |                                                 |        |       |  |  |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|
| 17 | 358215114 | Bourání venkovního potrubí splaškové kanalizace | soubor | 1,000 |  |  |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------|--------|-------|--|--|--|

### 4

### Vodorovné konstrukce

|    |           |                                                                                                             |    |       |  |  |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 18 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku                                                              | m3 | 1,892 |  |  |  |
| 19 | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 16/20 otevřený výkop               | m3 | 0,036 |  |  |  |
| 20 | 452351111 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení    | m2 | 0,480 |  |  |  |
| 21 | 452351112 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 0,480 |  |  |  |

### 6

### Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|    |           |                                                                                               |    |       |  |  |  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 22 | 631311135 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 20/25 | m3 | 0,180 |  |  |  |
| 23 | 631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu                              | m3 | 0,180 |  |  |  |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                           | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 24 | 631319197   | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2                                    | m3 | 0,180           |                 |             |                 |
| 25 | 631361221   | Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 216                                                         | t  | 0,002           |                 |             |                 |
| 26 | 631362021   | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                          | t  | 0,001           |                 |             |                 |
| 27 | 634112112   | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m  | 2,300           |                 |             |                 |
| 28 | 637121114   | Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním                                                  | m2 | 2,100           |                 |             |                 |

## 8

### Vedení trubní dálková a přípojná

|    |           |                                                                                                          |        |        |  |  |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| 29 | 871241141 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm                        | m      | 45,000 |  |  |  |
| 30 | 28613556  | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm                                                     | m      | 48,000 |  |  |  |
| 31 | 28613557  | nákrůžek lemový DN 90                                                                                    | ks     | 1,000  |  |  |  |
| 32 | 28613558  | příruba volná DN 90 k lemovému nákrůžku                                                                  | ks     | 1,000  |  |  |  |
| 33 | 28613559  | příruba s2000 DN 90                                                                                      | ks     | 2,000  |  |  |  |
| 34 | 28613560  | elektrotvarovka koleno 90 DN 90                                                                          | ks     | 1,000  |  |  |  |
| 35 | 28613561  | elektrotvarovka koleno 45 DN 90                                                                          | ks     | 1,000  |  |  |  |
| 36 | 28613562  | elektrospojka přímá DN 90                                                                                | ks     | 7,000  |  |  |  |
| 37 | 871313123 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160                                  | m      | 9,100  |  |  |  |
| 38 | 28611106  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12                   | m      | 9,373  |  |  |  |
| 39 | 871353123 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200                                  | m      | 12,000 |  |  |  |
| 40 | 28611107  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12                   | m      | 12,360 |  |  |  |
| 41 | 877375202 | Tvarovky PVC-system KG pro SN 12 - dodávka a montáž přidruženého materiálu, kolen, těsnění, redukcí apod | soubor | 1,000  |  |  |  |
| 42 | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80                                                         | kus    | 1,000  |  |  |  |
| 43 | 42291055  | souprava zemní pro navrtávací pás s kohoutem Rd 1,0m                                                     | kus    | 1,000  |  |  |  |
| 44 | 891241812 | Demontáž vodovodního potrubí a armatur otevřený výkop DN 80                                              | soubor | 1,000  |  |  |  |
| 45 | 891249111 | Montáž navrtávacích pásů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80                                              | kus    | 1,000  |  |  |  |
| 46 | 8503643   | pás navrtávací HOD-K 506 pro PVC a PE-HD, k.k. Da 90, DN 80, G3"                                         | kus    | 1,000  |  |  |  |
| 47 | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                | m      | 45,000 |  |  |  |
| 48 | 892312121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým                                        | úsek   | 9,100  |  |  |  |
| 49 | 892352121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým                                        | úsek   | 12,000 |  |  |  |
| 50 | 894812008 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok                                | kus    | 1,000  |  |  |  |
| 51 | 894812031 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm          | kus    | 1,000  |  |  |  |
| 52 | 894812041 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury                       | kus    | 1,000  |  |  |  |
| 53 | 894812061 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzi pro třídu zatížení A15                      | kus    | 1,000  |  |  |  |
| 54 | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových                                                         | kus    | 1,000  |  |  |  |
| 55 | 42291352  | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                             | kus    | 1,000  |  |  |  |
| 56 | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                                               | m      | 50,000 |  |  |  |
| 57 | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm                                           | m      | 45,000 |  |  |  |
| 58 | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm                                            | m      | 28,500 |  |  |  |

## 9

### Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |           |                                                                                 |   |       |  |  |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|
| 59 | 916231213 | Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 |  |  |  |
| 60 | 59217018  | obrubník betonový 1000x50x200mm                                                 | m | 2,040 |  |  |  |

| Č.                                          | Kód položky | Popis                                                                                                                                        | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 61                                          | 965043421   | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2                                                        | m3     | 0,180           |                 |             |                 |
| 62                                          | 965049112   | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm                                                  | m3     | 0,180           |                 |             |                 |
| 63                                          | 971033261   | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0.0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                                                               | kus    | 1,000           |                 |             |                 |
| 64                                          | 971042261   | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0.0225 m2 tl do 600 mm                                                                  | kus    | 2,000           |                 |             |                 |
| 65                                          | 977132111   | Vyvtření otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm                                                            | kus    | 3,000           |                 |             |                 |
| 66                                          | 977213124   | Řezání betonových, železobetonových šachet-zřízení, napojení kanalizační přípojky do DN 200 do stávající betonové šachty DN 600 mm, utěsnění | soubor | 1,000           |                 |             |                 |
| 67                                          | 977311113   | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm                                                                             | m      | 2,300           |                 |             |                 |
| <b>997 Doprava sutí a vybouraných hmot</b>  |             |                                                                                                                                              |        |                 |                 |             |                 |
| 68                                          | 997013111   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m                                                                        | t      | 35,240          |                 |             |                 |
| 69                                          | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                | t      | 35,240          |                 |             |                 |
| 70                                          | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                     | t      | 528,600         |                 |             |                 |
| 71                                          | 997013631   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kod odpadu 17 09 04                                                   | t      | 35,240          |                 |             |                 |
| <b>998 Přesun hmot</b>                      |             |                                                                                                                                              |        |                 |                 |             |                 |
| 72                                          | 998011001   | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m                                                                                                        | t      | 17,858          |                 |             |                 |
| 73                                          | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                       | t      | 0,103           |                 |             |                 |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>              |             |                                                                                                                                              |        |                 |                 |             |                 |
| <b>713 Izolace tepelné</b>                  |             |                                                                                                                                              |        |                 |                 |             |                 |
| 74                                          | 713411141   | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x                                                          | m2     | 9,800           |                 |             |                 |
| 75                                          | 63154538    | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max 250/100°C 89/30mm                                                                  | m      | 10,780          |                 |             |                 |
| 76                                          | 998713101   | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                 | t      | 0,011           |                 |             |                 |
| 77                                          | 28654714    | Montáž a dodávka - objímka kovová s matkou do D 150 mm vč. závitových tyčí a hmoždin                                                         | kus    | 7,000           |                 |             |                 |
| <b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b> |             |                                                                                                                                              |        |                 |                 |             |                 |
| 78                                          | 722220867   | Demontáž a zpětná montáž expanzní nádoby do 80 l vč. armatur, přepojení potrubí 1 m                                                          | soubor | 1,000           |                 |             |                 |
| <b>741 Elektroinstalace - silnoproud</b>    |             |                                                                                                                                              |        |                 |                 |             |                 |
| 79                                          | 741112001   | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                                                    | kus    | 3,000           |                 |             |                 |
| 80                                          | 34571450    | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm                                                                                            | kus    | 3,000           |                 |             |                 |
| 81                                          | 741112801   | Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně                                                                      | m      | 94,000          |                 |             |                 |
| 82                                          | 741113801   | Demontáž krabice zapuštěné plastové ze zdiva                                                                                                 | kus    | 3,000           |                 |             |                 |
| <b>742 Elektroinstalace - slaboproud</b>    |             |                                                                                                                                              |        |                 |                 |             |                 |
| 83                                          | 742110002   | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku                                                                        | m      | 14,000          |                 |             |                 |
| 84                                          | 34571378    | trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 24.5/32mm poloměr ohybu >130mm                                                        | m      | 14,700          |                 |             |                 |
| 85                                          | 742110003   | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky                                                                | m      | 80,000          |                 |             |                 |

| Č                                             | Kód položky | Popis                                                                                   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 86                                            | 34571379    | trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 31,7/40mm poloměr ohybu >170mm   | m   | 80,000          |                 |             |                 |
| 87                                            | 742124011   | Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením                | m   | 20,000          |                 |             |                 |
| 88                                            | 34123002    | kabel datový optický OM2 univerzální 12 vláken 50/125 plášť LSOH                        | m   | 25,000          |                 |             |                 |
| 89                                            | 742124014   | Provedení svaru optického vlákna                                                        | kus | 24,000          |                 |             |                 |
| 90                                            | 742124811   | Demontáž kabelů optických pro vnitřní rozvody ze žlabu nebo lišty                       | m   | 25,000          |                 |             |                 |
| <b>M Práce a dodávky M</b>                    |             |                                                                                         |     |                 |                 |             |                 |
| <b>21-M Elektromontáže</b>                    |             |                                                                                         |     |                 |                 |             |                 |
| 91                                            | 210191533   | Montáž skříní plastových do výklenku                                                    | kus | 1,000           |                 |             |                 |
| 92                                            | 35711847    | skříň plastová pro optické kabely GW 44810                                              | kus | 1,000           |                 |             |                 |
| 93                                            | 218191533   | Demontáž skříní plastových z výklenku                                                   | kus | 1,000           |                 |             |                 |
| <b>23-M Montáže potrubí</b>                   |             |                                                                                         |     |                 |                 |             |                 |
| 94                                            | 230202033   | Montáž chráněčky plastové průměru přes 110 do 160 mm                                    | m   | 3,900           |                 |             |                 |
| 95                                            | 28613534    | potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm                                   | m   | 3,900           |                 |             |                 |
| <b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b> |             |                                                                                         |     |                 |                 |             |                 |
| 96                                            | 460941231   | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm | m   | 14,000          |                 |             |                 |
| 97                                            | 468101431   | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm | m   | 14,000          |                 |             |                 |

**Celkem**

**466 779,22**

**37,421**