

SMLOUVA O DÍLO

uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Obec DOLNÍ HEŘMANICE**
sídlo: Dolní Heřmanice 100, 594 01 Velké Meziříčí
právní forma: obec
IČ: 00842443
Statutární zástupce: Bc. Romana Neufussová – starostka obce
Telefon: 604 264 427
Bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí
Číslo účtu: 1624274389/0800
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
Bc. Romana Neufussová – starostka obce
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Marek Požár – místostarosta obce
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel : **SOFI stav, s.r.o.**
Zastoupen: Ing. Jan Kotačka - jednatel
Sídlo: Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov
IČ: 255 63 114 DIČ: CZ25563114
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 154617396/0300
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 33848
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech:
smluvních: Ing. Jan Kotačka
technických: Ing. Jan Kotačka
(dále jen **zhotovitel**)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání akci: „Revitalizace návesního rybníka – Dolní Heřmanice“ dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 10 dnů od předání díla.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena je podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Cena je platná po celou dobu realizace bez ohledu na dobu ukončení.
2. Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.

Cena bez DPH	1,439.000,-- Kč
Výše DPH v % 21	
DPH ve výši	302.190,-- Kč

Cena včetně DPH 1,741.190,-- Kč

(slovy : jeden milion sedm set čtyřicet jeden tisíc jedno sto devadesát korun českých)

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze:
 - Při změně výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla.
 - Při změně sazeb DPH
 - V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.

IV. LHŮTY REALIZACE

1. Zahájení stavby: červenec 2024
2. Dokončení a předání stavby: 30. listopadu 2024

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění k. ú. Dolní Heřmanice p. č. 4, 315/1 a 315/3, obec Dolní Heřmanice, okres Žďár n/Sázavou, Kraj Vysočina

VI. ZÁRUKY

1. Na práce a dodávky provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 60 měsíců.
2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.
3. Zhotovitel nastoupí k záruční opravě nejpozději do 2 dnů, od prokazatelného oznámení závady (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou), pokud se strany nedohodnou jinak. Odstranění závady provede zhotovitel nejpozději do 7 dnů od nástupu na záruční opravu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných a odsouhlasených faktur.
3. Zhotovitel bude fakturovat s četností max. 1x měsíčně na základě položkového soupisu provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele.
4. Splatnost faktur bude 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Za termín úhrady je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VIII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Nedodrží-li zhotovitel vlastní vinou termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý kalendářní den opožděné úhrady.
3. Dojde-li při plnění díla k přerušení, nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat.
4. Při nedodržení dohodnutého termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX. KVALITA PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel může provádět dílo až po předání staveniště objednatelem.
2. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Smluvný předmět díla musí odpovídat příslušným normám ČR a technické dokumentaci.
3. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá zhotovitel jakoby dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č.183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dnů od jejich provedení

zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k účasti na předepsaných kontrolách, a to nejméně 2. pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly. V případě, že objednatel požádá z důvodu neodvratitelné překážky o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.
7. Dílo bude objednateli předáváno najednou. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně, zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění
8. Pro předání a převzetí díla a odsouhlasení dokladů k fakturaci jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických uvedení v článku I. této smlouvy.
9. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5-ti dnů po obdržení výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami nebo nedodělkami, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

X. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody ve výši min. 2 mil. Kč.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané touto pojistnou smlouvou ode dne uzavření pojistné smlouvy, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či

nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí, lze-li tuto část oddělit od ostatních ustanovení.

2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
3. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.
2. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel vyjádření od správců sítí o existenci podzemních vedení, dokládaných k povolení stavby. Objednatel na svoje náklady zajistí vytyčení a zhotovitel ochranu všech stávajících podzemních inženýrských sítí včetně dodržení podmínek jejich správců při výkopových pracích.
3. Zhotovitel nese zodpovědnost za porušení podzemních vedení.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště.
5. Zhotovitel do předání díla uvolní staveniště a plochy uvede vlastním nákladem do původního stavu.
6. Smlouvy s dodavateli zboží, prací a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě.
7. Uzavřená smlouva o dílo zanikne:
 - a) Splněním sjednaných závazků v ní uvedených.
 - b) Dohodou mezi objednatel a zhotovitelem.
 - c) Nastanou-li důvody ve smlouvě konkrétně uvedené.
 - d) Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým způsobem poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na hrubé porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytykané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy

9. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby
10. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.
2. Změny, nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněnými zástupci.
3. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění. Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje.
4. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany ustanovení Obchodního zákoníku, popř. jiných obecně závazných předpisů, které se k provádění sjednaného díla vztahují.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Dolních Heřmanicích dne 24. 9. 2024

V Rudíkově dne

**Obec
Dolní Heřmanice**
IČO: 00842443
.....
objednatel

.....
zhotovitel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24014** **Revitalizace Návesního rybníka - Dolní Heřmanice**

Zhotovitel: SOFI stav, s.r.o. IČO: 25563114
 86 DIČ: CZ25563114
 67505 Rudíkov

Objednatel: Obec Dolní Heřmanice IČO: 00842443
 100 DIČ: CZ00842443
 59401 Dolní Heřmanice

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 439 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	302 190,00 CZK


Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 1 741 190,00 CZK

V Rudíkově dne 26.06.2024



Za zhotovitele



Za objednatele



**Obec
 Dolní Heřmanice
 IČO: 00842443**

Stavba:	24014	Revitalizace Návesního rybníka - Dolní Heřmanice	List č. 2
---------	-------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		1 439 000,00	0,00	1 439 000,00
01	SO 01	208 056,00	0,00	208 056,00
1	Odbahnění nádrže	208 056,00	0,00	208 056,00
02	SO 02	1 157 944,00	0,00	1 157 944,00
2	Úprava opěrných stěn a výpustního zařízení	1 157 944,00	0,00	1 157 944,00
03	VON	73 000,00	0,00	73 000,00
3	VON	73 000,00	0,00	73 000,00

Stavba:	24014	Revitalizace Návesního rybníka - Dolní Heřmanice	List č. 3
---------	-------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	232 208,36	0,00000
2	Zakládání	HSV	11 617,65	6,19213
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	732 194,82	184,13726
4	Vodorovné konstrukce	HSV	57 240,24	22,50696
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	56 200,00	7,31121
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	204 140,70	0,14790
997	Přesun sutě	HSV	8 512,68	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	63 885,55	0,00000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV	11 500,00	0,00000
VRN3	Zařízení staveniště	HSV	61 500,00	0,00000
			1 439 000,00	220,29546

Stavba:	24014	Revitalizace Návesního rybníka - Dolní Heřmanice	List č. 4
Objekt:	01	SO 01	
Rozpočet:	1	Odbahnění nádrže	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	122703601R00	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122703601	m3	90,00000	352,00	31 680,00
2	122703602R00	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122703602	m3	182,00000	141,00	25 662,00
3	162253101R00	Vodorovně přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162253101	m3	182,00000	34,00	6 188,00
4	162253102R00	Vodorovně přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162253102	m3	90,00000	351,00	31 590,00
5	162506111R00	Vodorovně přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162506111 Poznámka k položce: odvoz na předem určený pozemek: použití sedimentu na úpravu povrchu, TZ str.3	m3	272,00000	230,00	62 560,00
6	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelosti Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101 Poznámka k položce: na povrch terénu	m3	272,00000	33,00	8 976,00
7	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111 Poznámka k položce: dno rybníka, výkr.č. C.3	m2	650,00000	9,00	5 850,00
8	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v homině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111 Poznámka k položce: výkr.č. C.3	m2	450,00000	79,00	35 550,00
Celkem za: 1		Zemní práce				208 056,00

Stavba:	24014	Revitalizace Návesního rybníka - Dolní Heřmanice	List č. 5
Objekt:	02	SO 02	
Rozpočet:	2	Úprava opěrných stěn a výpustného zařízení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	21,00000	216,00	4 536,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102 Poznámka k položce: odkopávky pro založení stěny v prostoru hráze, výkr.č. D- 2				
2	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,00000	139,00	2 224,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 Poznámka k položce: položka obsahuje: zásyp zpět za opěrné zdivo, kubaturový list TZ str.6				
3	R.01.1	Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím	m3	5,00000	80,00	400,00
	Popis:	Poznámka k položce: položka obsahuje: použití vytěžené zeminy (vytlačená) na terénní úpravy okolí nádrže				
4	R.05.1	Kompletní očištění povrchu a spár stávajících zděných konstrukcí (zdivo, dlažby) ručně nástroji	m2	77,00000	220,68	16 992,36
	Popis:	Poznámka k položce: položka obsahuje: očištění mechanické a tlakovou vodou (min. 300 bar) konstrukcí kam.zdiva, a opevnění podél toku (L.P. břeh) od nečistot a nárůstu vegetace				
Celkem za:	1	Zemní práce				24 152,36
Díl: 2 Zakládání						
5	273321611R00	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,47500	4 694,00	11 617,65
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321611 Poznámka k položce: pod opěrné stěny, výkr.č. D- 2				
Celkem za:	2	Zakládání				11 617,65
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
6	321213113R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních	m3	67,25000	8 294,42	557 799,75
	Popis:	konstrukcí výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213113 Poznámka k položce: položka obsahuje: konstrukci nového opěrného zdiva				
7	321321116T00	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a	m3	6,09000	7 723,00	47 033,07
	Popis:	ostatních konstrukcí železového pro prostředí smrazovými cykly tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321321116 Poznámka k položce: výkr.č. D.1.2.5. 4, měřeno AutoCad				
8	321351010R00	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných	m2	61,50000	1 620,00	99 630,00
	Popis:	zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010				

Stavba:	24014	Revitalizace Návesního rybníka - Dolní Heřmanice	List č. 6
Objekt:	02	SO 02	
Rozpočet:	2	Úprava opěrných stěn a výpustného zařízení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
9	321352010R00	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor , spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných Popis: zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010	m2	61,50000	272,00	16 728,00
10	341362021R00	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341362021 Poznámka k položce: výztuž oka 8/100x100mm vč. třmene průměru 8mm pro betonové konstrukce objektu	t	0,27400	40 160,58	11 004,00
Celkem za:	3	Svislé a kompletní konstrukce				732 194,82

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	465513327R00	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513327 Poznámka k položce: položka obsahuje: zpevněné sjezdy do zátopy nádrže, výkr.č. C. 3	m2	24,00000	2 385,01	57 240,24
Celkem za:	4	Vodorovné konstrukce				57 240,24

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
12	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdíva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdíva z lomového kamene s vyspárováním Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628635512 Poznámka k položce: spárování OS severní a východní části, spárování provedeno pytlouvanou sanační cementovou maltou míchanou přímo na stavbě, která bude voděodolná, mrazuvzdorná, s pevností v tlaku po 28 dnech 25,0 MPa.	m2	77,00000	627,00	48 279,00
13	632452411R00	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632452411 Poznámka k položce: položka obsahuje: vyspravení prasklin a vystěrkování stavebním tmelem včetně dodávky materiálu	m2	10,00000	384,00	3 840,00
14	R.10	Příplatek za použití pytlouvaných směsí Popis: Poznámka k položce: pytlouvanou sanační cementová malta, voděodolná, mrazuvzdorná, s pevností v tlaku po 28 dnech 25,0 MPa.	m2	77,00000	53,00	4 081,00
Celkem za:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				56 200,00

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	934956124R00	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/934956124	m2	3,20000	4 033,00	12 905,60
16	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111 Poznámka k položce: zajištění lešení pro nové opěrné stěny	m2	123,75000	56,57	7 000,54

Stavba:	24014	Revitalizace Návesního rybníka - Dolní Heřmanice	List č. 7
Objekt:	02	SO 02	
Rozpočet:	2	Úprava opěrných stěn a výpustného zařízení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
17	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211 Poznámka k položce: předpoklad použití - 1.měsíc = 31dni	m2	3 836,25000	1,00	3 836,25
18	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811	m2	123,75000	33,00	4 083,75
19	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211 Poznámka k položce: část horní stávající opěrné stěny, STZ str.9, výkr.č.D- 2	m3	14,02500	5 948,00	83 420,70
20	R.05	Česle na vtoku, D + M	kpl	1,00000	2 073,86	2 073,86
21	R.08.1	Zavázání pomoci trnů, D + M Popis: Poznámka k položce: propojení ocelovými tmy - stáv. bet.stěna a nová stěna z LK do betonu, předvrtání děr průměru 12mm, průměr roxorů 10mm, dl.300mm, B500	kus	382,00000	160,00	61 120,00
22	R.08.2	Demontáž a zpětná montáž stávajícího ohraničení Popis: Poznámka k položce: položka obsahuje: demontáž a montáž stáv.ohraničení včetně zpětného ukotvení do zhlaví nové opěrné stěny	m	54,00000	550,00	29 700,00
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				204 140,70
Díl: 997		Přesun sutě				
23	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512 Poznámka k položce: betonová suť včetně demoličního odpadu z pův.ocelové zábradlí	t	33,66000	88,00	2 962,08
24	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519 Poznámka k položce: Skládka TKO - odvoz vybouraných hmot, předpokládána vzdálenost na skládku činí 10km	t	336,60000	11,00	3 702,60
25	R.07	Poplatek za uložení na skládku Popis: Poznámka k položce: demoliční odpad, STZ str.14	t	33,60000	55,00	1 848,00
Celkem za: 997		Přesun sutě				8 512,68
Díl: 998		Přesun hmot				
26	998321011R00	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011	t	220,29500	290,00	63 885,55
Celkem za: 998		Přesun hmot				63 885,55

Stavba:	24014	Revitalizace Návesního rybníka - Dolní Heřmanice	List č. 8
Objekt:	03	VON	
Rozpočet:	3	VON	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	R.00.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1x v elektronické formě) objednateli. Pořízení fotodokumentace.	soub	1,00000	11 500,00	11 500,00
	Popis:	Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.				
Celkem za: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						11 500,00

Díl: VRN3 Zařízení staveniště						
2	R.01	Vytyčení stavby před zahájením odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00
3	R.01.1	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií, zajištění staveniště apod.	soub	1,00000	13 500,00	13 500,00
4	R.02.1	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilou osobou	soub	1,00000	6 000,00	6 000,00
	Popis:	Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby				
5	R.02.2	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, oprávněnou osobou (3x)	soub	1,00000	8 500,00	8 500,00
6	R.05	Bezpečnostní opatření při výstavbě	soub	1,00000	3 500,00	3 500,00
7	R.06	Čištění komunikace	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00
8	R.07	Provizorní dopravní značení	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00
9	R.07.1	Úprava stávající příjezdové komunikace např. dosypání výtlučků, dorovnání povrchu apod.	soub	1,00000	5 500,00	5 500,00
10	R.09	Zhotovení a schválení manipulačního řádu	soub	1,00000	11 500,00	11 500,00
11	R.09.1	Informační tabule	soub	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem za: VRN3 Zařízení staveniště						61 500,00