



MBNPP000JC9S

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 001 / GDHW / 2017
OMA/SML0435/2017

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Bystřice nad Pernštejnem
Sídlo:	Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
IČ:	00294136
DIČ:	CZ00294136
Bankovní ústav:	KB a.s.
Číslo účtu:	9005-723751/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Karel Pačíska, starosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Aleš Sitar David Starý
Tel. :	725102542, 602870435
E-mail:	ales.sitar@bystricenp.cz; david.stary@bystricenp.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní ústav:	UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Tel.:	545 423 721
E-mail:	jmeno.prijmeni@strabag.com
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Jiří Ambrož
Tel.:	602 576 722
E-mail:	jiri.ambroz@strabag.com
Sídlo	Tovární 3, 620 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU Č.2

- 2.1. Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo, název stavby **Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní infrastruktura**, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami se na základě oboustranné dohody mění následující ustanovení Obchodních podmínek pro zhotovení stavby:
- bod 7.2.1 se ruší v plném znění
- 2.2. Dále se tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo, název stavby **Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem – vnitřní infrastruktura**, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami se



z důvodu požadovaných změn provádění mění celková cena díla.

- 2.3. Změna Sjednané ceny díla byla projednána dle Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, čl. 5. Popis důvodů a okolností změny sjednané ceny je součástí Přílohy č. 2 tohoto dodatku.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

3.1.1. Cena díla bez DPH celkem vč. Dodatku č. 1	18 079 006,69 Kč
3.1.2. Celková cena všech Méněprací dle Dodatku č. 2	-2 182 705,74 Kč
3.1.3. Celková cena všech Víceprací dle Dodatku č. 2	895 117,34 Kč
3.1.4. Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2	16 791 418,32 Kč
3.1.5. Výše DPH	3 526 197,85 Kč
3.1.6. CELKOVÁ CENA DÍLA včetně DPH	20 317 616,17 Kč

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek pro zhotovení stavby zůstávají touto změnou nedotčena.
- 4.2. Dodatek č.2 je vyhotoven v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží tři vyhotovení.

Přílohy Dodatku č 2:


Příloha č. 1 – Rekapitulace – soupis objektů

Příloha č. 2 – Evidenční listy Změny stavby č. 8-18

Dodatek č.2 prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ


V Bystřici nad Pernštejnem, dne 21.8. 2017

V Brně dne 21.8. 2017


Mgr. Josef Vojta
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem


Ing. Karel Pačiska
Starosta města

Za Objednatele:


Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH


Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

Za Zhotovitele:



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(5)

Soupis objektů

Stavba: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Varianta: IV - Importovaná varianta

Nabídková cena [Kč] 17 833 646,55
Odbytová cena [Kč] 16 791 418,32

Objekt	Popis	Nabídková cena	OC
01	000 - Vedlejší a ostatní náklady	560 925,00	574 167,15
Z toho ZBV			
ZS 16	Skutečné výměry	13 242,15	16 023,00
02	SO 101 - Komunikace I. etapa	2 607 361,28	2 607 644,09
Z toho ZBV			
ZS 1	Odečet sjezdů	-245 416,65	-296 954,15
ZS 8	Skutečné výměry	245 699,46	297 296,35
03	SO 102 - Komunikace II. etapa	7 372 375,37	5 788 394,61
Z toho ZBV			
ZS 9	Skutečné výměry	-1 583 980,76	-1 916 616,72
04	SO 301 - Kanalizace dešťová	2 437 948,56	2 651 522,31
Z toho ZBV			
ZS 10	Skutečné výměry	36 214,16	43 819,13
ZS 2	Úprava PP	177 359,60	214 605,12
05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	767 439,13	976 294,83
Z toho ZBV			
ZS 11	Skutečné výměry	25 110,08	30 383,20
ZS 3	Výtlač	183 745,61	222 332,19
06	SO 303 - Vodovod	852 563,52	907 798,36
Z toho ZBV			
ZS 12	Skutečné výměry	27 687,93	33 502,40
ZS 7	Odbočky	27 546,90	33 331,75
07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	1 582 757,64	1 450 505,02
Z toho ZBV			
ZS 13	Skutečné výměry	-10 367,58	-12 544,77
ZS 4	Zaokružování vodovodu	-121 885,05	-147 480,91
08	SO 401 - Veřejné osvětlení	733 907,00	733 907,00
09	SO 501 - STL plynovod	444 187,25	440 920,21
Z toho ZBV			
ZS 15	Odvzdušnění plynovodu	-3 267,04	-3 953,12
10	SO 801 - Vegetační úpravy	474 181,80	429 799,00
Z toho ZBV			
ZS 18	Skutečné výměry	-44 382,80	-53 703,19
11	SO 402 - Chráničky E.ON	0,00	20 855,75
Z toho ZBV			
ZS 5	Chráničky E.ON	20 855,75	25 235,46
12	SO 403 - Chráničky datové sítě	0,00	205 819,57
Z toho ZBV			
ZS 17	Skutečné výměry	2 665,58	3 225,35
ZS 6	Chráničky datové sítě	203 153,99	245 816,33
SO 404	Chráničky pro Cetin	0,00	3 790,42

Soupis objektů

Stavba: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Varianta: IV - Importovaná varianta

		Nabídková cena [Kč]	17 833 646,55
		Odbytová cena [Kč]	16 791 418,32
Objekt	Popis	Nabídková cena	OC
Z toho ZBV			
ZS 14	Skutečné výměry	3 790,42	4 586,41

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**Objekt:** 01 000 - Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 01 000 - Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 560 925,00 Kč**Cena celková:** 574 167,15 Kč**DPH:** 120 575,10 Kč**Cena s daní:** 694 742,25 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 574 167,15 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 01 000 - Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: 01 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
5	013203000a		Dokumentace stavby	KPL	1,00000	23 541,00	23 541,00
1	12002000		Geodetické práce	KPL	1,00000	58 854,00	58 854,00
<i>ZBV:</i>							
		ZS 16	Skutečné výměry		0,15000		8 828,10
aktuální množství					1,15000		67 682,10
2	12303000		Geodetické práce po výstavbě	KPL	1,00000	29 427,00	29 427,00
<i>ZBV:</i>							
		ZS 16	Skutečné výměry		0,15000		4 414,05
aktuální množství					1,15000		33 841,05
3	12403000		Geometrický plán	KPL	1,00000	23 541,00	23 541,00
4	13002000		Projektové práce	KPL	1,00000	5 885,00	5 885,00
6	13244000		Dokumentace pro provádění stavby	KPL	1,00000	117 707,00	117 707,00
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
							272 197,15
VRN3		Zařízení staveniště					
7	32002000		Vybavení staveniště	KPL	1,00000	23 541,00	23 541,00
8	34002000		Zabezpečení staveniště	KPL	1,00000	5 885,00	5 885,00
9	39002000		Zrušení zařízení staveniště	KPL	1,00000	9 417,00	9 417,00
VRN3		Zařízení staveniště					
							38 843,00
VRN4		Inženýrská činnost					
10	043002000b		Zkoušky a ostatní měření	KPL	1,00000	41 197,00	41 197,00
11	43103000		Zkoušky bez rozlišení	KPL	1,00000	3 531,00	3 531,00
12	44002000		Revize	KS	1,00000	5 885,00	5 885,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt:	01 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	01 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	44002000,1		Revize	KS	1,00000	5 885,00	5 885,00
14	44002000,2		Revize	KS	2,00000	5 885,00	11 770,00
VRN4			Inženýrská činnost				68 268,00
VRN5			Finanční náklady				
15	051303R00		Pojištění dodvatele a pojištění díla	KPL	1,00000	31 075,00	31 075,00
16	051303R10		Bankovní záruka	KPL	1,00000	21 357,00	21 357,00
VRN5			Finanční náklady				52 432,00
VRN7			Provozní vlivy				
17	72002000		Silniční provoz	KPL	1,00000	58 854,00	58 854,00
18	75002000		Ochranná pásma	KPL	1,00000	23 541,00	23 541,00
VRN7			Provozní vlivy				82 395,00
VRN9			Ostatní náklady				
19	91002000		Ostatní náklady související s objektem	KS	1,00000	11 771,00	11 771,00
21	91002000,1		Ostatní náklady související s objektem	KPL	1,00000	1 177,00	1 177,00
20	91002000,2		Ostatní náklady související s objektem	KS	4,00000	11 771,00	47 084,00
VRN9			Ostatní náklady				60 032,00
Celkem:							574 167,15

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**Objekt:** 02 SO 101 - Komunikace I. etapa**Rozpočet:** 02 SO 101 - Komunikace I. etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 2 607 361,28 Kč**Cena celková:** 2 607 644,09 Kč**DPH:** 547 605,26 Kč**Cena s daní:** 3 155 249,35 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 607 644,09 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
 Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
79	113107142		NP - Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	M2	0,00000	152,00	0,00
	ZBV:	ZS 8	Skutečné výměry		56,00000		8 512,00
			aktuální množství		56,00000		8 512,00
1	121101103		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	351,00000	49,00	17 199,00
	ZBV:	ZS 1	Odečet sjezdů		-39,00000		-1 911,00
			aktuální množství		312,00000		15 288,00
2	122302202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	M3	1 039,50000	74,00	76 923,00
	ZBV:	ZS 1	Odečet sjezdů		-115,50000		-8 547,00
		ZS 8	Skutečné výměry		-64,00000		-4 736,00
			aktuální množství		860,00000		63 640,00
3	122302209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	M3	519,75000	7,00	3 638,25
	ZBV:	ZS 1	Odečet sjezdů		-57,75000		-404,25
		ZS 8	Skutečné výměry		-32,00000		-224,00
			aktuální množství		430,00000		3 010,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
 Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	132301202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	153,59000	228,00	35 018,52
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		5,60000		1 276,80
			aktuální množství		159,19000		36 295,32
5	132301209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	76,79500	23,00	1 766,29
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		2,80000		64,40
			aktuální množství		79,59500		1 830,69
6	151101101		Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	M2	64,00000	82,00	5 248,00
7	151101111		Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	M2	64,00000	21,00	1 344,00
8	16250110(R)		Vodorovné přemístění ornice	M3	323,00000	78,00	25 194,00
	ZBV:						
		ZS 1	Odečet sjezdů		-39,00000		-3 042,00
		ZS 8	Skutečné výměry		28,00000		2 184,00
			aktuální množství		312,00000		24 336,00
9	16260110(R)		Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	1 252,29000	55,00	68 875,95
	ZBV:						
		ZS 1	Odečet sjezdů		-115,50000		-6 352,50
		ZS 8	Skutečné výměry		-64,00000		-3 520,00
			aktuální množství		1 072,79000		59 003,45



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	171101111		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	675,00000	100,00	67 500,00
	ZBV:						
		ZS 1	Odečet sjezdů		-75,00000		-7 500,00
		ZS 8	Skutečné výměry		-64,27000		-6 427,00
			aktuální množství		535,73000		53 573,00
12	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	1 252,29000	5,00	6 261,45
	ZBV:						
		ZS 1	Odečet sjezdů		-115,50000		-577,50
		ZS 8	Skutečné výměry		-53,50000		-267,50
			aktuální množství		1 083,29000		5 416,45
13	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	2 254,12200	106,00	238 936,93
	ZBV:						
		ZS 1	Odečet sjezdů		-207,90000		-22 037,40
		ZS 8	Skutečné výměry		-96,30000		-10 207,80
			aktuální množství		1 949,92200		206 691,73
14	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	20,80000	93,00	1 934,40
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		120,00000		11 160,00
			aktuální množství		140,80000		13 094,40
15	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	8,80000	179,00	1 575,20



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
 Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
		ZS 8	Skutečné výměry		2,24000		400,96
aktuální množství					11,04000		1 976,16
17	175151101,1		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,19200	179,00	34,37
19	181111132		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	M2	500,00000	9,00	4 500,00
20	181451312		Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	M2	1 455,00000	17,00	24 735,00
22	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	2 700,00000	12,00	32 400,00
ZBV:							
		ZS 1	Odečet sjezdů		-300,00000		-3 600,00
		ZS 8	Skutečné výměry		-257,10000		-3 085,20
aktuální množství					2 142,90000		25 714,80
78	182101101		Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	M2	280,00000	55,00	15 400,00
23	182301122		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	280,00000	41,00	11 480,00
ZBV:							
		ZS 8	Skutečné výměry		-280,00000		-11 480,00
aktuální množství					0,00000		0,00
24	182301133		Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	M2	1 615,00000	33,00	53 295,00
ZBV:							
		ZS 8	Skutečné výměry		-1 615,00000		-53 295,00
aktuální množství					0,00000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	5724700		osivo směs travní univerzál	KG	29,10000	105,00	3 055,50
16	583312000		šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	14,96000	177,00	2 647,92
ZBV:							
		ZS 8	Skutečné rozměry		3,80800		674,02
aktuální množství					18,76800		3 321,94
18	583312000,1		šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	0,32600	177,00	57,70
11	583442290		šterkodrt' frakce 0-200	T	1 215,00000	212,00	257 580,00
ZBV:							
		ZS 1	Odečet sjezdů		-270,00000		-57 240,00
		ZS 8	Skutečné rozměry		19,31400		4 094,57
aktuální množství					964,31400		204 434,57
1	Zemní práce						780 513,08
2	Zakládání						
80	212752213		NP - Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	M	0,00000	219,00	0,00
ZBV:							
		ZS 8	Skutečné rozměry		170,00000		37 230,00
aktuální množství					170,00000		37 230,00
25	213141112		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	M2	1 590,00000	5,00	7 950,00
ZBV:							
		ZS 1	Odečet sjezdů		-150,00000		-750,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
 Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS 8	Skutečné výměry		-218,55000		-1 092,75
			aktuální množství		1 221,45000		6 107,25
27	275313511		Základové patky z betonu tř. C 12/15	M3	0,14400	2 821,00	406,22
26	693110050		geotextilie separační netkaná s měrnou hmotností min. 300 g/m2	M2	1 669,50000	14,00	23 373,00
	ZBV:						
		ZS 1	Odečet sjezdů		-157,50000		-2 205,00
		ZS 8	Skutečné výměry		-229,47800		-3 212,69
			aktuální množství		1 282,52200		17 955,31
2			Zakládání				61 698,78
23-M			Montáže potrubí				
72	23020008(R)		Montáž chrániček betonových korýtkových	M	40,00000	453,00	18 120,00
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		-12,00000		-5 436,00
			aktuální množství		28,00000		12 684,00
23-M			Montáže potrubí				12 684,00
4			Vodorovné konstrukce				
28	451315114		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	M2	1,12000	282,00	315,84
29	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	M3	2,40000	356,00	854,40
30	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	0,84000	356,00	299,04
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
 Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS 8	Skutečné výměry		-0,84000		-299,04
			aktuální množství		0,00000		0,00
31	465512328		Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 300 mm	M2	16,00000	1 589,00	25 424,00
	ZBV:	ZS 8	Skutečné výměry		10,00000		15 890,00
			aktuální množství		26,00000		41 314,00
32	583807560		kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m2)	T	9,41200	3 296,00	31 021,95
	ZBV:	ZS 8	Skutečné výměry		5,88300		19 390,37
			aktuální množství		15,29500		50 412,32
4			Vodorovné konstrukce				92 896,56
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
73	460150003		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 20 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	M	40,00000	453,00	18 120,00
	ZBV:	ZS 8	Skutečné výměry		-12,00000		-5 436,00
			aktuální množství		28,00000		12 684,00
74	460490011		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	M	40,00000	9,00	360,00
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
 Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS 8	Skutečné výměry		-12,00000		-108,00
			aktuální množství		28,00000		252,00
75	460560003		Zásyp rýh ručně šířky 20 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	M	40,00000	19,00	760,00
	ZBV:	ZS 8	Skutečné výměry		-12,00000		-228,00
			aktuální množství		28,00000		532,00
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				13 468,00
5			Komunikace pozemní				
33	564871111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	1 350,00000	185,00	249 750,00
	ZBV:	ZS 1	Odečet sjezdů		-150,00000		-27 750,00
		ZS 8	Skutečné výměry		-119,56000		-22 118,60
			aktuální množství		1 080,44000		199 881,40
34	564871111.1		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	20,00000	185,00	3 700,00
35	564911411		Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	M2	20,00000	31,00	620,00
36	564952113		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	M2	1 350,00000	151,00	203 850,00
	ZBV:	ZS 1	Odečet sjezdů		-150,00000		-22 650,00
		ZS 8	Skutečné výměry		-199,27000		-30 089,77
			aktuální množství		1 000,73000		151 110,23



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	565135121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	1 250,00000	149,00	186 250,00
	ZBV:						
		ZS 1	Odečet sjezdů		-150,00000		-22 350,00
		ZS 8	Skutečné výměry		-150,36000		-22 403,64
			aktuální množství		949,64000		141 496,36
38	569831111		Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	M2	250,00000	77,00	19 250,00
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		-130,00000		-10 010,00
			aktuální množství		120,00000		9 240,00
39	569903311		Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	250,00000	108,00	27 000,00
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		-130,00000		-14 040,00
			aktuální množství		120,00000		12 960,00
40	573111115		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	M2	1 350,00000	17,00	22 950,00
	ZBV:						
		ZS 1	Odečet sjezdů		-150,00000		-2 550,00
		ZS 8	Skutečné výměry		-199,27000		-3 387,59
			aktuální množství		1 000,73000		17 012,41
41	573111115.1		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	M2	20,00000	17,00	340,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
 Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		-20,00000		-340,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
42	573231111		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	2 400,00000	11,00	26 400,00
	ZBV:						
		ZS 1	Odečet sjezdů		-300,00000		-3 300,00
		ZS 8	Skutečné výměry		-108,11000		-1 189,21
			aktuální množství		1 991,89000		21 910,79
43	57341111(R)		Dvojrvtvý nátěr DV 20mm	M2	20,00000	143,00	2 860,00
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		-20,00000		-2 860,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
44	577134121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 050,00000	157,00	164 850,00
	ZBV:						
		ZS 1	Odečet sjezdů		-150,00000		-23 550,00
		ZS 8	Skutečné výměry		123,20000		19 342,40
			aktuální množství		1 023,20000		160 642,40
45	577155122		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 150,00000	194,00	223 100,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 1	Odečet sjezdů		-150,00000		-29 100,00
		ZS 8	Skutečné výměry		-69,75000		-13 531,50
			aktuální množství		930,25000		180 468,50
46	59914111(R)		Vyplnění spár živičnou záplivkou	M	30,00000	80,00	2 400,00
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		52,00000		4 160,00
			aktuální množství		82,00000		6 560,00
5			Komunikace pozemní				905 602,09
8			Trubní vedení				
81	176101112		NP - Výplň potrubí propustku betonem	M3	0,00000	3 880,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		6,78200		26 314,16
			aktuální množství		6,78200		26 314,16
76	286171450		trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 300	KUS	5,41300	2 938,00	15 903,39
77	286171460		trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 400	KUS	2,36800	3 988,00	9 443,58
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		-2,36800		-9 443,58
			aktuální množství		0,00000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
 Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	871370320		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	M	16,00000	124,00	1 984,00
49	871390320		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	M	7,00000	142,00	994,00
ZBV:							
		ZS 8	Skutečné výměry		-7,00000		-994,00
aktuální množství					0,00000		0,00
51	87739512(R)		Zaústění do dešťové kanalizace	KUS	2,00000	3 988,00	7 976,00
52	89593111(R)		Zřízení lapače splavenin s mříží	KUS	2,00000	5 247,00	10 494,00
82	899623181		NP - Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	M3	0,00000	3 290,00	0,00
ZBV:							
		ZS 8	Skutečné výměry		2,08000		6 843,20
aktuální množství					2,08000		6 843,20
8	Trubní vedení						69 514,75
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
54	404451500		sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	KUS	4,00000	294,00	1 176,00
59	404452300		sloupek Zn 70 - 350	KUS	3,00000	1 059,00	3 177,00
60	404452410		patka hliníková HP 70	KUS	3,00000	235,00	705,00
61	404452540		vičko plastové na sloupek 70	KUS	3,00000	59,00	177,00
56	404454750		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník)	KUS	1,00000	1 001,00	1 001,00
57	404454890		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1000 x 500 mm	KUS	2,00000	1 766,00	3 532,00
68	59227005(R)		polymerbeton žlab RD300	KUS	1,00000	161 394,00	161 394,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
		ZS 8	Skutečné výměry		1,72700		278 727,44
aktuální množství					2,72700		440 121,44
66	592275180		žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm	KUS	320,00000	93,00	29 760,00
53	912211111		Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	4,00000	235,00	940,00
55	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	3,00000	1 766,00	5 298,00
58	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	3,00000	1 059,00	3 177,00
62	915111112		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	280,00000	21,00	5 880,00
63	919721123		Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	M2	14,00000	125,00	1 750,00
ZBV:							
		ZS 8	Skutečné výměry		-14,00000		-1 750,00
aktuální množství					0,00000		0,00
64	919735112		Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	M	30,00000	44,00	1 320,00
ZBV:							
		ZS 8	Skutečné výměry		52,00000		2 288,00
aktuální množství					82,00000		3 608,00
65	935112111		Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnice š 500 mm	M	160,00000	306,00	48 960,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa
 Rozpočet: 02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67	935113112		Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu šířky přes 200 mm	M	22,00000	793,00	17 446,00
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		38,00000		30 134,00
			aktuální množství		60,00000		47 580,00
69	938902113		Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m ³ /m	M	160,00000	77,00	12 320,00
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		20,00000		1 540,00
			aktuální množství		180,00000		13 860,00
70	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	2,00000	294,00	588,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						609 540,44
998	Přesun hmot						
84	072002000		NP - Silniční provoz	KČ	0,00000	14 124,85	0,00
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		1,00000		14 124,85
			aktuální množství		1,00000		14 124,85
83	997221845		NP - Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	0,00000	630,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečné výměry		10,13000		6 381,90

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt:	02 SO 101 - Komunikace I. etapa
Rozpočet:	02 SO 101 - Komunikace I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	10,13000	6 381,90
71	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 364,86000	33,00	45 040,38
	ZBV:						
		ZS 8	Skutečně výměry		-115,78000		-3 820,74
					aktuální množství	1 249,08000	41 219,64
998		Přesun hmot					61 726,39
Celkem:							2 607 644,09

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**Objekt:** 03 SO 102 - Komunikace II. etapa**Rozpočet:** 03 SO 102 - Komunikace II. etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 7 372 375,37 Kč**Cena celková:** 5 788 394,61 Kč**DPH:** 1 215 562,87 Kč**Cena s daní:** 7 003 957,48 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 5 788 394,61 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa
Rozpočet: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	M2	900,00000	14,00	12 600,00
2	111201401		Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	900,00000	7,00	6 300,00
3	121101103		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	1 183,00000	49,00	57 967,00
4	122302202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	M3	3 640,00000	74,00	269 360,00
	ZBV:	ZS 9	Skutečné výměry		-851,24000		-62 991,76
			aktuální množství		2 788,76000		206 368,24
5	122302209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	M3	1 820,00000	7,00	12 740,00
	ZBV:	ZS 9	Skutečné výměry		-425,62000		-2 979,34
			aktuální množství		1 394,38000		9 760,66
6	132301202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	600,09500	228,00	136 821,66
7	132301209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	300,04500	23,00	6 901,04
8	151101101		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	16,00000	82,00	1 312,00
9	151101111		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	16,00000	21,00	336,00
10	16250110(R)		Vodorovné přemístění ornice	M3	993,00000	78,00	77 454,00
11	16260110(R)		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	4 234,89500	55,00	232 919,23
	ZBV:	ZS 9	Skutečné výměry		-846,04000		-46 532,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa
Rozpočet: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3 388,85500		186 387,03
12	171101111		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	2 275,00000	100,00	227 500,00
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		-545,73000		-54 573,00
			aktuální množství		1 729,27000		172 927,00
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	4 234,89500	5,00	21 174,48
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		-858,80000		-4 294,00
			aktuální množství		3 376,09500		16 880,48
15	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	7 622,81100	106,00	808 017,97
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		-1 522,87200		-161 424,43
			aktuální množství		6 099,93900		646 593,53
16	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	5,20000	93,00	483,60
17	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	2,20000	179,00	393,80
19	175151101,1		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,19200	179,00	34,37
21	181111132		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	M2	1 750,00000	9,00	15 750,00
22	181451312		Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	M2	3 650,00000	17,00	62 050,00
24	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	9 100,00000	12,00	109 200,00
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		-2 138,90000		-25 666,80



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa
Rozpočet: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					6 961,10000		83 533,20
79	182101101		Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	M2	1 900,00000	55,00	104 500,00
25	182301122		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	1 900,00000	41,00	77 900,00
ZBV:					-1 900,00000		-77 900,00
		ZS 9	Skutečné výměry				
aktuální množství					0,00000		0,00
26	182301133		Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	M2	4 965,00000	33,00	163 845,00
ZBV:					-4 965,00000		-163 845,00
		ZS 9	Skutečné výměry				
aktuální množství					0,00000		0,00
23	5724700		osivo směs travní univerzál	KG	73,00000	105,00	7 665,00
18	583312000		šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	3,74000	177,00	661,98
20	583312000,1		šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	0,32600	177,00	57,70
13	583442290		šterkodrt' frakce 0-200	T	4 095,00000	212,00	868 140,00
ZBV:					-982,31400		-208 250,57
		ZS 9	Skutečné výměry				
aktuální množství					3 112,68600		659 889,43
1	Zemní práce						2 473 627,72
2	Zakládání						
27	213141112		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	M2	5 430,00000	5,00	27 150,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa
 Rozpočet: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
		ZS 9	Skutečné výměry		-1 314,45000		-6 572,25
aktuální množství					4 115,55000		20 577,75
29	275313511		Základové patky z betonu tř. C 12/15	M3	0,14400	2 821,00	406,22
28	693110050		geotextilie separační netkaná s měrnou hmotností min. 300 g/m2	M2	5 701,50000	14,00	79 821,00
ZBV:							
		ZS 9	Skutečné výměry		-1 380,17200		-19 322,41
aktuální množství					4 321,32800		60 498,59
2	Zakládání						81 482,56
4	Vodorovné konstrukce						
30	451315114		Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	M2	1,12000	282,00	315,84
31	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	M3	0,60000	356,00	213,60
32	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	1,44000	356,00	512,64
33	465512328		Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 300 mm	M2	10,00000	1 589,00	15 890,00
ZBV:							
		ZS 9	Skutečné výměry		4,00000		6 356,00
aktuální množství					14,00000		22 246,00
34	583807560		kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m2)	T	5,88200	3 296,00	19 387,07
ZBV:							
		ZS 9	Skutečné výměry		2,26600		7 468,74



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa
Rožpočet: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		8,14800		26 855,81
4			Vodorovné konstrukce				50 143,89
5			Komunikace pozemní				
35	5647611(R)		Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	M2	65,00000	218,00	14 170,00
	ZBV:	ZS 9	Skutečné výměry		44,00000		9 592,00
			aktuální množství		109,00000		23 762,00
36	564871111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	4 550,00000	185,00	841 750,00
	ZBV:	ZS 9	Skutečné výměry		-1 062,44000		-196 551,40
			aktuální množství		3 487,56000		645 198,60
37	564952113		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	M2	4 550,00000	151,00	687 050,00
	ZBV:	ZS 9	Skutečné výměry		-1 319,73000		-199 279,23
			aktuální množství		3 230,27000		487 770,77
38	565135121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	4 050,00000	149,00	603 450,00
	ZBV:	ZS 9	Skutečné výměry		-984,64000		-146 711,36



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa
 Rozpočet: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3 065,36000		456 738,64
39	569831111		Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	M2	875,00000	77,00	67 375,00
	ZBV:	ZS 9	Skutečné výměry		-475,00000		-36 575,00
			aktuální množství		400,00000		30 800,00
40	569903311		Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	875,00000	108,00	94 500,00
	ZBV:	ZS 9	Skutečné výměry		-475,00000		-51 300,00
			aktuální množství		400,00000		43 200,00
41	573111115		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	M2	4 550,00000	17,00	77 350,00
	ZBV:	ZS 9	Skutečné výměry		-1 319,73000		-22 435,41
			aktuální množství		3 230,27000		54 914,59
42	573231111		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	7 600,00000	11,00	83 600,00
	ZBV:	ZS 9	Skutečné výměry		-1 531,89000		-16 850,79
			aktuální množství		6 068,11000		66 749,21
43	577134121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	3 150,00000	157,00	494 550,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa
Rozpočet: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		-206,80000		-32 467,60
			aktuální množství		2 943,20000		462 082,40
44	577155122		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	3 550,00000	194,00	688 700,00
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		-547,25000		-106 166,50
			aktuální množství		3 002,75000		582 533,50
46	592451180		dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm šedá	M2	2,80000	339,00	949,20
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		2,40000		813,60
			aktuální množství		5,20000		1 762,80
47	592452090		dlažba zámková barevná 19,6x9,6x6 cm	M2	6,50000	214,00	1 391,00
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		6,50000		1 391,00
			aktuální množství		13,00000		2 782,00
48	592452180		dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	M2	55,70000	135,00	7 519,50
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		31,10000		4 198,50



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa
 Rozpočet: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		86,80000		11 718,00
45	596211111		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	M2	65,00000	171,00	11 115,00
	ZBV:	ZS 9	Skutečné výměry		40,00000		6 840,00
			aktuální množství		105,00000		17 955,00
49	59914111(R)		Vyplnění spár živичnou záливkou	M	25,00000	80,00	2 000,00
5			Komunikace pozemní				2 889 967,51
8			Trubní vedení				
77	286171450		trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 300	KUS	1,35300	2 938,00	3 975,11
78	286171460		trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 400	KUS	4,06000	3 988,00	16 191,28
50	871370320		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	M	4,00000	124,00	496,00
52	871390320		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	M	12,00000	142,00	1 704,00
54	87739512(R)		Zaústění do dešťové kanalizace	KUS	1,00000	3 988,00	3 988,00
55	89593111(R)		Zřízení lapače splavenin s mříží	KUS	1,00000	5 247,00	5 247,00
8			Trubní vedení				31 601,39
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
59	404452300		sloupek Zn 70 - 350	KUS	1,00000	1 059,00	1 059,00
60	404452410		patka hliníková HP 70	KUS	1,00000	235,00	235,00
61	404452540		vičko plastové na sloupek 70	KUS	1,00000	59,00	59,00
57	404454800		značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 700 mm	KUS	1,00000	930,00	930,00
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa
 Rozpočet: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS 9	Skutečné výměry		1,00000		930,00
			aktuální množství		2,00000		1 860,00
69	592174170		obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	KUS	35,70000	65,00	2 320,50
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		23,46000		1 524,90
			aktuální množství		59,16000		3 845,40
65	592174650		obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	KUS	30,60000	79,00	2 417,40
67	592174680		obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	KUS	3,06000	61,00	186,66
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		4,08000		248,88
			aktuální množství		7,14000		435,54
66	592174690		obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	KUS	2,04000	190,00	387,60
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		2,04000		387,60
			aktuální množství		4,08000		775,20
71	592175400		obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý	KUS	13,26000	2 060,00	27 315,60
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné výměry		13,26000		27 315,60
			aktuální množství		26,52000		54 631,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa
 Rozpočet: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
72	592175410		obrubník HK náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý	KUS	2,04000	2 060,00	4 202,40
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné rozměry		2,04000		4 202,40
			aktuální množství		4,08000		8 404,80
73	592175420		obrubník HK náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý	KUS	2,04000	2 060,00	4 202,40
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné rozměry		2,04000		4 202,40
			aktuální množství		4,08000		8 404,80
56	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	1,00000	1 766,00	1 766,00
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné rozměry		1,00000		1 766,00
			aktuální množství		2,00000		3 532,00
58	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	1,00000	1 059,00	1 059,00
62	915111112		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	901,00000	21,00	18 921,00
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné rozměry		41,00000		861,00
			aktuální množství		942,00000		19 782,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa
Rozpočet: 03 SO 102 - Komunikace II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	915121112		Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	M	43,00000	42,00	1 806,00
64	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	35,00000	230,00	8 050,00
ZBV:							
		ZS 9	Skutečné výměry		6,00000		1 380,00
aktuální množství					41,00000		9 430,00
68	916231213		Osazení chodňkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	35,00000	230,00	8 050,00
ZBV:							
		ZS 9	Skutečné výměry		23,00000		5 290,00
aktuální množství					58,00000		13 340,00
70	916431111		Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	M	17,00000	510,00	8 670,00
ZBV:							
		ZS 9	Skutečné výměry		17,00000		8 670,00
aktuální množství					34,00000		17 340,00
74	919721123		Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	M2	24,00000	125,00	3 000,00
ZBV:							
		ZS 9	Skutečné výměry		-24,00000		-3 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt:	03 SO 102 - Komunikace II. etapa
Rozpočet:	03 SO 102 - Komunikace II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství	0,00000		0,00
75	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	25,00000	44,00	1 100,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						149 516,34
998	Přesun hmot						
76	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	4 357,13700	33,00	143 785,52
	ZBV:						
		ZS 9	Skutečné rozměry		-961,52500		-31 730,33
				aktuální množství	3 395,61200		112 055,20
998	Přesun hmot						112 055,20
Celkem:							5 788 394,61

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**Objekt:** 04 SO 301 - Kanalizace dešťová**Rozpočet:** 04 SO 301 - Kanalizace dešťová**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 2 437 948,56 Kč**Cena celková:** 2 651 522,31 Kč**DPH:** 556 819,69 Kč**Cena s daní:** 3 208 342,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 651 522,31 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová
 Rozpočet: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	70,00000	100,00	7 000,00
2	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	264,68000	15,00	3 970,20
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné výměry		4,68000		70,20
		ZS 2	Úprava PP		16,28600		244,29
			aktuální množství		285,64600		4 284,69
3	130001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	319,75000	188,00	60 113,00
4	131301102		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	140,00000	93,00	13 020,00
5	131301109		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	M3	175,00000	22,00	3 850,00
6	131401102		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	M3	35,00000	253,00	8 855,00
7	132301101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	7,11000	640,00	4 550,40
8	132301109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	7,11000	124,00	881,64
9	132301202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	916,30000	239,00	218 995,70
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné výměry		1,80500		431,40
		ZS 2	Úprava PP		78,98900		18 878,37
			aktuální množství		997,09400		238 305,47
10	132301209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	916,30000	25,00	22 907,50
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné výměry		41,30400		1 032,60
		ZS 2	Úprava PP		39,49000		987,25
			aktuální množství		997,09400		24 927,35



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová
Rozpočet: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	132401201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	161,70000	666,00	107 692,20
	ZBV:	ZS 2	Úprava PP		15,20600		10 127,20
			aktuální množství		176,90600		117 819,40
12	151101102		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	M2	1 988,80000	16,00	31 820,80
	ZBV:	ZS 2	Úprava PP		140,80000		2 252,80
			aktuální množství		2 129,60000		34 073,60
13	151101112		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	M2	1 988,80000	8,00	15 910,40
	ZBV:	ZS 2	Úprava PP		140,80000		1 126,40
			aktuální množství		2 129,60000		17 036,80
14	161101102		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	1 078,00000	61,00	65 758,00
	ZBV:	ZS 2	Úprava PP		50,68800		3 091,97
			aktuální množství		1 128,68800		68 849,97
15	16260110(R)		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 260,11000	82,00	103 329,02
	ZBV:	ZS 2	Úprava PP		94,18000		7 722,76



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová
Rozpočet: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1 354,29000		111 051,78
17	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	1 260,11000	9,00	11 340,99
	ZBV:	ZS 2	Úprava PP		94,18000		847,62
			aktuální množství		1 354,29000		12 188,61
18	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	2 268,19800	52,00	117 946,30
	ZBV:	ZS 2	Úprava PP		169,52400		8 815,25
			aktuální množství		2 437,72200		126 761,54
19	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	694,96000	41,00	28 493,36
	ZBV:	ZS 2	Úprava PP		61,24800		2 511,17
			aktuální množství		756,20800		31 004,53
21	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	289,32000	98,00	28 353,36
	ZBV:	ZS 2	Úprava PP		22,94400		2 248,51
			aktuální množství		312,26400		30 601,87
23	181301114		Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	799,50000	9,00	7 195,50



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová
Rozpočet: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 2	Úprava PP		42,24000		380,16
			aktuální množství		841,74000		7 575,66
24	181411121		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	799,50000	3,00	2 398,50
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné výměry		-841,74000		-2 525,22
		ZS 2	Úprava PP		42,24000		126,72
			aktuální množství		0,00000		0,00
49	181451312		NP - Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	M2	0,00000	17,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné výměry		841,74000		14 309,58
			aktuální množství		841,74000		14 309,58
25	5724700		osivo směs travní univerzál	KG	31,98000	90,00	2 878,20
	ZBV:						
		ZS 2	Úprava PP		1,69000		152,10
			aktuální množství		33,67000		3 030,30
22	583312000		šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	491,84400	198,00	97 385,11
	ZBV:						
		ZS 2	Úprava PP		38,99800		7 721,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová
 Rozpočet: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		530,84200		105 106,72
43	583441970		šterkodrť frakce 0-63	T	1 250,92800	189,00	236 425,39
	ZBV:						
		ZS 2	Úprava PP		110,23200		20 833,85
			aktuální množství		1 361,16000		257 259,24
1		Zemní práce					1 302 457,15
2		Zakládání					
26	212752212		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	456,00000	103,00	46 968,00
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné výměry		1,80000		185,40
		ZS 2	Úprava PP		35,20000		3 625,60
			aktuální množství		493,00000		50 779,00
2		Zakládání					50 779,00
3		Svislé a kompletní konstrukce					
27	359901211		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	M	456,00000	30,00	13 680,00
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné výměry		1,80000		54,00
		ZS 2	Úprava PP		35,20000		1 056,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová
Rozpočet: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					493,00000		14 790,00
3	Svislé a kompletní konstrukce						14 790,00
4	Vodorovné konstrukce						
28	451315111		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	M2	19,50000	462,00	9 009,00
29	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	M3	54,72000	625,00	34 200,00
ZBV:							
	ZS 2		Úprava PP		4,22400		2 640,00
aktuální množství					58,94400		36 840,00
30	452318510		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	M3	7,20000	3 621,00	26 071,20
31	462511270		Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	M3	75,00000	1 480,00	111 000,00
32	465513327		Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm	M2	19,50000	1 207,00	23 536,50
4	Vodorovné konstrukce						206 456,70
5	Komunikace						
45	592241600		NP - skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	KUS	0,00000	985,00	0,00
ZBV:							
	ZS 2		Úprava PP		2,00000		1 970,00
aktuální množství					2,00000		1 970,00
46	592241610		NP - skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	KUS	0,00000	1 545,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová
Rozpočet: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 2	Úprava PP		4,00000		6 180,00
			aktuální množství		4,00000		6 180,00
5			Komunikace				8 150,00
8			Trubní vedení				
42	286171530		trubka kanalizační PP SN 12, dl. 6m, DN 300	KUS	77,14000	5 033,00	388 245,62
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné rozměry		0,30400		1 530,03
		ZS 2	Úprava PP		5,95500		29 971,52
			aktuální množství		83,39900		419 747,17
48	28617215		NP - odbočka 45° DN 300/DN200	KUS	0,00000	2 952,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 2	Úprava PP		3,00000		8 856,00
			aktuální množství		3,00000		8 856,00
39	592246600		poklop šachtový D 400 - GU-B-1, bez odvětrání s logem SVK	KUS	14,00000	2 781,00	38 934,00
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné rozměry		-2,00000		-5 562,00
			aktuální množství		12,00000		33 372,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová
Rozpočet: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	871370320		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	M	456,00000	124,00	56 544,00
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné výměry		1,80000		223,20
		ZS 2	Úprava PP		35,20000		4 364,80
			aktuální množství		493,00000		61 132,00
47	877370320		NP - Montáž odboček na potrubí z trub hladkých plnostěnných DN 300	KUS	0,00000	481,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 2	Úprava PP		3,00000		1 443,00
			aktuální množství		3,00000		1 443,00
41	892372111		Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	26,00000	3 043,00	79 118,00
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné výměry		-3,00000		-9 129,00
		ZS 2	Úprava PP		2,00000		6 086,00
			aktuální množství		25,00000		76 075,00
35	892381111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	M	456,00000	24,00	10 944,00
	ZBV:						
		ZS 2	Úprava PP		35,20000		844,80
			aktuální množství		491,20000		11 788,80
37	89441112(R)		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400	KUS	1,00000	10 704,00	10 704,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová
 Rozpočet: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	89441113(R)		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400	KUS	13,00000	10 704,00	139 152,00
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné výměry		-2,00000		-21 408,00
			aktuální množství		11,00000		117 744,00
44	894411311		NP - Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	0,00000	614,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 2	Úprava PP		6,00000		3 684,00
			aktuální množství		6,00000		3 684,00
38	899103111		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	KUS	14,00000	633,00	8 862,00
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné výměry		-2,00000		-1 266,00
			aktuální množství		12,00000		7 596,00
8			Trubní vedení				752 141,97
998			Přesun hmot				
40	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	2 086,17100	115,00	239 909,67
	ZBV:						
		ZS 10	Skutečné výměry		506,67800		58 267,97
		ZS 2	Úprava PP		161,47700		18 569,86



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová
Rozpočet: 04 SO 301 - Kanalizace dešťová

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		2 754,32600		316 747,49
998		Přesun hmot					316 747,49

Celkem: 2 651 522,31

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Základní cena: 767 439,13 Kč

Cena celková: 976 294,83 Kč

DPH: 205 021,91 Kč

Cena s daní: 1 181 316,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 976 294,83 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač
Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
58	55253217(R)		NP - montážní vložka DN 50 mm délka 300 mm	KUS	0,00000	3 098,00	0,00
ZBV:							
		ZS 3	Výtlač		1,00000		3 098,00
aktuální množství					1,00000		3 098,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						3 098,00
1	Zemní práce						
1	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	70,00000	100,00	7 000,00
2	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	121,68000	15,00	1 825,20
ZBV:							
		ZS 11	Skutečné výměry		-1,04000		-15,60
aktuální množství					120,64000		1 809,60
3	130001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	163,08000	188,00	30 659,04
73	131301102		NP - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	0,00000	93,00	0,00
ZBV:							
		ZS 3	Výtlač		2,08000		193,44
aktuální množství					2,08000		193,44
74	131301109		NP - Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	M3	0,00000	22,00	0,00
ZBV:							
		ZS 3	Výtlač		1,04000		22,88



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač
 Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1,04000		22,88
4	132301202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	503,22600	239,00	120 271,01
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		43,07400		10 294,69
			aktuální množství		546,30000		130 565,70
5	132301209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	503,22600	25,00	12 580,65
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		43,07400		1 076,85
			aktuální množství		546,30000		13 657,50
6	132401201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	55,91400	666,00	37 238,72
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		4,78600		3 187,48
			aktuální množství		60,70000		40 426,20
7	151101102		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	M2	1 354,00000	16,00	21 664,00
8	151101112		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	M2	1 354,00000	8,00	10 832,00
9	161101102		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	559,14000	61,00	34 107,54
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		47,86000		2 919,46
			aktuální množství		607,00000		37 027,00
10	16260110(R)		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	208,80000	82,00	17 121,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt:	05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak
Rozpočet:	05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
		ZS 3	Výtlak		2,08000		170,56
aktuální množství					210,88000		17 292,16
51	16260110.1(R)		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	700,68000	52,00	36 435,36
11	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	350,34000	29,00	10 159,86
12	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	559,14000	9,00	5 032,26
ZBV:							
		ZS 3	Výtlak		2,08000		18,72
aktuální množství					561,22000		5 050,98
13	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	375,84000	52,00	19 543,68
ZBV:							
		ZS 3	Výtlak		3,74400		194,69
aktuální množství					379,58400		19 738,37
14	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	350,34000	41,00	14 363,94
ZBV:							
		ZS 3	Výtlak		1,44000		59,04
aktuální množství					351,78000		14 422,98
15	175111109		Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	350,34000	100,00	35 034,00
16	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	160,95000	98,00	15 773,10
ZBV:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač
Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS 3	Výtlač		0,48000		47,04
			aktuální množství		161,43000		15 820,14
18	181301114		Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	468,00000	9,00	4 212,00
	ZBV:	ZS 11	Skutečné výměry		-468,00000		-4 212,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
19	181411121		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	468,00000	3,00	1 404,00
	ZBV:	ZS 11	Skutečné výměry		-468,00000		-1 404,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
78	181451312		NP - Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	M2	0,00000	17,00	0,00
	ZBV:	ZS 11	Skutečné výměry		468,00000		7 956,00
			aktuální množství		468,00000		7 956,00
77	422281420		NP - souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,5 m	KUS	0,00000	597,00	0,00
	ZBV:	ZS 3	Výtlač		4,00000		2 388,00
			aktuální množství		4,00000		2 388,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak
Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	5724700		osivo směs travní univerzál	KG	18,72000	90,00	1 684,80
17	583312000		šterkopísek netříděný zásypový materiál	T	273,61500	198,00	54 175,77
	ZBV:	ZS 3	Výtlak		0,81600		161,57
			aktuální množství		274,43100		54 337,34
75	583441970		NP - šterkodrt' frakce 0-63	T	0,00000	189,00	0,00
	ZBV:	ZS 3	Výtlak		2,44800		462,67
			aktuální množství		2,44800		462,67
1			Zemní práce				514 640,02
2			Zakládání				
21	212752212		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	464,30000	103,00	47 822,90
	ZBV:	ZS 11	Skutečné výměry		-4,30000		-442,90
			aktuální množství		460,00000		47 380,00
60	28612341		NP - nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 50	KUS	0,00000	138,00	0,00
	ZBV:	ZS 3	Výtlak		5,00000		690,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak
Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		5,00000		690,00
62	28614977		NP - elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63	KUS	0,00000	474,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		1,00000		474,00
			aktuální množství		1,00000		474,00
71	28614978		NP - elektroredukce, PE 100, PN 16, d 110-90	KUS	0,00000	779,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		1,00000		779,00
			aktuální množství		1,00000		779,00
2			Zakládání				49 323,00
3			Svislé konstrukce				
70	319242040		NP - příruba přivařovací s krkem pro PN 16.11 416 DN 50 mm	KUS	0,00000	174,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		5,00000		870,00
			aktuální množství		5,00000		870,00
3			Svislé konstrukce				870,00
4			Vodorovné konstrukce				
65	422211140		NP - šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 50 mm PN 16	KUS	0,00000	4 304,00	0,00
	ZBV:						



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak
Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS 3	Výtlak		9,00000		38 736,00
			aktuální množství		9,00000		38 736,00
22	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	M3	46,40000	625,00	29 000,00
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		-0,40000		-250,00
		ZS 3	Výtlak		0,16000		100,00
			aktuální množství		46,16000		28 850,00
79	465512328		NP - Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 300 mm	M2	0,00000	1 589,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		0,49400		784,97
			aktuální množství		0,49400		784,97
80	583807560		NP - kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m2)	T	0,00000	3 296,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		0,09400		309,82
			aktuální množství		0,09400		309,82
4			Vodorovné konstrukce				68 680,79
5			Komunikace				
67	55121291(R)		NP - ventil odvzdušňovací DN50, HAWLE č. 9864	KUS	0,00000	59 690,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak
 Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		1,00000		59 690,00
			aktuální množství		1,00000		59 690,00
54	552532200		NP - trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 50 mm délka 500 mm	KUS	0,00000	2 665,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		1,00000		2 665,00
			aktuální množství		1,00000		2 665,00
55	552532220		NP - trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 50 mm délka 1000 mm	KUS	0,00000	5 322,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		2,00000		10 644,00
			aktuální množství		2,00000		10 644,00
57	552535020		NP - tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 50/50 mm	KUS	0,00000	2 718,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		2,00000		5 436,00
			aktuální množství		2,00000		5 436,00
52	58932908		NP - směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	KUS	0,00000	2 088,00	0,00
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak
Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS 3	Výtlak		2,00000		4 176,00
			aktuální množství		2,00000		4 176,00
5	Komunikace						82 611,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
49	72213194(R)		půlspojka 52/G2	KUS	2,00000	1 144,00	2 288,00
50	722230106		Ventil přímý G 2 se dvěma závit	KUS	4,00000	1 837,00	7 348,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		-4,00000		-7 348,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						2 288,00
8	Trubní vedení						
27	28613598(R)		potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 dle PAS 1075 d63	M	471,26500	79,00	37 229,94
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		-4,36500		-344,84
			aktuální množství		466,90000		36 885,10
24	286149340		elektrokolečno 15, 30°, PE 100, PN 16, d 63	KUS	5,00000	589,00	2 945,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		-5,00000		-2 945,00
			aktuální množství		0,00000		0,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač
Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	286149580		elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63	KUS	2,00000	292,00	584,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlač		-2,00000		-584,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
30	286149760		elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63/2"	KUS	6,00000	196,00	1 176,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlač		-6,00000		-1 176,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
34	286150230		elektrozáslepka, PE 100, d 63	KUS	1,00000	227,00	227,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlač		-1,00000		-227,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
76	286151750		NP - T-kus 45°, SDR11, PE100, d 63	KUS	0,00000	319,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlač		4,00000		1 276,00
			aktuální množství		4,00000		1 276,00
29	286159720		elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63	KUS	5,00000	118,00	590,00
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		21,00000		2 478,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak
 Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		26,00000		3 068,00
37	42273574(R)		navrtávací pasy pro potrubí 225-63"	KUS	1,00000	1 795,00	1 795,00
	ZBV:	ZS 3	Výtlak		-1,00000		-1 795,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
43	422913520		poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,00000	477,00	477,00
	ZBV:	ZS 3	Výtlak		4,00000		1 908,00
			aktuální množství		5,00000		2 385,00
41	592246600		poklop šachtový D 400 - GU-B-1, bez odvětrání s logem SVK	KUS	2,00000	2 781,00	5 562,00
53	852241112(R)		NP - Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 50	KUS	0,00000	645,00	0,00
	ZBV:	ZS 3	Výtlak		3,00000		1 935,00
			aktuální množství		3,00000		1 935,00
56	85724412(R)		NP - Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 50	KUS	0,00000	710,00	0,00
	ZBV:	ZS 3	Výtlak		3,00000		2 130,00
			aktuální množství		3,00000		2 130,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač
 Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	85726212(R)		NP - Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50	KUS	0,00000	594,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlač		5,00000		2 970,00
			aktuální množství		5,00000		2 970,00
26	871211211		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63	M	464,30000	77,00	35 751,10
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		-4,30000		-331,10
			aktuální množství		460,00000		35 420,00
28	877211101		Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 63	KUS	11,00000	190,00	2 090,00
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		21,00000		3 990,00
		ZS 3	Výtlač		-6,00000		-1 140,00
			aktuální množství		26,00000		4 940,00
23	87721111(R)		Montáž elektrokolen 15; 30° na potrubí z PE trub D 63	KUS	5,00000	190,00	950,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlač		-5,00000		-950,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
25	877211110		Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 63	KUS	2,00000	179,00	358,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak
Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		-2,00000		-358,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
31	877211113		Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub D 63	KUS	2,00000	227,00	454,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		2,00000		454,00
			aktuální množství		4,00000		908,00
33	877211118		Montáž elektrozáslepek na potrubí z PE trub D 63	KUS	1,00000	179,00	179,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		-1,00000		-179,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
61	877261101		NP - Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	KUS	0,00000	234,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		1,00000		234,00
			aktuální množství		1,00000		234,00
63	87736520(R)		NP - Montáž elektrotavrovky sedlové přípojkové na potrubí z PE trub D 225-315/110/45°	KUS	0,00000	469,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		1,00000		469,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač
 Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		
64	891211112		NP - Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	KUS	1,00000		469,00
					0,00000	588,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlač		9,00000		5 292,00
					aktuální množství		
66	891213321		NP - Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50	KUS	9,00000		5 292,00
					0,00000	275,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlač		1,00000		275,00
					aktuální množství		
35	891231111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	KUS	1,00000	439,00	439,00
36	891369911		Výměna navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 250	KUS	1,00000	1 154,00	1 154,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlač		-1,00000		-1 154,00
					aktuální množství		
38	892271111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	0,00000		0,00
					464,30000	14,00	6 500,20
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		-4,30000		-60,20
					aktuální množství		
39	89441114(R)		Zřízení šachet z betonových dílců na potrubí	KUS	460,00000		6 440,00
					2,00000	9 760,00	19 520,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak
 Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		-2,00000		-19 520,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
68	89441114.1(R)		NP - Zřízení šachet z betonových dílců na potrubí (DN 1200 atyp)	KUS	0,00000	34 812,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		1,00000		34 812,00
			aktuální množství		1,00000		34 812,00
69	89441114.2(R)		NP - Zřízení šachet z betonových dílců na potrubí (DN 1500 atyp)	KUS	0,00000	29 486,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		1,00000		29 486,00
			aktuální množství		1,00000		29 486,00
40	899103111		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	KUS	2,00000	633,00	1 266,00
42	899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,00000	354,00	354,00
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		4,00000		1 416,00
			aktuální množství		5,00000		1 770,00
44	89971311(R)		Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	KUS	4,00000	232,00	928,00
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		-1,00000		-232,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač
 Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3,00000		696,00
45	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	473,30000	39,00	18 458,70
	ZBV:	ZS 11	Skutečné výměry		-4,30000		-167,70
			aktuální množství		469,00000		18 291,00
46	899722113		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	464,30000	12,00	5 571,60
	ZBV:	ZS 11	Skutečné výměry		-4,30000		-51,60
			aktuální množství		460,00000		5 520,00
8	Trubní vedení						202 469,10
9	Ostatní konstrukce a práce						
72	97715111(R)		NP - Vytváření a utěsnění otvorů v šachtách	M	0,00000	2 660,00	0,00
	ZBV:	ZS 3	Výtlač		3,00000		7 980,00
			aktuální množství		3,00000		7 980,00
9	Ostatní konstrukce a práce						7 980,00
998	Přesun hmot						
48	286149460		elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 63	KUS	2,00000	296,00	592,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak
Rozpočet: 05 SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 3	Výtlak		-2,00000		-592,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
47	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	388,78400	115,00	44 710,16
	ZBV:						
		ZS 11	Skutečné výměry		-3,26300		-375,25
			aktuální množství		385,52100		44 334,92
998			Přesun hmot				44 334,92

Celkem:

976 294,83

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**Objekt:** 06 SO 303 - Vodovod**Rozpočet:** 06 SO 303 - Vodovod**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 852 563,52 Kč**Cena celková:** 907 798,36 Kč**DPH:** 190 637,66 Kč**Cena s daní:** 1 098 436,02 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 907 798,36 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 06 SO 303 - Vodovod
 Rozpočet: 06 SO 303 - Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	70,00000	100,00	7 000,00
2	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	124,80000	15,00	1 872,00
3	130001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	117,04000	188,00	22 003,52
63	131301102		NP - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	0,00000	93,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 7	Odbočky		2,40000		223,20
			aktuální množství		2,40000		223,20
64	131301109		NP - Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	M3	0,00000	22,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 7	Odbočky		1,20000		26,40
			aktuální množství		1,20000		26,40
4	132301202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	487,08000	239,00	116 412,12
5	132301209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	487,08000	25,00	12 177,00
6	132401201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	54,12000	666,00	36 043,92
7	151101102		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	M2	1 332,00000	16,00	21 312,00
8	151101112		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	M2	1 332,00000	8,00	10 656,00
9	161101102		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	541,20000	61,00	33 013,20
10	16260110(R)		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	240,00000	82,00	19 680,00
	ZBV:						
		ZS 7	Odbočky		2,40000		196,80
			aktuální množství		242,40000		19 876,80
62	16260110.1(R)		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	602,40000	52,00	31 324,80



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 06 SO 303 - Vodovod
 Rozpočet: 06 SO 303 - Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	301,20000	29,00	8 734,80
12	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	541,20000	9,00	4 870,80
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		-2,40000		-21,60
		ZS 7	Odbočky		2,40000		21,60
			aktuální množství		541,20000		4 870,80
13	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	432,00000	52,00	22 464,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		-4,32000		-224,64
		ZS 7	Odbočky		4,32000		224,64
			aktuální množství		432,00000		22 464,00
14	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	301,20000	41,00	12 349,20
	ZBV:						
		ZS 7	Odbočky		1,76000		72,16
			aktuální množství		302,96000		12 421,36
15	175111109		Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	301,20000	100,00	30 120,00
16	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	187,44000	98,00	18 369,12
	ZBV:						
		ZS 7	Odbočky		0,48000		47,04
			aktuální množství		187,92000		18 416,16



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 06 SO 303 - Vodovod
Rozpočet: 06 SO 303 - Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	181301114		Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	480,00000	9,00	4 320,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		-480,00000		-4 320,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
19	181411121		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	480,00000	3,00	1 440,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		-480,00000		-1 440,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
72	181451312		NP - Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	M2	0,00000	17,00	0,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		480,00000		8 160,00
			aktuální množství		480,00000		8 160,00
20	5724700		osivo směs travní univerzál	KG	19,20000	90,00	1 728,00
17	583312000		šterkopísek netříděný zásypový materiál	T	318,64800	198,00	63 092,30
	ZBV:	ZS 7	Odbočky		0,81600		161,57
			aktuální množství		319,46400		63 253,87
65	583441970		NP - šterkodrt frakce 0-63	T	0,00000	189,00	0,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 06 SO 303 - Vodovod
Rozpočet: 06 SO 303 - Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 7	Odbočky		2,99200		565,49
			aktuální množství		2,99200		565,49
1	Zemní práce						482 675,44
2	Zakládání						
21	212752212		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	480,50000	103,00	49 491,50
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		-2,50000		-257,50
			aktuální množství		478,00000		49 234,00
2	Zakládání						49 234,00
4	Vodorovné konstrukce						
22	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	M3	48,00000	625,00	30 000,00
	ZBV:						
		ZS 7	Odbočky		0,16000		100,00
			aktuální množství		48,16000		30 100,00
73	465512328		NP - Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 300 mm	M2	0,00000	1 589,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		2,79300		4 438,08



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 06 SO 303 - Vodovod
Rozpočet: 06 SO 303 - Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		2,79300		4 438,08
74	583807560		NP - kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m2)	T	0,00000	3 296,00	0,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		0,53100		1 750,18
			aktuální množství		0,53100		1 750,18
4			Vodorovné konstrukce				36 288,26
8			Trubní vedení				
70	28612344		NP - nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 90	KUS	0,00000	266,00	0,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		5,00000		1 330,00
			aktuální množství		5,00000		1 330,00
35	28613664(R)		potrubí vodovodní z PE 100RC, SDR 17, d110, dle PAS 1075	M	487,70800	152,00	74 131,62
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		-2,53800		-385,78
			aktuální množství		485,17000		73 745,84
50	286148160		elektrokoleno 45°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110	KUS	1,00000	755,00	755,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		-1,00000		-755,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 06 SO 303 - Vodovod
Rozpočet: 06 SO 303 - Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,00000		0,00
39	28614842,1		elektrokoleno 30°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110	KUS	3,00000	576,00	1 728,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		-3,00000		-1 728,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
67	28614987		NP - tvarovka T-kus, SDR17, PE100, d 110	KUS	0,00000	767,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 7	Odbočky		4,00000		3 068,00
			aktuální množství		4,00000		3 068,00
68	28615378		NP - redukce SDR17, PE100, d 110/90	KUS	0,00000	421,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 7	Odbočky		4,00000		1 684,00
			aktuální množství		4,00000		1 684,00
37	286159750		elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	KUS	7,00000	256,00	1 792,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		16,00000		4 096,00
			aktuální množství		23,00000		5 888,00
71	31946409		NP - příruba přivařovací s krkem pro PN 16,11 416 DN 80 mm	KUS	0,00000	256,00	0,00
	ZBV:						



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 06 SO 303 - Vodovod
Rozpočet: 06 SO 303 - Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS 12	Skutečné výměry		5,00000		1 280,00
			aktuální množství		5,00000		1 280,00
41	422211060		šoupátko "A" s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16	KUS	2,00000	2 451,00	4 902,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		2 451,00
		ZS 7	Odbočky		4,00000		9 804,00
			aktuální množství		7,00000		17 157,00
45	42221107(R)		šoupátko příruha/hrdlo, voda, DN 100 mm PN 16	KUS	1,00000	2 741,00	2 741,00
47	422211090		šoupátko "A" s přírubami, voda, DN 150 mm PN 16	KUS	2,00000	4 292,00	8 584,00
43	422735890		hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr	KUS	2,00000	7 196,00	14 392,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		7 196,00
			aktuální množství		3,00000		21 588,00
61	422910730		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m	KUS	2,00000	1 255,00	2 510,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		1 255,00
		ZS 7	Odbočky		4,00000		5 020,00
			aktuální množství		7,00000		8 785,00
60	422910740		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m	KUS	3,00000	1 255,00	3 765,00
53	422913520		poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	5,00000	477,00	2 385,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 06 SO 303 - Vodovod
Rozpočet: 06 SO 303 - Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		477,00
		ZS 7	Odbočky		4,00000		1 908,00
			aktuální množství		10,00000		4 770,00
55	422914520		poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	KUS	2,00000	1 069,00	2 138,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		1 069,00
			aktuální množství		3,00000		3 207,00
25	552506420		koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	KUS	2,00000	1 205,00	2 410,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		1 205,00
			aktuální množství		3,00000		3 615,00
30	55251189(R)		Waga příruba/ hrdlo DN150	KUS	2,00000	4 741,00	9 482,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		-1,00000		-4 741,00
			aktuální množství		1,00000		4 741,00
24	552532350		trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250um FF DN 80 mm délka 200 mm	KUS	2,00000	963,00	1 926,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		963,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 06 SO 303 - Vodovod
 Rozpočet: 06 SO 303 - Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3,00000		2 889,00
69	55253241		NP - trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 500 mm	KUS	0,00000	2 701,00	0,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		2,00000		5 402,00
			aktuální množství		2,00000		5 402,00
27	55253249(R)		Rotační příruba alem. nákrůžek DN100	KUS	4,00000	664,00	2 656,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		-4,00000		-2 656,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
32	552535150		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	KUS	2,00000	1 870,00	3 740,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		1 870,00
			aktuální množství		3,00000		5 610,00
33	552535280		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/100 mm	KUS	1,00000	3 103,00	3 103,00
23	857242121		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	4,00000	299,00	1 196,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		299,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 06 SO 303 - Vodovod
 Rozpočet: 06 SO 303 - Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		5,00000		1 495,00
26	857262121		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	4,00000	442,00	1 768,00
28	857264121		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	2,00000	653,00	1 306,00
29	857312121		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	2,00000	657,00	1 314,00
31	857314121		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	1,00000	867,00	867,00
34	871251221		Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	M	480,50000	82,00	39 401,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		-2,50000		-205,00
			aktuální množství		478,00000		39 196,00
66	877261113		NP - Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub D 110	KUS	0,00000	264,00	0,00
	ZBV:	ZS 7	Odbočky		4,00000		1 056,00
			aktuální množství		4,00000		1 056,00
36	877265201		Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	KUS	7,00000	236,00	1 652,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		4,00000		944,00
			aktuální množství		11,00000		2 596,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 06 SO 303 - Vodovod
 Rozpočet: 06 SO 303 - Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	877265210		Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 110	KUS	1,00000	225,00	225,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		-1,00000		-225,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
38	877265212		Montáž elektrokolen 30° na potrubí z PE trub D 110	KUS	3,00000	237,00	711,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		-3,00000		-711,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
40	891241111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	2,00000	488,00	976,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		488,00
		ZS 7	Odbočky		4,00000		1 952,00
			aktuální množství		7,00000		3 416,00
42	891247111		Montáž hydrantů podzemních DN 80	KUS	2,00000	224,00	448,00
	ZBV:	ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		224,00
			aktuální množství		3,00000		672,00
44	891261111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	KUS	1,00000	665,00	665,00
46	891311111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	KUS	2,00000	876,00	1 752,00
48	892271111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	480,50000	14,00	6 727,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 06 SO 303 - Vodovod
 Rozpočet: 06 SO 303 - Vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		-2,50000		-35,00
			aktuální množství		478,00000		6 692,00
51	892273122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	480,50000	27,00	12 973,50
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		-2,50000		-67,50
			aktuální množství		478,00000		12 906,00
52	899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	5,00000	354,00	1 770,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		354,00
		ZS 7	Odbočky		4,00000		1 416,00
			aktuální množství		10,00000		3 540,00
54	899401113		Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	2,00000	683,00	1 366,00
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		1,00000		683,00
			aktuální množství		3,00000		2 049,00
56	899713111(R)		Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	KUS	4,00000	232,00	928,00
57	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	489,50000	39,00	19 090,50
	ZBV:						
		ZS 12	Skutečné výměry		-2,50000		-97,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt:	06 SO 303 - Vodovod
Rozpočet:	06 SO 303 - Vodovod

[illegible]

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**Objekt:** 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu**Rozpočet:** 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 1 582 757,64 Kč**Cena celková:** 1 450 505,02 Kč**DPH:** 304 606,05 Kč**Cena s daní:** 1 755 111,07 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 450 505,02 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 07 SO 304 - Zakružování vodovodu
Rozpočet: 07 SO 304 - Zakružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
82	877325201		NP - Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 160	KUS	0,00000	308,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		8,00000		2 464,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		4,00000		1 232,00
			aktuální množství		12,00000		3 696,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 696,00
1			Zemní práce				
114			NP - Odkop pro spodní stavbu ručně	M3	0,00000	1 318,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		2,00000		2 636,00
			aktuální množství		2,00000		2 636,00
44	113107224		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	M2	347,00000	33,00	11 451,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-283,00000		-9 339,00
			aktuální množství		64,00000		2 112,00
45	113107243		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	M2	347,00000	32,00	11 104,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-283,00000		-9 056,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		64,00000		2 048,00
42	113154233		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	694,00000	29,00	20 126,00
	ZBV:	ZS 4	Zakružování vodovodu		-630,00000		-18 270,00
			aktuální množství		64,00000		1 856,00
87	113202111		NP - Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	M	0,00000	49,20	0,00
	ZBV:	ZS 4	Zakružování vodovodu		20,00000		984,00
			aktuální množství		20,00000		984,00
63	115101201		NP - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	0,00000	58,40	0,00
	ZBV:	ZS 4	Zakružování vodovodu		100,00000		5 840,00
			aktuální množství		100,00000		5 840,00
1	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	70,00000	100,00	7 000,00
27	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	36,14000	15,00	542,10
	ZBV:	ZS 4	Zakružování vodovodu		86,06000		1 290,90
			aktuální množství		122,20000		1 833,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	130001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	149,61000	188,00	28 126,68
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		-79,61000		-14 966,68
		ZS 4	Zakružování vodovodu		40,25000		7 567,00
			aktuální množství		110,25000		20 727,00
64	131301201		NP - Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	0,00000	720,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		72,00000		51 840,00
			aktuální množství		72,00000		51 840,00
65	131301209		NP - Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	M3	0,00000	51,50	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		72,00000		3 708,00
			aktuální množství		72,00000		3 708,00
3	132301202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	467,42400	239,00	111 714,34
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		213,37600		50 996,86
			aktuální množství		680,80000		162 711,20
4	132301209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	467,42000	25,00	11 685,50
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		213,38000		5 334,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zakruhování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zakruhování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		680,80000		17 020,00
5	132401201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	51,93600	666,00	34 589,38
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		23,80000		15 850,80
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		-51,93600		-34 589,38
			aktuální množství		23,80000		15 850,80
95	140111060		NP - trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm	M	0,00000	1 173,62	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		7,00000		8 215,34
			aktuální množství		7,00000		8 215,34
97	140111120		NP - trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 324 x 8,0 mm	M	0,00000	2 706,54	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		8,00000		21 652,32
			aktuální množství		8,00000		21 652,32
6	151101102		Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	M2	1 458,00000	16,00	23 328,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		181,92000		2 910,72
			aktuální množství		1 639,92000		26 238,72
7	151101112		Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	M2	1 458,00000	8,00	11 664,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		181,92000		1 455,36
			aktuální množství		1 639,92000		13 119,36
8	161101102		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	519,36000	61,00	31 680,96
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		161,24000		9 835,64
			aktuální množství		680,60000		41 516,60
9	16260110(R)		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	243,00000	82,00	19 926,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		2,00000		164,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		613,42000		50 300,44
			aktuální množství		858,42000		70 390,44
62	16260110.1(R)		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	552,72000	52,00	28 741,44
10	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	276,36000	29,00	8 014,44
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		67,38000		1 954,02
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-67,38000		-1 954,02
			aktuální množství		276,36000		8 014,44
11	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	519,36000	9,00	4 674,24
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zakruhování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zakruhování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS 13	Skutečné výměry		2,00000		18,00
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		161,44000		1 452,96
			aktuální množství		682,80000		6 145,20
12	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	437,40000	52,00	22 744,80
	ZBV:						
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		-367,16400		-19 092,53
			aktuální množství		70,23600		3 652,27
13	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	276,36000	41,00	11 330,76
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		0,50000		20,50
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		247,62000		10 152,42
			aktuální množství		524,48000		21 503,68
66	175111109		NP - Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	0,00000	100,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		451,98000		45 198,00
			aktuální množství		451,98000		45 198,00
15	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	189,78000	98,00	18 598,44
	ZBV:						
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		-16,01000		-1 568,98



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		173,77000		17 029,46
48	181102302		Úprava pláně v zářezech se zhutněním	M2	347,00000	11,00	3 817,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zaokružování vodovodu		-315,00000		-3 465,00
			aktuální množství		32,00000		352,00
17	181301114		Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	139,00000	9,00	1 251,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zaokružování vodovodu		331,00000		2 979,00
			aktuální množství		470,00000		4 230,00
18	181411121		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	139,00000	3,00	417,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zaokružování vodovodu		331,00000		993,00
			aktuální množství		470,00000		1 410,00
68	182101101		NP - Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	M2	0,00000	55,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zaokružování vodovodu		1 035,00000		56 925,00
			aktuální množství		1 035,00000		56 925,00
19	5724700		osivo směs travní univerzál	KG	5,56000	90,00	500,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		13,24000		1 191,60
			aktuální množství		18,80000		1 692,00
16	583312000		šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	322,62600	198,00	63 879,95
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-322,62600		-63 879,95
			aktuální množství		0,00000		0,00
1			Zemní práce				672 192,27
2			Zakládání				
20	212752212		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	486,00000	103,00	50 058,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		16,00000		1 648,00
			aktuální množství		502,00000		51 706,00
92	23020011(R)		NP - Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 100	M	0,00000	1 340,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		7,00000		9 380,00
			aktuální množství		7,00000		9 380,00
93	23020012(R)		NP - Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150	M	0,00000	1 390,00	0,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		8,00000		11 120,00
			aktuální množství		8,00000		11 120,00
115	275313511		NP Základové patky z betonu tř. C 12/15	M3	0,00000	2 821,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		1,50000		4 231,50
			aktuální množství		1,50000		4 231,50
80	28613132		NP - potrubí vodovodní z PE 100RC, SDR 17, d160, dle PAS 1075	M	0,00000	385,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		-1,42100		-547,09
		ZS 4	Zakružování vodovodu		93,78600		36 107,61
			aktuální množství		92,36500		35 560,53
83	286159780		NP - elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160	KUS	0,00000	569,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		8,00000		4 552,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		4,00000		2 276,00
			aktuální množství		12,00000		6 828,00
2			Zakládání				118 826,03



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zakruhování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zakruhování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
85	422211090		NP - šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 150 mm PN 16	KUS	0,00000	4 292,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		2,00000		8 584,00
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		1,00000		4 292,00
			aktuální množství		3,00000		12 876,00
21	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	48,60000	625,00	30 375,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		1,60000		1 000,00
			aktuální množství		50,20000		31 375,00
94	460310106		NP - Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 vnějšího průměru OC do 225 mm	M	0,00000	2 320,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		7,00000		16 240,00
			aktuální množství		7,00000		16 240,00
96	460310108		NP - Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 vnějšího průměru OC do 350 mm	M	0,00000	3 050,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakruhování vodovodu		8,00000		24 400,00
			aktuální množství		8,00000		24 400,00
112	465512328		NP - Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 300 mm	M2	0,00000	1 589,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		5,50000		8 739,50
			aktuální množství		5,50000		8 739,50
113	583807560		NP - kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m2)	T	0,00000	3 296,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		2,04000		6 723,84
			aktuální množství		2,04000		6 723,84
4	Vodorovné konstrukce						100 354,34
5	Komunikace pozemní						
76	5452536170		NP - přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm	KUS	0,00000	2 772,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		1,00000		2 772,00
			aktuální množství		1,00000		2 772,00
81	55251725		NP - příruba slepá GG 250 s epoxidovou ochranou vrstvou DN 100	KUS	0,00000	589,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		-1,00000		-589,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		1,00000		589,00
			aktuální množství		0,00000		0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
73	55253241(R)		NP - Univerzální spojka DN150	KUS	0,00000	2 351,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		1,00000		2 351,00
			aktuální množství		1,00000		2 351,00
72	55253249(R)		NP - Rotační příruba alem. nákrůžek DN100	KUS	0,00000	664,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		2,00000		1 328,00
			aktuální množství		2,00000		1 328,00
99	55253527		NP - tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/80 mm	KUS	0,00000	5 804,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		1,00000		5 804,00
			aktuální množství		1,00000		5 804,00
78	552535300		NP - tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/150 mm	KUS	0,00000	5 875,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		2,00000		11 750,00
			aktuální množství		2,00000		11 750,00
75	552536160		NP - přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/80 mm	KUS	0,00000	2 768,00	0,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		1,00000		2 768,00
			aktuální množství		1,00000		2 768,00
98	55253663		NP - příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 150 mm	KUS	0,00000	1 481,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		1,00000		1 481,00
			aktuální množství		1,00000		1 481,00
51	564871111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	347,00000	185,00	64 195,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-315,00000		-58 275,00
			aktuální množství		32,00000		5 920,00
52	564952113		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	M2	347,00000	151,00	52 397,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-315,00000		-47 565,00
			aktuální množství		32,00000		4 832,00
53	565135121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	347,00000	149,00	51 703,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-315,00000		-46 935,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		32,00000		4 768,00
54	569831111		Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	M2	173,50000	77,00	13 359,50
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		-175,00000		-13 475,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		1,50000		115,50
			aktuální množství		0,00000		0,00
55	573111115		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	M2	347,00000	17,00	5 899,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-315,00000		-5 355,00
			aktuální množství		32,00000		544,00
50	573211111		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	1 041,00000	11,00	11 451,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-977,00000		-10 747,00
			aktuální množství		64,00000		704,00
49	577144111		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	694,00000	195,00	135 330,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-630,00000		-122 850,00
			aktuální množství		64,00000		12 480,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 07 SO 304 - Zakruhování vodovodu
Rozpočet: 07 SO 304 - Zakruhování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	577155122		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	347,00000	194,00	67 318,00
	ZBV:	ZS 4	Zakruhování vodovodu		-315,00000		-61 110,00
			aktuální množství		32,00000		6 208,00
67	58331289(R)		NP - kamenivo lomová výsevka frakce 0-4mm	T	0,00000	140,00	0,00
	ZBV:	ZS 4	Zakruhování vodovodu		312,78600		43 790,04
			aktuální množství		312,78600		43 790,04
89	592174650		NP - obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	M	0,00000	79,00	0,00
	ZBV:	ZS 4	Zakruhování vodovodu		20,00000		1 580,00
			aktuální množství		20,00000		1 580,00
57	59914111(R)		Vyplnění spár živičnou zálivkou	M	700,00000	80,00	56 000,00
	ZBV:	ZS 4	Zakruhování vodovodu		-636,00000		-50 880,00
			aktuální množství		64,00000		5 120,00
5			Komunikace pozemní				114 200,04
8			Trubní vedení				
103	28612344		NP - nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 90	KUS	0,00000	266,00	0,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		2,00000		532,00
			aktuální množství		2,00000		532,00
102	28612348		NP - nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 160	KUS	0,00000	593,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		4,00000		2 372,00
			aktuální množství		4,00000		2 372,00
31	28613664(R)		potrubí vodovodní z PE 100RC, SDR 17, d110, dle PAS 1075	M	493,29000	152,00	74 980,08
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		-2,63900		-401,13
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-77,54600		-11 786,99
			aktuální množství		413,10500		62 791,96
39	286148160		elektrokoleno 45°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110	KUS	6,00000	755,00	4 530,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		-6,00000		-4 530,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		4,00000		3 020,00
			aktuální množství		4,00000		3 020,00
35	28614842,1		elektrokoleno 30°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110	KUS	2,00000	576,00	1 152,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		-2,00000		-1 152,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,00000		0,00
100	28614939		NP - elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 160	KUS	0,00000	3 200,00	0,00
	ZBV:	ZS 13	Skutečné výměry		1,00000		3 200,00
			aktuální množství		1,00000		3 200,00
33	286159750		elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	KUS	3,00000	256,00	768,00
	ZBV:	ZS 4	Zakružování vodovodu		7,00000		1 792,00
			aktuální množství		10,00000		2 560,00
105	31946409		NP - příruba přivařovací s krkem pro PN 16,11 416 DN 80 mm	KUS	0,00000	256,00	0,00
	ZBV:	ZS 13	Skutečné výměry		2,00000		512,00
			aktuální množství		2,00000		512,00
104	31946418		NP - příruba přivařovací s krkem pro PN 16,11 416 DN 150 mm	KUS	0,00000	550,00	0,00
	ZBV:	ZS 13	Skutečné výměry		4,00000		2 200,00
			aktuální množství		4,00000		2 200,00
37	42221107(R)		šoupátko příruba/hrdlo, voda, DN 100 mm PN 16	KUS	1,00000	2 741,00	2 741,00
61	422910740		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m	KUS	1,00000	1 255,00	1 255,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		2,00000		2 510,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		1,00000		1 255,00
			aktuální množství		4,00000		5 020,00
41	422913520		poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,00000	477,00	477,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		3,00000		1 431,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		1,00000		477,00
			aktuální množství		5,00000		2 385,00
70	55251656(R)		NP - multitoleranční spojka DN80	KUS	0,00000	2 373,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		1,00000		2 373,00
			aktuální množství		1,00000		2 373,00
109	55253286		NP - trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 150 mm délka 400 mm	KUS	0,00000	5 064,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		1,00000		5 064,00
			aktuální množství		1,00000		5 064,00
110	55253981		NP - koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 80-22,5°	KUS	0,00000	3 294,00	0,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
		ZS 13	Skutečné výměry		1,00000		3 294,00
aktuální množství					1,00000		3 294,00
111	55253984		NP - koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 150-22,5°	KUS	0,00000	5 349,00	0,00
ZBV:							
		ZS 13	Skutečné výměry		1,00000		5 349,00
aktuální množství					1,00000		5 349,00
69	857242121		NP - Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	0,00000	299,00	0,00
ZBV:							
		ZS 13	Skutečné výměry		1,00000		299,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		1,00000		299,00
aktuální množství					2,00000		598,00
74	857312121		NP - Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	0,00000	657,00	0,00
ZBV:							
		ZS 4	Zakružování vodovodu		2,00000		1 314,00
aktuální množství					2,00000		1 314,00
71	857312122		NP - Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	0,00000	980,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
		ZS 13	Skutečné výměry		1,00000		980,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		3,00000		2 940,00
aktuální množství					4,00000		3 920,00
77	857314121		NP - Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	0,00000	867,00	0,00
ZBV:							
		ZS 13	Skutečné výměry		1,00000		867,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		2,00000		1 734,00
aktuální množství					3,00000		2 601,00
30	871251221		Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	M	486,00000	82,00	39 852,00
ZBV:							
		ZS 13	Skutečné výměry		-2,60000		-213,20
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-76,40000		-6 264,80
aktuální množství					407,00000		33 374,00
79	871321221		NP - Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 9,5 mm	M	0,00000	89,10	0,00
ZBV:							
		ZS 13	Skutečné výměry		-1,40000		-124,74
		ZS 4	Zakružování vodovodu		92,40000		8 232,84



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
		ZS 13	Skutečné výměry		1,00000		488,00
aktuální množství					1,00000		488,00
36	891261111		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	KUS	1,00000	665,00	665,00
84	891311111		NP - Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	KUS	0,00000	876,00	0,00
ZBV:							
		ZS 13	Skutečné výměry		2,00000		1 752,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		1,00000		876,00
aktuální množství					3,00000		2 628,00
22	892271111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	486,00000	14,00	6 804,00
ZBV:							
		ZS 13	Skutečné výměry		-2,60000		-36,40
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-76,40000		-1 069,60
aktuální množství					407,00000		5 698,00
86	892271111.1		NP - Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	M	0,00000	14,00	0,00
ZBV:							
		ZS 13	Skutečné výměry		-1,40000		-19,60
		ZS 4	Zakružování vodovodu		92,40000		1 293,60
aktuální množství					91,00000		1 274,00
40	899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,00000	354,00	354,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		91,00000		8 108,10
32	877265201		Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	KUS	3,00000	236,00	708,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		7,00000		1 652,00
			aktuální množství		10,00000		2 360,00
38	877265210		Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 110	KUS	6,00000	225,00	1 350,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		-6,00000		-1 350,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		4,00000		900,00
			aktuální množství		4,00000		900,00
34	877265212		Montáž elektrokolen 30° na potrubí z PE trub D 110	KUS	2,00000	237,00	474,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		-2,00000		-474,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
108	877321112		NP - Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 160	KUS	0,00000	308,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		1,00000		308,00
			aktuální množství		1,00000		308,00
101	891241111		NP - Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	0,00000	488,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
 Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		20,00000		4 600,00
			aktuální množství		20,00000		4 600,00
90	91952112(R)		NP - Zřízení silničního propustku z trub platových DN 400	M	0,00000	928,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		-7,00000		-6 496,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		15,50000		14 384,00
			aktuální množství		8,50000		7 888,00
46	919735113		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	M	694,00000	113,00	78 422,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-630,00000		-71 190,00
			aktuální množství		64,00000		7 232,00
91	92731511		NP - Čela propustku z trub DN 400	KUS	0,00000	33 000,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		-2,00000		-66 000,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		6,00000		198 000,00
			aktuální množství		4,00000		132 000,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				151 720,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		3,00000		1 062,00
		ZS 4	Zakružování vodovodu		1,00000		354,00
			aktuální množství		5,00000		1 770,00
23	89971311(R)		Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	KUS	3,00000	232,00	696,00
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		2,00000		464,00
			aktuální množství		5,00000		1 160,00
24	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	492,00000	39,00	19 188,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		28,00000		1 092,00
			aktuální množství		520,00000		20 280,00
25	899722113		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	486,00000	12,00	5 832,00
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		16,00000		192,00
			aktuální množství		502,00000		6 024,00
8			Trubní vedení				196 884,06
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
88	916131213		NP - Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s	M	0,00000	230,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
Rozpočet: 07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	99722157(R)		Vodorovná doprava vybouraných hmot	T	392,80400	283,00	111 163,53
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-349,68400		-98 960,57
			aktuální množství		43,12000		12 202,96
58	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	198,48000	630,00	125 042,40
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-164,68000		-103 748,40
			aktuální množství		33,80000		21 294,00
59	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	194,32000	136,00	26 427,52
	ZBV:						
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-183,92000		-25 013,12
			aktuální množství		10,40000		1 414,40
997			Přesun sutě				34 911,36
998			Přesun hmot				
26	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	477,24500	115,00	54 883,18
	ZBV:						
		ZS 13	Skutečné výměry		35,65300		4 100,10
		ZS 4	Zakružování vodovodu		-10,97700		-1 262,36



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt:	07 SO 304 - Zaokružování vodovodu
Rozpočet:	07 SO 304 - Zaokružování vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		501,92100		57 720,92
998	Přesun hmot						57 720,92

Celkem: 1 450 505,02

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**Objekt:** 08 SO 401 - Veřejné osvětlení**Rozpočet:** 08 SO 401 - Veřejné osvětlení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 733 907,00 Kč**Cena celková:** 733 907,00 Kč**DPH:** 154 120,47 Kč**Cena s daní:** 888 027,47 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 733 907,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 08 SO 401 - Veřejné osvětlení
 Rozpočet: 08 SO 401 - Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
741			Elektromontáže				
9	1059-3		POJISTKA ZÁVITOVÁ KOMPLETNÍ E27,2110-30 E27 6A,char.normální	KS	13,00000	30,55	397,15
14	1127-162		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP01 připojovací	KS	13,00000	57,32	745,16
5	1157-477		recyklační poplatek za svítidla	KS	13,00000	8,40	109,20
10	1182-15505		POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE OPVP14-3 Pojistkový odpínač	KS	1,00000	620,68	620,68
11	1182-7018		POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PV14 16A gG Pojistková vložka	KS	3,00000	40,05	120,15
8	1201-86		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE jednopojistková, pro dva až tři kabely do D4-16, IP54	KS	13,00000	829,86	10 788,18
16	1244-239		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 3a svorka páska-drát	KS	28,00000	72,85	2 039,80
13	1244-3		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	M	42,00000	64,56	2 711,52
12	1244-8		ZINKOVANÉ PROVEDENÍ OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	M	550,00000	74,00	40 700,00
15	1244-88		SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SR 2a svorka páska-páska M6	KS	22,00000	58,17	1 279,74
6	1261-63		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ silniční 8,2m, zemní část - potah PVC	KS	13,00000	8 929,00	116 077,00
7	1261-63	1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ obloukový výložník k silničnímu stožáru, vyložení 2m, výška 1,8m (montážní výška svítidla na výložník u se stožárem = 10m)	KS	13,00000	1 345,30	17 488,90
4	1261-84		SVÍTIDLA VO LED svítidlo, tělo svítidla z hliníkové odlitku, třízónový fasetový reflektor, stupeň krytí IP 66, IK 08, servisní doba života 100,000h (L90/B10), 4000K, CRI > 70, 134W, 13870lm, 4000K	KS	13,00000	11 825,00	153 725,00
3	7004-10003		UKONČENÍ KABELŮ DO 4x25 mm2	KS	26,00000	79,00	2 054,00
18	7004-8007		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-U 6 mm2 , volně	M	13,00000	35,24	458,12
2	7004-8068		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	M	156,00000	22,50	3 510,00
1	7004-8077		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x16 mm2 , volně	M	628,00000	165,38	103 858,64
19	9999-1291		HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY připojení na stávající rozvod, úprava ve stávající pojistkové skřini	HOD	24,00000	260,00	6 240,00
20	9999-1295		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA jeřáb - 1hod/stožár	HOD	13,00000	930,00	12 090,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 08 SO 401 - Veřejné osvětlení
 Rozpočet: 08 SO 401 - Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	9999-1295	1	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA přesun jeřábu	KM	60,00000	63,00	3 780,00
22	9999-1295	2	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA vysokozdvížná plošina - 1hod/výložník a svítidlo	HOD	13,00000	760,00	9 880,00
23	9999-1295	3	POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA přesun vysokozdvíže plošiny	KM	60,00000	49,00	2 940,00
24	9999-1298		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6 Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	HOD	16,00000	320,00	5 120,00
25	9999-1298	1	Zpracování dokumentace, tisk geodetické zaměření skut- provedení - intravilán	KM	0,55000	0,00	0,00
26	9999-1298	2	Zpracování dokumentace, tisk mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	KM	0,55000	0,00	0,00
17	9999-839		MONTÁŽNÍ PRÁCE Štítek pro označení svodu	KS	39,00000	18,00	702,00
741	Elektromontáže						497 435,24
741.1	Zemní práce						
33	9999-1002		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	M	540,00000	75,00	40 500,00
39	9999-1059		ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE Šíře do 200cm, hloubka do 2m	M	4,00000	476,00	1 904,00
40	9999-1065		ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY Šíře do 200cm, hloubka do 2m	M	4,00000	205,00	820,00
34	9999-1069		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	M	540,00000	60,00	32 400,00
35	9999-1119		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	M	540,00000	11,66	6 296,40
36	9999-1139		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY ohebné, dvouvrstvé, D75	M	566,00000	51,93	29 392,38
42	9999-1139	1	KABELOVÝ PROTĚK POD KOMUNIKAČÍ trubka PVC110, tuhá, určená k protlačování	M	10,00000	1 525,00	15 250,00
37	9999-1182		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	M	540,00000	68,00	36 720,00
45	9999-1186		ODVOZ ZEMINY na skládku, včetně poplatku za uložení	M3	19,30000	585,00	11 290,50
44	9999-1189		ÚPRAVA POVRCHU Rozprostření ornice	M3	49,14000	39,00	1 916,46
43	9999-1196		ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	M2	189,00000	25,00	4 725,00
27	9999-890		VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném prostoru	KM	0,55000	8 100,00	4 455,00
28	9999-893		EJMUTÍ ORNICE Vrstva přes 15cm, zemina tř. 1	M3	49,14000	93,00	4 570,02



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 08 SO 401 - Veřejné osvětlení
Rozpočet: 08 SO 401 - Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	9999-935		VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ	M3	8,00000	540,00	4 320,00
			Zemina třídy 5,ručně				
29	9999-946		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina	M3	13,00000	316,00	4 108,00
			třídy 4,ručně				
31	9999-961		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	M3	13,00000	2 600,00	33 800,00
30	9999-976		POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY	KS	13,00000	126,00	1 638,00
			KABELU D 300x1000 mm				
32	9999-983		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU V zemine třídy 3-4	M3	6,50000	316,00	2 054,00
41	9999-984		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU V zemine třídy 5-7	M3	8,00000	39,00	312,00
741.1		Zemní práce					236 471,76

Celkem:

733 907,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:****Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura****Objekt:****09 SO 501 - STL plynovod****Rozpočet:****09 SO 501 - STL plynovod****Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava****Základní cena:****444 187,25 Kč****Cena celková:****440 920,21 Kč****DPH:****92 593,24 Kč****Cena s daní:****533 513,45 Kč****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****1,00****Náklad na měrnou jednotku:****440 920,21 Kč****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 09 SO 501 - STL plynovod
 Rozpočet: 09 SO 501 - STL plynovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	6,00000	100,00	600,00
2	120001101		Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	18,00000	165,00	2 970,00
3	121101103		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	229,84000	24,00	5 516,16
4	122101402		Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	M3	229,84000	28,00	6 435,52
5	132301102		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	M3	265,20000	324,00	85 924,80
6	132301109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	132,60000	124,00	16 442,40
7	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	229,84000	35,00	8 044,40
8	16260110(R)		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	106,08000	82,00	8 698,56
33	16260110.1(R)		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	318,24000	52,00	16 548,48
34	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	159,12000	29,00	4 614,48
9	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	265,20000	9,00	2 386,80
10	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	190,94400	52,00	9 929,09
11	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	159,12000	41,00	6 523,92
12	175151101		Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	79,56000	98,00	7 796,88
14	181301115		Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	884,00000	10,00	8 840,00
	ZBV:	ZS 15	Odvzdušnění plynovodu		-884,00000		-8 840,00
			aktuální množství		0,00000		0,00
13	583312800		kamenivo těžené drobné frakce 0-1	T	127,29600	299,00	38 061,50
1		Zemní práce					220 492,99
2		Vodorovné konstrukce					
15	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	M3	26,52000	625,00	16 575,00
2		Vodorovné konstrukce					16 575,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 09 SO 501 - STL plynovod
 Rozpočet: 09 SO 501 - STL plynovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23-M			Montáže potrubí				
23	230170013		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	M	442,00000	19,00	8 398,00
24	23020008(R)		Montáž chrániček betonových korytkových	M	6,00000	54,00	324,00
25	230205051		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm	M	442,00000	226,00	99 892,00
26	230205251		Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 90 mm, tl.stěny 5,1 mm	KUS	1,00000	279,00	279,00
27	23022001(R)		Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	KUS	2,00000	1 837,00	3 674,00
31	286139420		potrubí plynovodní, PE 100 SDR 17, 90 x 5,2 mm	M	448,63000	102,00	45 760,26
32	286153910		záslepka SDR17, PE100, d90	KUS	1,00000	177,00	177,00
23-M			Montáže potrubí				158 504,26
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
28	460150003		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně § 20 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	M	6,00000	76,00	456,00
29	460490011		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	M	6,00000	10,00	60,00
30	460560003		Zásyp rýh ručně šířky 20 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	M	6,00000	21,00	126,00
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				642,00
8			Trubní vedení				
35			NP - Odvzdušnění plynovodu	KPL	0,00000	5 771,91	0,00
ZBV:							
	ZS 15		Odvzdušnění plynovodu		1,00000		5 771,91
aktuální množství					1,00000		5 771,91
17	422913520		poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	2,00000	1 102,00	2 204,00
16	899401112		Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	2,00000	354,00	708,00
18	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	446,00000	35,00	15 610,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt:	09 SO 501 - STL plynovod
Rozpočet:	09 SO 501 - STL plynovod

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	899722113		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	442,00000	12,00	5 304,00
8			Trubní vedení				29 597,91
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
21	583801200		kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	T	0,11200	2 582,00	289,18
20	916111122		Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	2,80000	97,00	271,60
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				560,78
998			Přesun hmot				
22	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	128,22800	115,00	14 746,22
	ZBV:						
	ZS 15		Odvzdušnění plynovodu		-1,73000		-198,95
			aktuální množství		126,49800		14 547,27
998			Přesun hmot				14 547,27
Celkem:							440 920,21

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**Objekt:** 10 SO 801 - Vegetační úpravy**Rozpočet:** 10 SO 801 - Vegetační úpravy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 474 181,80 Kč**Cena celková:** 429 799,00 Kč**DPH:** 90 257,79 Kč**Cena s daní:** 520 056,79 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 429 799,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 10 SO 801 - Vegetační úpravy
Rozpočet: 10 SO 801 - Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Výsadba					
1	18310-1221		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s 50% výměnou půdy přes 0,40 do 1,00 m3	KS	87,00000	300,00	26 100,00
	ZBV:	ZS 18	Skutečné výměry		-2,00000		-600,00
			aktuální množství		85,00000		25 500,00
3	18410-2115		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm	KS	87,00000	300,00	26 100,00
	ZBV:	ZS 18	Skutečné výměry		-2,00000		-600,00
			aktuální množství		85,00000		25 500,00
6	18421-5133		Ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou proti poškození kmene v místě vzeptění při délce kůlů přes 2 do 3 m	KS	87,00000	100,00	8 700,00
	ZBV:	ZS 18	Skutečné výměry		-2,00000		-200,00
			aktuální množství		85,00000		8 500,00
9	18450-1114		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách	KS	87,00000	20,00	1 740,00
	ZBV:	ZS 18	Skutečné výměry		-2,00000		-40,00
			aktuální množství		85,00000		1 700,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 10 SO 801 - Vegetační úpravy
 Rozpočet: 10 SO 801 - Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	184813121		Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině pletivem do výšky 2m	KS	87,00000	80,00	6 960,00
	ZBV:	ZS 18	Skutečné výměry		-2,00000		-160,00
			aktuální množství		85,00000		6 800,00
4	18580-2114		Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením hnojiva umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	T	0,00348	10 000,00	34,80
	ZBV:	ZS 18	Skutečné výměry		-0,00008		-0,80
			aktuální množství		0,00340		34,00
2	MAT	9	Substrát	M3	43,50000	500,00	21 750,00
	ZBV:	ZS 18	Skutečné výměry		-1,00000		-500,00
			aktuální množství		42,50000		21 250,00
5	MAT		Tabletové hnojivo	KG	3,48000	100,00	348,00
	ZBV:	ZS 18	Skutečné výměry		-0,08000		-8,00
			aktuální množství		3,40000		340,00
7	MAT	1	Kůly (průměr 70 mm, tlaková impregnace)	KS	261,00000	100,00	26 100,00
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 10 SO 801 - Vegetační úpravy
 Rozpočet: 10 SO 801 - Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS 18	Skutečné výměry		-6,00000		-600,00
			aktuální množství		255,00000		25 500,00
8	MAT	2	Vyvazovací přičky	KS	261,00000	10,00	2 610,00
	ZBV:						
		ZS 18	Skutečné výměry		-6,00000		-60,00
			aktuální množství		255,00000		2 550,00
10	MAT	3	Juta	KS	87,00000	21,00	1 827,00
	ZBV:						
		ZS 18	Skutečné výměry		-2,00000		-42,00
			aktuální množství		85,00000		1 785,00
6	MAT	4	Alnus glutinosa (olše lepkavá), vel. 10-12, s balem	KS	8,00000	1 500,00	12 000,00
	ZBV:						
		ZS 18	Skutečné výměry		-2,00000		-3 000,00
			aktuální množství		6,00000		9 000,00
7	MAT	5	Fagus sylvatica (buk lesní), vel. 14-16, s balem	KS	64,00000	3 410,00	218 240,00
	ZBV:						
		ZS 18	Skutečné výměry		-18,00000		-61 380,00
			aktuální množství		46,00000		156 860,00
8	MAT	6	Prunus padus (střemcha obecná), vel. 10-12, s balem	KS	4,00000	2 103,00	8 412,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 10 SO 801 - Vegetační úpravy
Rozpočet: 10 SO 801 - Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	MAT	7	Quercus rubra (dub červený), vel. 14-16, s balem	KS	6,00000	3 500,00	21 000,00
10	MAT	8	Salix alba (vrba bílá), vel. 10-12, s balem	KS	5,00000	1 400,00	7 000,00
36	MAT6		NP - Prunus avium (třešeň ptačí), vel. 10-12, s balem	KUS	0,00000	1 548,00	0,00
ZBV:							
		ZS 18	Skutečné výměry		16,00000		24 768,00
aktuální množství					16,00000		24 768,00
1	Výsadba						346 499,00

1.1	Dokončovací péče v roce výsadby						
21	18450-1114		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách	KS	8,70000	50,00	435,00
ZBV:							
		ZS 18	Skutečné výměry		-0,20000		-10,00
aktuální množství					8,50000		425,00
20	18450-3114		Odstranění obatu kmene	KS	8,70000	50,00	435,00
ZBV:							
		ZS 18	Skutečné výměry		-0,20000		-10,00
aktuální množství					8,50000		425,00
19	18491-1111		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	KS	17,40000	40,00	696,00
ZBV:							
		ZS 18	Skutečné výměry		-0,40000		-16,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 10 SO 801 - Vegetační úpravy
Rozpočet: 10 SO 801 - Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		17,00000		680,00
15	18491-1421		Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením při tl. mulče přes 50 do 100 mm	M2	261,00000	30,00	7 830,00
	ZBV:	ZS 18	Skutečné výměry		-6,00000		-180,00
			aktuální množství		255,00000		7 650,00
17	18580-4213		Vypletí dřevin soliterních s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	M2	52,20000	20,00	1 044,00
	ZBV:	ZS 18	Skutečné výměry		-1,20000		-24,00
			aktuální množství		51,00000		1 020,00
12	18580-4312		Zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě přes 20 m2	M3	60,90000	300,00	18 270,00
	ZBV:	ZS 18	Skutečné výměry		-1,40000		-420,00
			aktuální množství		59,50000		17 850,00
14	18585-1119		Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	M3	60,90000	300,00	18 270,00
	ZBV:	ZS 18	Skutečné výměry		-1,40000		-420,00
			aktuální množství		59,50000		17 850,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt:	10 SO 801 - Vegetační úpravy
Rozpočet:	10 SO 801 - Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	MAT	11	Voda	M3	60,90000	300,00	18 270,00
ZBV:							
	ZS 18		Skutečné výměry		-1,40000		-420,00
					aktuální množství	59,50000	17 850,00
16	MAT	10	Drcená borka	M3	26,10000	500,00	13 050,00
ZBV:							
	ZS 18		Skutečné výměry		-0,60000		-300,00
					aktuální množství	25,50000	12 750,00
18	R		Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	KS	174,00000	40,00	6 960,00
ZBV:							
	ZS 18		Skutečné výměry		-4,00000		-160,00
					aktuální množství	170,00000	6 800,00
1.1	Dokončovací péče v roce výsadby						83 300,00
Celkem:							429 799,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**Objekt:** 11 SO 402 - Chráničky E.ON**Rozpočet:** 11 SO 402 - Chráničky E.ON**Objednavatel:** Město Bystřice nad Pernštejnem**Zhotovitel dokumentace:** PROfi Jihlava s.r.o.**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 20 855,75 Kč**DPH:** 4 379,71 Kč**Cena s daní:** 25 235,46 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 20 855,75 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 11 SO 402 - Chráničky E.ON
Rozpočet: 11 SO 402 - Chráničky E.ON

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	132301101		NP - Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	0,00000	640,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 5	Chráničky E.ON		6,00000		3 840,00
			aktuální množství		6,00000		3 840,00
2	132301109		NP - Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	0,00000	124,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 5	Chráničky E.ON		3,00000		372,00
			aktuální množství		3,00000		372,00
3	16260110(R)		NP - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,00000	55,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 5	Chráničky E.ON		6,00000		330,00
			aktuální množství		6,00000		330,00
4	171201201		NP - Uložení sypaniny na skládky	M3	0,00000	5,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 5	Chráničky E.ON		6,00000		30,00
			aktuální množství		6,00000		30,00
5	171201211		NP - Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	0,00000	106,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 5	Chráničky E.ON		10,80000		1 144,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 11 SO 402 - Chráničky E.ON
 Rozpočet: 11 SO 402 - Chráničky E.ON

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		10,80000		1 144,80
6	175151101		NP - Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,00000	179,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 5	Chráničky E.ON		4,50000		805,50
			aktuální množství		4,50000		805,50
7	583312000		NP - štěrkopísek netříděný zásypový materiál	T	0,00000	177,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 5	Chráničky E.ON		7,65000		1 354,05
			aktuální množství		7,65000		1 354,05
1			Zemní práce				7 876,35
2			Vodorovné konstrukce				
8	451572111		NP - Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného třešeného	M3	0,00000	356,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 5	Chráničky E.ON		1,50000		534,00
			aktuální množství		1,50000		534,00
2			Vodorovné konstrukce				534,00
22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
11	220182027		NP - Montáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubku	KUS	0,00000	101,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 11 SO 402 - Chráničky E.ON
Rozpočet: 11 SO 402 - Chráničky E.ON

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
		ZS 5	Chráničky E.ON		4,00000		404,00
			aktuální množství		4,00000		404,00
22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				404,00
8			Trubní vedení				
10	34571358(R)		NP - trubka ochranná PEHD 200	M	0,00000	183,38	0,00
	ZBV:						
		ZS 5	Chráničky E.ON		30,00000		5 501,40
			aktuální množství		30,00000		5 501,40
9	87135031(R)		NP - Montáž chrániček PEHD DN 200	M	0,00000	118,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 5	Chráničky E.ON		30,00000		3 540,00
			aktuální množství		30,00000		3 540,00
8			Trubní vedení				9 041,40
VRN1			Průzkumní, geodetické a projektové práce				
12	012303000		NP - Geodetické práce po výstavbě	KPL	0,00000	3 000,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 5	Chráničky E.ON		1,00000		3 000,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt:	11 SO 402 - Chráněný E.ON
Rozpočet:	11 SO 402 - Chráněný E.ON

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		1,00000		3 000,00
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00
Celkem:							20 855,75

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**Objekt:** 12 SO 403 - Chráničky datové sítě**Rozpočet:** 12 SO 403 - Chráničky datové sítě**Objednavatel:** Město Bystřice nad Pernštejnem**Zhotovitel dokumentace:** PROfi Jihlava s.r.o.**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 205 819,57 Kč**DPH:** 43 222,11 Kč**Cena s daní:** 249 041,68 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 205 819,57 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 12 SO 403 - Chráničky datové sítě
 Rozpočet: 12 SO 403 - Chráničky datové sítě

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	131301101		NP - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	0,00000	327,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 6	Chráničky datové sítě		3,84000		1 255,68
			aktuální množství		3,84000		1 255,68
2	132301102		NP - Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	M3	0,00000	324,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 17	Skutečné výměry		-6,20000		-2 008,80
		ZS 6	Chráničky datové sítě		103,20000		33 436,80
			aktuální množství		97,00000		31 428,00
3	132301109		NP - Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	0,00000	124,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 6	Chráničky datové sítě		51,60000		6 398,40
			aktuální množství		51,60000		6 398,40
4	174101101		NP - Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,00000	93,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 17	Skutečné výměry		-3,84000		-357,12
		ZS 6	Chráničky datové sítě		84,00000		7 812,00
			aktuální množství		80,16000		7 454,88
5	175111101		NP - Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,00000	335,00	0,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt: 12 SO 403 - Chráničky datové sítě
Rozpočet: 12 SO 403 - Chráničky datové sítě

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZS 6	Chráničky datové sítě		13,52000		4 529,20
			aktuální množství		13,52000		4 529,20
6	175111109		NP - Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	0,00000	100,00	0,00
	ZBV:	ZS 6	Chráničky datové sítě		13,52000		1 352,00
			aktuální množství		13,52000		1 352,00
1			Zemní práce				52 418,16
2			Vodorovné konstrukce				
7	451595111		NP - Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	M3	0,00000	449,00	0,00
	ZBV:	ZS 6	Chráničky datové sítě		9,52000		4 274,48
			aktuální množství		9,52000		4 274,48
2			Vodorovné konstrukce				4 274,48
22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
14	22018202		NP - Kalibrace trubek HDPE 40/33 a DURAFLAT 12/8	KPL	0,00000	4 800,00	0,00
	ZBV:	ZS 6	Chráničky datové sítě		2,00000		9 600,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 12 SO 403 - Chráničky datové sítě
 Rozpočet: 12 SO 403 - Chráničky datové sítě

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		2,00000		9 600,00
8	220182022		NP - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	M	0,00000	46,40	0,00
	ZBV:						
		ZS 17	Skutečné výměry		-15,00000		-696,00
		ZS 6	Chráničky datové sítě		476,00000		22 086,40
			aktuální množství		461,00000		21 390,40
12	220182022.1		NP - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	M	0,00000	46,40	0,00
	ZBV:						
		ZS 17	Skutečné výměry		-15,00000		-696,00
		ZS 6	Chráničky datové sítě		476,00000		22 086,40
			aktuální množství		461,00000		21 390,40
9	286193100		NP - trubka PE-HD d 40/33	M	0,00000	62,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 17	Skutečné výměry		-15,00000		-930,00
		ZS 6	Chráničky datové sítě		476,00000		29 512,00
			aktuální množství		461,00000		28 582,00
13	28619312(R)		NP - plochý svazek 4 trubiček HDPE tlustostěnných 12/8 např. DURAFLAT	M	0,00000	54,50	0,00
	ZBV:						
		ZS 17	Skutečné výměry		-15,00000		-817,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 12 SO 403 - Chráničky datové sítě
 Rozpočet: 12 SO 403 - Chráničky datové sítě

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZS 6	Chráničky datové sítě		476,00000		25 942,00
			aktuální množství		461,00000		25 124,50
11	28654227(R)		NP - záslepka na DURAFLAT 12/8	KUS	0,00000	5,60	0,00
	ZBV:						
		ZS 6	Chráničky datové sítě		2,00000		11,20
			aktuální množství		2,00000		11,20
10	286542330		NP - záslepka D 40 mm	KUS	0,00000	73,30	0,00
	ZBV:						
		ZS 6	Chráničky datové sítě		2,00000		146,60
			aktuální množství		2,00000		146,60
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						106 245,10
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
16	28611305		NP - trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 110 x 3,0 x 5000 mm	KUS	0,00000	486,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 6	Chráničky datové sítě		2,00000		972,00
			aktuální množství		2,00000		972,00
15	460310104		NP - Řízený zemní protlak strojně v hornině tř lažď hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm	M	0,00000	1 020,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 6	Chráničky datové sítě		10,00000		10 200,00



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: 12 SO 403 - Chráničky datové sítě
 Rozpočet: 12 SO 403 - Chráničky datové sítě

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		10,00000		10 200,00
17	460490012		NP - Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	M	0,00000	10,60	0,00
	ZBV:						
		ZS 17	Skutečné výměry		-15,00000		-159,00
		ZS 6	Chráničky datové sítě		476,00000		5 045,60
			aktuální množství		461,00000		4 886,60
22	460510281		NP - Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	M	0,00000	238,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 17	Skutečné výměry		35,00000		8 330,00
			aktuální množství		35,00000		8 330,00
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				24 388,60
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
18	012303000		NP - Geodetické práce po výstavbě	KPL	0,00000	6 500,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 6	Chráničky datové sítě		1,00000		6 500,00
			aktuální množství		1,00000		6 500,00
19	013254000		NP - Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	0,00000	11 993,23	0,00
	ZBV:						

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Objekt: 12 SO 403 - Chráničky datové sítě

Rozpočet: 12 SO 403 - Chráničky datové sítě

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZS 6		Chráničky datové sítě		1,00000		11 993,23
				aktuální množství	1,00000		11 993,23
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						18 493,23
Celkem:							205 819,57

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**Objekt:** SO 404 Chráničky pro Cetin**Rozpočet:** SO 404 Chráničky pro Cetin**Objednavatel:** Město Bystřice nad Pernštejnem**Zhotovitel dokumentace:** PROfi Jihlava s.r.o.**Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava**Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 3 790,42 Kč**DPH:** 795,99 Kč**Cena s daní:** 4 586,41 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 3 790,42 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: SO 404 Chráničky pro Cetin
 Rozpočet: SO 404 Chráničky pro Cetin

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	132301202		NP - Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	0,00000	228,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 14	Skutečné výměry		1,80000		410,40
			aktuální množství		1,80000		410,40
2	132301209		NP - Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	0,00000	23,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 14	Skutečné výměry		1,80000		41,40
			aktuální množství		1,80000		41,40
3	16260110(R)		NP - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,00000	55,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 14	Skutečné výměry		1,80000		99,00
			aktuální množství		1,80000		99,00
4	171201201		NP - Uložení sypaniny na skládky	M3	0,00000	5,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 14	Skutečné výměry		1,80000		9,00
			aktuální množství		1,80000		9,00
5	171201211		NP - Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	0,00000	106,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 14	Skutečné výměry		2,88000		305,28



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
 Objekt: SO 404 Chráničky pro Cetin
 Rozpočet: SO 404 Chráničky pro Cetin

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		2,88000		305,28
6	175151101		NP - Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,00000	179,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 14	Skutečné výměry		1,50000		268,50
			aktuální množství		1,50000		268,50
9	220060423		NP - Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	M	0,00000	48,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 14	Skutečné výměry		20,00000		960,00
			aktuální množství		20,00000		960,00
10	345271240		NP - Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	M	0,00000	57,20	0,00
	ZBV:						
		ZS 14	Skutečné výměry		20,00000		1 144,00
			aktuální množství		20,00000		1 144,00
8	451573111		NP - Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	0,00000	356,00	0,00
	ZBV:						
		ZS 14	Skutečné výměry		0,30000		106,80
			aktuální množství		0,30000		106,80
7	583312000		NP - štěrkopísek netříděný zásypový materiál	T	0,00000	177,00	0,00
	ZBV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura
Objekt:	SO 404 Chráněčky pro Cetin
Rozpočet:	SO 404 Chráněčky pro Cetin

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZS 14		Skutečné výměry		2,52000		446,04
				aktuální množství	2,52000		446,04
1			Zemní práce				3 790,42
Celkem:							3 790,42

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace I. etapa

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
02/002

Číslo ZBV:
010

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Viceprací v ZBV:

Zdůvodnění

Po provedení komunikace a jejím zaměření bylo zjištěno, že skutečné výměry komunikace jsou nižší než projektované – vznikají tu proto méněpráce.

Během realizace stavby byl zjištěn zásadní problém související s realizací příkopu podél krajské silnice přiléhající k průmyslové zóně v podobě, v jaké byl požadován správcem komunikace v rámci povolení stavby průmyslové zóny. Do příkopu byl uložen vodovod (objekt SO 304) a příkop má být následně upraven na hloubku cca 50 cm pod úroveň povrchu komunikace. Pokud však jej tak provedeme, přestane odvádět vodu z propustu pod ulicí Průmyslová, protože tento je položen níže. Pro funkčnost propustu je nezbytné uložit jej na vyšší nivelitu tak, aby jej bylo možno zaústit do nově upraveného příkopu. Podobně je tomu s navazujícími propusty pod přejezdy na soukromé zahrady, které je též nutno provést ve vyšší nivelitě.

Popis změny

Změnový list v tomto stavebním objektu zahrnuje dvě změny. První je úprava výměr jednotlivých položek na hodnoty zjištěné geodetickým zaměřením. Druhou je vyvolaná investice úpravy propustu v ulici Průmyslová tak, aby bylo možno zrealizovat úpravu silničního příkopu dle požadavku správce silnice.

Z pohledu financování akce se jedná jak o méněpráce tak i vícepráce, které v součtu znamenají zvýšení nákladů. Město Bystřice nad Pernštejnem je žádá zařadit do způsobilých výdajů do výše limitu způsobilých výdajů stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-245 033,61	490 733,07	245 699,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	Bc. Jan Pípa	datum	21.8.2017	podpis	
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	Ing. Aleš Šitař	datum	21.8.2017	podpis	
Supervize	jméno	Aleš Novák	datum	21.8.2017	podpis	
Správce stavby	jméno		datum		podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.						
Objednatel	jméno	SITAŘ	datum	21.8.2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Ondřej Chrást	datum	21.8.2017	podpis	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need.

2. Once a market need is identified, the next step is to develop a concept for the product.

3. The third step is to conduct a feasibility study to determine if the product is viable.

4. After the feasibility study, the next step is to develop a business plan for the product.

5. The fifth step is to secure funding for the product development process.

6. Once funding is secured, the next step is to develop a prototype of the product.

7. The seventh step is to conduct a pilot test of the product with a small group of users.

8. After the pilot test, the next step is to gather feedback from users and make necessary adjustments.

9. The ninth step is to finalize the product design and prepare for mass production.

10. The final step is to launch the product into the market and monitor its performance.

11. Once the product is launched, the next step is to implement a marketing strategy to promote the product.

12. The twelfth step is to establish a distribution network for the product.

13. The thirteenth step is to provide customer support and address any issues that arise.

14. The fourteenth step is to evaluate the product's performance and make improvements as needed.

15. The fifteenth step is to plan for the future of the product and consider potential expansion opportunities.

16. The sixteenth step is to maintain a competitive edge by staying up-to-date on industry trends.

17. The seventeenth step is to build a strong brand identity for the product.

18. The eighteenth step is to foster a loyal customer base through excellent service and quality products.

19. The nineteenth step is to seek out new markets and opportunities for growth.

20. The twentieth step is to continuously innovate and improve the product to stay ahead of the competition.

21. The twenty-first step is to celebrate the success of the product and the team that made it possible.



3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS**o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS 8**

Název Stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 02 - SO 101 - Komunikace I. etapa	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 607 361,28

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-245 416,65	0,00	2 361 944,63	-245 416,65

Číslo Změny SO/PS: 002

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-245 033,61	490 733,07	490 733,07	18,82

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-490 450,26	2 607 644,09	282,81	0,01

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím	21.8.17	
Projektant (autorský dozor):	Bc. Jan Pípa	Souhlasím	21.8.2017	
Stavební dozor:	Ing. Jaroslav Dufek	Souhlasím	21.8.17	
Správce stavby:				
Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Aleš Sitař	Souhlasím	21.8.2017	



3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby**Název a evidenční číslo Stavby:****-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
17 833 646,55	0,00	5 350 093,97

Poznámka: Cenu navrhovaných Méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Méněprací	Cena všech Méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Méněpracemi a bez Víceprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepracemi a bez Méněprací	Nová cena stavby (s Méněpracemi a Vícepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=1+10	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=13+12	15=1+14	16=1+11+14	17=17	18=(16-1)/1
001	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 1-Odečet sjezdů	ANO	0,00	-245 416,65	-245 416,65	17 588 229,90	0,00	0,00	17 833 646,55	17 588 229,90	98,62	-1,38
002	03	SO 102 - Komunikace II. etapa	ZS 9-Skutečné výměry	ANO	-245 416,65	-1 677 419,38	-1 922 836,03	15 910 810,52	93 438,62	93 438,62	17 927 085,17	16 004 249,14	89,74	-10,26
003	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 2-Úprava PP	ANO	-1 922 836,03	0,00	-1 922 836,03	15 910 810,52	177 359,60	270 798,22	18 104 444,77	16 181 608,74	90,74	-9,26
004	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak	ZS 3-Výtlak	ANO	-1 922 836,03	-37 968,00	-1 960 804,03	15 872 842,52	221 713,61	492 511,83	18 326 158,38	16 365 354,35	91,77	-8,23
005	06	SO 303 - Vodovod	ZS 7-Odbočky	ANO	-1 960 804,03	0,00	-1 960 804,03	15 872 842,52	27 546,90	520 058,73	18 353 705,28	16 392 901,25	91,92	-8,08
006	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 4-Zaokružování vodovodu	ANO	-1 960 804,03	-884 227,70	-2 845 031,73	14 988 614,82	762 342,65	1 282 401,38	19 116 047,93	16 271 016,20	91,24	-8,76
007	11	SO 402 - Chráničky E.ON	ZS 5-Chráničky E.ON	ANO	-2 845 031,73	0,00	-2 845 031,73	14 988 614,82	20 855,75	1 303 257,13	19 136 903,68	16 291 871,95	91,35	-8,65
008	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 6-Chráničky datové sítě	ANO	-2 845 031,73	0,00	-2 845 031,73	14 988 614,82	203 153,99	1 506 411,12	19 340 057,67	16 495 025,94	92,49	-7,51
009	01	000 - Vedlejší a ostatní náklady	ZS 16-Skutečné výměry	ANO	-2 845 031,73	0,00	-2 845 031,73	14 988 614,82	13 242,15	1 519 653,27	19 353 299,82	16 508 268,09	92,57	-7,43
010	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 8-Skutečné výměry	ANO	-2 845 031,73	-245 033,61	-3 090 065,34	14 743 581,21	490 733,07	2 010 386,34	19 844 032,89	16 753 967,55	93,95	-6,05
011	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 10-Skutečné výměry	ANO	-3 090 065,34	-39 890,22	-3 129 955,56	14 703 690,99	76 104,38	2 086 490,72	19 920 137,27	16 790 181,71	94,15	-5,85
012	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak	ZS 11-Skutečné výměry	ANO	-3 129 955,56	-7 887,19	-3 137 842,75	14 695 803,80	32 997,27	2 119 487,99	19 953 134,54	16 815 291,79	94,29	-5,71
013	06	SO 303 - Vodovod	ZS 12-Skutečné výměry	ANO	-3 137 842,75	-18 246,33	-3 156 089,08	14 677 557,47	45 934,26	2 165 422,25	19 999 068,80	16 842 979,72	94,44	-5,56
014	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 13-Skutečné výměry	ANO	-3 156 089,08	-110 374,84	-3 266 463,92	14 567 182,63	100 007,26	2 265 429,51	20 099 076,06	16 832 612,14	94,39	-5,61
015	09	SO 501 - STL plynovod	ZS 15-Odvzdušnění plynovodu	ANO	-3 266 463,92	-9 038,95	-3 275 502,87	14 558 143,68	5 771,91	2 271 201,42	20 104 847,97	16 829 345,10	94,37	-5,63
016	10	SO 801 - Vegetační úpravy	ZS 18-Skutečné výměry	ANO	-3 275 502,87	-69 150,80	-3 344 653,67	14 488 992,88	24 768,00	2 295 969,42	20 129 615,97	16 784 962,30	94,12	-5,88
017	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 17-Skutečné výměry	ANO	-3 344 653,67	-5 664,42	-3 350 318,09	14 483 328,46	8 330,00	2 304 299,42	20 137 945,97	16 787 627,88	94,13	-5,87
018	SO 404	Chráničky pro Cetin	ZS 14-Skutečné výměry	ANO	-3 350 318,09	0,00	-3 350 318,09	14 483 328,46	3 790,42	2 308 089,84	20 141 736,39	16 791 418,30	94,16	-5,84



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 8

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 8

Číslo a název SO/PS: 02 - SO 101 - Komunikace I. etapa

Číslo a název rozpočtu: 02 - SO 101 - Komunikace I. etapa

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	121101103.	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	351,00000	312,00000	-39,00000	49,00	17 199,00	-1 911,00	0,00	15 288,00	-1 911,00	-11,11
2	122302202.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	M3	1 039,50000	860,00000	-179,50000	74,00	76 923,00	-13 283,00	0,00	63 640,00	-13 283,00	-17,27
3	122302209.	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	M3	519,75000	430,00000	-89,75000	7,00	3 638,25	-628,25	0,00	3 010,00	-628,25	-17,27
4	132301202.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	153,59000	159,19000	5,60000	228,00	35 018,52	0,00	1 276,80	36 295,32	1 276,80	3,65
5	132301209.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	76,79500	79,59500	2,80000	23,00	1 766,29	0,00	64,40	1 830,69	64,40	3,65
6	151101101.	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	64,00000	64,00000	0,00000	82,00	5 248,00	0,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00
7	151101111.	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	64,00000	64,00000	0,00000	21,00	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00
8	16250110(R).	Vodorovné přemístění ornice	M3	323,00000	312,00000	-11,00000	78,00	25 194,00	-3 042,00	2 184,00	24 336,00	-858,00	-3,41
9	16260110(R).	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 252,29000	1 072,79000	-179,50000	55,00	68 875,95	-9 872,50	0,00	59 003,45	-9 872,50	-14,33
10	171101111.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	675,00000	535,73000	-139,27000	100,00	67 500,00	-13 927,00	0,00	53 573,00	-13 927,00	-20,63
12	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	1 252,29000	1 083,29000	-169,00000	5,00	6 261,45	-845,00	0,00	5 416,45	-845,00	-13,50
13	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	2 254,12200	1 949,92200	-304,20000	106,00	238 936,93	-32 245,20	0,00	206 691,73	-32 245,20	-13,50
14	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	20,80000	140,80000	120,00000	93,00	1 934,40	0,00	11 160,00	13 094,40	11 160,00	576,92
15	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	8,80000	11,04000	2,24000	179,00	1 575,20	0,00	400,96	1 976,16	400,96	25,45
17	175151101,1.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,19200	0,19200	0,00000	179,00	34,37	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00
19	181111132.	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	M2	500,00000	500,00000	0,00000	9,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
20	181451312.	Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	M2	1 455,00000	1 455,00000	0,00000	17,00	24 735,00	0,00	0,00	24 735,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 8

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 8

Číslo a název SO/PS: 02 - SO 101 - Komunikace I. etapa

Číslo a název rozpočtu: 02 - SO 101 - Komunikace I. etapa

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Měněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	181951102.	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	2 700,00000	2 142,90000	-557,10000	12,00	32 400,00	-6 685,20	0,00	25 714,80	-6 685,20	-20,63
78	182101101.	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	M2	280,00000	280,00000	0,00000	55,00	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00
23	182301122.	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	280,00000	0,00000	-280,00000	41,00	11 480,00	-11 480,00	0,00	0,00	-11 480,00	-100,00
24	182301133.	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	M2	1 615,00000	0,00000	-1 615,00000	33,00	53 295,00	-53 295,00	0,00	0,00	-53 295,00	-100,00
25	213141112.	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	M2	1 590,00000	1 221,45000	-368,55000	5,00	7 950,00	-1 842,75	0,00	6 107,25	-1 842,75	-23,18
72	23020008(R).	Montáž chrániček betonových korýtkových	M	40,00000	28,00000	-12,00000	453,00	18 120,00	-5 436,00	0,00	12 684,00	-5 436,00	-30,00
27	275313511.	Základové patky z betonu tř. C 12/15	M3	0,14400	0,14400	0,00000	2 821,00	406,22	0,00	0,00	406,22	0,00	0,00
76	286171450.	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 300	KUS	5,41300	5,41300	0,00000	2 938,00	15 903,39	0,00	0,00	15 903,39	0,00	0,00
77	286171460.	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 400	KUS	2,36800	0,00000	-2,36800	3 988,00	9 443,58	-9 443,58	0,00	0,00	-9 443,58	-100,00
54	404451500.	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	KUS	4,00000	4,00000	0,00000	294,00	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00
59	404452300.	sloupek Zn 70 - 350	KUS	3,00000	3,00000	0,00000	1 059,00	3 177,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00
60	404452410.	patka hliníková HP 70	KUS	3,00000	3,00000	0,00000	235,00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00
61	404452540.	vičko plastové na sloupek 70	KUS	3,00000	3,00000	0,00000	59,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00
56	404454750.	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník)	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00
57	404454890.	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1000 x 500 mm	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	1 766,00	3 532,00	0,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00
28	451315114.	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	M2	1,12000	1,12000	0,00000	282,00	315,84	0,00	0,00	315,84	0,00	0,00
29	451572111.	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného třezného	M3	2,40000	2,40000	0,00000	356,00	854,40	0,00	0,00	854,40	0,00	0,00
30	451573111.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	M3	0,84000	0,00000	-0,84000	356,00	299,04	-299,04	0,00	0,00	-299,04	-100,00
73	460150003.	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených ryh ručně š 20 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	M	40,00000	28,00000	-12,00000	453,00	18 120,00	-5 436,00	0,00	12 684,00	-5 436,00	-30,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 8

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystrice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 8

Číslo a název SO/PS: 02 - SO 101 - Komunikace I. etapa

Číslo a název rozpočtu: 02 - SO 101 - Komunikace I. etapa

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	460490011.	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	M	40,00000	28,00000	-12,00000	9,00	360,00	-108,00	0,00	252,00	-108,00	-30,00
75	460560003.	Zásyp rýh ručně šířky 20 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	M	40,00000	28,00000	-12,00000	19,00	760,00	-228,00	0,00	532,00	-228,00	-30,00
31	465512328.	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 300 mm	M2	16,00000	26,00000	10,00000	1 589,00	25 424,00	0,00	15 890,00	41 314,00	15 890,00	62,50
33	564871111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	1 350,00000	1 080,44000	-269,56000	185,00	249 750,00	-49 868,60	0,00	199 881,40	-49 868,60	-19,97
34	564871111.1.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	20,00000	20,00000	0,00000	185,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
35	564911411.	Podklad z asfaltového recykliátu tl 50 mm	M2	20,00000	20,00000	0,00000	31,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
36	564952113.	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	M2	1 350,00000	1 000,73000	-349,27000	151,00	203 850,00	-52 739,77	0,00	151 110,23	-52 739,77	-25,87
37	565135121.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	1 250,00000	949,64000	-300,36000	149,00	186 250,00	-44 753,64	0,00	141 496,36	-44 753,64	-24,03
38	569831111.	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	M2	250,00000	120,00000	-130,00000	77,00	19 250,00	-10 010,00	0,00	9 240,00	-10 010,00	-52,00
39	569903311.	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	250,00000	120,00000	-130,00000	108,00	27 000,00	-14 040,00	0,00	12 960,00	-14 040,00	-52,00
21	5724700.	osivo směs travní univerzální	KG	29,10000	29,10000	0,00000	105,00	3 055,50	0,00	0,00	3 055,50	0,00	0,00
40	573111115.	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	M2	1 350,00000	1 000,73000	-349,27000	17,00	22 950,00	-5 937,59	0,00	17 012,41	-5 937,59	-25,87
41	573111115.1.	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	M2	20,00000	0,00000	-20,00000	17,00	340,00	-340,00	0,00	0,00	-340,00	-100,00
42	573231111.	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	2 400,00000	1 991,89000	-408,11000	11,00	26 400,00	-4 489,21	0,00	21 910,79	-4 489,21	-17,00
43	57341111(R).	Dvojitvrstvý nátěr DV 20mm	M2	20,00000	0,00000	-20,00000	143,00	2 860,00	-2 860,00	0,00	0,00	-2 860,00	-100,00
44	577134121.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 050,00000	1 023,20000	-26,80000	157,00	164 850,00	-23 550,00	19 342,40	160 642,40	-4 207,60	-2,55
45	577155122.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 150,00000	930,25000	-219,75000	194,00	223 100,00	-42 631,50	0,00	180 468,50	-42 631,50	-19,11
16	583312000.	šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	14,96000	18,76800	3,80800	177,00	2 647,92	0,00	674,02	3 321,94	674,02	25,45
18	583312000.1.	šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	0,32600	0,32600	0,00000	177,00	57,70	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 8

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 8

Číslo a název SO/PS: 02 - SO 101 - Komunikace I. etapa

Číslo a název rozpočtu: 02 - SO 101 - Komunikace I. etapa

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	583442290.	šterkodrt' frakce 0-200	T	1 215,00000	964,31400	-250,68600	212,00	257 580,00	-57 240,00	4 094,57	204 434,57	-53 145,43	-20,63
32	583807560.	kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m2)	T	9,41200	15,29500	5,88300	3 296,00	31 021,95	0,00	19 390,37	50 412,32	19 390,37	62,51
68	59227005(R).	polymerbeton žlab RD300	KUS	1,00000	2,72700	1,72700	161 394,00	161 394,00	0,00	278 727,44	440 121,44	278 727,44	172,70
66	592275180.	žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm	KUS	320,00000	320,00000	0,00000	93,00	29 760,00	0,00	0,00	29 760,00	0,00	0,00
46	59914111(R).	Výplnění spár živičnou záplivkou	M	30,00000	82,00000	52,00000	80,00	2 400,00	0,00	4 160,00	6 560,00	4 160,00	173,33
26	693110050.	geotextilie separační netkaná s měrnou hmotností min. 300 g/m2	M2	1 669,50000	1 282,52200	-386,97800	14,00	23 373,00	-5 417,69	0,00	17 955,31	-5 417,69	-23,18
47	871370320.	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	M	16,00000	16,00000	0,00000	124,00	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00
49	871390320.	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	M	7,00000	0,00000	-7,00000	142,00	994,00	-994,00	0,00	0,00	-994,00	-100,00
51	87739512(R).	Zaústění do dešťové kanalizace	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	3 988,00	7 976,00	0,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00
52	89593111(R).	Zřízení lapače splavenin s mříží	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	5 247,00	10 494,00	0,00	0,00	10 494,00	0,00	0,00
53	912211111.	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	4,00000	4,00000	0,00000	235,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
55	914111111.	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	3,00000	3,00000	0,00000	1 766,00	5 298,00	0,00	0,00	5 298,00	0,00	0,00
58	914511112.	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	3,00000	3,00000	0,00000	1 059,00	3 177,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00
62	915111112.	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	280,00000	280,00000	0,00000	21,00	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00
63	919721123.	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	M2	14,00000	0,00000	-14,00000	125,00	1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	-1 750,00	-100,00
64	919735112.	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	M	30,00000	82,00000	52,00000	44,00	1 320,00	0,00	2 288,00	3 608,00	2 288,00	173,33
65	935112311.	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	M	160,00000	160,00000	0,00000	306,00	48 960,00	0,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00
67	935113112.	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu šířky přes 200 mm	M	22,00000	60,00000	38,00000	793,00	17 446,00	0,00	30 134,00	47 580,00	30 134,00	172,73

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 8

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 8

Číslo a název SO/PS: 02 - SO 101 - Komunikace I. etapa

Číslo a název rozpočtu: 02 - SO 101 - Komunikace I. etapa

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	938902113.	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m ³ /m	M	160,00000	180,00000	20,00000	77,00	12 320,00	0,00	1 540,00	13 860,00	1 540,00	12,50
70	966006132.	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	294,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00
71	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 364,86000	1 249,08000	-115,78000	33,00	45 040,38	-3 820,74	0,00	41 219,64	-3 820,74	-8,48
Nové položky													
84	072002000.	NP - Silniční provoz	KČ	0,00000	1,00000	1,00000	14 124,85	0,00	0,00	14 124,85	14 124,85	14 124,85	100,00
79	113107142.	NP - Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm	M2	0,00000	56,00000	56,00000	152,00	0,00	0,00	8 512,00	8 512,00	8 512,00	100,00
81	176101112.	NP - Výplň potrubí propustku betonem	M3	0,00000	6,78200	6,78200	3 880,00	0,00	0,00	26 314,16	26 314,16	26 314,16	100,00
80	212752213.	NP - Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	M	0,00000	170,00000	170,00000	219,00	0,00	0,00	37 230,00	37 230,00	37 230,00	100,00
82	899623181.	NP - Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	M3	0,00000	2,08000	2,08000	3 290,00	0,00	0,00	6 843,20	6 843,20	6 843,20	100,00
83	997221845.	NP - Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	0,00000	10,13000	10,13000	630,00	0,00	0,00	6 381,90	6 381,90	6 381,90	100,00
Celkem								2 607 361,28	-490 450,26	490 733,07	2 607 644,09	282,81	0,01
Všechny změny celkem								2 607 361,28	-490 450,26	490 733,07	2 607 644,09	282,81	0,01

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
03/001Číslo ZBV:
010

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Komunikace II. etapa

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Zdůvodnění

Po dokončení realizace a zaměření provedeného díla bylo zjištěno, že skutečné výměry jsou menší, než byly výměry projektované. V rámci jednání s dopravci o zřízení linek dopravujících zaměstnance do průmyslové zóny bylo zjištěno, že dopravci potřebují na rozdíl od původních předpokladů projíždět zónou obousměrně a v obou směrech zastavovat. Projekt předpokládal zřízení nástupní plochy pouze v jednom směru, nyní přidáváme nástupní plochu i ve směru druhém.

Popis změny

Z věcného pohledu se jedná o dvě změny. První je úprava výměr položek dle skutečnosti zjištěné za základě geodetického zaměření, druhou pak zřízení nástupního místa autobusové zastávky i na druhé straně komunikace.

Z pohledu financování akce se jedná jak o méněpráce tak i vícepráce, které v součtu znamenají snížení nákladů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 677 419,38	93 438,62	-1 583 980,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Bc. Jan Pípa

datum 21.8.2017 podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného
útvary k vyjádření k ZBV jméno Ing. Aleš Sitař

datum 21.8.2017 podpis

Supervize jméno Aleš Novák

datum 21.8.2017 podpis

Správce stavby jméno

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel jméno

datum 21.8.2017 podpis

Zhotovitel jméno Ing. Ondřej Chrást

datum 21.8.2017 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:





3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS 9

Název Stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 03 - SO 102 - Komunikace II. etapa	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
7 372 375,37

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 372 375,37	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 677 419,38	93 438,62	93 438,62	1,27

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-1 677 419,38	5 788 394,61	-1 583 980,76	-21,49

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím	21.8.17	
Projektant (autorský dozor):	Bc. Jan Pípa	Souhlasím	21.8.2017	
Stavební dozor:	Ing. Jaroslav Dufek	Souhlasím	21.8.17	
Správce stavby:				
Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Aleš Sitař	Souhlasím	21.8.2017	





3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby**Název a evidenční číslo Stavby:****-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
17 833 646,55	0,00	5 350 093,97

Údaje v Kč bez DPH

Pof. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Měněprací	Cena všech Měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněpracemi a bez Víceprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepracemi a bez Měněprací	Nová cena stavby (s Měněpracemi a Vícepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=1+10	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pf.14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=1+15	18=(16-1)/1
001	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 1-Odečet sjezdů	ANO	0,00	-245 416,65	-245 416,65	17 588 229,90	0,00	0,00	17 833 646,55	17 588 229,90	98,62	-1,38
002	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 2-Úprava PP	ANO	-245 416,65	0,00	-245 416,65	17 588 229,90	177 359,60	177 359,60	18 011 006,15	17 765 589,50	99,62	-0,38
003	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	ZS 3-Výtlač	ANO	-245 416,65	-37 968,00	-283 384,65	17 550 261,90	221 713,61	399 073,21	18 232 719,76	17 949 335,11	100,65	0,65
004	06	SO 303 - Vodovod	ZS 7-Odbočky	ANO	-283 384,65	0,00	-283 384,65	17 550 261,90	27 546,90	426 620,11	18 260 266,66	17 976 882,01	100,80	0,80
005	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 4-Zakružování vodovodu	ANO	-283 384,65	-884 227,70	-1 167 612,35	16 666 034,20	762 342,65	1 188 962,76	19 022 609,31	17 854 996,96	100,12	0,12
006	11	SO 402 - Chráničky E.ON	ZS 5-Chráničky E.ON	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	20 855,75	1 209 818,51	19 043 465,06	17 875 852,71	100,24	0,24
007	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 6-Chráničky datové sítě	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	203 153,99	1 412 972,50	19 246 619,05	18 079 006,70	101,38	1,38
008	01	000 - Vedlejší a ostatní náklady	ZS 16-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	13 242,15	1 426 214,65	19 259 861,20	18 092 248,85	101,45	1,45
009	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 8-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	-245 033,61	-1 412 645,96	16 421 000,59	490 733,07	1 916 947,72	19 750 594,27	18 337 948,31	102,83	2,83
010	03	SO 102 - Komunikace II. etapa	ZS 9-Skutečné výměry	ANO	-1 412 645,96	-1 677 419,38	-3 090 065,34	14 743 581,21	93 438,62	2 010 386,34	19 844 032,89	16 753 967,55	93,95	-6,05
011	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 10-Skutečné výměry	ANO	-3 090 065,34	-39 890,22	-3 129 955,56	14 703 690,99	76 104,38	2 086 490,72	19 920 137,27	16 790 181,71	94,15	-5,85
012	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	ZS 11-Skutečné výměry	ANO	-3 129 955,56	-7 887,19	-3 137 842,75	14 695 803,80	32 997,27	2 119 487,99	19 953 134,54	16 815 291,79	94,29	-5,71
013	06	SO 303 - Vodovod	ZS 12-Skutečné výměry	ANO	-3 137 842,75	-18 246,33	-3 156 089,08	14 677 557,47	45 934,26	2 165 422,25	19 999 068,80	16 842 979,72	94,44	-5,56
014	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 13-Skutečné výměry	ANO	-3 156 089,08	-110 374,84	-3 266 463,92	14 567 182,63	100 007,26	2 265 429,51	20 099 076,06	16 832 612,14	94,39	-5,61
015	09	SO 501 - STL plynovod	ZS 15-Odvzdušnění plynovodu	ANO	-3 266 463,92	-9 038,95	-3 275 502,87	14 558 143,68	5 771,91	2 271 201,42	20 104 847,97	16 829 345,10	94,37	-5,63
016	10	SO 801 - Vegetační úpravy	ZS 18-Skutečné výměry	ANO	-3 275 502,87	-69 150,80	-3 344 653,67	14 488 992,88	24 768,00	2 295 969,42	20 129 615,97	16 784 962,30	94,12	-5,88
017	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 17-Skutečné výměry	ANO	-3 344 653,67	-5 664,42	-3 350 318,09	14 483 328,46	8 330,00	2 304 299,42	20 137 945,97	16 787 627,88	94,13	-5,87
018	SO 404	Chráničky pro Cetin	ZS 14-Skutečné výměry	ANO	-3 350 318,09	0,00	-3 350 318,09	14 483 328,46	3 790,42	2 308 089,84	20 141 736,39	16 791 418,30	94,16	-5,84

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 9

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 9

Číslo a název SO/PS: 03 - SO 102 - Komunikace II. etapa

Číslo a název rozpočtu: 03 - SO 102 - Komunikace II. etapa

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	111201101.	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	M2	900,00000	900,00000	0,00000	14,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00
2	111201401.	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	900,00000	900,00000	0,00000	7,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00
3	121101103.	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	1 183,00000	1 183,00000	0,00000	49,00	57 967,00	0,00	0,00	57 967,00	0,00	0,00
4	122302202.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	M3	3 640,00000	2 788,76000	-851,24000	74,00	269 360,00	-62 991,76	0,00	206 368,24	-62 991,76	-23,39
5	122302209.	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	M3	1 820,00000	1 394,38000	-425,62000	7,00	12 740,00	-2 979,34	0,00	9 760,66	-2 979,34	-23,39
6	132301202.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	600,09500	600,09500	0,00000	228,00	136 821,66	0,00	0,00	136 821,66	0,00	0,00
7	132301209.	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	300,04500	300,04500	0,00000	23,00	6 901,04	0,00	0,00	6 901,04	0,00	0,00
8	151101101.	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	16,00000	16,00000	0,00000	82,00	1 312,00	0,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00
9	151101111.	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	16,00000	16,00000	0,00000	21,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
10	16250110(R).	Vodorovné přemístění ornice	M3	993,00000	993,00000	0,00000	78,00	77 454,00	0,00	0,00	77 454,00	0,00	0,00
11	16260110(R).	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	4 234,89500	3 388,85500	-846,04000	55,00	232 919,23	-46 532,20	0,00	186 387,03	-46 532,20	-19,98
12	171101111.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	2 275,00000	1 729,27000	-545,73000	100,00	227 500,00	-54 573,00	0,00	172 927,00	-54 573,00	-23,99
14	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	4 234,89500	3 376,09500	-858,80000	5,00	21 174,48	-4 294,00	0,00	16 880,48	-4 294,00	-20,28
15	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	7 622,81100	6 099,93900	-1 522,87200	106,00	808 017,97	-161 424,43	0,00	646 593,53	-161 424,43	-19,98
16	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	5,20000	5,20000	0,00000	93,00	483,60	0,00	0,00	483,60	0,00	0,00
17	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	2,20000	2,20000	0,00000	179,00	393,80	0,00	0,00	393,80	0,00	0,00
19	175151101,1.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,19200	0,19200	0,00000	179,00	34,37	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 9

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 9

Číslo a název SO/PS: 03 - SO 102 - Komunikace II. etapa

Číslo a název rozpočtu: 03 - SO 102 - Komunikace II. etapa

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	18111132.	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	M2	1 750,00000	1 750,00000	0,00000	9,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00
22	181451312.	Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	M2	3 650,00000	3 650,00000	0,00000	17,00	62 050,00	0,00	0,00	62 050,00	0,00	0,00
24	181951102.	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	9 100,00000	6 961,10000	-2 138,90000	12,00	109 200,00	-25 666,80	0,00	83 533,20	-25 666,80	-23,50
79	182101101.	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	M2	1 900,00000	1 900,00000	0,00000	55,00	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00
25	182301122.	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	1 900,00000	0,00000	-1 900,00000	41,00	77 900,00	-77 900,00	0,00	0,00	-77 900,00	-100,00
26	182301133.	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	M2	4 965,00000	0,00000	-4 965,00000	33,00	163 845,00	-163 845,00	0,00	0,00	-163 845,00	-100,00
27	213141112.	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	M2	5 430,00000	4 115,55000	-1 314,45000	5,00	27 150,00	-6 572,25	0,00	20 577,75	-6 572,25	-24,21
29	275313511.	Základové patky z betonu tř. C 12/15	M3	0,14400	0,14400	0,00000	2 821,00	406,22	0,00	0,00	406,22	0,00	0,00
77	286171450.	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 300	KUS	1,35300	1,35300	0,00000	2 938,00	3 975,11	0,00	0,00	3 975,11	0,00	0,00
78	286171460.	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 400	KUS	4,06000	4,06000	0,00000	3 988,00	16 191,28	0,00	0,00	16 191,28	0,00	0,00
59	404452300.	sloupek Zn 70 - 350	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00
60	404452410.	patka hliníková HP 70	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00
61	404452540.	vičko plastové na sloupek 70	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
57	404454800.	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 700 mm	KUS	1,00000	2,00000	1,00000	930,00	930,00	0,00	930,00	1 860,00	930,00	100,00
30	451315114.	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	M2	1,12000	1,12000	0,00000	282,00	315,84	0,00	0,00	315,84	0,00	0,00
31	451572111.	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	0,60000	0,60000	0,00000	356,00	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00
32	451573111.	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	1,44000	1,44000	0,00000	356,00	512,64	0,00	0,00	512,64	0,00	0,00
33	465512328.	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 300 mm	M2	10,00000	14,00000	4,00000	1 589,00	15 890,00	0,00	6 356,00	22 246,00	6 356,00	40,00
35	5647611(R).	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	M2	65,00000	109,00000	44,00000	218,00	14 170,00	0,00	9 592,00	23 762,00	9 592,00	67,69

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 9

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 9

Číslo a název SO/PS: 03 - SO 102 - Komunikace II. etapa

Číslo a název rozpočtu: 03 - SO 102 - Komunikace II. etapa

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Měněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	564871111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	4 550,00000	3 487,56000	-1 062,44000	185,00	841 750,00	-196 551,40	0,00	645 198,60	-196 551,40	-23,35
37	564952113.	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	M2	4 550,00000	3 230,27000	-1 319,73000	151,00	687 050,00	-199 279,23	0,00	487 770,77	-199 279,23	-29,01
38	565135121.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	4 050,00000	3 065,36000	-984,64000	149,00	603 450,00	-146 711,36	0,00	456 738,64	-146 711,36	-24,31
39	569831111.	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	M2	875,00000	400,00000	-475,00000	77,00	67 375,00	-36 575,00	0,00	30 800,00	-36 575,00	-54,29
40	569903311.	Zřízení zemních krajnic se zhuměním	M3	875,00000	400,00000	-475,00000	108,00	94 500,00	-51 300,00	0,00	43 200,00	-51 300,00	-54,29
23	5724700.	osivo směs travní univerzál	KG	73,00000	73,00000	0,00000	105,00	7 665,00	0,00	0,00	7 665,00	0,00	0,00
41	573111115.	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	M2	4 550,00000	3 230,27000	-1 319,73000	17,00	77 350,00	-22 435,41	0,00	54 914,59	-22 435,41	-29,01
42	573231111.	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	7 600,00000	6 068,11000	-1 531,89000	11,00	83 600,00	-16 850,79	0,00	66 749,21	-16 850,79	-20,16
43	577134121.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	3 150,00000	2 943,20000	-206,80000	157,00	494 550,00	-32 467,60	0,00	462 082,40	-32 467,60	-6,57
44	577155122.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	3 550,00000	3 002,75000	-547,25000	194,00	688 700,00	-106 166,50	0,00	582 533,50	-106 166,50	-15,42
18	583312000.	šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	3,74000	3,74000	0,00000	177,00	661,98	0,00	0,00	661,98	0,00	0,00
20	583312000.1.	šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	0,32600	0,32600	0,00000	177,00	57,70	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00
13	583442290.	šterkodrt' frakce 0-200	T	4 095,00000	3 112,68600	-982,31400	212,00	868 140,00	-208 250,57	0,00	659 889,43	-208 250,57	-23,99
34	583807560.	kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m2)	T	5,88200	8,14800	2,26600	3 296,00	19 387,07	0,00	7 468,74	26 855,81	7 468,74	38,52
69	592174170.	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	KUS	35,70000	59,16000	23,46000	65,00	2 320,50	0,00	1 524,90	3 845,40	1 524,90	65,71
65	592174650.	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	KUS	30,60000	30,60000	0,00000	79,00	2 417,40	0,00	0,00	2 417,40	0,00	0,00
67	592174680.	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	KUS	3,06000	7,14000	4,08000	61,00	186,66	0,00	248,88	435,54	248,88	133,33
66	592174690.	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	KUS	2,04000	4,08000	2,04000	190,00	387,60	0,00	387,60	775,20	387,60	100,00
71	592175400.	obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý	KUS	13,26000	26,52000	13,26000	2 060,00	27 315,60	0,00	27 315,60	54 631,20	27 315,60	100,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 9

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 9

Číslo a název SO/PS: 03 - SO 102 - Komunikace II. etapa

Číslo a název rozpočtu: 03 - SO 102 - Komunikace II. etapa

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	592175410.	obrubník HK náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý	KUS	2,04000	4,08000	2,04000	2 060,00	4 202,40	0,00	4 202,40	8 404,80	4 202,40	100,00
73	592175420.	obrubník HK náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý	KUS	2,04000	4,08000	2,04000	2 060,00	4 202,40	0,00	4 202,40	8 404,80	4 202,40	100,00
46	592451180.	dlažba zámková PARKETA slepečná 20x10x6 cm šedá	M2	2,80000	5,20000	2,40000	339,00	949,20	0,00	813,60	1 762,80	813,60	85,71
47	592452090.	dlažba zámková barevná 19,6x9,6x6 cm	M2	6,50000	13,00000	6,50000	214,00	1 391,00	0,00	1 391,00	2 782,00	1 391,00	100,00
48	592452180.	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	M2	55,70000	86,80000	31,10000	135,00	7 519,50	0,00	4 198,50	11 718,00	4 198,50	55,83
45	596211111.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	M2	65,00000	105,00000	40,00000	171,00	11 115,00	0,00	6 840,00	17 955,00	6 840,00	61,54
49	59914111(R).	Vyplnění spár živinou zálivkou	M	25,00000	25,00000	0,00000	80,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
28	693110050.	geotextilie separační netkaná s měrnou hmotností min. 300 g/m2	M2	5 701,50000	4 321,32800	-1 380,17200	14,00	79 821,00	-19 322,41	0,00	60 498,59	-19 322,41	-24,21
50	871370320.	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	M	4,00000	4,00000	0,00000	124,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00
52	871390320.	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	M	12,00000	12,00000	0,00000	142,00	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00
54	87739512(R).	Zařízení do dešťové kanalizace	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00
55	89593111(R).	Zřízení lapače splavenin s mříží	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	5 247,00	5 247,00	0,00	0,00	5 247,00	0,00	0,00
56	914111111.	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	1,00000	2,00000	1,00000	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	3 532,00	1 766,00	100,00
58	914511112.	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00
62	915111112.	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	M	901,00000	942,00000	41,00000	21,00	18 921,00	0,00	861,00	19 782,00	861,00	4,55
63	915121112.	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	M	43,00000	43,00000	0,00000	42,00	1 806,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00
64	916131213.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	35,00000	41,00000	6,00000	230,00	8 050,00	0,00	1 380,00	9 430,00	1 380,00	17,14
68	916231213.	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	35,00000	58,00000	23,00000	230,00	8 050,00	0,00	5 290,00	13 340,00	5 290,00	65,71

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 9

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 9

Číslo a název SO/PS: 03 - SO 102 - Komunikace II. etapa

Číslo a název rozpočtu: 03 - SO 102 - Komunikace II. etapa

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	916431111.	Osazení bezbariérového betonového obručniku do betonového lože tl 150 mm	M	17,00000	34,00000	17,00000	510,00	8 670,00	0,00	8 670,00	17 340,00	8 670,00	100,00
74	919721123.	Geomfix pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	M2	24,00000	0,00000	-24,00000	125,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
75	919735112.	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	M	25,00000	25,00000	0,00000	44,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
76	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	T	4 357,13700	3 395,61200	-961,52500	33,00	143 785,52	-31 730,33	0,00	112 055,20	-31 730,33	-22,07
		Celkem						7 372 375,37	-1 677 419,38	93 438,62	5 788 394,61	-1 583 980,76	-21,49
		Všechny změny celkem						7 372 375,37	-1 677 419,38	93 438,62	5 788 394,61	-1 583 980,76	-21,49

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:





3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
04/002Číslo ZBV:
011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 - Kanalizace dešťová

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4☐

Soupis prací - počet listů A4

☐

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4☐

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Zdůvodnění

Provedená dešťová kanalizace byla zaměřena a položkový rozpočet upraven na skutečné délky. Nezbytnou součástí tohoto stavebního objektu bylo také přepojení stávající dešťové kanalizace vedoucí ze stávajících průmyslových objektů výše v povodí kanalizace – tato stará kanalizace byla objektem SO 301 v prostoru Průmyslové zóny nahrazena.

Popis změny

Změna spočívá v úpravě jednotlivých položek rozpočtu na délky stanovené dle zaměření hotového díla.

Z pohledu financování akce se jedná o vícepráce, které znamenají zvýšení nákladů. Město Bystřice nad Pernštejnem je žádá zařadit do způsobilých výdajů do výše limitu způsobilých výdajů stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-39 890,22	76 104,38	36 214,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Bc. Jan Pípa

datum 21.8.2017 podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného
útvary k vyjádření k ZBV jméno Ing. Aleš Šitař

datum 21.8.2017 podpis

Supervize jméno Aleš Novák

datum 21.8.2017 podpis

Správce stavby jméno

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

datum 21.8.2017 podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Ondřej Chrást

datum 21.8.2017 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS 10

Název Stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 04 - SO 301 - Kanalizace dešťová	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
2 437 948,56

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	177 359,60	2 615 308,16	177 359,60

Číslo Změny SO/PS: 002

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-39 890,22	76 104,38	253 463,98	10,40

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-39 890,22	2 651 522,32	213 573,76	8,76

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jméno: Jiří Ambrož

Projektant (autorský dozor): Bc. Jan Pípa

Stavební dozor: Ing. Jaroslav Dufek

Správce stavby:

Souhlas: Datum: Podpis:

Souhlasím 21.8.17

Souhlasím 21.8.17

Souhlasím 21.8.17

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Aleš Sitař

Souhlasím 21.8.2017

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01

2017-01-01



3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby**Název a evidenční číslo Stavby:****-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
17 833 646,55	0,00	5 350 093,97

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Méněprací	Cena všech Méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Méněpracemi a bez Víceprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepracemi a bez Méněprací	Nová cena stavby (s Méněpracemi a Vícepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=10+11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=13+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16+12	18=(16-1)/1
001	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 1-Odečet sjezdů	ANO	0,00	-245 416,65	-245 416,65	17 588 229,90	0,00	0,00	17 833 646,55	17 588 229,90	98,62	-1,38
002	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 2-Úprava PP	ANO	-245 416,65	0,00	-245 416,65	17 588 229,90	177 359,60	177 359,60	18 011 006,15	17 765 589,50	99,62	-0,38
003	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak	ZS 3-Výtlač	ANO	-245 416,65	-37 968,00	-283 384,65	17 550 261,90	221 713,61	399 073,21	18 232 719,76	17 949 335,11	100,65	0,65
004	06	SO 303 - Vodovod	ZS 7-Odbočky	ANO	-283 384,65	0,00	-283 384,65	17 550 261,90	27 546,90	426 620,11	18 260 266,66	17 976 882,01	100,80	0,80
005	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 4-Zaokružování vodovodu	ANO	-283 384,65	-884 227,70	-1 167 612,35	16 666 034,20	762 342,65	1 188 952,76	19 022 609,31	17 854 996,96	100,12	0,12
006	11	SO 402 - Chráničky E.ON	ZS 5-Chráničky E.ON	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	20 855,75	1 209 818,51	19 043 465,06	17 875 852,71	100,24	0,24
007	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 6-Chráničky datové sítě	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	203 153,99	1 412 972,50	19 246 619,05	18 079 006,70	101,38	1,38
008	01	000 - Vedlejší a ostatní náklady	ZS 16-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	13 242,15	1 426 214,65	19 259 861,20	18 092 248,85	101,45	1,45
009	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 8-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	-245 033,61	-1 412 645,96	16 421 000,59	490 733,07	1 916 947,72	19 750 594,27	18 337 948,31	102,83	2,83
010	03	SO 102 - Komunikace II. etapa	ZS 9-Skutečné výměry	ANO	-1 412 645,96	-1 677 419,38	-3 090 065,34	14 743 581,21	93 438,62	2 010 386,34	19 844 032,89	16 753 967,55	93,95	-6,05
011	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 10-Skutečné výměry	ANO	-3 090 065,34	-39 890,22	-3 129 955,56	14 703 690,99	76 104,38	2 086 490,72	19 920 137,27	16 790 181,71	94,15	-5,85
012	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak	ZS 11-Skutečné výměry	ANO	-3 129 955,56	-7 887,19	-3 137 842,75	14 695 803,80	32 997,27	2 119 487,99	19 953 134,54	16 815 291,79	94,29	-5,71
013	06	SO 303 - Vodovod	ZS 12-Skutečné výměry	ANO	-3 137 842,75	-18 246,33	-3 156 089,08	14 677 557,47	45 934,26	2 165 422,25	19 999 068,80	16 842 979,72	94,44	-5,56
014	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 13-Skutečné výměry	ANO	-3 156 089,08	-110 374,84	-3 266 463,92	14 567 182,63	100 007,26	2 265 429,51	20 099 076,06	16 832 612,14	94,39	-5,61
015	09	SO 501 - STL plynovod	ZS 15-Odvzdušnění plynovodu	ANO	-3 266 463,92	-9 038,95	-3 275 502,87	14 558 143,68	5 771,91	2 271 201,42	20 104 847,97	16 829 345,10	94,37	-5,63
016	10	SO 801 - Vegetační úpravy	ZS 18-Skutečné výměry	ANO	-3 275 502,87	-69 150,80	-3 344 653,67	14 488 992,88	24 768,00	2 295 969,42	20 129 615,97	16 784 962,30	94,12	-5,88
017	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 17-Skutečné výměry	ANO	-3 344 653,67	-5 664,42	-3 350 318,09	14 483 328,46	8 330,00	2 304 299,42	20 137 945,97	16 787 627,88	94,13	-5,87
018	SO 404	Chráničky pro Cetin	ZS 14-Skutečné výměry	ANO	-3 350 318,09	0,00	-3 350 318,09	14 483 328,46	3 790,42	2 308 089,84	20 141 736,39	16 791 418,30	94,16	-5,84

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 10

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 10

Číslo a název SO/PS: 04 - SO 301 - Kanalizace dešťová

Číslo a název rozpočtu: 04 - SO 301 - Kanalizace dešťová

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	119001421.	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	M	70,00000	70,00000	0,00000	100,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2	121101101.	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	264,68000	285,64600	20,96600	15,00	3 970,20	0,00	314,49	4 284,69	314,49	7,92
3	130001101.	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	319,75000	319,75000	0,00000	188,00	60 113,00	0,00	0,00	60 113,00	0,00	0,00
4	131301102.	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	140,00000	140,00000	0,00000	93,00	13 020,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00
5	131301109.	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	M3	175,00000	175,00000	0,00000	22,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00
6	131401102.	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	M3	35,00000	35,00000	0,00000	253,00	8 855,00	0,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00
7	132301101.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	7,11000	7,11000	0,00000	640,00	4 550,40	0,00	0,00	4 550,40	0,00	0,00
8	132301109.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	7,11000	7,11000	0,00000	124,00	881,64	0,00	0,00	881,64	0,00	0,00
9	132301202.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	916,30000	997,09400	80,79400	239,00	218 995,70	0,00	19 309,77	238 305,47	19 309,77	8,82
10	132301209.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	916,30000	997,09400	80,79400	25,00	22 907,50	0,00	2 019,85	24 927,35	2 019,85	8,82
11	132401201.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	161,70000	176,90600	15,20600	666,00	107 692,20	0,00	10 127,20	117 819,40	10 127,20	9,40
12	151101102.	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	1 988,80000	2 129,60000	140,80000	16,00	31 820,80	0,00	2 252,80	34 073,60	2 252,80	7,08
13	151101112.	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	M2	1 988,80000	2 129,60000	140,80000	8,00	15 910,40	0,00	1 126,40	17 036,80	1 126,40	7,08
14	161101102.	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	1 078,00000	1 128,68800	50,68800	61,00	65 758,00	0,00	3 091,97	68 849,97	3 091,97	4,70
15	16260110(R).	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 260,11000	1 354,29000	94,18000	82,00	103 329,02	0,00	7 722,76	111 051,78	7 722,76	7,47
17	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	1 260,11000	1 354,29000	94,18000	9,00	11 340,99	0,00	847,62	12 188,61	847,62	7,47
18	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	2 268,19800	2 437,72200	169,52400	52,00	117 946,30	0,00	8 815,25	126 761,54	8 815,25	7,47

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 10

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 10

Číslo a název SO/PS: 04 - SO 301 - Kanalizace dešťová

Číslo a název rozpočtu: 04 - SO 301 - Kanalizace dešťová

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	694,96000	756,20800	61,24800	41,00	28 493,36	0,00	2 511,17	31 004,53	2 511,17	8,81
21	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	289,32000	312,26400	22,94400	98,00	28 353,36	0,00	2 248,51	30 601,87	2 248,51	7,93
23	181301114.	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	799,50000	841,74000	42,24000	9,00	7 195,50	0,00	380,16	7 575,66	380,16	5,28
24	181411121.	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	799,50000	0,00000	-799,50000	3,00	2 398,50	-2 525,22	126,72	0,00	-2 398,50	-100,00
26	212752212.	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	456,00000	493,00000	37,00000	103,00	46 968,00	0,00	3 811,00	50 779,00	3 811,00	8,11
42	286171530.	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 6m, DN 300	KUS	77,14000	83,39900	6,25900	5 033,00	388 245,62	0,00	31 501,55	419 747,17	31 501,55	8,11
27	359901211.	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	M	456,00000	493,00000	37,00000	30,00	13 680,00	0,00	1 110,00	14 790,00	1 110,00	8,11
28	451315111.	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	M2	19,50000	19,50000	0,00000	462,00	9 009,00	0,00	0,00	9 009,00	0,00	0,00
29	451572111.	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	54,72000	58,94400	4,22400	625,00	34 200,00	0,00	2 640,00	36 840,00	2 640,00	7,72
30	452318510.	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	M3	7,20000	7,20000	0,00000	3 621,00	26 071,20	0,00	0,00	26 071,20	0,00	0,00
31	462511270.	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	M3	75,00000	75,00000	0,00000	1 480,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00
32	465513327.	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm	M2	19,50000	19,50000	0,00000	1 207,00	23 536,50	0,00	0,00	23 536,50	0,00	0,00
25	5724700.	osivo směs travní univerzál	KG	31,98000	33,67000	1,69000	90,00	2 878,20	0,00	152,10	3 030,30	152,10	5,28
22	583312000.	štěrkopisek netříděný zásypový materiál	T	491,84400	530,84200	38,99800	198,00	97 385,11	0,00	7 721,60	105 106,72	7 721,60	7,93
43	583441970.	štěrkodrt' frakce 0-63	T	1 250,92800	1 361,16000	110,23200	189,00	236 425,39	0,00	20 833,85	257 259,24	20 833,85	8,81
39	592246600.	poklop šachtový D 400 - GU-B-1, bez odvětrání s logem SVK	KUS	14,00000	12,00000	-2,00000	2 781,00	38 934,00	-5 562,00	0,00	33 372,00	-5 562,00	-14,29
33	871370320.	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	M	456,00000	493,00000	37,00000	124,00	56 544,00	0,00	4 588,00	61 132,00	4 588,00	8,11

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 10

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 10

Číslo a název SO/PS: 04 - SO 301 - Kanalizace dešťová

Číslo a název rozpočtu: 04 - SO 301 - Kanalizace dešťová

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	892372111.	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	26,00000	25,00000	-1,00000	3 043,00	79 118,00	-9 129,00	6 086,00	76 075,00	-3 043,00	-3,85
35	892381111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	M	456,00000	491,20000	35,20000	24,00	10 944,00	0,00	844,80	11 788,80	844,80	7,72
37	89441112(R).	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	10 704,00	10 704,00	0,00	0,00	10 704,00	0,00	0,00
36	89441113(R).	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400	KUS	13,00000	11,00000	-2,00000	10 704,00	139 152,00	-21 408,00	0,00	117 744,00	-21 408,00	-15,38
38	899103111.	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	KUS	14,00000	12,00000	-2,00000	633,00	8 862,00	-1 266,00	0,00	7 596,00	-1 266,00	-14,29
40	998276101.	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	2 086,17100	2 754,32600	668,15500	115,00	239 909,67	0,00	76 837,83	316 747,49	76 837,82	32,03
Nové položky													
49	181451312.	NP - Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	M2	0,00000	841,74000	841,74000	17,00	0,00	0,00	14 309,58	14 309,58	14 309,58	100,00
48	28617215.	NP - odbočka 45° DN 300/DN200	KUS	0,00000	3,00000	3,00000	2 952,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00
45	592241600.	NP - skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	985,00	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	100,00
46	592241610.	NP - skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	KUS	0,00000	4,00000	4,00000	1 545,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	100,00
47	877370320.	NP - Montáž odboček na potrubí z trub hladkých plnostěnných DN 300	KUS	0,00000	3,00000	3,00000	481,00	0,00	0,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	100,00
44	894411311.	NP - Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	0,00000	6,00000	6,00000	614,00	0,00	0,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	100,00
Celkem								2 437 948,56	-39 890,22	253 463,98	2 651 522,31	213 573,75	8,76
Všechny změny celkem								2 437 948,56	-39 890,22	253 463,98	2 651 522,31	213 573,76	8,76

Za zhotovitele:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:

Datum:

2025/01/01
1. 2025/01/01

2025/01/01
2. 2025/01/01

2025/01/01
3. 2025/01/01

2025/01/01
4. 2025/01/01

2025/01/01
5. 2025/01/01

2025/01/01
6. 2025/01/01

2025/01/01
7. 2025/01/01

2025/01/01
8. 2025/01/01

2025/01/01
9. 2025/01/01

2025/01/01
10. 2025/01/01

2025/01/01
11. 2025/01/01

2025/01/01
12. 2025/01/01

2025/01/01
13. 2025/01/01

2025/01/01
14. 2025/01/01

2025/01/01
15. 2025/01/01

2025/01/01
16. 2025/01/01

2025/01/01
17. 2025/01/01

2025/01/01
18. 2025/01/01

2025/01/01
19. 2025/01/01

2025/01/01
20. 2025/01/01

2025/01/01
21. 2025/01/01



3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
05/002Číslo ZBV:
012Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 - Kanalizace
splašková - výtlak

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4



Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Zdůvodnění

Po realizaci díla bylo provedeno zaměření skutečného provedení, z něž vyplynulo, že skutečné výměry jsou mírně vyšší,

Popis změny

Změna spočívá v úpravě položek na výměry zjištěné geodetickým zaměřením.

Z pohledu financování akce se jedná o vícepráce, které znamenají zvýšení nákladů. Město Bystřice nad Pernštejnem je žádá zařadit do způsobilých výdajů do výše limitu způsobilých výdajů stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-7 887,19	32 997,27	25 110,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	Bc. Jan Pípa	datum	21.8.2017	podpis	
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	Ing. Aleš Šitař	datum	21.8.2017	podpis	
Supervize	jméno	Aleš Novák	datum	21.8.2017	podpis	
Správce stavby	jméno		datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	21.8.2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Ondřej Chrást	datum	21.8.2017	podpis	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10

2025/03/26 14:28:10



3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS 11

Název Stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura	Kategorie Víceprací:
--	-----------------------------

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 05 - SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
767 439,13

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-37 968,00	221 713,61	951 184,74	183 745,61

Číslo Změny SO/PS: 002

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-7 887,19	32 997,27	254 710,88	33,19

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-45 855,19	976 294,82	208 855,69	27,21

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím	21.8.17	
Projektant (autorský dozor):	Bc. Jan Pípa	souhlasím	21.8.17	
Stavební dozor:	Ing. Jaroslav Dufek	souhlasím	21.8.17	
Správce stavby:				
Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Aleš Sitař	Souhlasím	21.8.2017	



3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby**Název a evidenční číslo Stavby:****-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
17 833 646,55	0,00	5 350 093,97

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Měněprací	Cena všech Měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněpracemi a bez Víceprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepracemi a bez Měněprací	Nová cena stavby (s Měněpracemi a Vícepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy v % Rezervy v % (max100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=10+11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=př.14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=1+2	18=(16-1)/1
001	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 1-Odečet sjezdů	ANO	0,00	-245 416,65	-245 416,65	17 588 229,90	0,00	0,00	17 833 646,55	17 588 229,90	98,62	-1,38
002	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 2-Úprava PP	ANO	-245 416,65	0,00	-245 416,65	17 588 229,90	177 359,60	177 359,60	18 011 006,15	17 765 589,50	99,62	-0,38
003	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	ZS 3-Výtlač	ANO	-245 416,65	-37 968,00	-283 384,65	17 550 261,90	221 713,61	399 073,21	18 232 719,76	17 949 335,11	100,65	0,65
004	06	SO 303 - Vodovod	ZS 7-Odbočky	ANO	-283 384,65	0,00	-283 384,65	17 550 261,90	27 546,90	426 620,11	18 260 266,66	17 976 882,01	100,80	0,80
005	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 4-Zaokružování vodovodu	ANO	-283 384,65	-884 227,70	-1 167 612,35	16 666 034,20	762 342,65	1 188 962,76	19 022 609,31	17 854 996,96	100,12	0,12
006	11	SO 402 - Chráničky E.ON	ZS 5-Chráničky E.ON	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	20 855,75	1 209 818,51	19 043 465,06	17 875 852,71	100,24	0,24
007	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 6-Chráničky datové sítě	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	203 153,99	1 412 972,50	19 246 619,05	18 079 006,70	101,38	1,38
008	01	000 - Vedlejší a ostatní náklady	ZS 16-Skutečné rozměry	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	13 242,15	1 426 214,65	19 259 861,20	18 092 248,85	101,45	1,45
009	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 8-Skutečné rozměry	ANO	-1 167 612,35	-245 033,61	-1 412 645,96	16 421 000,59	490 733,07	1 916 947,72	19 750 594,27	18 337 948,31	102,83	2,83
010	03	SO 102 - Komunikace II. etapa	ZS 9-Skutečné rozměry	ANO	-1 412 645,96	-1 677 419,38	-3 090 065,34	14 743 581,21	93 438,62	2 010 386,34	19 844 032,89	16 753 967,55	93,95	-6,05
011	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 10-Skutečné rozměry	ANO	-3 090 065,34	-39 890,22	-3 129 955,56	14 703 690,99	76 104,38	2 086 490,72	19 920 137,27	16 790 181,71	94,15	-5,85
012	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	ZS 11-Skutečné rozměry	ANO	-3 129 955,56	-7 887,19	-3 137 842,75	14 695 803,80	32 997,27	2 119 487,99	19 953 134,54	16 815 291,79	94,29	-5,71
013	06	SO 303 - Vodovod	ZS 12-Skutečné rozměry	ANO	-3 137 842,75	-18 246,33	-3 156 089,08	14 677 557,47	45 934,26	2 165 422,25	19 999 068,80	16 842 979,72	94,44	-5,56
014	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 13-Skutečné rozměry	ANO	-3 156 089,08	-110 374,84	-3 266 463,92	14 567 182,63	100 007,26	2 265 429,51	20 099 076,06	16 832 612,14	94,39	-5,61
015	09	SO 501 - STL plynovod	ZS 15-Odvzdušnění plynovodu	ANO	-3 266 463,92	-9 038,95	-3 275 502,87	14 558 143,68	5 771,91	2 271 201,42	20 104 847,97	16 829 345,10	94,37	-5,63
016	10	SO 801 - Vegetační úpravy	ZS 18-Skutečné rozměry	ANO	-3 275 502,87	-69 150,80	-3 344 653,67	14 488 992,88	24 768,00	2 295 969,42	20 129 615,97	16 784 962,30	94,12	-5,88
017	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 17-Skutečné rozměry	ANO	-3 344 653,67	-5 664,42	-3 350 318,09	14 483 328,46	8 330,00	2 304 299,42	20 137 945,97	16 787 627,88	94,13	-5,87
018	SO 404	Chráničky pro Cetin	ZS 14-Skutečné rozměry	ANO	-3 350 318,09	0,00	-3 350 318,09	14 483 328,46	3 790,42	2 308 089,84	20 141 736,39	16 791 418,30	94,16	-5,84

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 11

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 11

Číslo a název SO/PS: 05 - SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Číslo a název rozpočtu: 05 - SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	119001421.	Dočasné zajištění kabelů a kabeiových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	70,00000	70,00000	0,00000	100,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2	121101101.	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	121,68000	120,64000	-1,04000	15,00	1 825,20	-15,60	0,00	1 809,60	-15,60	-0,85
3	130001101.	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	163,08000	163,08000	0,00000	188,00	30 659,04	0,00	0,00	30 659,04	0,00	0,00
4	132301202.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	503,22600	546,30000	43,07400	239,00	120 271,01	0,00	10 294,69	130 565,70	10 294,69	8,56
5	132301209.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	503,22600	546,30000	43,07400	25,00	12 580,65	0,00	1 076,85	13 657,50	1 076,85	8,56
6	132401201.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	55,91400	60,70000	4,78600	666,00	37 238,72	0,00	3 187,48	40 426,20	3 187,48	8,56
7	151101102.	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	1 354,00000	1 354,00000	0,00000	16,00	21 664,00	0,00	0,00	21 664,00	0,00	0,00
8	151101112.	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	1 354,00000	1 354,00000	0,00000	8,00	10 832,00	0,00	0,00	10 832,00	0,00	0,00
9	161101102.	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	559,14000	607,00000	47,86000	61,00	34 107,54	0,00	2 919,46	37 027,00	2 919,46	8,56
10	16260110(R).	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	208,80000	210,88000	2,08000	82,00	17 121,60	0,00	170,56	17 292,16	170,56	1,00
51	16260110.1(R).	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	700,68000	700,68000	0,00000	52,00	36 435,36	0,00	0,00	36 435,36	0,00	0,00
11	167101102.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	350,34000	350,34000	0,00000	29,00	10 159,86	0,00	0,00	10 159,86	0,00	0,00
12	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	559,14000	561,22000	2,08000	9,00	5 032,26	0,00	18,72	5 050,98	18,72	0,37
13	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	375,84000	379,58400	3,74400	52,00	19 543,68	0,00	194,69	19 738,37	194,69	1,00
14	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	M3	350,34000	351,78000	1,44000	41,00	14 363,94	0,00	59,04	14 422,98	59,04	0,41
15	175111109.	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	350,34000	350,34000	0,00000	100,00	35 034,00	0,00	0,00	35 034,00	0,00	0,00
16	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	160,95000	161,43000	0,48000	98,00	15 773,10	0,00	47,04	15 820,14	47,04	0,30

Za zhotovitele:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 11

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 11

Číslo a název SO/PS: 05 - SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Číslo a název rozpočtu: 05 - SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	181301114.	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	468,00000	0,00000	-468,00000	9,00	4 212,00	-4 212,00	0,00	0,00	-4 212,00	-100,00
19	181411121.	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	468,00000	0,00000	-468,00000	3,00	1 404,00	-1 404,00	0,00	0,00	-1 404,00	-100,00
21	212752212.	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	464,30000	460,00000	-4,30000	103,00	47 822,90	-442,90	0,00	47 380,00	-442,90	-0,93
27	28613598(R).	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 dle PAS 1075 d63	M	471,26500	466,90000	-4,36500	79,00	37 229,94	-344,84	0,00	36 885,10	-344,84	-0,93
24	286149340.	elektrokoleno 15, 30°, PE 100, PN 16, d 63	KUS	5,00000	0,00000	-5,00000	589,00	2 945,00	-2 945,00	0,00	0,00	-2 945,00	-100,00
48	286149460.	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 63	KUS	2,00000	0,00000	-2,00000	296,00	592,00	-592,00	0,00	0,00	-592,00	-100,00
32	286149580.	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63	KUS	2,00000	0,00000	-2,00000	292,00	584,00	-584,00	0,00	0,00	-584,00	-100,00
30	286149760.	elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63/2"	KUS	6,00000	0,00000	-6,00000	196,00	1 176,00	-1 176,00	0,00	0,00	-1 176,00	-100,00
34	286150230.	elektrozáslepka, PE 100, d 63	KUS	1,00000	0,00000	-1,00000	227,00	227,00	-227,00	0,00	0,00	-227,00	-100,00
29	286159720.	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63	KUS	5,00000	26,00000	21,00000	118,00	590,00	0,00	2 478,00	3 068,00	2 478,00	420,00
37	42273574(R).	navrtávací pásy pro potrubí 225-63"	KUS	1,00000	0,00000	-1,00000	1 795,00	1 795,00	-1 795,00	0,00	0,00	-1 795,00	-100,00
43	422913520.	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,00000	5,00000	4,00000	477,00	477,00	0,00	1 908,00	2 385,00	1 908,00	400,00
22	451572111.	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného třezého	M3	46,40000	46,16000	-0,24000	625,00	29 000,00	-250,00	100,00	28 850,00	-150,00	-0,52
20	5724700.	osivo směs travní univerzál	KG	18,72000	18,72000	0,00000	90,00	1 684,80	0,00	0,00	1 684,80	0,00	0,00
17	583312000.	šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	273,61500	274,43100	0,81600	198,00	54 175,77	0,00	161,57	54 337,34	161,57	0,30
41	592246600.	poklop šachtový D 400 - GU-B-1, bez odvětrání s logem SVK	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	2 781,00	5 562,00	0,00	0,00	5 562,00	0,00	0,00
49	72213194(R).	půlspojka 52/G2	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	1 144,00	2 288,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00
50	722230106.	Ventil přímý G 2 se dvěma závit	KUS	4,00000	0,00000	-4,00000	1 837,00	7 348,00	-7 348,00	0,00	0,00	-7 348,00	-100,00
26	871211211.	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63	M	464,30000	460,00000	-4,30000	77,00	35 751,10	-331,10	0,00	35 420,00	-331,10	-0,93
28	877211101.	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 63	KUS	11,00000	26,00000	15,00000	190,00	2 090,00	-1 140,00	3 990,00	4 940,00	2 850,00	136,36

Za zhotovitele:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 11

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 11

Číslo a název SO/PS: 05 - SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Číslo a název rozpočtu: 05 - SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	87721111(R).	Montáž elektrokožen 15; 30° na potrubí z PE trub D 63	KUS	5,00000	0,00000	-5,00000	190,00	950,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	-100,00
25	877211110.	Montáž elektrokožen 45° na potrubí z PE trub D 63	KUS	2,00000	0,00000	-2,00000	179,00	358,00	-358,00	0,00	0,00	-358,00	-100,00
31	877211113.	Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub D 63	KUS	2,00000	4,00000	2,00000	227,00	454,00	0,00	454,00	908,00	454,00	100,00
33	877211118.	Montáž elektrozáślepek na potrubí z PE trub D 63	KUS	1,00000	0,00000	-1,00000	179,00	179,00	-179,00	0,00	0,00	-179,00	-100,00
35	891231111.	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	439,00	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00
36	891369911.	Výměna navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 250	KUS	1,00000	0,00000	-1,00000	1 154,00	1 154,00	-1 154,00	0,00	0,00	-1 154,00	-100,00
38	892271111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	464,30000	460,00000	-4,30000	14,00	6 500,20	-60,20	0,00	6 440,00	-60,20	-0,93
39	89441114(R).	Zřízení šachet z betonových dílců na potrubí	KUS	2,00000	0,00000	-2,00000	9 760,00	19 520,00	-19 520,00	0,00	0,00	-19 520,00	-100,00
40	899103111.	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	633,00	1 266,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00
42	899401112.	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,00000	5,00000	4,00000	354,00	354,00	0,00	1 416,00	1 770,00	1 416,00	400,00
44	89971311(R).	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	KUS	4,00000	3,00000	-1,00000	232,00	928,00	-232,00	0,00	696,00	-232,00	-25,00
45	899721111.	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	473,30000	469,00000	-4,30000	39,00	18 458,70	-167,70	0,00	18 291,00	-167,70	-0,91
46	899722113.	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	464,30000	460,00000	-4,30000	12,00	5 571,60	-51,60	0,00	5 520,00	-51,60	-0,93
47	998276101.	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	388,78400	385,52100	-3,26300	115,00	44 710,16	-375,25	0,00	44 334,92	-375,25	-0,84
Nové položky													
73	131301102.	NP - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	0,00000	2,08000	2,08000	93,00	0,00	0,00	193,44	193,44	193,44	100,00
74	131301109.	NP - Připletek za lepidlo v hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	M3	0,00000	1,04000	1,04000	22,00	0,00	0,00	22,88	22,88	22,88	100,00
78	181451312.	NP - Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	M2	0,00000	468,00000	468,00000	17,00	0,00	0,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	100,00
60	28612341.	NP - nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 50	KUS	0,00000	5,00000	5,00000	138,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	100,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 11

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 11

Číslo a název SO/PS: 05 - SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač

Číslo a název rozpočtu: 05 - SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	28614977.	NP - elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	474,00	0,00	0,00	474,00	474,00	474,00	100,00
71	28614978.	NP - elektroredukce, PE 100, PN 16, d 110-90	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	779,00	0,00	0,00	779,00	779,00	779,00	100,00
76	286151750.	NP - T-kus 45°, SDR11, PE100, d 63	KUS	0,00000	4,00000	4,00000	319,00	0,00	0,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	100,00
70	319242040.	NP - příruba přivařovací s krkem pro PN 16,11 416 DN 50 mm	KUS	0,00000	5,00000	5,00000	174,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	100,00
65	422211140.	NP - šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 50 mm PN 16	KUS	0,00000	9,00000	9,00000	4 304,00	0,00	0,00	38 736,00	38 736,00	38 736,00	100,00
77	422281420.	NP - soupava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,5 m	KUS	0,00000	4,00000	4,00000	597,00	0,00	0,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00	100,00
79	465512328.	NP - Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 300 mm	M2	0,00000	0,49400	0,49400	1 589,00	0,00	0,00	784,97	784,97	784,97	100,00
67	55121291(R).	NP - ventil odvzdušňovací DN50, HAWLE č. 9864	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	59 690,00	0,00	0,00	59 690,00	59 690,00	59 690,00	100,00
58	55253217(R).	NP - montážní vložka DN 50 mm délka 300 mm	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	3 098,00	0,00	0,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00	100,00
54	552532200.	NP - trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 50 mm délka 500 mm	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	2 665,00	0,00	0,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	100,00
55	552532220.	NP - trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 50 mm délka 1000 mm	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	5 322,00	0,00	0,00	10 644,00	10 644,00	10 644,00	100,00
57	552535020.	NP - tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 50/50 mm	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	2 718,00	0,00	0,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	100,00
75	583441970.	NP - štěrkodrt' frakce 0-63	T	0,00000	2,44800	2,44800	189,00	0,00	0,00	462,67	462,67	462,67	100,00
80	583807560.	NP - kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m2)	T	0,00000	0,09400	0,09400	3 296,00	0,00	0,00	309,82	309,82	309,82	100,00
52	58932908.	NP - směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	2 088,00	0,00	0,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	100,00
53	85224112(R).	NP - Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 50	KUS	0,00000	3,00000	3,00000	645,00	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	100,00
56	85724412(R).	NP - Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 50	KUS	0,00000	3,00000	3,00000	710,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	100,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 11

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 05 - SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač								č. ZS 11					
Číslo a název rozpočtu: 05 - SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač								Kategorie Víceprací:					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	85726212(R).	NP - Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 50	KUS	0,00000	5,00000	5,00000	594,00	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00
61	877261101.	NP - Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	100,00
63	87736520(R).	NP - Montáž elektrotavrovky sedlové přípojkové na potrubí z PE trub D 225-315/110/45°	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	469,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	100,00
64	891211112.	NP - Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	KUS	0,00000	9,00000	9,00000	588,00	0,00	0,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	100,00
66	891213321.	NP - Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	100,00
68	89441114.1(R).	NP - Zřízení šachet z betonových dílců na potrubí (DN 1200 atyp)	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	34 812,00	0,00	0,00	34 812,00	34 812,00	34 812,00	100,00
69	89441114.2(R).	NP - Zřízení šachet z betonových dílců na potrubí (DN 1500 atyp)	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	29 486,00	0,00	0,00	29 486,00	29 486,00	29 486,00	100,00
72	97715111(R).	NP - Vývrtání a utěsnění otvorů v šachtách	M	0,00000	3,00000	3,00000	2 660,00	0,00	0,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	100,00
		Celkem						767 439,13	-45 855,19	254 710,88	976 294,83	208 855,69	27,21
		Všechny změny celkem						767 439,13	-45 855,19	254 710,88	976 294,83	208 855,69	27,21

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:



Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : -Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
06/002Číslo ZBV:
013

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 303 - Vodovod

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4☐

Soupis prací - počet listů A4

☐

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4☐

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Zdůvodnění

Po realizaci objektu bylo provedeno geodetické zaměření a dle něj se upravují výměry jednotlivých položek. Dílčí úpravy
vodoinstalací (hydranty, uzavírací šoupata apod.) vzešly z požadavků budoucího provozovatele vodovodu.

Popis změny

Předmětem změny je úprava položek na výměry zjištěné na základě geodetického zaměření a skutečně osazených prvků vodovodu.

Z pohledu financování akce se jedná o vícepráce, které znamenají mírné zvýšení nákladů. Město Bystřice nad Pernštejnem je žádá
zařadit do způsobilých výdajů do výše limitu způsobilých výdajů stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-18 246,33	45 934,26	27 687,93

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	Bc. Jan Pípa	datum	21.8.2017	podpis	
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvary k vyjádření k ZBV	jméno	Ing. Aleš Sitař	datum	21.8.2017	podpis	
Supervize	jméno	Aleš Novák	datum	21.8.2017	podpis	
Správce stavby	jméno		datum		podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	SITAŘ	datum	21.8.2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Ondřej Chrást	datum	21.8.2017	podpis	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM

10/10/2023 10:10:10 AM



ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS 12

Název Stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 06 - SO 303 - Vodovod	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
852 563,52

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	27 546,90	880 110,42	27 546,90

Číslo Změny SO/PS: 002

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-18 246,33	45 934,26	73 481,16	8,62

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-18 246,33	907 798,35	55 234,83	6,48

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlas	21.8.17	
Projektant (autorský dozor):	Bc. Jan Pípa	souhlasím	21.8.17	
Stavební dozor:	Ing. Jaroslav Dufek	Souhl.	21.8.17	
Správce stavby:				
Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Aleš Sitař		21.8.17	



3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby**Název a evidenční číslo Stavby:****-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura**

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
17 833 646,55	0,00	5 350 093,97

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Měněprací	Cena všech Měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněpracemi a bez Víceprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepracemi a bez Měněprací	Nová cena stavby (s Měněpracemi a Vícepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=1+11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pf. 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=17+2	18=(16-1)/1
001	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 1-Odečet sjezdů	ANO	0,00	-245 416,65	-245 416,65	17 588 229,90	0,00	0,00	17 833 646,55	17 588 229,90	98,62	-1,38
002	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 2-Úprava PP	ANO	-245 416,65	0,00	-245 416,65	17 588 229,90	177 359,60	177 359,60	18 011 006,15	17 765 589,50	99,62	-0,38
003	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	ZS 3-Výtlač	ANO	-245 416,65	-37 968,00	-283 384,65	17 550 261,90	221 713,61	399 073,21	18 232 719,76	17 949 335,11	100,65	0,65
004	06	SO 303 - Vodovod	ZS 7-Odbočky	ANO	-283 384,65	0,00	-283 384,65	17 550 261,90	27 546,90	426 620,11	18 260 266,66	17 976 882,01	100,80	0,80
005	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 4-Zaokružování vodovodu	ANO	-283 384,65	-884 227,70	-1 167 612,35	16 666 034,20	762 342,65	1 188 962,76	19 022 609,31	17 854 996,96	100,12	0,12
006	11	SO 402 - Chráničky E.ON	ZS 5-Chráničky E.ON	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	20 855,75	1 209 818,51	19 043 465,06	17 875 852,71	100,24	0,24
007	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 6-Chráničky datové sítě	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	203 153,99	1 412 972,50	19 246 619,05	18 079 006,70	101,38	1,38
008	01	000 - Vedlejší a ostatní náklady	ZS 16-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	13 242,15	1 426 214,65	19 259 861,20	18 092 248,85	101,45	1,45
009	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 8-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	-245 033,61	-1 412 645,96	16 421 000,59	490 733,07	1 916 947,72	19 750 594,27	18 337 948,31	102,83	2,83
010	03	SO 102 - Komunikace II. etapa	ZS 9-Skutečné výměry	ANO	-1 412 645,96	-1 677 419,38	-3 090 065,34	14 743 581,21	93 438,62	2 010 386,34	19 844 032,89	16 753 967,55	93,95	-6,05
011	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 10-Skutečné výměry	ANO	-3 090 065,34	-39 890,22	-3 129 955,56	14 703 690,99	76 104,38	2 086 490,72	19 920 137,27	16 790 181,71	94,15	-5,85
012	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	ZS 11-Skutečné výměry	ANO	-3 129 955,56	-7 887,19	-3 137 842,75	14 695 803,80	32 997,27	2 119 487,99	19 953 134,54	16 815 291,79	94,29	-5,71
013	06	SO 303 - Vodovod	ZS 12-Skutečné výměry	ANO	-3 137 842,75	-18 246,33	-3 156 089,08	14 677 557,47	45 934,26	2 165 422,25	19 999 068,80	16 842 979,72	94,44	-5,56
014	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 13-Skutečné výměry	ANO	-3 156 089,08	-110 374,84	-3 266 463,92	14 567 182,63	100 007,26	2 265 429,51	20 099 076,06	16 832 612,14	94,39	-5,61
015	09	SO 501 - STL plynovod	ZS 15-Odvzdušnění plynovodu	ANO	-3 266 463,92	-9 038,95	-3 275 502,87	14 558 143,68	5 771,91	2 271 201,42	20 104 847,97	16 829 345,10	94,37	-5,63
016	10	SO 801 - Vegetační úpravy	ZS 18-Skutečné výměry	ANO	-3 275 502,87	-69 150,80	-3 344 653,67	14 488 992,88	24 768,00	2 295 969,42	20 129 615,97	16 784 962,30	94,12	-5,88
017	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 17-Skutečné výměry	ANO	-3 344 653,67	-5 664,42	-3 350 318,09	14 483 328,46	8 330,00	2 304 299,42	20 137 945,97	16 787 627,88	94,13	-5,87
018	SO 404	Chráničky pro Cetin	ZS 14-Skutečné výměry	ANO	-3 350 318,09	0,00	-3 350 318,09	14 483 328,46	3 790,42	2 308 089,84	20 141 736,39	16 791 418,30	94,16	-5,84

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 12

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 12

Číslo a název SO/PS: 06 - SO 303 - Vodovod

Číslo a název rozpočtu: 06 - SO 303 - Vodovod

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	119001421.	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	70,00000	70,00000	0,00000	100,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2	121101101.	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	124,80000	124,80000	0,00000	15,00	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00
3	130001101.	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	117,04000	117,04000	0,00000	188,00	22 003,52	0,00	0,00	22 003,52	0,00	0,00
4	132301202.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	487,08000	487,08000	0,00000	239,00	116 412,12	0,00	0,00	116 412,12	0,00	0,00
5	132301209.	Příplatek za lepkovitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	487,08000	487,08000	0,00000	25,00	12 177,00	0,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00
6	132401201.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	54,12000	54,12000	0,00000	666,00	36 043,92	0,00	0,00	36 043,92	0,00	0,00
7	151101102.	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	M2	1 332,00000	1 332,00000	0,00000	16,00	21 312,00	0,00	0,00	21 312,00	0,00	0,00
8	151101112.	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	M2	1 332,00000	1 332,00000	0,00000	8,00	10 656,00	0,00	0,00	10 656,00	0,00	0,00
9	161101102.	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	541,20000	541,20000	0,00000	61,00	33 013,20	0,00	0,00	33 013,20	0,00	0,00
10	16260110(R).	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	240,00000	242,40000	2,40000	82,00	19 680,00	0,00	196,80	19 876,80	196,80	1,00
62	16260110.1(R).	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	602,40000	602,40000	0,00000	52,00	31 324,80	0,00	0,00	31 324,80	0,00	0,00
11	167101102.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	301,20000	301,20000	0,00000	29,00	8 734,80	0,00	0,00	8 734,80	0,00	0,00
12	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	541,20000	541,20000	0,00000	9,00	4 870,80	-21,60	21,60	4 870,80	0,00	0,00
13	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	432,00000	432,00000	0,00000	52,00	22 464,00	-224,64	224,64	22 464,00	0,00	0,00
14	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	301,20000	302,96000	1,76000	41,00	12 349,20	0,00	72,16	12 421,36	72,16	0,58
15	175111109.	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	301,20000	301,20000	0,00000	100,00	30 120,00	0,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00
16	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	187,44000	187,92000	0,48000	98,00	18 369,12	0,00	47,04	18 416,16	47,04	0,26

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 12

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 12

Číslo a název SO/PS: 06 - SO 303 - Vodovod

Číslo a název rozpočtu: 06 - SO 303 - Vodovod

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Měněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	181301114.	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	480,00000	0,00000	-480,00000	9,00	4 320,00	-4 320,00	0,00	0,00	-4 320,00	-100,00
19	181411121.	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	480,00000	0,00000	-480,00000	3,00	1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	-1 440,00	-100,00
21	212752212.	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	480,50000	478,00000	-2,50000	103,00	49 491,50	-257,50	0,00	49 234,00	-257,50	-0,52
35	28613664(R).	potrubí vodovodní z PE 100RC, SDR 17, d110, dle PAS 1075	M	487,70800	485,17000	-2,53800	152,00	74 131,62	-385,78	0,00	73 745,84	-385,78	-0,52
50	286148160.	elektrokoleno 45°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110	KUS	1,00000	0,00000	-1,00000	755,00	755,00	-755,00	0,00	0,00	-755,00	-100,00
39	28614842.1.	elektrokoleno 30°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110	KUS	3,00000	0,00000	-3,00000	576,00	1 728,00	-1 728,00	0,00	0,00	-1 728,00	-100,00
37	286159750.	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	KUS	7,00000	23,00000	16,00000	256,00	1 792,00	0,00	4 096,00	5 888,00	4 096,00	228,57
41	422211060.	šoupátko "A" s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16	KUS	2,00000	7,00000	5,00000	2 451,00	4 902,00	0,00	12 255,00	17 157,00	12 255,00	250,00
45	42221107(R).	šoupátko příruba/hrdlo, voda, DN 100 mm PN 16	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00
47	422211090.	šoupátko "A" s přírubami, voda, DN 150 mm PN 16	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	4 292,00	8 584,00	0,00	0,00	8 584,00	0,00	0,00
43	422735890.	hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzavěr	KUS	2,00000	3,00000	1,00000	7 196,00	14 392,00	0,00	7 196,00	21 588,00	7 196,00	50,00
61	422910730.	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m	KUS	2,00000	7,00000	5,00000	1 255,00	2 510,00	0,00	6 275,00	8 785,00	6 275,00	250,00
60	422910740.	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m	KUS	3,00000	3,00000	0,00000	1 255,00	3 765,00	0,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00
53	422913520.	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	5,00000	10,00000	5,00000	477,00	2 385,00	0,00	2 385,00	4 770,00	2 385,00	100,00
55	422914520.	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	KUS	2,00000	3,00000	1,00000	1 069,00	2 138,00	0,00	1 069,00	3 207,00	1 069,00	50,00
22	451572111.	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného třešného	M3	48,00000	48,16000	0,16000	625,00	30 000,00	0,00	100,00	30 100,00	100,00	0,33
25	552506420.	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	KUS	2,00000	3,00000	1,00000	1 205,00	2 410,00	0,00	1 205,00	3 615,00	1 205,00	50,00
30	55251189(R).	Waga příruba/ hrdlo DN150	KUS	2,00000	1,00000	-1,00000	4 741,00	9 482,00	-4 741,00	0,00	4 741,00	-4 741,00	-50,00
24	552532350.	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250um FF DN 80 mm délka 200 mm	KUS	2,00000	3,00000	1,00000	963,00	1 926,00	0,00	963,00	2 889,00	963,00	50,00
27	55253249(R).	Rotační příruba alem. nákrůžek DN100	KUS	4,00000	0,00000	-4,00000	664,00	2 656,00	-2 656,00	0,00	0,00	-2 656,00	-100,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 12

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 12

Číslo a název SO/PS: 06 - SO 303 - Vodovod

Číslo a název rozpočtu: 06 - SO 303 - Vodovod

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	552535150.	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl. 250um T-kus DN 100/80 mm	KUS	2,00000	3,00000	1,00000	1 870,00	3 740,00	0,00	1 870,00	5 610,00	1 870,00	50,00
33	552535280.	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl. 250um T-kus DN 150/100 mm	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00
20	5724700.	osivo směs travní univerzál	KG	19,20000	19,20000	0,00000	90,00	1 728,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00
17	583312000.	šterkopisek netříděný zásypaný materiál	T	318,64800	319,46400	0,81600	198,00	63 092,30	0,00	161,57	63 253,87	161,57	0,26
23	857242121.	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	4,00000	5,00000	1,00000	299,00	1 196,00	0,00	299,00	1 495,00	299,00	25,00
26	857262121.	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	4,00000	4,00000	0,00000	442,00	1 768,00	0,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00
28	857264121.	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	653,00	1 306,00	0,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00
29	857312121.	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	657,00	1 314,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00
31	857314121.	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	867,00	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00
34	871251221.	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	M	480,50000	478,00000	-2,50000	82,00	39 401,00	-205,00	0,00	39 196,00	-205,00	-0,52
36	877265201.	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	KUS	7,00000	11,00000	4,00000	236,00	1 652,00	0,00	944,00	2 596,00	944,00	57,14
49	877265210.	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 110	KUS	1,00000	0,00000	-1,00000	225,00	225,00	-225,00	0,00	0,00	-225,00	-100,00
38	877265212.	Montáž elektrokolen 30° na potrubí z PE trub D 110	KUS	3,00000	0,00000	-3,00000	237,00	711,00	-711,00	0,00	0,00	-711,00	-100,00
40	891241111.	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	2,00000	7,00000	5,00000	488,00	976,00	0,00	2 440,00	3 416,00	2 440,00	250,00
42	891247111.	Montáž hydrantů podzemních DN 80	KUS	2,00000	3,00000	1,00000	224,00	448,00	0,00	224,00	672,00	224,00	50,00
44	891261111.	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 12

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 12

Číslo a název SO/PS: 06 - SO 303 - Vodovod

Číslo a název rozpočtu: 06 - SO 303 - Vodovod

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	891311111.	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	876,00	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00
48	892271111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	480,50000	478,00000	-2,50000	14,00	6 727,00	-35,00	0,00	6 692,00	-35,00	-0,52
51	892273122.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	480,50000	478,00000	-2,50000	27,00	12 973,50	-67,50	0,00	12 906,00	-67,50	-0,52
52	899401112.	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	5,00000	10,00000	5,00000	354,00	1 770,00	0,00	1 770,00	3 540,00	1 770,00	100,00
54	899401113.	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	2,00000	3,00000	1,00000	683,00	1 366,00	0,00	683,00	2 049,00	683,00	50,00
56	89971311(R).	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	KUS	4,00000	4,00000	0,00000	232,00	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00
57	899721111.	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	489,50000	487,00000	-2,50000	39,00	19 090,50	-97,50	0,00	18 993,00	-97,50	-0,51
58	899722113.	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	480,50000	478,00000	-2,50000	12,00	5 766,00	-30,00	0,00	5 736,00	-30,00	-0,52
59	998276101.	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	435,18800	432,18100	-3,00700	115,00	50 046,62	-345,81	0,00	49 700,82	-345,81	-0,69
Nové položky													
63	131301102.	NP - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	0,00000	2,40000	2,40000	93,00	0,00	0,00	223,20	223,20	223,20	100,00
64	131301109.	NP - Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	M3	0,00000	1,20000	1,20000	22,00	0,00	0,00	26,40	26,40	26,40	100,00
72	181451312.	NP - Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	M2	0,00000	480,00000	480,00000	17,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00
70	28612344.	NP - nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 90	KUS	0,00000	5,00000	5,00000	266,00	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00
67	28614987.	NP - tvarovka T-kus, SDR17, PE100, d 110	KUS	0,00000	4,00000	4,00000	767,00	0,00	0,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	100,00
68	28615378.	NP - redukce SDR17, PE100, d 110/90	KUS	0,00000	4,00000	4,00000	421,00	0,00	0,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	100,00
71	31946409.	NP - příruba přivařovací s krkem pro PN 16,11 416 DN 80 mm	KUS	0,00000	5,00000	5,00000	256,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00
73	465512328.	NP - Dlažba z lomového kamene na suchu se zalitím spár maltou cementovou tl 300 mm	M2	0,00000	2,79300	2,79300	1 589,00	0,00	0,00	4 438,08	4 438,08	4 438,08	100,00
69	55253241.	NP - trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 500 mm	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	2 701,00	0,00	0,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	100,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 12

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 12

Číslo a název SO/PS: 06 - SO 303 - Vodovod

Číslo a název rozpočtu: 06 - SO 303 - Vodovod

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	583441970.	NP - šterkodrt' frakce 0-63	T	0,00000	2,99200	2,99200	189,00	0,00	0,00	565,49	565,49	565,49	100,00
74	583807560.	NP - kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m ²)	T	0,00000	0,53100	0,53100	3 296,00	0,00	0,00	1 750,18	1 750,18	1 750,18	100,00
66	877261113.	NP - Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub D 110	KUS	0,00000	4,00000	4,00000	264,00	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
		Celkem						852 563,52	-18 246,33	73 481,16	907 798,36	55 234,83	6,48
		Všechny změny celkem						852 563,52	-18 246,33	73 481,16	907 798,36	55 234,83	6,48

Za zhotovitele:

Datum:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:

SITAD
AHEP

Page 1 of 1

Page 2 of 2

Page 3 of 3

Page 4 of 4

Page 5 of 5

Page 6 of 6

Page 7 of 7

Page 8 of 8

Page 9 of 9

Page 10 of 10

Page 11 of 11

Page 12 of 12

Page 13 of 13

Page 14 of 14

Page 15 of 15

Page 16 of 16

Page 17 of 17

Page 18 of 18

Page 19 of 19

Page 20 of 20

Page 21 of 21



3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
07/002Číslo ZBV:
014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 304 - Zaokružování vodovodu

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Zdůvodnění

Po realizaci objektu bylo provedeno geodetické zaměření a dle něj se upravují výměry jednotlivých položek. Dílčí úpravy vodoinstalací (hydranty, uzavírací šoupata apod.) vzešly z požadavků budoucího provozovatele vodovodu.

Popis změny

Předmětem změny je úprava položek na výměry zjištěné na základě geodetického zaměření a skutečně osazených prvků vodovodu.

Z pohledu financování akce se jedná o méněpráce, které znamenají mírné snížení nákladů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-110 374,84	100 007,26	-10 367,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Bc. Jan Pípa

datum 21.8.2017 podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno Ing. Aleš Šitař

datum 21.8.2017 podpis

Supervize jméno KOVÁŘ A.

datum 21.8.2017 podpis

Správce stavby jméno

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

SITAN

datum

21.8.2017 podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Ondřej Chrást

datum

21.8.2017 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS 13

Název Stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 582 757,64

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-884 227,70	762 342,65	1 460 872,59	-121 885,05

Číslo Změny SO/PS: 002

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-110 374,84	100 007,26	862 349,91	54,48

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-994 602,54	1 450 505,01	-132 252,63	-8,36

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím	21.8.17	
Projektant (autorský dozor):	Bc. Jan Pípa	souhlasím	21.8.17	
Stavební dozor:	Ing. Jaroslav Dufek	Souhlasím	21.8.17	
Správce stavby:				
Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Aleš Sítař	Souhlasím	21.8.2017	

3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijatá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
17 833 646,55	0,00	5 350 093,97

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Měněprací	Cena všech Měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněpracemi a bez Víceprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepracemi a bez Měněprací	Nová cena stavby (s Měněpracemi a Vícepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=10+11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=př. 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=10+12	18=(16-1)/1
001	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 1-Odečet sjezdů	ANO	0,00	-245 416,65	-245 416,65	17 588 229,90	0,00	0,00	17 833 646,55	17 588 229,90	98,62	-1,38
002	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 2-Úprava PP	ANO	-245 416,65	0,00	-245 416,65	17 588 229,90	177 359,60	177 359,60	18 011 006,15	17 765 589,50	99,62	-0,38
003	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	ZS 3-Výtlač	ANO	-245 416,65	-37 968,00	-283 384,65	17 550 261,90	221 713,61	399 073,21	18 232 719,76	17 949 335,11	100,65	0,65
004	06	SO 303 - Vodovod	ZS 7-Odbočky	ANO	-283 384,65	0,00	-283 384,65	17 550 261,90	27 546,90	426 620,11	18 260 266,66	17 976 882,01	100,80	0,80
005	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 4-Zaokružování vodovodu	ANO	-283 384,65	-884 227,70	-1 167 612,35	16 666 034,20	762 342,65	1 188 962,76	19 022 609,31	17 854 996,96	100,12	0,12
006	11	SO 402 - Chráničky E.ON	ZS 5-Chráničky E.ON	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	20 855,75	1 209 818,51	19 043 465,06	17 875 852,71	100,24	0,24
007	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 6-Chráničky datové sítě	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	203 153,99	1 412 972,50	19 246 619,05	18 079 006,70	101,38	1,38
008	01	000 - Vedlejší a ostatní náklady	ZS 16-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	13 242,15	1 426 214,65	19 259 861,20	18 092 248,85	101,45	1,45
009	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 8-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	-245 033,61	-1 412 645,96	16 421 000,59	490 733,07	1 916 947,72	19 750 594,27	18 337 948,31	102,83	2,83
010	03	SO 102 - Komunikace II. etapa	ZS 9-Skutečné výměry	ANO	-1 412 645,96	-1 677 419,38	-3 090 065,34	14 743 581,21	93 438,62	2 010 386,34	19 844 032,89	16 753 967,55	93,95	-6,05
011	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 10-Skutečné výměry	ANO	-3 090 065,34	-39 890,22	-3 129 955,56	14 703 690,99	76 104,38	2 086 490,72	19 920 137,27	16 790 181,71	94,15	-5,85
012	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	ZS 11-Skutečné výměry	ANO	-3 129 955,56	-7 887,19	-3 137 842,75	14 695 803,80	32 997,27	2 119 487,99	19 953 134,54	16 815 291,79	94,29	-5,71
013	06	SO 303 - Vodovod	ZS 12-Skutečné výměry	ANO	-3 137 842,75	-18 246,33	-3 156 089,08	14 677 557,47	45 934,26	2 165 422,25	19 999 068,80	16 842 979,72	94,44	-5,56
014	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 13-Skutečné výměry	ANO	-3 156 089,08	-110 374,84	-3 266 463,92	14 567 182,63	100 007,26	2 265 429,51	20 099 076,06	16 832 612,14	94,39	-5,61
015	09	SO 501 - STL plynovod	ZS 15-Odvzdušnění plynovodu	ANO	-3 266 463,92	-9 038,95	-3 275 502,87	14 558 143,68	5 771,91	2 271 201,42	20 104 847,97	16 829 345,10	94,37	-5,63
016	10	SO 801 - Vegetační úpravy	ZS 18-Skutečné výměry	ANO	-3 275 502,87	-69 150,80	-3 344 653,67	14 488 992,88	24 768,00	2 295 969,42	20 129 615,97	16 784 962,30	94,12	-5,88
017	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 17-Skutečné výměry	ANO	-3 344 653,67	-5 664,42	-3 350 318,09	14 483 328,46	8 330,00	2 304 299,42	20 137 945,97	16 787 627,88	94,13	-5,87
018	SO 404	Chráničky pro Cetin	ZS 14-Skutečné výměry	ANO	-3 350 318,09	0,00	-3 350 318,09	14 483 328,46	3 790,42	2 308 089,84	20 141 736,39	16 791 418,30	94,16	-5,84

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 13

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 13

Číslo a název SO/PS: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu

Číslo a název rozpočtu: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	113107224.	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	M2	347,00000	64,00000	-283,00000	33,00	11 451,00	-9 339,00	0,00	2 112,00	-9 339,00	-81,56
45	113107243.	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 150 mm	M2	347,00000	64,00000	-283,00000	32,00	11 104,00	-9 056,00	0,00	2 048,00	-9 056,00	-81,56
42	113154233.	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	694,00000	64,00000	-630,00000	29,00	20 126,00	-18 270,00	0,00	1 856,00	-18 270,00	-90,78
1	119001421.	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	70,00000	70,00000	0,00000	100,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
27	121101101.	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	36,14000	122,20000	86,06000	15,00	542,10	0,00	1 290,90	1 833,00	1 290,90	238,13
2	130001101.	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	149,61000	110,25000	-39,36000	188,00	28 126,68	-14 966,68	7 567,00	20 727,00	-7 399,68	-26,31
3	132301202.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	467,42400	680,80000	213,37600	239,00	111 714,34	0,00	50 996,86	162 711,20	50 996,86	45,65
4	132301209.	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	467,42000	680,80000	213,38000	25,00	11 685,50	0,00	5 334,50	17 020,00	5 334,50	45,65
5	132401201.	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	51,93600	23,80000	-28,13600	666,00	34 589,38	-34 589,38	15 850,80	15 850,80	-18 738,58	-54,17
6	151101102.	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	1 458,00000	1 639,92000	181,92000	16,00	23 328,00	0,00	2 910,72	26 238,72	2 910,72	12,48
7	151101112.	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	1 458,00000	1 639,92000	181,92000	8,00	11 664,00	0,00	1 455,36	13 119,36	1 455,36	12,48
8	161101102.	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	519,36000	680,60000	161,24000	61,00	31 680,96	0,00	9 835,64	41 516,60	9 835,64	31,05
9	16260110(R).	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	243,00000	858,42000	615,42000	82,00	19 926,00	0,00	50 464,44	70 390,44	50 464,44	253,26
62	16260110.1(R).	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	552,72000	552,72000	0,00000	52,00	28 741,44	0,00	0,00	28 741,44	0,00	0,00
10	167101102.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	276,36000	276,36000	0,00000	29,00	8 014,44	-1 954,02	1 954,02	8 014,44	0,00	0,00
11	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	519,36000	682,80000	163,44000	9,00	4 674,24	0,00	1 470,96	6 145,20	1 470,96	31,47
12	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	T	437,40000	70,23600	-367,16400	52,00	22 744,80	-19 092,53	0,00	3 652,27	-19 092,53	-83,94

Za zhotovitele:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 13

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 13

Číslo a název SO/PS: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu

Číslo a název rozpočtu: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	276,36000	524,48000	248,12000	41,00	11 330,76	0,00	10 172,92	21 503,68	10 172,92	89,78
15	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	189,78000	173,77000	-16,01000	98,00	18 598,44	-1 568,98	0,00	17 029,46	-1 568,98	-8,44
48	181102302.	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	M2	347,00000	32,00000	-315,00000	11,00	3 817,00	-3 465,00	0,00	352,00	-3 465,00	-90,78
17	181301114.	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	139,00000	470,00000	331,00000	9,00	1 251,00	0,00	2 979,00	4 230,00	2 979,00	238,13
18	181411121.	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	139,00000	470,00000	331,00000	3,00	417,00	0,00	993,00	1 410,00	993,00	238,13
20	212752212.	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	486,00000	502,00000	16,00000	103,00	50 058,00	0,00	1 648,00	51 706,00	1 648,00	3,29
31	28613664(R).	potrubí vodovodní z PE 100RC, SDR 17, d110, dle PAS 1075	M	493,29000	413,10500	-80,18500	152,00	74 980,08	-12 188,12	0,00	62 791,96	-12 188,12	-16,26
39	286148160.	elektrokoleno 45°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110	KUS	6,00000	4,00000	-2,00000	755,00	4 530,00	-4 530,00	3 020,00	3 020,00	-1 510,00	-33,33
35	28614842,1.	elektrokoleno 30°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110	KUS	2,00000	0,00000	-2,00000	576,00	1 152,00	-1 152,00	0,00	0,00	-1 152,00	-100,00
33	286159750.	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	KUS	3,00000	10,00000	7,00000	256,00	768,00	0,00	1 792,00	2 560,00	1 792,00	233,33
37	42221107(R).	šoupátko příruba/hrdlo, voda, DN 100 mm PN 16	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00
61	422910740.	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m	KUS	1,00000	4,00000	3,00000	1 255,00	1 255,00	0,00	3 765,00	5 020,00	3 765,00	300,00
41	422913520.	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	1,00000	5,00000	4,00000	477,00	477,00	0,00	1 908,00	2 385,00	1 908,00	400,00
21	451572111.	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	48,60000	50,20000	1,60000	625,00	30 375,00	0,00	1 000,00	31 375,00	1 000,00	3,29
51	564871111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	347,00000	32,00000	-315,00000	185,00	64 195,00	-58 275,00	0,00	5 920,00	-58 275,00	-90,78
52	564952113.	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	M2	347,00000	32,00000	-315,00000	151,00	52 397,00	-47 565,00	0,00	4 832,00	-47 565,00	-90,78
53	565135121.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	347,00000	32,00000	-315,00000	149,00	51 703,00	-46 935,00	0,00	4 768,00	-46 935,00	-90,78
54	569831111.	Zpevnění krajnice šterkodrtí tl 100 mm	M2	173,50000	0,00000	-173,50000	77,00	13 359,50	-13 475,00	115,50	0,00	-13 359,50	-100,00
19	5724700.	osivo směs travní univerzál	KG	5,56000	18,80000	13,24000	90,00	500,40	0,00	1 191,60	1 692,00	1 191,60	238,13

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 13

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 13

Číslo a název SO/PS: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu

Číslo a název rozpočtu: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	573111115.	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	M2	347,00000	32,00000	-315,00000	17,00	5 899,00	-5 355,00	0,00	544,00	-5 355,00	-90,78
50	573211111.	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	1 041,00000	64,00000	-977,00000	11,00	11 451,00	-10 747,00	0,00	704,00	-10 747,00	-93,85
49	577144111.	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	694,00000	64,00000	-630,00000	195,00	135 330,00	-122 850,00	0,00	12 480,00	-122 850,00	-90,78
56	577155122.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	347,00000	32,00000	-315,00000	194,00	67 318,00	-61 110,00	0,00	6 208,00	-61 110,00	-90,78
16	583312000.	šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	322,62600	0,00000	-322,62600	198,00	63 879,95	-63 879,95	0,00	0,00	-63 879,95	-100,00
57	59914111(R).	Výplnění spár živичnou záplivkou	M	700,00000	64,00000	-636,00000	80,00	56 000,00	-50 880,00	0,00	5 120,00	-50 880,00	-90,86
30	871251221.	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6.6 mm	M	486,00000	407,00000	-79,00000	82,00	39 852,00	-6 478,00	0,00	33 374,00	-6 478,00	-16,26
32	877265201.	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	KUS	3,00000	10,00000	7,00000	236,00	708,00	0,00	1 652,00	2 360,00	1 652,00	233,33
38	877265210.	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 110	KUS	6,00000	4,00000	-2,00000	225,00	1 350,00	-1 350,00	900,00	900,00	-450,00	-33,33
34	877265212.	Montáž elektrokolen 30° na potrubí z PE trub D 110	KUS	2,00000	0,00000	-2,00000	237,00	474,00	-474,00	0,00	0,00	-474,00	-100,00
36	891261111.	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00
22	892271111.	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	486,00000	407,00000	-79,00000	14,00	6 804,00	-1 106,00	0,00	5 698,00	-1 106,00	-16,26
40	899401112.	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,00000	5,00000	4,00000	354,00	354,00	0,00	1 416,00	1 770,00	1 416,00	400,00
23	89971311(R).	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	KUS	3,00000	5,00000	2,00000	232,00	696,00	0,00	464,00	1 160,00	464,00	66,67
24	899721111.	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	492,00000	520,00000	28,00000	39,00	19 188,00	0,00	1 092,00	20 280,00	1 092,00	5,69
25	899722113.	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	486,00000	502,00000	16,00000	12,00	5 832,00	0,00	192,00	6 024,00	192,00	3,29
46	919735113.	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	M	694,00000	64,00000	-630,00000	113,00	78 422,00	-71 190,00	0,00	7 232,00	-71 190,00	-90,78
60	99722157(R).	Vodorovná doprava vybouraných hmot	T	392,80400	43,12000	-349,68400	283,00	111 163,53	-98 960,57	0,00	12 202,96	-98 960,57	-89,02
58	997221845.	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	198,48000	33,80000	-164,68000	630,00	125 042,40	-103 748,40	0,00	21 294,00	-103 748,40	-82,97

Za zhotovitele:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 13

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 13

Číslo a název SO/PS: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu

Číslo a název rozpočtu: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	997221855.	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	194,32000	10,40000	-183,92000	136,00	26 427,52	-25 013,12	0,00	1 414,40	-25 013,12	-94,65
26	998276101.	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	477,24500	501,92100	24,67600	115,00	54 883,18	-1 262,36	4 100,10	57 720,92	2 837,74	5,17
Nové položky													
114		NP - Odkop pro spodní stavbu ručně	M3	0,00000	2,00000	2,00000	1 318,00	0,00	0,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	100,00
87	113202111.	NP - Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	M	0,00000	20,00000	20,00000	49,20	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	100,00
63	115101201.	NP - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	0,00000	100,00000	100,00000	58,40	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	100,00
64	131301201.	NP - Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	0,00000	72,00000	72,00000	720,00	0,00	0,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	100,00
65	131301209.	NP - Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	M3	0,00000	72,00000	72,00000	51,50	0,00	0,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	100,00
95	140111060.	NP - trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm	M	0,00000	7,00000	7,00000	1 173,62	0,00	0,00	8 215,34	8 215,34	8 215,34	100,00
97	140111120.	NP - trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 324 x 8,0 mm	M	0,00000	8,00000	8,00000	2 706,54	0,00	0,00	21 652,32	21 652,32	21 652,32	100,00
66	175111109.	NP - Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	0,00000	451,98000	451,98000	100,00	0,00	0,00	45 198,00	45 198,00	45 198,00	100,00
68	182101101.	NP - Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	M2	0,00000	1 035,00000	1 035,00000	55,00	0,00	0,00	56 925,00	56 925,00	56 925,00	100,00
92	23020011(R).	NP - Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 100	M	0,00000	7,00000	7,00000	1 340,00	0,00	0,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	100,00
93	23020012(R).	NP - Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150	M	0,00000	8,00000	8,00000	1 390,00	0,00	0,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	100,00
115	275313511.	NP Základové patky z betonu tř. C 12/15	M3	0,00000	1,50000	1,50000	2 821,00	0,00	0,00	4 231,50	4 231,50	4 231,50	100,00
103	28612344.	NP - nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 90	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	266,00	0,00	0,00	532,00	532,00	532,00	100,00
102	28612348.	NP - nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 160	KUS	0,00000	4,00000	4,00000	593,00	0,00	0,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,00
80	28613132.	NP - potrubí vodovodní z PE 100RC, SDR 17, d160, dle PAS 1075	M	0,00000	92,36500	92,36500	385,00	0,00	-547,09	36 107,61	35 560,53	35 560,53	100,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 13

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 13

Číslo a název SO/PS: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu

Číslo a název rozpočtu: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	28614939.	NP - elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 160	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
83	286159780.	NP - elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160	KUS	0,00000	12,00000	12,00000	569,00	0,00	0,00	6 828,00	6 828,00	6 828,00	100,00
105	31946409.	NP - příruba přivařovací s krkem pro PN 16,11 416 DN 80 mm	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	256,00	0,00	0,00	512,00	512,00	512,00	100,00
104	31946418.	NP - příruba přivařovací s krkem pro PN 16,11 416 DN 150 mm	KUS	0,00000	4,00000	4,00000	550,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
85	422211090.	NP - šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 150 mm PN 16	KUS	0,00000	3,00000	3,00000	4 292,00	0,00	0,00	12 876,00	12 876,00	12 876,00	100,00
94	460310106.	NP - Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 vnějšího průměru OC do 225 mm	M	0,00000	7,00000	7,00000	2 320,00	0,00	0,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	100,00
96	460310108.	NP - Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 vnějšího průměru OC do 350 mm	M	0,00000	8,00000	8,00000	3 050,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00
112	465512328.	NP - Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 300 mm	M2	0,00000	5,50000	5,50000	1 589,00	0,00	0,00	8 739,50	8 739,50	8 739,50	100,00
76	5452536170.	NP - přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	2 772,00	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	100,00
70	55251656(R).	NP - multitoleranční spojka DN80	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	2 373,00	0,00	0,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	100,00
73	55253241(R).	NP - Univerzální spojka DN150	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	2 351,00	0,00	0,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	100,00
72	55253249(R).	NP - Rotační příruba alem. nákrček DN100	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	664,00	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	100,00
109	55253286.	NP - trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 150 mm délka 400 mm	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	5 064,00	0,00	0,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	100,00
99	55253527.	NP - tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/80 mm	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	5 804,00	0,00	0,00	5 804,00	5 804,00	5 804,00	100,00
78	552535300.	NP - tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/150 mm	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	5 875,00	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	100,00
75	552536160.	NP - přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/80 mm	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	2 768,00	0,00	0,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	100,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 13

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu								č. ZS 13					
Číslo a název rozpočtu: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu								Kategorie Víceprací:					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	55253663.	NP - příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 150 mm	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	1 481,00	0,00	0,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	100,00
110	55253981.	NP - koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 80-22,5°	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	3 294,00	0,00	0,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00
111	55253984.	NP - koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 150-22,5°	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	5 349,00	0,00	0,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00	100,00
67	58331289(R).	NP - kamenivo lomové výsevka frakce 0-4mm	T	0,00000	312,78600	312,78600	140,00	0,00	0,00	43 790,04	43 790,04	43 790,04	100,00
113	583807560.	NP - kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m2)	T	0,00000	2,04000	2,04000	3 296,00	0,00	0,00	6 723,84	6 723,84	6 723,84	100,00
89	592174650.	NP - obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	M	0,00000	20,00000	20,00000	79,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00
69	857242121.	NP - Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	299,00	0,00	0,00	598,00	598,00	598,00	100,00
74	857312121.	NP - Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	657,00	0,00	0,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	100,00
71	857312122.	NP - Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	0,00000	4,00000	4,00000	980,00	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	100,00
77	857314121.	NP - Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	0,00000	3,00000	3,00000	867,00	0,00	0,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	100,00
79	871321221.	NP - Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 160 x 9,5 mm	M	0,00000	91,00000	91,00000	89,10	0,00	-124,74	8 232,84	8 108,10	8 108,10	100,00
108	877321112.	NP - Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 160	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00	100,00
82	877325201.	NP - Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 160	KUS	0,00000	12,00000	12,00000	308,00	0,00	0,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	100,00
101	891241111.	NP - Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	0,00000	1,00000	1,00000	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00	488,00	100,00
84	891311111.	NP - Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	KUS	0,00000	3,00000	3,00000	876,00	0,00	0,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	100,00
86	892271111.1.	NP - Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	M	0,00000	91,00000	91,00000	14,00	0,00	-19,60	1 293,60	1 274,00	1 274,00	100,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 13

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 13

Číslo a název SO/PS: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu

Číslo a název rozpočtu: 07 - SO 304 - Zaokružování vodovodu

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	916131213.	NP - Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s	M	0,00000	20,00000	20,00000	230,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
90	91952112(R).	NP - Zřízení silničního propustku z trub platových DN 400	M	0,00000	8,50000	8,50000	928,00	0,00	-6 496,00	14 384,00	7 888,00	7 888,00	100,00
91	92731511.	NP - Čela propustku z trub DN 400	KUS	0,00000	4,00000	4,00000	33 000,00	0,00	-66 000,00	198 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
		Celkem						1 582 757,64	-994 602,54	862 349,91	1 450 505,02	-132 252,62	-8,36
		Všechny změny celkem						1 582 757,64	-994 602,54	862 349,91	1 450 505,02	-132 252,62	-8,36

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:





3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS**o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS 14**

Název Stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 404 - Chráničky pro Cetin	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
0,00

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	3 790,42	3 790,42	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	0,00	3 790,42	3 790,42	0,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlas	21.8.17	
Projektant (autorský dozor):	Bc. Jan Pípa	souhlasím	21.8.17	
Stavební dozor:	Ing. Jaroslav Dufek	Souhl.	21.8.17	
Správce stavby:				
Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Aleš Sitař	souhlasím	21.8.17	





3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
17 833 646,55	0,00	5 350 093,97

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Měněprací	Cena všech Měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněpracemi a bez Víceprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepracemi a bez Měněprací	Nová cena stavby (s Měněpracemi a Vícepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=1+10	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=pf.14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=1+15	18=(16-1)/1
001	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 1-Odečet sjezdů	ANO	0,00	-245 416,65	-245 416,65	17 588 229,90	0,00	0,00	17 833 646,55	17 588 229,90	98,62	-1,38
002	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 2-Úprava PP	ANO	-245 416,65	0,00	-245 416,65	17 588 229,90	177 359,60	177 359,60	18 011 006,15	17 765 589,50	99,62	-0,38
003	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	ZS 3-Výtlač	ANO	-245 416,65	-37 968,00	-283 384,65	17 550 261,90	221 713,61	399 073,21	18 232 719,76	17 949 335,11	100,65	0,65
004	06	SO 303 - Vodovod	ZS 7-Odbočky	ANO	-283 384,65	0,00	-283 384,65	17 550 261,90	27 546,90	426 620,11	18 260 266,66	17 976 882,01	100,80	0,80
005	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 4-Zaokružování vodovodu	ANO	-283 384,65	-884 227,70	-1 167 612,35	16 666 034,20	762 342,65	1 188 962,76	19 022 609,31	17 854 996,96	100,12	0,12
006	11	SO 402 - Chráničky E.ON	ZS 5-Chraničky E.ON	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	20 855,75	1 209 818,51	19 043 465,06	17 875 852,71	100,24	0,24
007	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 6-Chraničky datové sítě	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	203 153,99	1 412 972,50	19 246 619,05	18 079 006,70	101,38	1,38
008	01	000 - Vedlejší a ostatní náklady	ZS 16-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	13 242,15	1 426 214,65	19 259 861,20	18 092 248,85	101,45	1,45
009	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 8-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	-245 033,61	-1 412 645,96	16 421 000,59	490 733,07	1 916 947,72	19 750 594,27	18 337 948,31	102,83	2,83
010	03	SO 102 - Komunikace II. etapa	ZS 9-Skutečné výměry	ANO	-1 412 645,96	-1 677 419,38	-3 090 065,34	14 743 581,21	93 438,62	2 010 386,34	19 844 032,89	16 753 967,55	93,95	-6,05
011	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 10-Skutečné výměry	ANO	-3 090 065,34	-39 890,22	-3 129 955,56	14 703 690,99	76 104,38	2 086 490,72	19 920 137,27	16 790 181,71	94,15	-5,85
012	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	ZS 11-Skutečné výměry	ANO	-3 129 955,56	-7 887,19	-3 137 842,75	14 695 803,80	32 997,27	2 119 487,99	19 953 134,54	16 815 291,79	94,29	-5,71
013	06	SO 303 - Vodovod	ZS 12-Skutečné výměry	ANO	-3 137 842,75	-18 246,33	-3 156 089,08	14 677 557,47	45 934,26	2 165 422,25	19 999 068,80	16 842 979,72	94,44	-5,56
014	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 13-Skutečné výměry	ANO	-3 156 089,08	-110 374,84	-3 266 463,92	14 567 182,63	100 007,26	2 265 429,51	20 099 076,06	16 832 612,14	94,39	-5,61
015	09	SO 501 - STL plynovod	ZS 15-Odvzdušnění plynovodu	ANO	-3 266 463,92	-9 038,95	-3 275 502,87	14 558 143,68	5 771,91	2 271 201,42	20 104 847,97	16 829 345,10	94,37	-5,63
016	10	SO 801 - Vegetační úpravy	ZS 18-Skutečné výměry	ANO	-3 275 502,87	-69 150,80	-3 344 653,67	14 488 992,88	24 768,00	2 295 969,42	20 129 615,97	16 784 962,30	94,12	-5,88
017	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 17-Skutečné výměry	ANO	-3 344 653,67	-5 664,42	-3 350 318,09	14 483 328,46	8 330,00	2 304 299,42	20 137 945,97	16 787 627,88	94,13	-5,87
018	SO 404	Chraničky pro Cetin	ZS 14-Skutečné výměry	ANO	-3 350 318,09	0,00	-3 350 318,09	14 483 328,46	3 790,42	2 308 089,84	20 141 736,39	16 791 418,30	94,16	-5,84



3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 404/001Číslo ZBV:
018

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chráničky pro Cetin

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4☐

Soupis prací - počet listů A4

☐

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4☐

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:

☐ Zhotovitel☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Zdůvodnění

Změna vznikla na základě požadavku provozovatele telefonní sítě.

Popis změny

Předmětem změny je položení chrániček pro telekomunikační kabely.

Město Bystřice nad Pernštejnem uhradí náklady na realizaci tohoto objektu ze svých vlastních zdrojů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	3 790,42	3 790,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Bc. Jan Pípa

datum 24.2.2017 podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného
útvary k vyjádření k ZBV

jméno Ing. Aleš Sitař

datum 21.8.2017 podpis

Supervize

jméno Aleš Novák

datum 21.8.2017 podpis

Správce stavby

jméno

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

SITAŘ

datum 21.8.2017 podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Ondřej Chrást

datum 21.8.2017 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 14

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 14

Číslo a název SO/PS: SO 404 - Chráničky pro Cetin

Číslo a název rozpočtu: SO 404 - Chráničky pro Cetin

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
1	132301202.	NP - Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	0,00000	1,80000	1,80000	228,00	0,00	0,00	410,40	410,40	410,40	100,00
2	132301209.	NP - Připlatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	0,00000	1,80000	1,80000	23,00	0,00	0,00	41,40	41,40	41,40	100,00
3	16260110(R).	NP - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,00000	1,80000	1,80000	55,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	100,00
4	171201201.	NP - Uložení sypaniny na skládky	M3	0,00000	1,80000	1,80000	5,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	100,00
5	171201211.	NP - Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	0,00000	2,88000	2,88000	106,00	0,00	0,00	305,28	305,28	305,28	100,00
6	175151101.	NP - Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,00000	1,50000	1,50000	179,00	0,00	0,00	268,50	268,50	268,50	100,00
9	220060423.	NP - Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	M	0,00000	20,00000	20,00000	48,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	100,00
10	345271240.	NP - Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	M	0,00000	20,00000	20,00000	57,20	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	100,00
8	451573111.	NP - Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,00000	0,30000	0,30000	356,00	0,00	0,00	106,80	106,80	106,80	100,00
7	583312000.	NP - šterkopisek netříděný zásypový materiál	T	0,00000	2,52000	2,52000	177,00	0,00	0,00	446,04	446,04	446,04	100,00
		Celkem						0,00	0,00	3 790,42	3 790,42	3 790,42	0,00
		Všechny změny celkem						0,00	0,00	3 790,42	3 790,42	3 790,42	0,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
09/001Číslo ZBV:
015

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 501 - STL plynovod

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Zdůvodnění

Potřeba změny vyplynula z požadavku budoucího provozovatele plynovodu.

Popis změny

Předmětem změny je úprava způsobu odvodu plynovodu vyžádaná plynárenskou společností.

Z pohledu financování akce se jedná o méněpráce, které znamenají mírné snížení nákladů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-9 038,95	5 771,91	-3 267,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Bc. Jan Pípa

datum 21.8.2017 podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného
útvary k vyjádření k ZBV

jméno Ing. Aleš Šitař

datum 21.8.2017 podpis

Supervize

jméno Aleš Novák

datum 21.8.2017 podpis

Správce stavby

jméno

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum 21.8.2017 podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Ondřej Chrást

datum 21.8.2017 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS 15

Název Stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 09 - SO 501 - STL plynovod	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
444 187,25

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	444 187,25	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH



	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-9 038,95	5 771,91	5 771,91	1,30

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-9 038,95	440 920,21	-3 267,04	-0,74

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím	21.8.17	
Projektant (autorský dozor):	Bc. Jan Pípa	souhlasím	21.8.17	
Stavební dozor:	Ing. Jaroslav Dufek	Souhlasím	21.8.17	
Správce stavby:				
Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Aleš Sitař	Souhlasím	21.8.2017	

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

2025年1月1日

3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Měněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
17 833 646,55	0,00	5 350 093,97

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Měněprací	Cena všech Měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Měněpracemi a bez Víceprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepracemi a bez Měněprací	Nová cena stavby (s Měněpracemi a Vícepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy vč. Rezervy v % (max100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=1+2+3+4	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=př.14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=1+12	18=(16-1)/1
001	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 1-Odečet sjezdů	ANO	0,00	-245 416,65	-245 416,65	17 588 229,90	0,00	0,00	17 833 646,55	17 588 229,90	98,62	-1,38
002	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 2-Úprava PP	ANO	-245 416,65	0,00	-245 416,65	17 588 229,90	177 359,60	177 359,60	18 011 006,15	17 765 589,50	99,62	-0,38
003	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	ZS 3-Výtlač	ANO	-245 416,65	-37 968,00	-283 384,65	17 550 261,90	221 713,61	399 073,21	18 232 719,76	17 949 335,11	100,65	0,65
004	06	SO 303 - Vodovod	ZS 7-Odbočky	ANO	-283 384,65	0,00	-283 384,65	17 550 261,90	27 546,90	426 620,11	18 260 266,66	17 976 882,01	100,80	0,80
005	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 4-Zaokružování vodovodu	ANO	-283 384,65	-884 227,70	-1 167 612,35	16 666 034,20	762 342,65	1 188 962,76	19 022 609,31	17 854 996,96	100,12	0,12
006	11	SO 402 - Chráničky E.ON	ZS 5-Chráničky E.ON	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	20 855,75	1 209 818,51	19 043 465,06	17 875 852,71	100,24	0,24
007	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 6-Chráničky datové sítě	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	203 153,99	1 412 972,50	19 246 619,05	18 079 006,70	101,38	1,38
008	01	000 - Vedlejší a ostatní náklady	ZS 16-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	13 242,15	1 426 214,65	19 259 861,20	18 092 248,85	101,45	1,45
009	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 8-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	-245 033,61	-1 412 645,96	16 421 000,59	490 733,07	1 916 947,72	19 750 594,27	18 337 948,31	102,83	2,83
010	03	SO 102 - Komunikace II. etapa	ZS 9-Skutečné výměry	ANO	-1 412 645,96	-1 677 419,38	-3 090 065,34	14 743 581,21	93 438,62	2 010 386,34	19 844 032,89	16 753 967,55	93,95	-6,05
011	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 10-Skutečné výměry	ANO	-3 090 065,34	-39 890,22	-3 129 955,56	14 703 690,99	76 104,38	2 086 490,72	19 920 137,27	16 790 181,71	94,15	-5,85
012	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlač	ZS 11-Skutečné výměry	ANO	-3 129 955,56	-7 887,19	-3 137 842,75	14 695 803,80	32 997,27	2 119 487,99	19 953 134,54	16 815 291,79	94,29	-5,71
013	06	SO 303 - Vodovod	ZS 12-Skutečné výměry	ANO	-3 137 842,75	-18 246,33	-3 156 089,08	14 677 557,47	45 934,26	2 165 422,25	19 999 068,80	16 842 979,72	94,44	-5,56
014	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 13-Skutečné výměry	ANO	-3 156 089,08	-110 374,84	-3 266 463,92	14 567 182,63	100 007,26	2 265 429,51	20 099 076,06	16 832 612,14	94,39	-5,61
015	09	SO 501 - STL plynovod	ZS 15-Odvzdušnění plynovodu	ANO	-3 266 463,92	-9 038,95	-3 275 502,87	14 558 143,68	5 771,91	2 271 201,42	20 104 847,97	16 829 345,10	94,37	-5,63
016	10	SO 801 - Vegetační úpravy	ZS 18-Skutečné výměry	ANO	-3 275 502,87	-69 150,80	-3 344 653,67	14 488 992,88	24 768,00	2 295 969,42	20 129 615,97	16 784 962,30	94,12	-5,88
017	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 17-Skutečné výměry	ANO	-3 344 653,67	-5 664,42	-3 350 318,09	14 483 328,46	8 330,00	2 304 299,42	20 137 945,97	16 787 627,88	94,13	-5,87
018	SO 404	Chráničky pro Cetin	ZS 14-Skutečné výměry	ANO	-3 350 318,09	0,00	-3 350 318,09	14 483 328,46	3 790,42	2 308 089,84	20 141 736,39	16 791 418,30	94,16	-5,84



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 15

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 15

Číslo a název SO/PS: 09 - SO 501 - STL plynovod

Číslo a název rozpočtu: 09 - SO 501 - STL plynovod

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	119001421.	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	6,00000	6,00000	0,00000	100,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	120001101.	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	18,00000	18,00000	0,00000	165,00	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00
3	121101103.	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	229,84000	229,84000	0,00000	24,00	5 516,16	0,00	0,00	5 516,16	0,00	0,00
4	122101402.	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	M3	229,84000	229,84000	0,00000	28,00	6 435,52	0,00	0,00	6 435,52	0,00	0,00
5	132301102.	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	M3	265,20000	265,20000	0,00000	324,00	85 924,80	0,00	0,00	85 924,80	0,00	0,00
6	132301109.	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	132,60000	132,60000	0,00000	124,00	16 442,40	0,00	0,00	16 442,40	0,00	0,00
7	162301101.	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	229,84000	229,84000	0,00000	35,00	8 044,40	0,00	0,00	8 044,40	0,00	0,00
8	16260110(R).	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	106,08000	106,08000	0,00000	82,00	8 698,56	0,00	0,00	8 698,56	0,00	0,00
33	16260110.1(R).	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	318,24000	318,24000	0,00000	52,00	16 548,48	0,00	0,00	16 548,48	0,00	0,00
34	167101102.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	159,12000	159,12000	0,00000	29,00	4 614,48	0,00	0,00	4 614,48	0,00	0,00
9	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	265,20000	265,20000	0,00000	9,00	2 386,80	0,00	0,00	2 386,80	0,00	0,00
10	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	190,94400	190,94400	0,00000	52,00	9 929,09	0,00	0,00	9 929,09	0,00	0,00
11	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	M3	159,12000	159,12000	0,00000	41,00	6 523,92	0,00	0,00	6 523,92	0,00	0,00
12	175151101.	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	79,56000	79,56000	0,00000	98,00	7 796,88	0,00	0,00	7 796,88	0,00	0,00
14	181301115.	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	884,00000	0,00000	-884,00000	10,00	8 840,00	-8 840,00	0,00	0,00	-8 840,00	-100,00
23	230170013.	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	M	442,00000	442,00000	0,00000	19,00	8 398,00	0,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00
24	23020008(R).	Montáž chrániček betonových korýtkových	M	6,00000	6,00000	0,00000	54,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 15

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 15

Číslo a název SO/PS: 09 - SO 501 - STL plynovod

Číslo a název rozpočtu: 09 - SO 501 - STL plynovod

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	230205051.	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm	M	442,00000	442,00000	0,00000	226,00	99 892,00	0,00	0,00	99 892,00	0,00	0,00
26	230205251.	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 90 mm, tl.stěny 5,1 mm	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	279,00	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00
27	23022001(R).	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	1 837,00	3 674,00	0,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00
31	286139420.	potrubí plynovodní, PE 100 SDR 17, 90 x 5,2 mm	M	448,63000	448,63000	0,00000	102,00	45 760,26	0,00	0,00	45 760,26	0,00	0,00
32	286153910.	záslepka SDR17, PE100, d90	KUS	1,00000	1,00000	0,00000	177,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00
17	422913520.	poklop litinový typ 504-šoupátkový	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	1 102,00	2 204,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00
15	451572111.	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	26,52000	26,52000	0,00000	625,00	16 575,00	0,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00
28	460150003.	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 20 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	M	6,00000	6,00000	0,00000	76,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
29	460490011.	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	M	6,00000	6,00000	0,00000	10,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
30	460560003.	Zásyp rýh ručně šířky 20 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	M	6,00000	6,00000	0,00000	21,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
13	583312800.	kamenivo těžené drobné frakce 0-I	T	127,29600	127,29600	0,00000	299,00	38 061,50	0,00	0,00	38 061,50	0,00	0,00
21	583801200.	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	T	0,11200	0,11200	0,00000	2 582,00	289,18	0,00	0,00	289,18	0,00	0,00
16	899401112.	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	2,00000	2,00000	0,00000	354,00	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00
18	899721111.	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	446,00000	446,00000	0,00000	35,00	15 610,00	0,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00
19	899722113.	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	M	442,00000	442,00000	0,00000	12,00	5 304,00	0,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00
20	916111122.	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	2,80000	2,80000	0,00000	97,00	271,60	0,00	0,00	271,60	0,00	0,00
22	998276101.	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	128,22800	126,49800	-1,73000	115,00	14 746,22	-198,95	0,00	14 547,27	-198,95	-1,35
Nové položky													
35		NP - Odvzdušnění plynovodu	KPL	0,00000	1,00000	1,00000	5 771,91	0,00	0,00	5 771,91	5 771,91	5 771,91	100,00
Celkem								444 187,25	-9 038,95	5 771,91	440 920,21	-3 267,04	-0,74

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 15

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 15

Číslo a název SO/PS: 09 - SO 501 - STL plynovod

Číslo a název rozpočtu: 09 - SO 501 - STL plynovod

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Všechny změny celkem						444 187,25	-9 038,95	5 771,91	440 920,21	-3 267,04	-0,74

Za zhotovitele:

Datum:

Jiří Ambroz

Za objednatele:

Datum:



3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
01/001Číslo ZBV:
008

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4☐

Soupis prací - počet listů A4

☐

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4☐

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:

☐ Zhotovitel☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Zdůvodnění

Jedná se změnu vyplývající z ostatních změn tvořících změnový list č. 2. Rozsah geodetických prací se odvozuje z rozsahu zaměřovaných stavebních objektů, přičemž celkový objem výměr je oproti projektovanému mírně vyšší.

Popis změny

Dochází k nárůstu výměr na položkách Geodetické práce a Geodetické práce ve výstavbě.

Z pohledu financování akce se jedná o vícepráce, které znamenají zvýšení nákladů. Město Bystřice nad Pernštejnem je žádá zařadit do způsobilých výdajů do výše limitu způsobilých výdajů stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	13 242,15	13 242,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Bc. Jan Pípa

datum 21.8.2017

podpis

Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno Ing. Aleš Šitař

datum 21.8.2017

podpis

Supervize

jméno Aleš Novák

datum 21.8.2017

podpis

Správce stavby

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

jméno

SITAŘ

datum 21.8.2017

podpis

Zhotovitel

jméno Ing. Ondřej Chrast

datum 21.8.2017

podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS 16

Název Stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - 000 - Vedlejší a ostatní náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
560 925,00

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH				
	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	560 925,00	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH				
	Cena navrhovaných Měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	13 242,15	13 242,15	2,36

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH				
	Cena všech Měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	0,00	574 167,15	13 242,15	2,36

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jméno: Jiří Ambrož

Projektant (autorský dozor): Bc. Jan Pípa

Stavební dozor: Ing. Jaroslav Dufek

Správce stavby:

Souhlas: Datum: 21.8.17 Podpis:

Souhlasím 21.8.17

Souhlas 21.8.17

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Aleš Sitař

Souhlas 21.8.2017

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 16

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 16

Číslo a název SO/PS: 01 - 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: 01 - 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	013203000a.	Dokumentace stavby	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	23 541,00	23 541,00	0,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00
10	043002000b.	Zkoušky a ostatní měření	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	41 197,00	41 197,00	0,00	0,00	41 197,00	0,00	0,00
15	051303R00.	Pojištění dodvatele a pojištění díla	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	31 075,00	31 075,00	0,00	0,00	31 075,00	0,00	0,00
16	051303R10.	Bankovní záruka	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	21 357,00	21 357,00	0,00	0,00	21 357,00	0,00	0,00
1	12002000.	Geodetické práce	KPL	1,00000	1,15000	0,15000	58 854,00	58 854,00	0,00	8 828,10	67 682,10	8 828,10	15,00
2	12303000.	Geodetické práce po výstavbě	KPL	1,00000	1,15000	0,15000	29 427,00	29 427,00	0,00	4 414,05	33 841,05	4 414,05	15,00
3	12403000.	Geometrický plán	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	23 541,00	23 541,00	0,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00
4	13002000.	Projektové práce	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00
6	13244000.	Dokumentace pro provádění stavby	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	117 707,00	117 707,00	0,00	0,00	117 707,00	0,00	0,00
7	32002000.	Vybavení staveniště	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	23 541,00	23 541,00	0,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00
8	34002000.	Zabezpečení staveniště	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00
9	39002000.	Zrušení zařízení staveniště	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	9 417,00	9 417,00	0,00	0,00	9 417,00	0,00	0,00
11	43103000.	Zkoušky bez rozlišení	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00
12	44002000.	Revize	KS	1,00000	1,00000	0,00000	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00
13	44002000,1.	Revize	KS	1,00000	1,00000	0,00000	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00
14	44002000,2.	Revize	KS	2,00000	2,00000	0,00000	5 885,00	11 770,00	0,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00
17	72002000.	Silniční provoz	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	58 854,00	58 854,00	0,00	0,00	58 854,00	0,00	0,00
18	75002000.	Ochranná pásma	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	23 541,00	23 541,00	0,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00
19	91002000.	Ostatní náklady související s objektem	KS	1,00000	1,00000	0,00000	11 771,00	11 771,00	0,00	0,00	11 771,00	0,00	0,00
21	91002000,1.	Ostatní náklady související s objektem	KPL	1,00000	1,00000	0,00000	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00
20	91002000,2.	Ostatní náklady související s objektem	KS	4,00000	4,00000	0,00000	11 771,00	47 084,00	0,00	0,00	47 084,00	0,00	0,00
		Celkem						560 925,00	0,00	13 242,15	574 167,15	13 242,15	2,36
		Všechny změny celkem						560 925,00	0,00	13 242,15	574 167,15	13 242,15	2,36

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:





3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
12/002Číslo ZBV:
017

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 403 - Chráničky datové sítě

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Zdůvodnění

Na základě geodetického zaměření byly zjištěny skutečné výměry, osazení žlabu v souběhu s trasou NN je požadavek provozovatele elektrické sítě.

Popis změny

Předmětem změny je úprava položek na skutečné výměry dle geodetického zaměření a osazení žlabů v souběhu s vedením NN.

Město Bystřice nad Pernštejnem uhradí náklady na realizaci tohoto objektu ze svých vlastních zdrojů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-5 664,42	8 330,00	2 665,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	Bc. Jan Pípa	datum	21.8.2017	podpis	
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	Ing. Aleš Šitař	datum	21.8.2017	podpis	
Supervize	jméno	Aleš Novák	datum	21.8.2017	podpis	
Správce stavby	jméno		datum		podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	SITAŘ	datum	21.8.2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Ondřej Chrást	datum	21.8.2017	podpis	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	





ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS 17

Název Stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 12 - SO 403 - Chráničky datové sítě	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
0,00

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	203 153,99	203 153,99	203 153,99

Číslo Změny SO/PS: 002

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-5 664,42	8 330,00	211 483,99	0,00

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-5 664,42	205 819,57	205 819,57	0,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlasím	21.8.17	
Projektant (autorský dozor):	Bc. Jan Pípa	souhlasím	21.8.17	
Stavební dozor:	Ing. Jaroslav Dufek	Souhlasím	21.8.17	
Správce stavby:				
Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Aleš Sitař	Souhlasím	21.8.2017	

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 17

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 17

Číslo a název SO/PS: 12 - SO 403 - Chráničky datové sítě

Číslo a název rozpočtu: 12 - SO 403 - Chráničky datové sítě

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
18	012303000.	NP - Geodetické práce po výstavbě	KPL	0,00000	1,00000	1,00000	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
19	013254000.	NP - Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	0,00000	1,00000	1,00000	11 993,23	0,00	0,00	11 993,23	11 993,23	11 993,23	100,00
1	131301101.	NP - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	0,00000	3,84000	3,84000	327,00	0,00	0,00	1 255,68	1 255,68	1 255,68	100,00
2	132301102.	NP - Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	M3	0,00000	97,00000	97,00000	324,00	0,00	-2 008,80	33 436,80	31 428,00	31 428,00	100,00
3	132301109.	NP - Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	0,00000	51,60000	51,60000	124,00	0,00	0,00	6 398,40	6 398,40	6 398,40	100,00
4	174101101.	NP - Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	M3	0,00000	80,16000	80,16000	93,00	0,00	-357,12	7 812,00	7 454,88	7 454,88	100,00
5	175111101.	NP - Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	0,00000	13,52000	13,52000	335,00	0,00	0,00	4 529,20	4 529,20	4 529,20	100,00
6	175111109.	NP - Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	M3	0,00000	13,52000	13,52000	100,00	0,00	0,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	100,00
14	22018202.	NP - Kalibrace trubek HDPE 40/33 a DURAFLAT 12/8	KPL	0,00000	2,00000	2,00000	4 800,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
8	220182022.	NP - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	M	0,00000	461,00000	461,00000	46,40	0,00	-696,00	22 086,40	21 390,40	21 390,40	100,00
12	220182022.1.	NP - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	M	0,00000	461,00000	461,00000	46,40	0,00	-696,00	22 086,40	21 390,40	21 390,40	100,00
16	28611305.	NP - trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 110 x 3,0 x 5000 mm	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	486,00	0,00	0,00	972,00	972,00	972,00	100,00
9	286193100.	NP - trubka PE-HD d 40/33	M	0,00000	461,00000	461,00000	62,00	0,00	-930,00	29 512,00	28 582,00	28 582,00	100,00
13	28619312(R).	NP - plochý svazek 4 trubiček HDPE tlustostěnných 12/8 např. DURAFLAT	M	0,00000	461,00000	461,00000	54,50	0,00	-817,50	25 942,00	25 124,50	25 124,50	100,00
11	28654227(R).	NP - zásepka na DURAFLAT 12/8	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	5,60	0,00	0,00	11,20	11,20	11,20	100,00
10	286542330.	NP - zásepka D 40 mm	KUS	0,00000	2,00000	2,00000	73,30	0,00	0,00	146,60	146,60	146,60	100,00
7	451595111.	NP - Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	M3	0,00000	9,52000	9,52000	449,00	0,00	0,00	4 274,48	4 274,48	4 274,48	100,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 17

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 17

Číslo a název SO/PS: 12 - SO 403 - Chráničky datové sítě

Číslo a název rozpočtu: 12 - SO 403 - Chráničky datové sítě

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	460310104.	NP - Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm	M	0,00000	10,00000	10,00000	1 020,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00
17	460490012.	NP - Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	M	0,00000	461,00000	461,00000	10,60	0,00	-159,00	5 045,60	4 886,60	4 886,60	100,00
22	460510281.	NP - Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	M	0,00000	35,00000	35,00000	238,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,00
		Celkem						0,00	-5 664,42	211 483,99	205 819,57	205 819,57	0,00
		Všechny změny celkem						0,00	-5 664,42	211 483,99	205 819,57	205 819,57	0,00

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
10/001Číslo ZBV:
016

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801 - Vegetační úpravy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.1.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Zdůvodnění

Z jednání s budoucími investory v průmyslové zóně vzešlo zjištění, že část zeleně (stromů) je z hlediska jejich budoucích potřeb umístěna nevhodně. Bylo nalezeno alternativní umístění, kde je však dle mínění orgánu ochrany přírody nevhodná navržená druhová struktura, proto byly navrženy k výsadbě do této lokality jiné druhy. Dále bylo po dohodě s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu rozhodnuto o tom, že pro účel výsevu travníků se nebude provádět zpětné rozprostírání ornice.

Popis změny

Předmětem změny je jednak druhová změna některých z vysazovaných stromů a jednak změna technologie zakládání travníků.

Z pohledu financování akce se jedná o méněpráce i vícepráce. Město Bystřice nad Pernštejnem je žádá zařadit do způsobilých výdajů do výše limitu způsobilých výdajů stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-69 150,80	24 768,00	-44 382,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Pojektant (autorský dozor)	jméno	Bc. Jan Pípa	datum	21.8.2017	podpis	
Funkce zaměstnance určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	Ing. Aleš Sitař	datum	21.8.2017	podpis	
Supervize	jméno	Aleš Novák	datum	21.8.2017	podpis	
Správce stavby	jméno		datum		podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015)	jméno	SITAŘ	datum	21.8.2017	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Ondřej Chrást	datum	21.8.2017	podpis	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	





3.6.17.3

Datum:

Čas:

ZÁPIS

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo: ZS 18

Název Stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 10 - SO 801 - Vegetační úpravy	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
474 181,80

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	474 181,80	0,00

Číslo Změny SO/PS: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-69 150,80	24 768,00	24 768,00	5,22

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-69 150,80	429 799,00	-44 382,80	-9,36

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jiří Ambrož	Souhlas	21.8.17	
Projektant (autorský dozor):	Bc. Jan Pípa	souhlasím	21.8.17	
Stavební dozor:	Ing. Jaroslav Dufek	Souhlas	21.8.17	
Správce stavby:				
Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Aleš Sitař	Souhlas	21.8.2017	



3.6.17.4

Datum:

Čas:

Přehled Změn stavby

Název a evidenční číslo Stavby:

-Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení)

Poznámka: Cenu navrhovaných Méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-).

Údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
1 - zadat	2 - zadat	3=1x30%
17 833 646,55	0,00	5 350 093,97

Údaje v Kč bez DPH

Poř. číslo	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo ZBV a zkrácený popis Změny	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatel (ANO/NE)	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách	Cena navrhovaných Méněprací	Cena všech Méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Méněpracemi a bez Víceprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena všech Víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s Vícepracemi a bez Méněprací	Nová cena stavby (s Méněpracemi a Vícepracemi)	Financování Změn v rámci Smlouvy v % (max 100%)	Čerpání Rezervy v % ceny stavby
4	5	6	7	8	9=10+11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=13+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/15	18=(16-1)/1
001	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 1-Odečet sjezdů	ANO	0,00	-245 416,65	-245 416,65	17 588 229,90	0,00	0,00	17 833 646,55	17 588 229,90	98,62	-1,38
002	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 2-Úprava PP	ANO	-245 416,65	0,00	-245 416,65	17 588 229,90	177 359,60	177 359,60	18 011 006,15	17 765 589,50	99,62	-0,38
003	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak	ZS 3-Výtlak	ANO	-245 416,65	-37 968,00	-283 384,65	17 550 261,90	221 713,61	399 073,21	18 232 719,76	17 949 335,11	100,65	0,65
004	06	SO 303 - Vodovod	ZS 7-Odbočky	ANO	-283 384,65	0,00	-283 384,65	17 550 261,90	27 546,90	426 620,11	18 260 266,66	17 976 882,01	100,80	0,80
005	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 4-Zaokružování vodovodu	ANO	-283 384,65	-884 227,70	-1 167 612,35	16 666 034,20	762 342,65	1 188 962,76	19 022 609,31	17 854 996,96	100,12	0,12
006	11	SO 402 - Chráničky E.ON	ZS 5-Chráničky E.ON	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	20 855,75	1 209 818,51	19 043 465,06	17 875 852,71	100,24	0,24
007	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 6-Chráničky datové sítě	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	203 153,99	1 412 972,50	19 246 619,05	18 079 006,70	101,38	1,38
008	01	000 - Vedlejší a ostatní náklady	ZS 16-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	0,00	-1 167 612,35	16 666 034,20	13 242,15	1 426 214,65	19 259 861,20	18 092 248,85	101,45	1,45
009	02	SO 101 - Komunikace I. etapa	ZS 8-Skutečné výměry	ANO	-1 167 612,35	-245 033,61	-1 412 645,96	16 421 000,59	490 733,07	1 916 947,72	19 750 594,27	18 337 948,31	102,83	2,83
010	03	SO 102 - Komunikace II. etapa	ZS 9-Skutečné výměry	ANO	-1 412 645,96	-1 677 419,38	-3 090 065,34	14 743 581,21	93 438,62	2 010 386,34	19 844 032,89	16 753 967,55	93,95	-6,05
011	04	SO 301 - Kanalizace dešťová	ZS 10-Skutečné výměry	ANO	-3 090 065,34	-39 890,22	-3 129 955,56	14 703 690,99	76 104,38	2 086 490,72	19 920 137,27	16 790 181,71	94,15	-5,85
012	05	SO 302 - Kanalizace splašková - výtlak	ZS 11-Skutečné výměry	ANO	-3 129 955,56	-7 887,19	-3 137 842,75	14 695 803,80	32 997,27	2 119 487,99	19 953 134,54	16 815 291,79	94,29	-5,71
013	06	SO 303 - Vodovod	ZS 12-Skutečné výměry	ANO	-3 137 842,75	-18 246,33	-3 156 089,08	14 677 557,47	45 934,26	2 165 422,25	19 999 068,80	16 842 979,72	94,44	-5,56
014	07	SO 304 - Zaokružování vodovodu	ZS 13-Skutečné výměry	ANO	-3 156 089,08	-110 374,84	-3 266 463,92	14 567 182,63	100 007,26	2 265 429,51	20 099 076,06	16 832 612,14	94,39	-5,61
015	09	SO 501 - STL plynovod	ZS 15-Odvzdušnění plynovodu	ANO	-3 266 463,92	-9 038,95	-3 275 502,87	14 558 143,68	5 771,91	2 271 201,42	20 104 847,97	16 829 345,10	94,37	-5,63
016	10	SO 801 - Vegetační úpravy	ZS 18-Skutečné výměry	ANO	-3 275 502,87	-69 150,80	-3 344 653,67	14 488 992,88	24 768,00	2 295 969,42	20 129 615,97	16 784 962,30	94,12	-5,88
017	12	SO 403 - Chráničky datové sítě	ZS 17-Skutečné výměry	ANO	-3 344 653,67	-5 664,42	-3 350 318,09	14 483 328,46	8 330,00	2 304 299,42	20 137 945,97	16 787 627,88	94,13	-5,87
018	SO 404	Chráničky pro Cetin	ZS 14-Skutečné výměry	ANO	-3 350 318,09	0,00	-3 350 318,09	14 483 328,46	3 790,42	2 308 089,84	20 141 736,39	16 791 418,30	94,16	-5,84

3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 18

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 18

Číslo a název SO/PS: 10 - SO 801 - Vegetační úpravy

Číslo a název rozpočtu: 10 - SO 801 - Vegetační úpravy

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18310-1221.	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s 50% výměnou půdy přes 0,40 do 1,00 m ³	KS	87,00000	85,00000	-2,00000	300,00	26 100,00	-600,00	0,00	25 500,00	-600,00	-2,30
3	18410-2115.	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm	KS	87,00000	85,00000	-2,00000	300,00	26 100,00	-600,00	0,00	25 500,00	-600,00	-2,30
6	18421-5133.	Ukotvení dřeviny třemi kůly s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při délce kůlů přes 2 do 3 m	KS	87,00000	85,00000	-2,00000	100,00	8 700,00	-200,00	0,00	8 500,00	-200,00	-2,30
9	18450-1114.	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větvi stromu z juty ve dvou vrstvách	KS	87,00000	85,00000	-2,00000	20,00	1 740,00	-40,00	0,00	1 700,00	-40,00	-2,30
21	18450-1114.	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větvi stromu z juty ve dvou vrstvách	KS	8,70000	8,50000	-0,20000	50,00	435,00	-10,00	0,00	425,00	-10,00	-2,30
20	18450-3114.	Odstranění obalu kmene	KS	8,70000	8,50000	-0,20000	50,00	435,00	-10,00	0,00	425,00	-10,00	-2,30
11	184813121.	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině pletivem do výšky 2m	KS	87,00000	85,00000	-2,00000	80,00	6 960,00	-160,00	0,00	6 800,00	-160,00	-2,30
19	18491-1111.	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	KS	17,40000	17,00000	-0,40000	40,00	696,00	-16,00	0,00	680,00	-16,00	-2,30
15	18491-1421.	Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením při tl. mulče přes 50 do 100 mm	M2	261,00000	255,00000	-6,00000	30,00	7 830,00	-180,00	0,00	7 650,00	-180,00	-2,30
4	18580-2114.	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením hnojiva umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	T	0,00348	0,00340	-0,00008	10 000,00	34,80	-0,80	0,00	34,00	-0,80	-2,30
17	18580-4213.	Výpleti dřevin soliterních s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	M2	52,20000	51,00000	-1,20000	20,00	1 044,00	-24,00	0,00	1 020,00	-24,00	-2,30
12	18580-4312.	Zaliti rostlin vodou, plochy jednotlivě přes 20 m ²	M3	60,90000	59,50000	-1,40000	300,00	18 270,00	-420,00	0,00	17 850,00	-420,00	-2,30
14	18585-1119.	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 6000 m	M3	60,90000	59,50000	-1,40000	300,00	18 270,00	-420,00	0,00	17 850,00	-420,00	-2,30
2	MAT.9	Substrát	M3	43,50000	42,50000	-1,00000	500,00	21 750,00	-500,00	0,00	21 250,00	-500,00	-2,30

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.17.5

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění Změn položek (včetně předchozích Změn) - pro ZBV číslo: ZS 18

Evidenční číslo a název stavby: - Průmyslová zóna Bystřice nad Pernštejnem - vnitřní infrastruktura

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. ZS 18

Číslo a název SO/PS: 10 - SO 801 - Vegetační úpravy

Číslo a název rozpočtu: 10 - SO 801 - Vegetační úpravy

Kategorie Víceprací:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Méněpráce ve Změně v Kč	Vícepráce ve Změně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	MAT.	Tabletové hnojivo	KG	3,48000	3,40000	-0,08000	100,00	348,00	-8,00	0,00	340,00	-8,00	-2,30
7	MAT.1	Kůly (průměr 70 mm, tlaková impregnace)	KS	261,00000	255,00000	-6,00000	100,00	26 100,00	-600,00	0,00	25 500,00	-600,00	-2,30
8	MAT.2	Vyvazovací příchky	KS	261,00000	255,00000	-6,00000	10,00	2 610,00	-60,00	0,00	2 550,00	-60,00	-2,30
10	MAT.3	Juta	KS	87,00000	85,00000	-2,00000	21,00	1 827,00	-42,00	0,00	1 785,00	-42,00	-2,30
6	MAT.4	Alnus glutinosa (olše lepkavá), vel. 10-12, s balem	KS	8,00000	6,00000	-2,00000	1 500,00	12 000,00	-3 000,00	0,00	9 000,00	-3 000,00	-25,00
7	MAT.5	Fagus sylvatica (buk lesní), vel. 14-16, s balem	KS	64,00000	46,00000	-18,00000	3 410,00	218 240,00	-61 380,00	0,00	156 860,00	-61 380,00	-28,13
8	MAT.6	Prunus padus (střemcha obecná), vel. 10-12, s balem	KS	4,00000	4,00000	0,00000	2 103,00	8 412,00	0,00	0,00	8 412,00	0,00	0,00
9	MAT.7	Quercus rubra (dub červený), vel. 14-16, s balem	KS	6,00000	6,00000	0,00000	3 500,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
10	MAT.8	Salix alba (vrba bílá), vel. 10-12, s balem	KS	5,00000	5,00000	0,00000	1 400,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
13	MAT.11	Voda	M3	60,90000	59,50000	-1,40000	300,00	18 270,00	-420,00	0,00	17 850,00	-420,00	-2,30
16	MAT.10	Drcená borka	M3	26,10000	25,50000	-0,60000	500,00	13 050,00	-300,00	0,00	12 750,00	-300,00	-2,30
18	R.	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	KS	174,00000	170,00000	-4,00000	40,00	6 960,00	-160,00	0,00	6 800,00	-160,00	-2,30
Nové položky													
36	MAT.6.	NP - Prunus avium (třešň ptačí), vel. 10-12, s balem	KUS	0,00000	16,00000	16,00000	1 548,00	0,00	0,00	24 768,00	24 768,00	24 768,00	100,00
Celkem								474 181,80	-69 150,80	24 768,00	429 799,00	-44 382,80	-9,36
Všechny změny celkem								474 181,80	-69 150,80	24 768,00	429 799,00	-44 382,80	-9,36

Za zhotovitele:

Jiří Ambrož

Za objednatele:

Datum:

Datum: