



ZMĚNOVÝ LIST

č.: 09

Předmět změny: Změna rozsahu finálních úprav podlah

Přílohy: Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Popis Změny:

Změny v projektové dokumentaci:

- veškeré podlahy ve stěrci jsou nahrazeny podlahami vinylovými, koberci (m. č. 215, 407) a v místnostech sociálních zařízení a úklidu podlahami s keramickou dlažbou
- podlahy s PVC (m. č. 118, 307, 410) jsou nahrazeny podlahami s keramickou dlažbou
- podlahy s kobercem (m. č. 204, 214, 305, 306) jsou nahrazeny podlahou s vínylem

Vliv změny na cenu za dílo:

VLIVEM ZMĚNY DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA O

699 637,56 Kč

(slovy: šestsetdevadesátdevěttisícšestsetřicet osm korun českých bez DPH)

Časový dopad změny:

Bez vlivu na termín dokončení díla

Datum předložení změnového listu:

13.03.2025

Datum odsouhlasení změnového listu:

Za VCES a.s.


Daniel Masopust


Ing. František Zachař

Za investora - Město Česká Třebová


Jaromír Sobek

Za TDI - HP Europe, s.r.o.


Petr Kolínský

Za autorský dozor - OPTIMA, spol. s r.o.


Ing. Jan Šejbal

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

S:	Městská knihovna Česká Třebová
Z:	ZL09 - Změna rozsahu finálních úprav podlah

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ - ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Podlahy lité všechny stěrky - náhrada za vinyl, koberec a ker. dlažbu				
1	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	-112,190		
2	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	-112,190		
3	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	-112,190		
4	77751119	Příplatek krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm prováděná na schodišti	m2	-198,680		
5	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	-775,450		
6	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	-37,055		
		Podlahy povlakové - PVC m. č. 118, 307, 410 - náhrada za ker. dlažbu				
7	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-29,380		
8	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	-29,380		
9	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-29,380		
10	28411126	PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátláže 34/43, odpor krytí $\leq 10^6$	m2	-32,612		
11	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	-28,500		
12	283420	lišta soklová MDF výšky 60 mm v odstínu vinylové krytiny	m	-29,925		
13	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-29,380		
14	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,520		
		Podlahy povlakové - koberec m. č. 204, 214, 305, 306 - náhrada za vinyl				
15	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-103,650		
16	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	-103,650		
17	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	-103,650		
18	69751094	koberec 500x500mm, tl 6mm, hm 4410g/m2, hm vlákna 650g/m2, všivaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátláže 32, útlum 23dB	m2	-114,015		
19	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-69,970		
20	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	-71,369		
21	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-103,650		
22	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-1,630		
Celkem - odpočet původního řešení						-1 233 459

NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Podlahy povlakové - vinyl m. č. 103, 108, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 201, 204, 205, 206, 207, 212, 214, 216, 217, 218, 305, 306, 311, 312, 408, 409, 413				
23	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1053,24		
24	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	969,42		
25	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	969,42		
26		Materiál vinyl - role, tloušťka 2mm - FORBO / TARKETT	m2	1114,84		
27	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových obvodových, výšky do 80 mm	m	574,990		
28		Sokl řezaný, lepený, výšky 60 mm - to je lepený přímo na konstrukce bez plastové lišty	m	603,740		
29	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	51,870		
30		Obvodová lišta lepená	m	54,464		
31	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	50,000		
32	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm sříbro	m	55,000		
33	776141221	Stěrka na schodiště nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 35 MPa tl do 3 mm	m2	83,811		
34	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	140,140		
35	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	149,800		
36		Materiál vinyl - role, tloušťka 2mm - FORBO / TARKETT	m2	78,313		
37	776411121	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm	m	55,250		
38		Sokl řezaný, lepený, výšky 60 mm - to je lepený přímo na konstrukce bez plastové lišty	m	60,775		
39	776421211	Montáž lišt schodišťových samolepicích	m	55,250		
40		Lišta schodišťová samolepicí	m	58,013		
41	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	140,140		
42		Schodišťová hrana	m	147,147		
43	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,917		
		Podlahy povlakové - koberec m. č. 215, 407				
44	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	42,460		
45	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	42,460		
46	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	42,460		
47	69751094	koberec 500x500mm, tl 6mm, hm 4410g/m2, hm vlákna 650g/m2, všivaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátláže 32, útlum 23dB	m2	46,706		
48	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	33,700		
49	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	34,374		
50	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	42,460		
51	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,204		
		Podlahy z dlaždic m. č. 104, 105, 106, 107, 117, 118, 209, 210, 211, 307, 308, 309, 310, 410, 411, 412				
52	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	120,140		
53	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	120,140		
54	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m. č. 117	m	41,540		
55	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	120,140		
56	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	144,168		
57	77159111	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách včetně systémových rohových a koutových pásek	m2	4,950		
58	78113131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	9,160		
59	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	120,140		
60	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,613		
Celkem - přípočet nového řešení						1 933 097

CENA CELKEM - Kč bez DPH

699 637,56