

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted] email: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

26300511/0100

datová schránka:

e8jcfsn

korespondenční adresa:

Lesy české republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KONSTRUKTIAL s.r.o.

se sídlem č.p. 187, 73914 Ostravice

IČO: 253 99 063

DIČ: CZ25399063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18593

zastoupená Ing. Tomášem Wunschem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5798202359/0800

datová schránka:

itwgd39

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Rykalí km 0,000-0,300 (PŠ 2024)**, evidenční číslo zakázky: **S951/2025/191**, a to dle projektové dokumentace „Rykalí potok (PŠ 2024)“, vypracované [REDAKCE], a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 370, podprogram 129 373 „Odstranění následků povodní roku 2024“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku jsou stavební práce spočívající v odstranění škod způsobených povodní ze září 2024. Poškozené části koryta vodního toku Rykalí potok

a vodohospodářského majetku (podélné opevnění, příčné objekty) v úseku ř. km cca 0,000 - 0,300 budou opraveny do původního technického stavu tak, aby byla obnovena stabilita koryta a ochrana přilehlého území místní části Juřičuna v obci Morávka.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
 - vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě,
 - kopii oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 3. 2025, oznámeno stavebnímu úřadu Magistrátu města Frýdek-Místek.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - ochrana stávajících stromů proti poškození provozem na staveništi,
 - zajištění umístění oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení §264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - zajištění biologické dozoru v průběhu stavby,
 - projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, zajištění, osazení a odstranění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta vodního toku,
 - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - pravidelné čištění a údržba dotčených komunikací,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace a leteckých snímků stavby,

- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **3. 11. 2025**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30. 11. 2025**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **600 850,97 Kč (slovy: Šest set tisíc osm set padesát korun českých devadesát sedm haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
 3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
 4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 - V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková,
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 1 vyhotovení, může být elektronicky) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře)

musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývajících 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí

objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

10. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho případné přizpůsobení – aktualizaci skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti

objednatel je povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatelů oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatelů doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních listků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelů stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo

osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této

smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit*. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu **vrby - ■■■ Kč, ostatní měkké listnaté - ■■■ Kč, tvrdé listnaté - ■■■ Kč a jehličnany - ■■■ Kč**. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za 1 m³ surové dřevní hmoty. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon o DPH). Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace a leteckých snímků stavby z průběhu realizace stavby),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,

- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
- závěrečnou zprávu biologického dozoru stavby.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,

- g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 38 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
 11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plně předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s. p.

.....
Ing. Tomáš Wunsch
jednatel
KONSTRUKTIAL s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Reh006
Stavba: Rykalí potok PŠ 2024



KSO:
Místo: Obec Morávka

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Konstruktial s.r.o.

IČ: 25399063
DIČ: CZ25399063

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			600 850,97
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	600 850,97	126 178,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			727 029,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Reh006

Stavba: Rykalí potok PŠ 2024

Místo: Obec Morávka

Zadavatel:

Uchazeč: Konstruktial s.r.o.

Datum:

28. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		600 850,97	727 029,67
01	Stupeň č. 1 km 0,300	50 281,87	60 841,06
02	Úsek č. 2 - pod mostem	3 444,70	4 168,09
03	Stupeň č. 2 km 0,225	123 283,91	149 173,53
04	Stupeň č.3 km 0,140	44 029,16	53 275,28
05	Stupeň č. 4 km 0,073	46 222,70	55 929,47
06	Úsek č. 6 - nátrž	51 243,03	62 004,07
07	Koryto potoka - pomístní opravy	105 808,60	128 028,41
08	Kácení	32 617,00	39 466,57
09	Vedlejší rozpočtové náklady	143 920,00	174 143,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rykalí potok PŠ 2024

Objekt:

01 - Stupeň č. 1 km 0,300

KSO:

Místo: Obec Morávka

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukta s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25399063

DIČ:

CZ25399063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 281,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 281,87	21,00%	10 559,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 841,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rykalí potok PŠ 2024
Objekt: 01 - Stupeň č. 1 km 0,300
Místo: Obec Morávka
Zadavatel:
Uchazeč: Konstruktial s.r.o.

Datum: 28. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		50 281,87
HSV - Práce a dodávky HSV		50 281,87
1 - Zemní práce		9 124,86
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		12 324,00
4 - Vodorovné konstrukce		7 539,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 529,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 459,09
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		9 046,62
998 - Přesun hmot		3 258,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rykalí potok PŠ 2024
Objekt: 01 - Stupeň č. 1 km 0,300



Místo: Obec Morávka Datum: 28. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Konstrukta s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 281,87

D HSV Práce a dodávky HSV 50 281,87

D 1 Zemní práce 9 124,86

1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	0,075	435,00	32,63	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101
"uvolnění části dna
0,5*0,5*0,3

2	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	0,075	1 650,00	123,75	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203103
"uvolnění části opevnění břehu
0,5*0,5*0,3

3	K	127751111	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	9,600	363,00	3 484,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/127751111
"odstranění nánosů
3*4*0,8

4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,600	89,30	857,28	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP
Online PSC
Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103

5	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	9,600	451,00	4 329,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171203111

6	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	3,500	84,80	296,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111
"dlažba dna
2
"oprava dlažby
1,5
Součet

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 324,00

7	K	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	0,300	10 400,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345
"pomístní oprava
0,3

8	K	321213224	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové bez zatření na maltu MC 25	m3	1,200	7 670,00	9 204,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár, na maltu cementovou MC 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321213224					
	VV		"předpráh					
	VV		4*0,6*1*0,5		1,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 539,00	
9	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm	m2	1,500	527,00	790,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451313511					
	VV		"oprava dlažby					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
10	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	3,500	161,00	563,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451571111					
	VV		"dlažba dna					
	VV		2		2,000			
	VV		"oprava dlažby					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		3,500			
11	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	2,000	1 540,00	3 080,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465511327					
	VV		"dlažba dna					
	VV		2		2,000			
12	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	1,500	2 070,00	3 105,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513327					
	VV		"oprava dlažby					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 529,90	
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	12,050	81,90	986,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101					
	VV		"těleso stupně 100%					
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		4*0,75		3,000			
	VV		1*0,5		0,500			
	VV		"dlažba 50%					
	VV		(4,5*1,5*2)*0,5		6,750			
	VV		Součet		12,050			
14	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	12,050	460,00	5 543,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212					
	VV		"těleso stupně 100%					
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		4*0,75		3,000			
	VV		1*0,5		0,500			
	VV		"dlažba 50%					
	VV		(4,5*1,5*2)*0,5		6,750			
	VV		Součet		12,050			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 459,09	
15	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	12,050	29,80	359,09	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101					
	VV		"těleso stupně 100%					
	VV		3*0,6		1,800			
	VV		4*0,75		3,000			
	VV		1*0,5		0,500			
	VV		"dlažba 50%					
	VV		(4,5*1,5*2)*0,5		6,750			
	VV		Součet		12,050			
16	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	1,200	1 750,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022491					
	VV		"bourání 50% předprahu					
	VV		4*0,6*1*0,5		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot	9 046,62				
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,278	304,00	996,51	CS ÚRS 2025 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,228	13,30	1 133,53	CS ÚRS 2025 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
VV			3,278*26 'Přepočtené koeficientem množství		85,228			
19	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,278	2 110,00	6 916,58	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013655					
D 998			Přesun hmot	3 258,40				
20	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	8,146	400,00	3 258,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998323011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rykalí potok PŠ 2024

Objekt:

02 - Úsek č. 2 - pod mostem

KSO:

Místo: Obec Morávka

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukta s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25399063

DIČ:

CZ25399063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 444,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 444,70	21,00%	723,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 168,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rykalí potok PŠ 2024

Objekt: 02 - Úsek č. 2 - pod mostem

Místo: Obec Morávka

Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Konstruktial s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 444,70
HSV - Práce a dodávky HSV		3 444,70
1 - Zemní práce		32,63
4 - Vodorovné konstrukce		2 551,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		372,57
998 - Přesun hmot		488,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rykálí potok PŠ 2024
Objekt: 02 - Úsek č. 2 - pod mostem

Místo: Obec Morávka Datum: 28. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Konstruktial s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 444,70

D HSV Práce a dodávky HSV 3 444,70

D 1 Zemní práce 32,63

1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	0,075	435,00	32,63	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

PP Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101
VV "demontáž uvolněné dlažby
VV 0,5*0,5*0,3 0,075

D 4 Vodorovné konstrukce 2 551,50

2	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	1,500	161,00	241,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451571111
VV "oprava dlažby
VV 1,5*1 1,500

3	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	1,500	1 540,00	2 310,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465511327
VV "oprava dlažby
VV 1,5*1 1,500

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 372,57

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,135	304,00	41,04	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501

5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,510	13,30	46,68	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509
VV 0,135*26 'Přepočtené koeficientem množství 3,510

6	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,135	2 110,00	284,85	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013655

D 998 Přesun hmot 488,00

7	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	1,220	400,00	488,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	-------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998323011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rykalí potok PŠ 2024

Objekt:

03 - Stupeň č. 2 km 0,225

KSO:

Místo: Obec Morávka

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukta s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25399063

DIČ:

CZ25399063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 283,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 283,91	21,00%	25 889,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 173,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rykalí potok PŠ 2024

Objekt: **03 - Stupeň č. 2 km 0,225**

Místo: Obec Morávka

Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Konstrukcial s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		123 283,91
HSV - Práce a dodávky HSV		123 283,91
1 - Zemní práce		6 065,88
2 - Zakládání		6 771,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce		46 132,90
4 - Vodorovné konstrukce		13 102,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		14 089,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 462,30
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		19 608,38
998 - Přesun hmot		10 051,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rykalí potok PŠ 2024
Objekt: 03 - Stupeň č. 2 km 0,225



Místo: Obec Morávka Datum: 28. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Konstruktial s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								123 283,91
D HSV			Práce a dodávky HSV				123 283,91	
D 1			Zemní práce				6 065,88	
1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho	m3	0,075	435,00	32,63	CS ÚRS 2025 02
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101					
VV			"uvolnění části		0,075			
VV			0,5*0,5*0,3					
2	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty	m3	0,075	1 650,00	123,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203103					
VV			"uvolnění části		0,075			
VV			0,5*0,5*0,3					
3	K	127751111	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	7,000	363,00	2 541,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/127751111					
VV			"odstranění nánosů		1,000			
VV			2*1*0,5					
VV			"odstranění nánosů vývaru		6,000			
VV			3*2,5*0,8					
VV			Součet		7,000			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,000	89,30	267,90	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
VV			7-4		3,000			
5	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	4,000	156,00	624,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/166151101					
6	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	3,000	451,00	1 353,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171203111					
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,000	159,00	636,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
VV			"zásyp nátrží		4,000			
VV			4					
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	5,750	84,80	487,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
VV			"uprava dna nad přelivovou hranou		3,750			
VV			2,5*1,5					
VV			"lokální oprava		2,000			
VV			2					
VV			Součet		5,750			
D 2			Zakládání				6 771,60	
9	K	270210113	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 25	m3	1,080	6 270,00	6 771,60	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapáženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelicované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/270210113					
	VV		"předpráh					
	VV		3*0,6*0,6		1,080			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				46 132,90	
10	K	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	3,900	10 400,00	40 560,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345					
	VV		" vyzdění tělesa stupně a křidel					
	VV		3*2*0,6		3,600			
	VV		1*0,5*0,6		0,300			
	VV		Součet		3,900			
11	K	321213224	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové bez zatření na maltu MC 25	m3	0,720	7 670,00	5 522,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár, na maltu cementovou MC 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321213224					
	VV		"předpráh					
	VV		3*0,6*0,4		0,720			
12	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,001	50 500,00	50,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivě pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111					
	VV		"ocelové kotevní trny průměr 8mm 0,395kg/m					
	VV		0,001		0,001			
D	4		Vodorovné konstrukce				13 102,25	
13	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm	m2	2,000	527,00	1 054,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451313511					
	VV		"lokální oprava					
	VV		2		2,000			
14	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	13,250	161,00	2 133,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451571111					
	VV		"oprava dna nad přelivovou hranou					
	VV		2,5*1,5		3,750			
	VV		"Úprava dna vývaru					
	VV		3*2,5		7,500			
	VV		"lokální oprava					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		13,250			
15	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	3,750	1 540,00	5 775,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžkým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465511327					
	VV		"oprava dna nad přelivovou hranou					
	VV		2,5*1,5		3,750			
	VV		Součet		3,750			
16	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	2,000	2 070,00	4 140,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513327					
	VV		"lokální oprava					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV VV VV VV Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212 "dlažba 2*1,5*2 (5*2*2) Součet								
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 462,30				
19	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	26,000	29,80	774,80	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV VV VV Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101 "dlažba 100% 2*1,5*2 (5*2*2) Součet								
20	K	962022491	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	2,730	1 750,00	4 777,50	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV VV VV VV Bourání zdíva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022491 "zbytek tělesa stupně 3*2*0,6*0,7 1*0,5*0,6*0,7 Součet								
21	K	977151111	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,000	1 910,00	1 910,00	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151111								
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot	19 608,38				
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,105	304,00	2 159,92	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501								
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	184,730	13,30	2 456,91	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC VV Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509 7,105*26 'Přepočtené koeficientem množství								
24	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,105	2 110,00	14 991,55	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013655								
D 998			Přesun hmot	10 051,20				
25	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	25,128	400,00	10 051,20	CS ÚRS 2025 02
PP Online PSC Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998323011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rykalí potok PŠ 2024

Objekt:

04 - Stupeň č.3 km 0,140

KSO:

Místo: Obec Morávka

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukcial s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25399063

DIČ:

CZ25399063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 029,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 029,16	21,00%	9 246,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 275,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rykalí potok PŠ 2024
Objekt: 04 - Stupeň č.3 km 0,140
Místo: Obec Morávka
Zadavatel:
Uchazeč: Konstruktial s.r.o.

Datum: 28. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		44 029,16
HSV - Práce a dodávky HSV		44 029,16
1 - Zemní práce		4 302,86
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 200,00
4 - Vodorovné konstrukce		19 628,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		8 236,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		452,96
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		1 945,66
998 - Přesun hmot		4 262,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rykalí potok PŠ 2024
Objekt: 04 - Stupeň č.3 km 0,140



Místo: Obec Morávka Datum: 28. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Konstrukta s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 44 029,16

D HSV Práce a dodávky HSV 44 029,16

D 1 Zemní práce 4 302,86

1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	0,075	435,00	32,63	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101
"uvolněné části
0,5*0,5*0,3

2	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	0,300	1 650,00	495,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203103
"uvolněné části
0,3

3	K	127751111	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	3,600	363,00	1 306,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/127751111
"odstranění nánosů vývaru
3*3*0,4
Součet

4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	0,500	156,00	78,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

PP
Online PSC
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/166151101

5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,100	89,30	276,83	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP
Online PSC
VV
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103
3,1

6	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	3,100	451,00	1 398,10	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171203111
3,1

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,500	159,00	79,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101
"zásyp nátrží
0,5

8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	7,500	84,80	636,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111
"levobřežní
2*2,5
"úprava dna
1
"pomístní oprava
1,5
Součet

D 2 Zakládání 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	5 200,00				
9	K	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	0,500	10 400,00	5 200,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345					
D 4			Vodorovné konstrukce	19 628,00				
10	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm	m2	6,500	527,00	3 425,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451313511					
VV			"levobřežní					
VV			2*2,5		5,000			
VV			"pomístní oprava					
VV			1,5		1,500			
VV			Součet		6,500			
11	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	7,500	161,00	1 207,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Lože pod dlažby ze štěrkopísku, tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451571111					
VV			"levobřežní					
VV			2*2,5		5,000			
VV			"úprava dna					
VV			1		1,000			
VV			"pomístní oprava					
VV			1,5		1,500			
VV			Součet		7,500			
12	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465511327					
VV			"úprava dna					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	6,500	2 070,00	13 455,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513327					
VV			"levobřežní					
VV			2*2,5		5,000			
VV			"pomístní oprava					
VV			1,5		1,500			
VV			Součet		6,500			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 236,88				
14	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	15,200	81,90	1 244,88	CS ÚRS 2025 02
PP			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101					
VV			"dlažba 50%					
VV			2*1,5*2*0,5		3,000			
VV			(5*1,5*2)*0,5		7,500			
VV			"těleso stupně 100%					
VV			2*0,6		1,200			
VV			3*1		3,000			
VV			1*0,5		0,500			
VV			Součet		15,200			
15	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	15,200	460,00	6 992,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212					
VV			"dlažba 50%					
VV			2*1,5*2*0,5		3,000			
VV			(5*1,5*2)*0,5		7,500			
VV			"těleso stupně 100%					
VV			2*0,6		1,200			
VV			3*1		3,000			
VV			1*0,5		0,500			
VV			Součet		15,200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	452,96				
16	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	15,200	29,80	452,96	CS ÚRS 2025 02
PP			Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dlažba 50%					
VV			2*1,5*2*0,5		3,000			
VV			(5*1,5*2)*0,5		7,500			
VV			"těleso stupně 100%					
VV			2*0,6		1,200			
VV			3*1		3,000			
VV			1*0,5		0,500			
VV			Součet		15,200			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 945,66	
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,705	304,00	214,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,330	13,30	243,79	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		0,705*26 Přepočtené koeficientem množství		18,330			
19	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,705	2 110,00	1 487,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013655					
D	998		Přesun hmot				4 262,80	
20	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	10,657	400,00	4 262,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998323011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rykalí potok PŠ 2024

Objekt:

05 - Stupeň č. 4 km 0,073

KSO:

Místo: Obec Morávka

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukta s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25399063

DIČ:

CZ25399063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 222,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 222,70	21,00%	9 706,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 929,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rykalí potok PŠ 2024

Objekt: 05 - Stupeň č. 4 km 0,073

Místo: Obec Morávka

Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Konstruktiaľ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	46 222,70
HSV - Práce a dodávky HSV	46 222,70
1 - Zemní práce	2 981,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 200,00
4 - Vodorovné konstrukce	20 317,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 786,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	648,15
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	767,22
998 - Přesun hmot	4 522,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rykalí potok PŠ 2024
Objekt: 05 - Stupeň č. 4 km 0,073



Místo: Obec Morávka Datum: 28. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Konstrukta s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								46 222,70
D HSV			Práce a dodávky HSV				46 222,70	
D 1			Zemní práce				2 981,50	
1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	0,075	435,00	32,63	CS ÚRS 2025 02
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101					
VV			"uvolněné části		0,075			
VV			0,5*0,5*0,3					
2	K	114203103	betonových tvárnic do cementové malty	m3	0,075	1 650,00	123,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203103					
VV			"uvolněné části		0,075			
VV			0,5*0,5*0,3					
3	K	127751111	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	2,400	363,00	871,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/127751111					
VV			"odstranění nánosů vývaru		2,400			
VV			3*2*0,4					
VV			Součet		2,400			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,400	89,30	214,32	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
5	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	2,400	451,00	1 082,40	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171203111					
6	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	7,750	84,80	657,20	CS ÚRS 2025 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
VV			"úprava dna		1,000			
VV			1					
VV			"břehové opevnění 50%		4,500			
VV			3*1,5*2*0,5					
VV			1,5*1,5*2*0,5		2,250			
VV			Součet		7,750			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				5 200,00	
7	K	321212345	Oprava zdíva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	0,500	10 400,00	5 200,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Oprava zdíva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomafsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdíva obkladního					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345					
D 4			Vodorovné konstrukce				20 317,50	
8	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm	m2	6,750	527,00	3 557,25	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451313511					
	VV		"břehové opevnění 50%					
	VV		3*1,5*2*0,5		4,500			
	VV		1,5*1,5*2*0,5		2,250			
	VV		Součet		6,750			
9	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	7,750	161,00	1 247,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451571111					
	VV		"úprava dna					
	VV		1		1,000			
	VV		"břehové opevnění 50%					
	VV		3*1,5*2*0,5		4,500			
	VV		1,5*1,5*2*0,5		2,250			
	VV		Součet		7,750			
10	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465511327					
	VV		"úprava dna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	6,750	2 070,00	13 972,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513327					
	VV		"břehové opevnění 50%					
	VV		3*1,5*2*0,5		4,500			
	VV		1,5*1,5*2*0,5		2,250			
	VV		Součet		6,750			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 786,33	
12	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	21,750	81,90	1 781,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101					
	VV		"dlažba 50%					
	VV		3*1,5*2*0,5		4,500			
	VV		1,5*1,5*2*0,5		2,250			
	VV		"těleso stupně 100%					
	VV		5*3*1		15,000			
	VV		Součet		21,750			
13	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	21,750	460,00	10 005,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212					
	VV		"dlažba 50%					
	VV		3*1,5*2*0,5		4,500			
	VV		1,5*1,5*2*0,5		2,250			
	VV		"těleso stupně 100%					
	VV		5*3*1		15,000			
	VV		Součet		21,750			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				648,15	
14	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	21,750	29,80	648,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101					
	VV		"dlažba 50%					
	VV		3*1,5*2*0,5		4,500			
	VV		1,5*1,5*2*0,5		2,250			
	VV		"těleso stupně 100%					
	VV		5*3*1		15,000			
	VV		Součet		21,750			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				767,22	
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,278	304,00	84,51	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,228	13,30	96,13	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		0,278*26 Přepočtené koeficientem množství		7,228			
17	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,278	2 110,00	586,58	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013655								
D 998			Přesun hmot					
							4 522,00	
18	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	11,305	400,00	4 522,00	CS ÚRS 2025 02
PP Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998323011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rykalí potok PŠ 2024

Objekt:

06 - Úsek č. 6 - nátrž

KSO:

Místo: Obec Morávka

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukta s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25399063

DIČ:

CZ25399063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 243,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 243,03	21,00%	10 761,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 004,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rykalí potok PŠ 2024
Objekt: 06 - Úsek č. 6 - nátrž
Místo: Obec Morávka
Zadavatel:
Uchazeč: Konstruktial s.r.o.

Datum: 28. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	51 243,03
HSV - Práce a dodávky HSV	51 243,03
1 - Zemní práce	5 147,92
4 - Vodorovné konstrukce	37 977,60
998 - Přesun hmot	8 117,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rykalí potok PŠ 2024
Objekt: 06 - Úsek č. 6 - nátrž



Místo: Obec Morávka Datum: 28. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Konstrukta s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 243,03

D HSV Práce a dodávky HSV 51 243,03

D 1 Zemní práce 5 147,92

1	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	5,840	211,00	1 232,24	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253100							
VV	"patka							
VV	8*0,6*0,8							
VV	"nánosy							
VV	2							
VV	Součet							

2	K	124253119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 v tekoucí vodě při LTM	m3	5,840	106,00	619,04	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/124253119							

3	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	5,840	156,00	911,04	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151101							

4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	16,800	142,00	2 385,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103							
VV	"zásyp nátrže za rovinaninou							
VV	8*1,4*1,5							

D 4 Vodorovné konstrukce 37 977,60

5	K	462511370	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	2,880	1 970,00	5 673,60	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462511370							
VV	"patka							
VV	8*0,6*0,6							
VV	Součet							

6	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těžným kamenivem	m3	7,200	4 130,00	29 736,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212121							
VV	8*1,5*0,6							

7	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	12,000	214,00	2 568,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212191							
VV	8*1,5							

D 998 Přesun hmot 8 117,51

8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	23,529	345,00	8 117,51	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rykalí potok PŠ 2024

Objekt:

07 - Koryto potoka - pomístní opravy

KSO:

Místo: Obec Morávka

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukta s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25399063

DIČ:

CZ25399063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

105 808,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 808,60	21,00%	22 219,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 028,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rykalí potok PŠ 2024

Objekt: 07 - Koryto potoka - pomístní opravy

Místo: Obec Morávka

Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Konstruktial s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		105 808,60
HSV - Práce a dodávky HSV		105 808,60
1 - Zemní práce		44 994,37
4 - Vodorovné konstrukce		39 859,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		15 316,89
998 - Přesun hmot		5 638,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rykálí potok PŠ 2024
Objekt: 07 - Koryto potoka - pomístní opravy



Místo: Obec Morávka Datum: 28. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Konstrukta s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 105 808,60

D HSV Práce a dodávky HSV 105 808,60

D 1 Zemní práce 44 994,37

1	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	1,500	435,00	652,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203101
"pomístní odstranění uvolněných částí 5*0,3 1,500

2	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	1,500	1 650,00	2 475,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203103
"pomístní odstranění uvolněných částí 5*0,3 1,500

3	K	127751111	Výkopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	56,000	363,00	20 328,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/127751111
"odstranění nánosů pomístně 2 2,000
"odstranění nánosů od km 0,000 až k úseku č.6 60*1,5*0,6 54,000
Součet 56,000

4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,040	89,30	2 236,07	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103
56 56,000
"dosypání nátrže v Úseku 0,060km -10,96 -10,960
"dosypání pomístních nátrží -20 -20,000
Součet 25,040

5	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	30,960	156,00	4 829,76	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/166151101
10,96+20 30,960

6	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	25,040	451,00	11 293,04	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171203111

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,000	159,00	3 180,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101
"pomístní zásyp nátrží 20 20,000

D 4 Vodorovné konstrukce 39 859,00

8	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm	m2	10,000	527,00	5 270,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451313511
"oprava opevnění břehu 10 10,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	5,000	161,00	805,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod dlažby ze šterkopísku, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451571111					
	VV		"oprava opevnění dna					
	VV		5		5,000			
10	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	1,200	4 130,00	4 956,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212121					
	VV		"pomístní oprava					
	VV		2*0,6		1,200			
11	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	2,000	214,00	428,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného Příplatek k cenám za vypracování líce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212191					
	VV		"pomístní oprava					
	VV		2		2,000			
12	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	5,000	1 540,00	7 700,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465511327					
	VV		"oprava opevnění dna					
	VV		5		5,000			
13	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	10,000	2 070,00	20 700,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513327					
	VV		"oprava opevnění břehu					
	VV		10		10,000			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				15 316,89	
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,550	304,00	1 687,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	144,300	13,30	1 919,19	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		5,55*26 'Přepočtené koeficientem množství		144,300			
16	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,550	2 110,00	11 710,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013655					
D	998		Přesun hmot				5 638,34	
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	16,343	345,00	5 638,34	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rykalí potok PŠ 2024

Objekt:

08 - Kácení

KSO:

Místo: Obec Morávka

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukta s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25399063

DIČ:

CZ25399063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 617,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 617,00	21,00%	6 849,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 466,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rykalí potok PŠ 2024
Objekt: 08 - Kácení

Místo: Obec Morávka
Zadavatel:
Uchazeč: Konstruktial s.r.o.

Datum: 28. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 617,00
HSV - Práce a dodávky HSV	32 617,00
1 - Zemní práce	32 617,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rykalí potok PŠ 2024
Objekt: 08 - Kácení

Místo: Obec Morávka
Zadavatel:
Uchazeč: Konstrukta s.r.o.

Datum: 28. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								32 617,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				32 617,00	
D 1			Zemní práce				32 617,00	
1	K	111251101R	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm bez kořenů sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	200,000	80,00	16 000,00	
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	198,00	792,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101101					
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	356,00	712,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101102					
4	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	113,00	113,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101121					
5	K	R00	Likvidace dřevní hmoty Likvidace dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění". Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s dřevní hmotou vč. případných poplatků za uložení na skládku.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rykalí potok PŠ 2024

Objekt:

09 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Obec Morávka

Zadavatel:

Uchazeč:

Konstrukta s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25399063

DIČ:

CZ25399063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

143 920,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 920,00	21,00%	30 223,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

174 143,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rykalí potok PŠ 2024

Objekt: 09 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Obec Morávka

Datum: 28. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Konstruktial s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		143 920,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		143 920,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		26 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště		22 020,00
VRN4 - Inženýrská činnost		12 500,00
VRN7 - Provozní vlivy		60 500,00
VRN9 - Ostatní náklady		22 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rykalí potok PŠ 2024
Objekt: 09 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Obec Morávka Datum: 28. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Konstrukta s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							143 920,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				143 920,00	
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				26 400,00	
1	K	R05	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	
	PP		Položka zahrnuje: - Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby - objednateli bude předáno zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy a potvrzené geodetem (3x paré + 1x v elektronické formě).					
2	K	R06	Inženýrské sítě	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	
	PP		Položka zahrnuje: - Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí - zajištění souhlasů majetkových správců s činnostmi v ochranných pásmech inženýrských sítí - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby - označení, ochrana, zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště - respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců - provedení kopaných sond pro ověření umístění, hloubky uložení inženýrských sítí					
3	K	R07	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Položka zahrnuje: - V případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace a bude ořažena jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (2 pare + 1x v elektronické podobě). - V případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová (2 pare + 1x v elektronické podobě). - položka neobsahuje geodetické zaměření.					
4	K	R08	Provedení zápisu stavby do digitální technické mapy MSK dle vyhlášky č. 393/2020 Sb.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Poznámka k položce: Položka obsahuje: - Zápis skutečného zaměření provedené stavby do DTM. (Podání autorizovaným zeměměřičským inženýrem s úředním oprávněním podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.) - Doložení protokolu identifikátoru záznamu v DTM.					
D	VRN3		Zařízení staveniště				22 020,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	13 520,00	13 520,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Položka zahrnuje: Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných prací, přípravy plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení. Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000					
6	K	R10	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Položka zahrnuje: Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů: - Název stavby, zhotovitel stavby, investor stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd. - Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu. - Zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.					
7	K	R11	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Položka zahrnuje: Projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Zajištění, osazení a odstranění dopravního značení.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost				12 500,00	
8	K	R09	Biologický dozor v průběhu stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Položka zahrnuje: - Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných druhů přírody. - Včetně slovení a transferu zvláště chráněných druhů živočichů. - Součástí dozoru je i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R09					
9	K	R13	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Poznámka k položce: Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.: - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - platí pro celou stavbu					
D VRN7			Provozní vlivy				60 500,00	
10	K	R01	Normá stěna	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Položka zahrnuje: Zajištění, instalace a udržování normé stěny proti případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v korytě pod realizovanými úseky po celou dobu stavby, odstranění a likvidaci normé stěny po dokončení stavebních prací.					
11	K	R02	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Položka zahrnuje: - Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta pro řádné provedení celého díla vč. případných poplatků za pronájem. - Položka zahrnuje činnosti spojené s provedením zemních sypaných sjezdů do koryta, dle potřeby vč. zpevnění povrchu a dodávky materiálu. - včetně případného provedení převedení vody pod sjezdem. - včetně odstranění sjezdu, likvidace a uvedení do původního stavu.					
12	K	R03	Slovení ryb	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Položka zahrnuje: - Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru. - Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na toku či jiných podmínek dle vyjádření. - Včetně umístění a údržba bariér zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště.					
13	K	R04	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Položka zahrnuje: - převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace provizorních zemních hrázek nebo jiného potřebného hrazení - dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí - dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu					
D VRN9			Ostatní náklady				22 500,00	
14	K	R12	Pořizování fotodokumentace v digitální podobě vč. leteckých snímků stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Položka zahrnuje: - pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk - pořízení leteckých snímků stavby před zahájením stavebních prací a dokončené stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R12					
15	K	R14	Čištění komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Položka zahrnuje: Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti.					
16	K	R15	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Položka zahrnuje: - včetně případné opravy asfaltových komunikací a ostatních komunikací (doplnění štěrkových vrstev, apod.). - uvedení pozemků do řádného stavu včetně dodávky vhodné zeminy pro terénní úpravy a ostatního materiálu. - včetně travního osetí zelených ploch.					