

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 Silnice III/13027

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 121 /1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
 Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
 IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-77 488,00	67 994,00	-9 494,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-194 461,00	334 265,50	139 804,50

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-271 949,00	402 259,50	130 310,50

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	František Petrásek	podpis
Stavební dozor:	jméno	Josef Doksanský	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Neradílek	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/13027		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 121 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 / 3
Strany smlouvy o dílo SMLD-0326/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.03.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 3 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 33 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Zajištění odvodnění, silniční obruby, vtokové jímky a výšková úprava krycích hrnců			
Název (díleč) Změny č. 1: Zajištění odvodnění komunikace Popis a zdůvodnění Změny: V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro zajištění plnohodnotného odvodnění vozovky a odvodu srážkové vody do okolních vodotečí bude zapotřebí seříznout krajnice ve větším rozsahu a prohloubit příkopy ve větší kubatúře než předpokládala zadávací dokumentace (dochází tedy k plnému odpočtu položky 12931 čištění příkopů do 0,25 m3/m a k navýšení položky 12932 čištění příkopů do 0,5 m3/m, dále k navýšení položky 12922 seřezávání krajnic). Dále při tomto čištění byly objeveny silniční propustky, které bylo zapotřebí vyčistit (dochází k navýšení u položky 124738, 129957 a 129958). Z důvodu výše uvedeného dochází k navýšení položky 014103.R Uložení odpadu (zeminy) na recyklační středisko. Název (díleč) Změny č.2: Silniční obruby, vtokové jímky, výšková úprava krycích hrnců Popis a zdůvodnění Změny: Zadávací dokumentace počítala s úpravou (zřízením) silničních obrub před budovou obecního úřadu. Nicméně, tuto úpravu provedla obec na své náklady v předstihu stavby KSÚS – plný odpočet položky 917224. Po odfrézování obrusné vrstvy v intravilánu obcí Studený a Dunice byly objeveny krycí hrnky vodovodního řádu, které bylo nutné před pokládkou ACO11+ vyrovnat – navýšení položky 89923. Po provedení čištění příkopů bylo zjištěno, že není nutné provádět odláždění 1 kusu vtokové jímky propustku – odpočet u položky 9186D2. Výše uvedené skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídatelné, jelikož ke změnám dochází v důsledku okolností, které bylo možné odhalit až v průběhu samotné realizace díla. Zadavatel zároveň nemohl rozumně předvídat, že obec provede úpravu silničních obrub před samotným zahájením akce KSÚS. Souhlasné stanovisko AD, TDI a objednatele je obsaženo v dokladech č. 09, č. 10 a č. 11. Změna navyšuje smluvní cenu stavby o 334 265,50 CZK a snižuje smluvní cenu stavby o 194 461,00 CZK. Výše popsané změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.6 se jedná o změnu nepředvídatelnou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-194 461,00	334 265,50	139 804,50	528 726,50
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	František Petrásek	podpis
Stavební dozor:	jméno	Josef Doksanský	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Neradilek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 121 /1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/13027

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 171 899,40

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 171 899,40	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-271 949,00	402 259,50	402 259,50	4,92%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-271 949,00	8 302 209,90	130 310,50	1,59%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina Číslo a název SO/PS: SO 121/Silnice III/13027 Číslo a název rozpočtu: SO 121/Silnice III/13027								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 121					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	13 520,00	13 543,70	23,70	190,00	2 568 800,00	0,00	4 503,00	2 573 303,00	4 503,00	0,18%
5	5,74E+58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	13 520,00	13 706,50	186,50	238,00	3 217 760,00	0,00	44 387,00	3 262 147,00	44 387,00	1,38%
1	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	m2	2 645,00	2 804,20	159,20	120,00	317 400,00	0,00	19 104,00	336 504,00	19 104,00	6,02%
4	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	351,00	135,00	-216,00	68,00	23 868,00	-14 688,00	0,00	9 180,00	-14 688,00	-61,54%
7	58910	VYPLN SPAR ASFALTEM	M	351,00	135,00	-216,00	53,00	18 603,00	-11 448,00	0,00	7 155,00	-11 448,00	-61,54%
4	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 50 mm, odvoz 20 km	M3	87,46	77,84	-9,62	550,00	48 101,90	-5 289,63	0,00	42 812,28	-5 289,62	-11,00%
6	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	87,46	77,84	-9,62	4 788,00	418 748,90	-46 062,38	0,00	372 686,52	-46 062,38	-11,00%
		Celkem						6 613 281,80	- 77 488,00	67 994,00	6 603 787,80	- 9 494,00	-0,14%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek

Za Objednatelů: (TDS/TDI) Josef Doksanský

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina Číslo a název SO/PS: SO 121/Silnice III/13027 Číslo a název rozpočtu: SO 121/Silnice III/13027								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 121					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1 318,46	2 188,00	869,54	100,00	131 846,00	0,00	86 954,00	218 800,00	86 954,00	65,95%
2	124738	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	8,20	89,00	80,80	400,00	3 280,00	0,00	32 320,00	35 600,00	32 320,00	985,37%
5	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	m2	2 570,50	2 775,00	204,50	55,00	141 377,50	0,00	11 247,50	152 625,00	11 247,50	7,96%
6	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	m	2 007,00	0,00	-2 007,00	80,00	160 560,00	-160 560,00	0,00	0,00	-160 560,00	-100,00%
7	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	m	118,00	2 002,00	1 884,00	100,00	11 800,00	0,00	188 400,00	200 200,00	188 400,00	1596,61%
5	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	7,00	0,00	-7,00	632,00	4 424,00	-4 424,00	0,00	0,00	-4 424,00	-100,00%
1	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	5,00	9,00	4,00	1 816,00	9 080,00	0,00	7 264,00	16 344,00	7 264,00	80,00%
10	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	8,00	13,50	5,50	450,00	3 600,00	0,00	2 475,00	6 075,00	2 475,00	68,75%
11	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	8,00	17,50	9,50	590,00	4 720,00	0,00	5 605,00	10 325,00	5 605,00	118,75%
2	9186D2	VTOK JIMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KS	2,00	1,00	-1,00	29 477,00	58 954,00	-29 477,00	0,00	29 477,00	-29 477,00	-50,00%
		Celkem						529 641,50	- 194 461,00	334 265,50	669 446,00	139 804,50	26,40%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek

Za Objednatele: (TDS/TDI) Josef Doksanský

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	9 790 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	9 920 310,50
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	12 003 575,70
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,33%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,10%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-2,78%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	139 804,50
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,43%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 937 000,00

12=(1)*0,15	Limit	1 468 500,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)			-2,78%		Vypustit																
									- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
									Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnlící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %			
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38			
		III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina	- 271 949,00	402 259,50	130 310,50	- 77 488,00	67 994,00	- 9 494,00	0,00	0,00	0,00	- 194 461,00	334 265,50	139 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
121	1	Silnice III/13027 / Doměření skutečnosti a Zajištění odvodnění, silniční obruby, vtokové jímky a výšková úprava krycích hrnců	- 271 949,00	402 259,50	130 310,50	- 77 488,00	67 994,00	- 9 494,00	0,00	0,00	0,00	- 194 461,00	334 265,50	139 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/13027
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 121 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	3
08 Oznámení Zhotovitele č. 1 ze dne 02.07.2025	4
09 Pokyn Objednatele k ZBV ze dne 03.07.2025	1
10 Souhlas AD	1
11 Souhlas TDI	1
12 Geodetický protokol	4
13 Seznam vážních lístků - vytěžená zemina	20
14 Seznam vážních lístků ACL 16+	2
Počet listů celkem	36

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina Číslo a název SO/PS: SO 121 Silnice III/13027 Číslo a název rozpočtu: SO 121 Silnice III/13027								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce								132 536,00	0,00	86 954,00	219 490,00	86 954,00	65,61%
1	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1 318,46	2 188,00	869,54	100,00	131 846,00	0,00	86 954,00	218 800,00	86 954,00	65,95%
	ZBV č.1:	přikopy: 2002 m *0,5 = 1001 m3 *1,6 = 1601,60 t krajnice: 2775 m2 *0,1 = 277,5 m3 *1,6 = 444 t propustky (pol.124738): 89 m3 *1,6 = 142,4t celkem: 2188 t											
		Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel zajišťuje plnění oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.											
		přikopy: 560,75*1,6= 897,2 krajnice: 250,05*1,6=408,08 propustky 8,2*1,6= 13,2											
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP (INERTNÍ ODPAD)	T	4,60	4,60	0,00	150,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00%
		kámen, beton (recyklační středisko / skládka, dle dispozic zhotovitele), propustky											
1 Zemní práce								800 100,50	-165 849,63	231 967,50	866 218,38	66 117,88	8,26%
1	113268	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 20KM	m3	2,30	2,30	0,00	3 957,00	9 101,10	0,00	0,00	9 101,10	0,00	0,00%
	Specifikace	Položka zahrnuje: - odstranění betonové konstrukce Propustků - veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.											
2	124738	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I. ODVOZ DO 20KM	m3	8,20	89,00	80,80	400,00	3 280,00	0,00	32 320,00	35 800,00	32 320,00	985,37%
	ZBV č.1:	skutečnost: 35+24+20+10=89m3											
		Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásach a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovosti čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění korenů a napadav - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) = 4,2 + 2,6+ 1,5=8,2											
3	113/28	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 50 mm, odvoz 20 km	M3	678,00	678,00	0,00	550,00	371 800,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00%
		Povinný odkup vyfrézované směsi zhotovitelem dle SOD! POZN.: Vrchní vrstva stávající živice tl. cca 50 mm dle provedených zkoušek (PAU) v kvalitativní třídě ZAS-T1. Část z tohoto vyfrézovaného materiálu bude následně použita pro provedení krajnic vč. dosypávky krajnic (R-mat). Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.											
4	113/28	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 50 mm, odvoz 20 km	M3	87,46	77,84	-9,62	550,00	48 101,90	-5 289,63	0,00	42 812,28	-5 289,62	-11,00%
	ZBV č.1:	doměrky											
		frézování vozovky tl. průměrně 50mm v místě lokální sanace -dofrézování stávající asfaltové konstrukce (případně odstranění nevýhovující podkladní vrstvy vozovky)											
93818		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	13 520,00	13 520,00	0,00	4,00	54 080,00	0,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00%
5	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2	2 570,50	2 775,00	204,50	55,00	141 377,50	0,00	11 247,50	152 625,00	11 247,50	7,98%
	ZBV č.1:	skutečnost: I. etapa: 3400m; II. etapa: 2150m (3400m+2150m)*0,5m=2775m2											
		vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele											
		Stržení krajnice v šířce cca 0,5m, prům tl. 0,10m											
6	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	m	2 007,00	0,00	-2 007,00	80,00	160 560,00	-160 560,00	0,00	0,00	-160 560,00	-100,00%
	ZBV č.1:	nerealizováno											
		vč. odvozu a uložení odpadu na recyklační středisko / skládku dle dispozic zhotovitele											
		Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.											

Soupis prací SO po všech změnách														
Název stavby dle SoD: III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina Číslo a název SO/PS: SO 121 Silnice III/13027 Číslo a název rozpočtu: SO 121 Silnice III/13027								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								1						
								celkem po všech změnách						
Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	12832	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	m	118,00	2 002,00	1 884,00	100,00	11 800,00	0,00	188 400,00	200 200,00	188 400,00	1596,61%	
	ZBV č.1:	skutečnost: I. etapa: 1124m; II. etapa: 878m												
		1124+878 = 2002 m												
		pročištění příkopu příkopovým rypadlem: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.												
	5	Komunikace						7 014 511,90	-57 510,38	67 994,00	7 024 995,52	10 483,62	0,15%	
1	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	m2	2 645,00	2 804,20	159,20	120,00	317 400,00	0,00	19 104,00	336 504,00	19 104,00	6,02%	
	ZBV č.1:	skutečnost I.etapa: 1072,10 +36,80=1108,9m2; II. etapa: 1569,60+125,7=1695,30 m2												
		1108,90+1695,30=2804,20 m2												
		výzisk ze stavby, fr. 0-22												
		zpevnění zemní krajnice , hospodářských sjezdů , napojení místních kom. a RD (recyklat) tl. 0,15m: =2570+3+9+11+15+7+7+12+9+12												
2	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 520,00	13 520,00	0,00	22,00	297 440,00	0,00	0,00	297 440,00	0,00	0,00%	
		PI-C ; 0,4 kg/m2 plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy (v extraviřánu, mimo obruby) 4,0%												
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 520,00	13 520,00	0,00	13,00	175 760,00	0,00	0,00	175 760,00	0,00	0,00%	
		PS-C ; 0,3 kg/m2 plocha vč. rozšíření podkladní vrstvy (v extraviřánu, mimo obruby) 1,5%												
4	574034	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	13 520,00	13 543,70	23,70	190,00	2 568 800,00	0,00	4 503,00	2 573 303,00	4 503,00	0,18%	
	ZBV č.1:	skutečnost I.etapa: 5262,50+193,70=5456,20 m2; II. etapa: 8046,40+41,10=8087,50 m2												
		5456,20+8087,50=13543,70 m2												
		ACO 11+ ; tl. 40mm												
5	574158	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	13 520,00	13 706,50	186,50	238,00	3 217 760,00	0,00	44 387,00	3 262 147,00	44 387,00	1,38%	
	ZBV č.1:	skutečnost I. etapa: 5326,90+193,70=5520,60 m2; II. etapa: 8144,80+41,10= 8185,90m2												
		5520,60+8185,90=13706,50m2												
		ACP 16+ ; tl. 60mm												
6	574206	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	87,46	77,84	-9,62	4 788,00	418 748,90	-46 062,38	0,00	372 686,52	-46 062,38	-11,00%	
	ZBV č.1:	doměrky												
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, viz položka 113728												
7	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	351,00	135,00	-216,00	53,00	18 603,00	-11 448,00	0,00	7 155,00	-11 448,00	-61,54%	
	ZBV č.1:	doměrky												
		Zálivky spar vč. ošetření												
		Spáry při provádění pokládky asfaltových vrstev napojení na stávající stavby+ ošetření divokých trhlin v podkladní vrstvě (6+5+9+9+16+14+40+7 +250= 351)												
	8	Potrubi						9 080,00	0,00	7 264,00	16 344,00	7 264,00	80,00%	
1	69973	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	5,00	9,00	4,00	1 816,00	9 080,00	0,00	7 264,00	16 344,00	7 264,00	80,00%	
	ZBV č.1:	skutečnost: 9ks												
	Specifikace	Položka zahrnuje: 2x Hydrant, 3 x Šoupě - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)												
	9	Ostatní konstrukce a práce				0,00		215 671,00	-48 589,00	8 080,00	175 162,00	-40 509,00	-18,78%	
1	916513	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD	M3	6,00	6,00	0,00	10 313,00	61 878,00	0,00	0,00	61 878,00	0,00	0,00%	
	Specifikace	Položka zahrnuje: - obklad z lomového kamene na MC obklad přilehlých svahů koryta - vyspárování obkladu MC 1,5+1+1,5+1+1												
2	916612	VTOK JIMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KS	2,00	1,00	-1,00	29 477,00	58 954,00	-29 477,00	0,00	29 477,00	-29 477,00	-50,00%	
	ZBV č.1:	doměrky												
		Položka zahrnuje: - zdívo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací - vyspárování zdíva MC - dlažbu dna z lomového kamene - římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsané zadávací dokumentací												

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina Číslo a název SO/PS: SO 121 Silnice III/13027 Číslo a název rozpočtu: SO 121 Silnice III/13027								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	905837	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	3,00	3,00	0,00	2 636,00	7 908,00	0,00	0,00	7 908,00	0,00	0,00%
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu											
4	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	351,00	135,00	-216,00	68,00	23 868,00	-14 688,00	0,00	9 180,00	-14 688,00	-61,54%
	ZBV č.1:	doměrky											
5	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	7,00	0,00	-7,00	632,00	4 424,00	-4 424,00	0,00	0,00	-4 424,00	-100,00%
	ZBV č.1:	doměrky											
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku											
6	938761	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	m2	32,90	32,90	0,00	250,00	8 225,00	0,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00%
	Specifikace	Očištění říms a zábradelních sloupků											
7	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	m2	32,90	32,90	0,00	450,00	14 805,00	0,00	0,00	14 805,00	0,00	0,00%
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotveních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotveních otvorů (příp. podílí palních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,											
8	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	m2	12,28	12,28	0,00	1 150,00	14 122,00	0,00	0,00	14 122,00	0,00	0,00%
	Specifikace	Očištění a natření zábradlí na mostě č.13027-1 + zábradlí propustku v km 0,378 na pravé straně											
9	318111	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM - dodávka a montáž	kg	41,80	41,80	0,00	315,00	13 167,00	0,00	0,00	13 167,00	0,00	0,00%
	Specifikace												
10	129967	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	8,00	13,50	5,50	450,00	3 600,00	0,00	2 475,00	6 075,00	2 475,00	68,75%
	ZBV č.1:	skutečnost: 13,5m											
	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.											
11	129968	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	8,00	17,50	9,50	590,00	4 720,00	0,00	5 605,00	10 325,00	5 605,00	118,75%
	ZBV č.1:	skutečnost: 17,5m											
	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.											
Celkem								8 171 899,40	-271 949,00	402 259,50	8 302 209,90	130 310,50	1,59%



Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
Zástupce vedoucího oblasti Benešov
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oblastní pracoviště: Křížíkova 1351, 256 01
Benešov

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje / tel.

Datum

Ing. Jan Neradilek

2.7.2025

Stavba (Dílo):

III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina

Smlouva o dílo číslo:

SMLD-0326/00066001/2025

Související korespondence:

žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo:

SMLD-0326/00066001/2025, podepsané Zhotovitelem dne 10.03.2025 a Objednatelem dne 12.03.2025 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina** (dále jen Dílo), oznamujeme:

– nárok na dodatečnou platbu za provedené vícepráce.

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že na SO 121 bylo nutné navýšit množství prováděných prací při čištění příkopů, krajnic, potrubí a vykopávek pro koryta vodotečí. Dále byla provedena rektifikace povrchových znaků o 4 ks více než předpokládal soupis prací.

Dle geodetického zaměření bylo zjištěno, že celkové množství provedených sanací na SO 122 je 1530 m². Tyto položky jsou kladně vyčísleny v přiloženém soupisu prací.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby.



Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

– dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zpracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet SO 121 a SO 122

Rozpis položek a cen Změny								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby dle SoD: III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina Číslo a název SO/PS: SO 121/Silnice III/13027 Číslo a název rozpočtu: SO 121/Silnice III/13027								SO 121					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO <i>přtkopy: 1062 25*1,6=1699 6t</i> <i>krajnice: 277 5*1,6=444t</i> <i>propustky: 15 89*1,6= 25,42t</i> <i>celkem: 2188 22t</i>	T	1 318,46	2 188,22	869,76	100,00	131 846,00	0,00	86 976,00	218 822,00	86 976,00	65,97%
2	124738	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I. ODVOZ DO 20KM <i>skutečnost: 35+24+20+10=89m3</i>	m3	8,20	89,00	80,80	400,00	3 280,00	0,00	32 320,00	35 600,00	32 320,00	985,37%
5	12922	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM <i>skutečnost: I. etapa: 3400m; II. etapa: 2150m</i> <i>(3400m+2150m)*0,5m=2775m2</i>	m2	2 570,50	2 775,00	204,50	55,00	141 377,50	0,00	11 247,50	152 625,00	11 247,50	7,98%
7	12932	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M <i>pol. 12931: 2007m*0,25m3/m=501,75m3</i> <i>pol. 12932: 118m*0,5m3/m=59m3</i> <i>celkem: 501,75+59=560,75m3</i> <i>skutečnost: I. etapa: 1530m; II. etapa: 1175m; 0,6m3/m</i> <i>(1530m+1175m)*0,6m3/m=1623m3</i> <i>1623-560,75=1062,25m3</i> <i>1062,25*0,5= 2124,5m</i>	m	118,00	2 242,50	2 124,50	100,00	11 800,00	0,00	212 450,00	224 250,00	212 450,00	1800,42%
1	80023	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>skutečnost: 9ks</i>	kus	5,00	9,00	4,00	1 816,00	9 080,00	0,00	7 264,00	16 344,00	7 264,00	80,00%
10	129057	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM <i>skutečnost: 13,5m</i>	M	8,00	13,50	5,50	450,00	3 600,00	0,00	2 475,00	6 075,00	2 475,00	68,75%
11	129058	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM <i>skutečnost: 17,5m</i>	M	8,00	17,50	9,50	590,00	4 720,00	0,00	5 605,00	10 325,00	5 605,00	118,75%
		Celkem						305 703,50	0,00	358 337,50	664 041,00	358 337,50	117,22%

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek

Za Objednatel: (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina Číslo a název SO/PS: SO 122/SANACE KOMUNIKACE 35 cm Číslo a název rozpočtu: SO 122/SANACE KOMUNIKACE 35 cm								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 122					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI <i>skutečnost: 826,2l</i>	T	726,57	826,20	99,63	100,00	72 657,00	0,00	9 963,00	82 620,00	9 963,00	13,71%
3	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM <i>skutečnost: 413,1m3</i>	M3	383,29	413,10	49,82	300,00	108 985,50	0,00	14 944,50	123 930,00	14 944,50	13,71%
4	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>skutečnost: 1530m2</i>	M2	1 345,50	1 530,00	184,50	35,00	47 092,50	0,00	6 457,50	53 550,00	6 457,50	13,71%
6	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>skutečnost: 1530m2</i>	M2	1 345,50	1 530,00	184,50	216,00	290 628,00	0,00	39 852,00	330 480,00	39 852,00	13,71%
7	567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV. CEMENTEM - TL. 120 MM <i>skutečnost: 183,6m3</i>	M3	161,50	183,60	22,10	303,00	48 934,50	0,00	6 696,30	55 630,80	6 696,30	13,68%
8	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ , TL. 80MM <i>skutečnost: 122,4m3</i>	M3	107,64	122,40	14,76	4 705,00	506 446,20	0,00	69 445,80	575 892,00	69 445,80	13,71%
		Celkem						1 074 743,70	0,00	147 359,10	1 222 102,80	147 359,10	13,71%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradlík

Za Objednatelů: (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
Ing. Jan Neraďílek

Vyřizuje
Bc. Milan Jonszta

Tel. číslo/e-mail

Praha
03.07.2025

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla ZBV : III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina“

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0326/00066001/2025, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vaším Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 2.7.2025, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- e) zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením :

- 1) Na základě oznámení zhotovitele ze dne 2.7.2025 dochází k navýšení rozsahu sanací, k čemuž došlo po odfrézování obrusné vrstvy vozovky III/13027. Tento rozsah byl odsouhlasen TDI a o tomto byl sepsán zápis ve stavebním deníku.
Dále dochází k navýšení položky čištění příkopů – z důvodu potřeby odtěžení více m³ tak, aby bylo zajištěno kvalitnější odvodnění vozovky. Po odtěžení zeminy v okolí propustků dochází k navýšení odláždění a čištění těchto objektů. Souhlasíme s navýšením položky seřezávání krajnice a vyrovnaní znaků inž.sítí.
- 2) Váš návrh neobsahuje méně práce, proto Objednatel požaduje do připravovaného ZBV zohlednit i položky, u kterých dochází ke snížení rozsahu – dle skutečně provedených prací.

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a žádá Zhotovitele o zpracování ZBV.

S pozdravem

Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
zástupce vedoucího oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
divize Silniční stavitelství

Vyřizuje
František Petrásek

Příbram
3.7.2025

Věc: Vyjádření AD k ZBV na stavbu „III/13027 Studený-Dunice-hranice kraje Vysočina“

AD souhlasí s předloženým Oznámením zhotovitele o kladných změnách, které byly průběžně konzultovány v průběhu postupu stavebních prací. O těchto změnách byl vždy proveden zápis ve stavebním deníku.

Záporné změny – doměrky budou zohledněny současně v tomto ZBV po předložení vážných lístků na AHV a geometrického protokolu (zaměření ACO11+).

AD tímto souhlasí se ZBV k výše uvedené stavbě.

S pozdravem

František Petrásek
Provozní cestmistr Čechtice



AteresCZ s.r.o., Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : AteresCZ@seznam.cz, www.aterescz.cz

Věc: Vyjádření TDI k navrhovaným změnám zhotovitele – ZBV

Stavba: „III/13027 Studený-Dunice hranice kraje Vysočina“

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV vydává TDS následující stanovisko:

Skladba měněných stávajících položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě a koresponduje se skutečným zaměřením.

Odpovědný TDI odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek včetně jejich výměr.

Odpovědný TDS doporučuje předložený čistopis ZBV objednateli ke schválení.

V Praze dne 4.7.2025

Josef Doksanský TDI

TECHNICKÁ ZPRÁVA – geodetický protokol

Obsah : Zaměření komunikace kde byla provedena rekonstrukce vozovky včetně sjezdů na přilehlé pozemky a krajnic.
Stavba : Komunikace SO 121 2.etapa mezi obcemi Dunice-směrem na obec Hořice
Katastrální území: Dunice,
Zhotovitel : Colas CZ, a.s., Rubaška 215/1, 190 00 Praha 9
Souřadnicový systém : vlastní
Výškový systém : vlastní
Třída přesnosti : dle TKP pro pozemní komunikace

GEODETICKÉ PRÁCE :

Na základě dokončení rekonstrukce komunikace bylo provedeno podrobné zaměření nově položené živice na výše uvedené komunikaci. Současně byly zaměřeny krajnice a sjezdy na vedlejší cesty a přilehlé pozemky.

K zaměření byla použita vlastní měřičská síť bodů, která byla stabilizována roxory aby vydržela po celou dobu rekonstrukce. Body a celé měření bylo provedeno totální stanicí SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou. Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro geodetické práce..

Z tohoto zaměření byl proveden výpočet jednotlivých ploch který činí :

Celková plocha nově položené živice ACO 11+ je	5 262,50 m²
Celková plocha podkladní vrstvy ACP 16+	5 326,90 m²
Plocha krajnic	1 072,10 m²
Plocha sjezdů z recyklovaného materialu	36,80 m²
Plocha sjezdů v živici	193,70 m²

GEODETICKÉ POMŮCKY :

Totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

V Praze : 2.července 2025

Zaměřil a zpracoval: Pleticha, Jaroslav

TECHNICKÁ ZPRÁVA – geodetický protokol

Obsah : Zaměření komunikace kde byla provedena rekonstrukce vozovky včetně sjezdů na přilehlé pozemky a krajnic.
Stavba : Komunikace SO 121 1. etapa mezi obcemi Dunice-Studený
Katastrální území: Dunice, Studený
Zhotovitel : Colas CZ, a.s., Rubaška 215/1, 190 00 Praha 9
Souřadnicový systém : vlastní
Výškový systém : vlastní
Třída přesnosti : dle TKP pro pozemní komunikace

GEODETICKÉ PRÁCE :

Na základě dokončení rekonstrukce výše zmíněné komunikace bylo provedeno podrobné zaměření nově položené živice. Současně byly zaměřeny krajnice a sjezdy na vedlejší cesty a přilehlé pozemky.

K zaměření byla použita vlastní měřičská síť bodů, která byla stabilizována roxory aby vydržela po celou dobu rekonstrukce. Body a celé měření bylo provedeno totální stanicí SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou. Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro geodetické práce..

Z tohoto zaměření byl proveden výpočet jednotlivých ploch který činí :

Celková plocha nově položené živice ACO 11+ je	8 046,40 m²
Celková plocha podkladn vrstvy ACP 16+	8 144.80 m²
Plocha krajnic	1 569,60 m²
Plocha sjezdů z recyklovaného materiálu	125,70 m²
Plocha sjezdů v živici	41,10 m²

GEODETICKÉ POMŮCKY :

Totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

V Praze : 12.června 2025

Zaměřil a zpracoval: Pleticha, Jaroslav

TECHNICKÁ ZPRÁVA – geodetický protokol

Obsah : Zaměření částí úseků komunikace kde byly provedeny sanace za účelem výpočtů jednotlivých ploch
Stavba : Komunikace SO 121 2.etapa mezi obcemi Dunice-Hořice
Katastrální území: Dunice, Hořice
Zhotovitel : Colas CZ, a.s., Rubaška 215/1, 190 00 Praha 9
Souřadnicový systém : vlastní
Výškový systém : vlastní
Třída přesnosti : dle TKP pro pozemní komunikace

GEODETICKÉ PRÁCE :

Na základě ukončení sanačních prací na výše zmíněné komunikaci bylo provedeno podrobné zaměření těchto sanačních míst při rekonstrukci komunikace. K zaměření byla použita vlastní měřičská síť bodů, která byla stabilizována roxory aby vydržela po celou dobu rekonstrukce komunikace. Veškeré měření bylo provedeno totální stanicí SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou. Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro geodetické práce.

Z tohoto provedeného zaměření byla vypočtena celková plocha provedených sanací která činí :

365,80 m²

GEODETICKÉ POMŮCKY :

Totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

V Praze : 18.června 2025

Zaměřil a zpracoval: Pleticha, Jaroslav

TECHNICKÁ ZPRÁVA – geodetický protokol

Obsah : Zaměření částí úseků komunikace kde byly provedeny sanace za účelem výpočtů jednotlivých ploch
Stavba : Komunikace SO 121 1. etapa mezi obcemi Dunice-Studený
Katastrální území: Dunice, Studený
Zhotovitel : Colas CZ, a.s., Rubaška 215/1, 190 00 Praha 9
Souřadnicový systém : vlastní
Výškový systém : vlastní
Třída přesnosti : dle TKP pro pozemní komunikace

GEODETICKÉ PRÁCE :

Na základě ukončení sanačních prací na výše zmíněné komunikaci bylo provedeno podrobné zaměření těchto sanačních míst při rekonstrukci komunikace. K zaměření byla použita vlastní měřičská síť bodů, která byla stabilizována roxory aby vydržela po celou dobu rekonstrukce komunikace. Veškeré měření bylo provedeno totální stanicí SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou. Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro geodetické práce.

Z tohoto provedeného zaměření byla vypočtena celková plocha provedených sanací která činí :

1 164,20 m²

GEODETICKÉ POMŮCKY :

Totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

V Praze : 21.května 2025

Zaměřil a zpracoval: Pleticha, Jaroslav

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
05.05.2025	2025/0001158O bez dopravy	vytěžená zemina	12,20	3A0 7931	Kozmon	6:00	24,87			12,20
05.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		13,07	1BF 6625	Zamrzla	6:08	28,37			25,27
05.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,77	3A0 7931	Kozmon	7:20	25,44			38,04
05.05.2025	2025/0001161O bez dopravy	vytěžená zemina	12,45	1BF 6625	Zamrzla	7:41	27,75			50,49
05.05.2025	2025/0001162O bez dopravy	vytěžená zemina	12,25	3A0 7931	Kozmon	9:05	24,92			62,74
05.05.2025	2025/0001163O bez dopravy	vytěžená zemina	11,75	1BF 6625	Zamrzla	9:11	27,05			74,49
05.05.2025	2025/0001164O bez dopravy	vytěžená zemina	13,29	3A0 7931	Kozmon	10:29	25,96			87,78
05.05.2025	2025/0001165O bez dopravy	vytěžená zemina	12,59	1BF 6625	Zamrzla	10:31	27,89			100,37
05.05.2025	2025/0001166O bez dopravy	vytěžená zemina	12,86	3A0 7931	Kozmon	11:57	25,53			113,23
05.05.2025	2025/0001167O bez dopravy	vytěžená zemina	12,34	1BF 6625	Zamrzla	12:05	27,64			125,57
05.05.2025	2025/0001168O bez dopravy	vytěžená zemina	12,98	3A0 7931	Kozmon	13:17	25,65			138,55
05.05.2025	2025/0001169O bez dopravy	vytěžená zemina	12,82	1BF 6625	Zamrzla	14:09	28,12			151,37
05.05.2025	2025/0001170O bez dopravy	vytěžená zemina	12,61	3A0 7931	Kozmon	14:35	25,28			163,98
05.05.2025	2025/0001171O bez dopravy	vytěžená zemina	11,23	1BF 6625	Zamrzla	15:19	26,53			175,21
05.05.2025	2025/0001172O bez dopravy	vytěžená zemina	10,87	3A0 7931	Kozmon	15:58	23,54			186,08
05.05.2025	2025/0001173O bez dopravy	vytěžená zemina	11,42	1BF 6625	Zamrzla	16:40	26,72			197,50

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
06.05.2025	2025/0001174O bez dopravy	vytěžená zemina	11,82	1BF 6625	Zamrzla	6:10	27,12			11,82
06.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		12,34	3A0 7931	Kozmon	6:22	25,01			24,16
06.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,66	1BF 6625	Zamrzla	7:01	27,96			36,82
06.05.2025	2025/0001177O bez dopravy	vytěžená zemina	13,09	3A0 7931	Kozmon	7:26	25,76			49,91
06.05.2025	2025/0001178O bez dopravy	vytěžená zemina	11,74	1BF 6625	Zamrzla	8:17	27,04			61,65
06.05.2025	2025/0001179O bez dopravy	vytěžená zemina	12,29	3A0 7931	Kozmon	8:43	24,96			73,94
06.05.2025	2025/0001180O bez dopravy	vytěžená zemina	13,77	1BF 6625	Zamrzla	9:20	29,07			87,71
06.05.2025	2025/0001181O bez dopravy	vytěžená zemina	12,31	3A0 7931	Kozmon	10:09	24,98			100,02
06.05.2025	2025/0001182O bez dopravy	vytěžená zemina	13,21	1BF 6625	Zamrzla	10:33	28,51			113,23
06.05.2025	2025/0001183O bez dopravy	vytěžená zemina	11,96	3A0 7931	Kozmon	11:26	24,63			125,19
06.05.2025	2025/0001184O bez dopravy	vytěžená zemina	12,08	1BF 6625	Zamrzla	11:49	27,38			137,27
06.05.2025	2025/0001185O bez dopravy	vytěžená zemina	13,07	3A0 7931	Kozmon	12:34	25,74			150,34
06.05.2025	2025/0001186O bez dopravy	vytěžená zemina	13,66	1BF 6625	Zamrzla	13:09	28,96			164,00
06.05.2025	2025/0001187O bez dopravy	vytěžená zemina	11,38	3A0 7931	Kozmon	13:54	24,05			175,38
06.05.2025	2025/0001188O bez dopravy	vytěžená zemina	12,67	1BF 6625	Zamrzla	14:12	27,97			188,05
06.05.2025	2025/0001189O bez dopravy	vytěžená zemina	11,51	3A0 7931	Kozmon	15:20	24,18			199,56

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
09.05.2025	2025/0001190O bez dopravy	vytěžená zemina	13,12	1BF 6625	Zamrzla	6:04	28,42			13,12
09.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		10,57	3A0 7931	Kozmon	6:10	23,24			23,69
09.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		11,96	1BF 6625	Zamrzla	7:18	27,26			35,65
09.05.2025	2025/0001193O bez dopravy	vytěžená zemina	11,87	3A0 7931	Kozmon	7:33	24,54			47,52
09.05.2025	2025/0001194O bez dopravy	vytěžená zemina	11,66	1BF 6625	Zamrzla	8:40	26,96			59,18
09.05.2025	2025/0001195O bez dopravy	vytěžená zemina	12,91	3A0 7931	Kozmon	8:58	25,58			72,09
09.05.2025	2025/0001196O bez dopravy	vytěžená zemina	12,47	1BF 6625	Zamrzla	9:31	27,77			84,56
09.05.2025	2025/0001197O bez dopravy	vytěžená zemina	12,53	3A0 7931	Kozmon	10:16	25,20			97,09
09.05.2025	2025/0001198O bez dopravy	vytěžená zemina	11,46	1BF 6625	Zamrzla	10:51	26,76			108,55
09.05.2025	2025/0001199O bez dopravy	vytěžená zemina	11,59	3A0 7931	Kozmon	11:29	24,26			120,14
09.05.2025	2025/0001200O bez dopravy	vytěžená zemina	10,82	1BF 6625	Zamrzla	12:14	26,12			130,96
09.05.2025	2025/0001201O bez dopravy	vytěžená zemina	13,04	3A0 7931	Kozmon	12:47	25,71			144,00
09.05.2025	2025/0001202O bez dopravy	vytěžená zemina	12,76	1BF 6625	Zamrzla	13:22	28,06			156,76
09.05.2025	2025/0001203O bez dopravy	vytěžená zemina	12,63	3A0 7931	Kozmon	14:17	25,30			169,39

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
12.05.2025	2024/0001221O bez dopravy	vytěžená zemina	12,72	5L5 6502	Zamrzla	6:20	29,37			12,72
12.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		12,26	3A0 7931	Kozmon	6:28	24,93			24,98
12.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,69	5L5 6502	Zamrzla	7:36	29,34			37,67
12.05.2025	2024/0001224O bez dopravy	vytěžená zemina	12,98	3A0 7931	Kozmon	7:49	25,65			50,65
12.05.2025	2024/0001225O bez dopravy	vytěžená zemina	11,45	5L5 6502	Zamrzla	9:01	28,10			62,10
12.05.2025	2024/0001226O bez dopravy	vytěžená zemina	12,63	3A0 7931	Kozmon	9:16	25,30			74,73
12.05.2025	2024/0001227O bez dopravy	vytěžená zemina	12,82	5L5 6502	Zamrzla	10:23	29,47			87,55
12.05.2025	2024/0001228O bez dopravy	vytěžená zemina	12,39	3A0 7931	Kozmon	10:40	25,06			99,94
12.05.2025	2024/0001229O bez dopravy	vytěžená zemina	12,21	5L5 6502	Zamrzla	11:52	28,86			112,15
12.05.2025	2024/0001230O bez dopravy	vytěžená zemina	10,86	3A0 7931	Kozmon	12:10	23,53			123,01
12.05.2025	2024/0001231O bez dopravy	vytěžená zemina	12,47	5L5 6502	Zamrzla	12:36	29,12			135,48
12.05.2025	2024/0001232O bez dopravy	vytěžená zemina	12,28	3A0 7931	Kozmon	13:16	24,95			147,76
12.05.2025	2024/0001233O bez dopravy	vytěžená zemina	13,06	5L5 6502	Zamrzla	13:49	29,71			160,82
12.05.2025	2024/0001234O bez dopravy	vytěžená zemina	12,96	3A0 7931	Kozmon	14:44	25,63			173,78

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
13.05.2025	2025/0001235O bez dopravy	vytěžená zemina	13,29	5L5 6502	Zamrzla	6:18	29,94			13,29
13.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		12,78	3A0 7931	Kozmon	6:22	25,45			26,07
13.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,69	5L5 6502	Zamrzla	7:22	29,34			38,76
13.05.2025	2025/0001238O bez dopravy	vytěžená zemina	12,52	3A0 7931	Kozmon	7:36	25,19			51,28
13.05.2025	2025/0001239O bez dopravy	vytěžená zemina	12,58	5L5 6502	Zamrzla	8:47	29,23			63,86
13.05.2025	2025/0001240O bez dopravy	vytěžená zemina	12,73	3A0 7931	Kozmon	9:01	25,40			76,59
13.05.2025	2025/0001241O bez dopravy	vytěžená zemina	12,44	5L5 6502	Zamrzla	10:12	29,09			89,03
13.05.2025	2025/0001242O bez dopravy	vytěžená zemina	10,82	3A0 7931	Kozmon	10:20	23,49			99,85
13.05.2025	2025/0001243O bez dopravy	vytěžená zemina	10,86	5L5 6502	Zamrzla	11:43	27,51			110,71
13.05.2025	2025/0001244O bez dopravy	vytěžená zemina	13,02	3A0 7931	Kozmon	11:51	25,69			123,73
13.05.2025	2025/0001245O bez dopravy	vytěžená zemina	12,71	5L5 6502	Zamrzla	13:09	29,36			136,44
13.05.2025	2025/0001246O bez dopravy	vytěžená zemina	12,56	3A0 7931	Kozmon	13:27	25,23			149,00
13.05.2025	2025/0001247O bez dopravy	vytěžená zemina	12,49	5L5 6502	Zamrzla	14:34	29,14			161,49
13.05.2025	2025/0001248O bez dopravy	vytěžená zemina	12,61	3A0 7931	Kozmon	14:39	25,28			174,10
13.05.2025	2025/0001249O bez dopravy	vytěžená zemina	11,77	5L5 6502	Zamrzla	15:46	28,42			185,87
13.05.2025	2025/0001250O bez dopravy	vytěžená zemina	11,62	3A0 7931	Kozmon	15:55	24,29			197,49

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
14.05.2025	2025/0001251O bez dopravy	vytěžená zemina	11,25	3A0 7931	Kozmon	6:13	23,92			11,25
14.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		11,97	5L5 6502	Zamrzla	6:28	28,62			23,22
14.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,39	3A0 7931	Kozmon	7:39	25,06			35,61
14.05.2025	2025/0001254O bez dopravy	vytěžená zemina	12,47	5L5 6502	Zamrzla	7:50	29,12			48,08
14.05.2025	2025/0001255O bez dopravy	vytěžená zemina	12,46	3A0 7931	Kozmon	9:01	25,13			60,54
14.05.2025	2025/0001256O bez dopravy	vytěžená zemina	12,81	5L5 6502	Zamrzla	9:12	29,46			73,35
14.05.2025	2025/0001257O bez dopravy	vytěžená zemina	12,77	3A0 7931	Kozmon	10:27	25,44			86,12
14.05.2025	2025/0001258O bez dopravy	vytěžená zemina	12,68	5L5 6502	Zamrzla	10:39	29,33			98,80
14.05.2025	2025/0001259O bez dopravy	vytěžená zemina	13,06	3A0 7931	Kozmon	11:51	25,73			111,86
14.05.2025	2025/0001260O bez dopravy	vytěžená zemina	13,25	5L5 6502	Zamrzla	12:08	29,90			125,11
14.05.2025	2025/0001261O bez dopravy	vytěžená zemina	10,18	3A0 7931	Kozmon	13:30	22,85			135,29
14.05.2025	2025/0001262O bez dopravy	vytěžená zemina	12,43	5L5 6502	Zamrzla	13:47	29,08			147,72
14.05.2025	2025/0001263O bez dopravy	vytěžená zemina	12,86	3A0 7931	Kozmon	14:43	25,53			160,58
14.05.2025	2025/0001264O bez dopravy	vytěžená zemina	11,21	5L5 6502	Zamrzla	15:09	27,86			171,79
14.05.2025	2025/0001265O bez dopravy	vytěžená zemina	10,54	3A0 7931	Kozmon	16:10	23,21			182,33

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
19.05.2025	2025/0001266O bez dopravy	vytěžená zemina	13,34	1BF 6625	Zamrzla	5:55	28,64			13,34
19.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		13,28	5L5 6502	Zamrzla	6:18	29,93			26,62
19.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,52	3A0 7931	Kozmon	6:36	25,19			39,14
19.05.2025	2025/0001269O bez dopravy	vytěžená zemina	13,02	1BF 6625	Zamrzla	7:31	28,32			52,16
19.05.2025	2025/0001270O bez dopravy	vytěžená zemina	13,37	5L5 6502	Zamrzla	7:47	30,02			65,53
19.05.2025	2025/0001271O bez dopravy	vytěžená zemina	11,96	3A0 7931	Kozmon	8:12	24,63			77,49
19.05.2025	2025/0001272O bez dopravy	vytěžená zemina	12,86	1BF 6625	Zamrzla	8:50	28,16			90,35
19.05.2025	2025/0001273O bez dopravy	vytěžená zemina	13,03	5L5 6502	Zamrzla	9:24	29,68			103,38
19.05.2025	2025/0001274O bez dopravy	vytěžená zemina	11,67	3A0 7931	Kozmon	10:19	24,34			115,05
19.05.2025	2025/0001275O bez dopravy	vytěžená zemina	12,74	1BF 6625	Zamrzla	10:28	28,04			127,79
19.05.2025	2025/0001276O bez dopravy	vytěžená zemina	12,09	5L5 6502	Zamrzla	10:51	28,74			139,88

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
20.05.2025	2025/0001277O bez dopravy	vytěžená zemina	12,36	3A0 7931	Kozmon	6:05	25,03			12,36
20.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		12,58	1BF 6625	Zamrzla	6:40	27,88			24,94
20.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		11,99	5L5 6502	Zamrzla	7:26	28,64			36,93
20.05.2025	2025/0001280O bez dopravy	vytěžená zemina	10,63	3A0 7931	Kozmon	8:01	23,30			47,56
20.05.2025	2025/0001281O bez dopravy	vytěžená zemina	13,48	1BF 6625	Zamrzla	8:44	28,78			61,04
20.05.2025	2025/0001282O bez dopravy	vytěžená zemina	13,45	5L5 6502	Zamrzla	9:03	30,10			74,49
20.05.2025	2025/0001283O bez dopravy	vytěžená zemina	12,96	3A0 7931	Kozmon	9:50	25,63			87,45
20.05.2025	2025/0001284O bez dopravy	vytěžená zemina	13,76	1BF 6625	Zamrzla	10:47	29,06			101,21
20.05.2025	2025/0001285O bez dopravy	vytěžená zemina	13,39	5L5 6502	Zamrzla	11:39	30,04			114,60
20.05.2025	2025/0001286O bez dopravy	vytěžená zemina	12,55	3A0 7931	Kozmon	13:04	25,22			127,15

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
21.05.2025	2025/0001287O bez dopravy	vytěžená zemina	13,44	1BF 6625	Zamrzla	6:12	28,74			13,44
21.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		12,87	3A0 7931	Kozmon	6:33	25,54			26,31
21.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		13,04	1BF 6625	Zamrzla	7:46	28,34			39,35
21.05.2025	2025/0001289O bez dopravy	vytěžená zemina	12,63	3A0 7931	Kozmon	7:59	25,30			51,98
21.05.2025	2025/0001290O bez dopravy	vytěžená zemina	13,41	1BF 6625	Zamrzla	9:21	28,71			65,39
21.05.2025	2025/0001291O bez dopravy	vytěžená zemina	12,81	3A0 7931	Kozmon	9:39	25,48			78,20
21.05.2025	2025/0001292O bez dopravy	vytěžená zemina	12,36	1BF 6625	Zamrzla	10:43	27,66			90,56

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
22.05.2025	2025/0001293O bez dopravy	vytěžená zemina	12,74	3A0 7931	Kozmon	8:10	25,41			12,74
22.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		13,66	1BF 6625	Zamrzla	9:04	28,96			26,40
22.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,07	3A0 7931	Kozmon	9:58	24,74			38,47
22.05.2025	2025/0001296O bez dopravy	vytěžená zemina	12,97	1BF 6625	Zamrzla	10:15	28,27			51,44
22.05.2025	2025/0001297O bez dopravy	vytěžená zemina	11,65	3A0 7931	Kozmon	11:20	24,32			63,09
22.05.2025	2025/0001298O bez dopravy	vytěžená zemina	13,71	1BF 6625	Zamrzla	11:30	29,01			76,80
22.05.2025	2025/0001299O bez dopravy	vytěžená zemina	12,38	3A0 7931	Kozmon	13:10	25,05			89,18

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
23.05.2025	2025/0001300O bez dopravy	vytěžená zemina	13,12	1BF 6625	Zamrzla	6:04	28,42			13,12
23.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		10,57	3A0 7931	Kozmon	6:10	23,24			23,69
23.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		11,96	1BF 6625	Zamrzla	7:18	27,26			35,65
23.05.2025	2025/0001303O bez dopravy	vytěžená zemina	11,87	3A0 7931	Kozmon	7:33	24,54			47,52
23.05.2025	2025/0001304O bez dopravy	vytěžená zemina	11,66	1BF 6625	Zamrzla	8:40	26,96			59,18
23.05.2025	2025/0001305O bez dopravy	vytěžená zemina	12,91	3A0 7931	Kozmon	8:58	25,58			72,09
23.05.2025	2025/0001306O bez dopravy	vytěžená zemina	12,47	1BF 6625	Zamrzla	9:31	27,77			84,56
23.05.2025	2025/0001307O bez dopravy	vytěžená zemina	12,53	3A0 7931	Kozmon	10:16	25,20			97,09
23.05.2025	2025/0001308O bez dopravy	vytěžená zemina	11,46	1BF 6625	Zamrzla	10:51	26,76			108,55
23.05.2025	2025/0001309O bez dopravy	vytěžená zemina	12,08	3A0 7931	Kozmon	11:20	24,75			120,63
23.05.2025	2025/0001310O bez dopravy	vytěžená zemina	12,56	1BF 6625	Zamrzla	12:12	27,86			133,19
23.05.2025	2025/0001311O bez dopravy	vytěžená zemina	11,41	3A0 7931	Kozmon	12:35	24,08			144,60
23.05.2025	2025/0001312O bez dopravy	vytěžená zemina	11,44	1BF 6625	Zamrzla	13:40	26,74			156,04
23.05.2025	2025/0001311O bez dopravy	vytěžená zemina	11,41	3A0 7931	Kozmon	13:51	24,08			167,45
23.05.2025	2025/0001312O bez dopravy	vytěžená zemina	11,44	1BF 6625	Zamrzla	14:29	26,74			178,89
23.05.2025	2025/0001311O bez dopravy	vytěžená zemina	11,41	3A0 7931	Kozmon	15:05	24,08			190,30
23.05.2025	2025/0001312O bez dopravy	vytěžená zemina	11,44	1BF 6625	Zamrzla	15:40	26,74			201,74

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
26.05.2025	2025/0001350O bez dopravy	vytěžená zemina	12,96	1BF 6625	Zamrzla	6:12	28,26			12,96
26.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		10,52	3A0 7931	Kozmon	6:20	23,19			23,48
26.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,36	1BF 6625	Zamrzla	7:21	27,66			35,84
26.05.2025	2025/0001353O bez dopravy	vytěžená zemina	11,97	3A0 7931	Kozmon	7:42	24,64			47,81
26.05.2025	2025/0001354O bez dopravy	vytěžená zemina	11,66	1BF 6625	Zamrzla	8:43	26,96			59,47
26.05.2025	2025/0001355O bez dopravy	vytěžená zemina	13,05	3A0 7931	Kozmon	9:00	25,72			72,52
26.05.2025	2025/0001356O bez dopravy	vytěžená zemina	12,41	1BF 6625	Zamrzla	9:32	27,71			84,93
26.05.2025	2025/0001357O bez dopravy	vytěžená zemina	12,52	3A0 7931	Kozmon	10:20	25,19			97,45
26.05.2025	2025/0001358O bez dopravy	vytěžená zemina	11,46	1BF 6625	Zamrzla	10:55	26,76			108,91
26.05.2025	2025/0001359O bez dopravy	vytěžená zemina	12,65	3A0 7931	Kozmon	11:29	25,32			121,56
26.05.2025	2025/0001360O bez dopravy	vytěžená zemina	12,33	1BF 6625	Zamrzla	12:12	27,63			133,89
26.05.2025	2025/0001361O bez dopravy	vytěžená zemina	11,41	3A0 7931	Kozmon	12:36	24,08			145,30
26.05.2025	2025/0001362O bez dopravy	vytěžená zemina	12,13	1BF 6625	Zamrzla	13:47	27,43			157,43
26.05.2025	2025/0001363O bez dopravy	vytěžená zemina	13,61	3A0 7931	Kozmon	13:59	26,28			171,04
26.05.2025	2025/0001364O bez dopravy	vytěžená zemina	10,85	1BF 6625	Zamrzla	14:29	26,15			181,89
26.05.2025	2025/0001365O bez dopravy	vytěžená zemina	13,47	3A0 7931	Kozmon	15:20	26,14			195,36
26.05.2025	2025/0001366O bez dopravy	vytěžená zemina	13,29	1BF 6625	Zamrzla	15:58	28,59			208,65

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
27.05.2025	2025/0001372O bez dopravy	vytěžená zemina	13,28	5L5 6502	Zamrzla	6:15	29,93			13,28
27.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		12,52	3A0 7931	Kozmon	6:36	25,19			25,80
27.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		13,02	1BF 6625	Zamrzla	7:39	28,32			38,82
27.05.2025	2025/0001375O bez dopravy	vytěžená zemina	13,37	5L5 6502	Zamrzla	7:47	30,02			52,19
27.05.2025	2025/0001376O bez dopravy	vytěžená zemina	11,96	3A0 7931	Kozmon	8:10	24,63			64,15
27.05.2025	2025/0001377O bez dopravy	vytěžená zemina	12,86	1BF 6625	Zamrzla	8:47	28,16			77,01
27.05.2025	2025/0001378O bez dopravy	vytěžená zemina	13,03	5L5 6502	Zamrzla	9:30	29,68			90,04
27.05.2025	2025/0001379O bez dopravy	vytěžená zemina	11,67	3A0 7931	Kozmon	10:18	24,34			101,71
27.05.2025	2025/0001380O bez dopravy	vytěžená zemina	12,74	1BF 6625	Zamrzla	10:33	28,04			114,45
27.05.2025	2025/0001381O bez dopravy	vytěžená zemina	12,09	5L5 6502	Zamrzla	10:58	28,74			126,54
27.05.2025	2025/0001382O bez dopravy	vytěžená zemina	12,36	3A0 7931	Kozmon	11:41	25,03			138,90
27.05.2025	2025/0001383O bez dopravy	vytěžená zemina	12,58	1BF 6625	Zamrzla	11:52	27,88			151,48
27.05.2025	2025/0001384O bez dopravy	vytěžená zemina	11,99	5L5 6502	Zamrzla	12:36	28,64			163,47
27.05.2025	2025/0001385O bez dopravy	vytěžená zemina	10,63	3A0 7931	Kozmon	13:19	23,30			174,10
27.05.2025	2025/0001386O bez dopravy	vytěžená zemina	13,48	1BF 6625	Zamrzla	14:21	28,78			187,58
27.05.2025	2025/0001387O bez dopravy	vytěžená zemina	13,45	5L5 6502	Zamrzla	14:38	30,10			201,03
27.05.2025	2025/0001388O bez dopravy	vytěžená zemina	12,96	3A0 7931	Kozmon	14:47	25,63			213,99

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
28.05.2025	2025/0001389O bez dopravy	vytěžená zemina	12,55	3A0 7931	Kozmon	7:20	25,22			12,55
28.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		12,36	1BF 6625	Zamrzla	7:41	27,66			24,91
28.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,66	3A0 7931	Kozmon	9:05	25,33			37,57
28.05.2025	2025/0001392O bez dopravy	vytěžená zemina	12,68	1BF 6625	Zamrzla	9:11	27,98			50,25
28.05.2025	2025/0001393O bez dopravy	vytěžená zemina	13,29	3A0 7931	Kozmon	10:29	25,96			63,54
28.05.2025	2025/0001394O bez dopravy	vytěžená zemina	12,59	1BF 6625	Zamrzla	10:31	27,89			76,13
28.05.2025	2025/0001395O bez dopravy	vytěžená zemina	11,31	3A0 7931	Kozmon	11:55	23,98			87,44
28.05.2025	2025/0001396O bez dopravy	vytěžená zemina	12,05	1BF 6625	Zamrzla	12:12	27,35			99,49
28.05.2025	2025/0001397O bez dopravy	vytěžená zemina	12,98	3A0 7931	Kozmon	13:15	25,65			112,47
28.05.2025	2025/0001398O bez dopravy	vytěžená zemina	11,89	1BF 6625	Zamrzla	14:10	27,19			124,36
28.05.2025	2025/0001399O bez dopravy	vytěžená zemina	12,61	3A0 7931	Kozmon	14:40	25,28			136,97
28.05.2025	2025/0001400O bez dopravy	vytěžená zemina	11,23	1BF 6625	Zamrzla	15:19	26,53			148,20
28.05.2025	2025/0001401O bez dopravy	vytěžená zemina	10,87	3A0 7931	Kozmon	16:00	23,54			159,07
28.05.2025	2025/0001402O bez dopravy	vytěžená zemina	11,42	1BF 6625	Zamrzla	16:41	26,72			170,49

Soutice: 251230256 III/13027 Studený-Dunicehranicekraje Vysočina

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
29.05.2025	2025/0001403O bez dopravy	vytěžená zemina	12,78	3A0 7931	Kozmon	7:24	25,45			12,78
29.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		11,47	3A0 7931	Kozmon	9:06	24,14			24,25
29.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		11,55	3A0 7931	Kozmon	10:27	24,22			35,80
29.05.2025	2025/0001406O bez dopravy	vytěžená zemina	11,81	3A0 7931	Kozmon	11:51	24,48			47,61
29.05.2025	2025/0001407O bez dopravy	vytěžená zemina	11,76	3A0 7931	Kozmon	13:36	24,43			59,37
29.05.2025	2025/0001408O bez dopravy	vytěžená zemina	12,59	3A0 7931	Kozmon	14:41	25,26			71,96
29.05.2025	2025/0001409O bez dopravy	vytěžená zemina	12,88	3A0 7931	Kozmon	16:03	25,55			84,84

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
30.05.2025	2025/0001410O bez dopravy	vytěžená zemina	13,34	1BF 6625	Zamrzla	5:55	28,64			13,34
30.05.2025	ZBV 1: 2 188 t		13,28	5L5 6502	Zamrzla	6:18	29,93			26,62
30.05.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,52	3A0 7931	Kozmon	6:36	25,19			39,14
30.05.2025	2025/0001413O bez dopravy	vytěžená zemina	13,02	1BF 6625	Zamrzla	7:31	28,32			52,16
30.05.2025	2025/0001414O bez dopravy	vytěžená zemina	13,37	5L5 6502	Zamrzla	7:47	30,02			65,53
30.05.2025	2025/0001415O bez dopravy	vytěžená zemina	11,96	3A0 7931	Kozmon	8:12	24,63			77,49
30.05.2025	2025/0001416O bez dopravy	vytěžená zemina	12,86	1BF 6625	Zamrzla	8:50	28,16			90,35
30.05.2025	2025/0001417O bez dopravy	vytěžená zemina	13,03	5L5 6502	Zamrzla	9:24	29,68			103,38
30.05.2025	2025/0001418O bez dopravy	vytěžená zemina	11,67	3A0 7931	Kozmon	10:19	24,34			115,05
30.05.2025	2025/0001419O bez dopravy	vytěžená zemina	12,74	1BF 6625	Zamrzla	10:28	28,04			127,79
30.05.2025	2025/0001420O bez dopravy	vytěžená zemina	12,09	5L5 6502	Zamrzla	10:51	28,74			139,88
30.05.2025	2025/0001421O bez dopravy	vytěžená zemina	12,36	3A0 7931	Kozmon	11:30	25,03			152,24
30.05.2025	2025/0001422O bez dopravy	vytěžená zemina	12,58	1BF 6625	Zamrzla	11:52	27,88			164,82
30.05.2025	2025/0001423O bez dopravy	vytěžená zemina	11,99	5L5 6502	Zamrzla	12:36	28,64			176,81
30.05.2025	2025/0001424O bez dopravy	vytěžená zemina	10,63	3A0 7931	Kozmon	13:02	23,30			187,44
30.05.2025	2025/0001425O bez dopravy	vytěžená zemina	13,48	1BF 6625	Zamrzla	14:11	28,78			200,92
30.05.2025	2025/0001426O bez dopravy	vytěžená zemina	13,45	5L5 6502	Zamrzla	14:20	30,10			214,37
30.05.2025	2025/0001427O bez dopravy	vytěžená zemina	12,96	3A0 7931	Kozmon	14:36	25,63			227,33
30.05.2025	2025/0001428O bez dopravy	vytěžená zemina	13,76	1BF 6625	Zamrzla	15:43	29,06			241,09
30.05.2025	2025/0001429O bez dopravy	vytěžená zemina	13,39	5L5 6502	Zamrzla	15:50	30,04			254,48
30.05.2025	2025/0001430O bez dopravy	vytěžená zemina	12,55	3A0 7931	Kozmon	16:14	25,22			267,03

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
17.06.2025	2025/0001702O bez dopravy	vytěžená zemina	12,74	5L5 6502	Zamrzla	6:09	29,39			12,74
17.06.2025	ZBV 1: 2 188 t		13,08	3A0 7931	Kozmon	6:31	25,75			25,82
17.06.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,59	5L5 6502	Zamrzla	7:37	29,24			38,41
17.06.2025	2025/0001705O bez dopravy	vytěžená zemina	12,78	3A0 7931	Kozmon	8:09	25,45			51,19
17.06.2025	2025/0001706O bez dopravy	vytěžená zemina	11,68	5L5 6502	Zamrzla	9:19	28,33			62,87
17.06.2025	2025/0001707O bez dopravy	vytěžená zemina	12,52	3A0 7931	Kozmon	9:30	25,19			75,39
17.06.2025	2025/0001708O bez dopravy	vytěžená zemina	12,77	5L5 6502	Zamrzla	10:31	29,42			88,16

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
18.06.2025	2025/0001759O bez dopravy	vytěžená zemina	12,77	3A0 7931	Kozmon	6:18	25,44			12,77
18.06.2025	ZBV 1: 2 188 t		12,63	5L5 6502	Zamrzla	6:45	29,28			25,40
18.06.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,69	3A0 7931	Kozmon	7:43	25,36			38,09
18.06.2025	2025/0001762O bez dopravy	vytěžená zemina	11,98	5L5 6502	Zamrzla	8:29	28,63			50,07
18.06.2025	2025/0001763O bez dopravy	vytěžená zemina	12,37	3A0 7931	Kozmon	9:21	25,04			62,44
18.06.2025	2025/0001764O bez dopravy	vytěžená zemina	13,63	5L5 6502	Zamrzla	10:07	30,28			76,07

Datum zdanit. plnění	Popis	SKL.POLOŽKA -NÁZEV	Množství	SPZ - položka	Jméno řidiče	čas vážení příjezd	hmotnost příjezd	teplota zboží	teplota vzduchu	dnes už uloženo
19.06.2025	2025/0001787O bez dopravy	vytěžená zemina	13,08	3A0 7931	Kozmon	6:20	25,75			13,08
19.06.2025	ZBV 1: 2 188 t		12,99	1BF 6625	Zamrzla	7:00	28,29			26,07
19.06.2025	ZBV 2: 826,20 t		12,89	3A0 7931	Kozmon	7:54	25,56			38,96
19.06.2025	2025/0001790O bez dopravy	vytěžená zemina	12,46	1BF 6625	Zamrzla	8:35	27,76			51,42
19.06.2025	2025/0001791O bez dopravy	vytěžená zemina	12,87	3A0 7931	Kozmon	9:19	25,54			64,29
19.06.2025	2025/0001792O bez dopravy	vytěžená zemina	12,46	1BF 6625	Zamrzla	9:40	27,76			76,75
19.06.2025	2025/0001793O bez dopravy	vytěžená zemina	11,55	3A0 7931	Kozmon	10:18	24,22			88,30
19.06.2025	2025/0001794O bez dopravy	vytěžená zemina	13,89	1BF 6625	Zamrzla	10:55	29,19			102,19
19.06.2025	2025/0001795O bez dopravy	vytěžená zemina	11,78	3A0 7931	Kozmon	12:04	24,45			113,97
19.06.2025	2025/0001796O bez dopravy	vytěžená zemina	12,06	1BF 6625	Zamrzla	12:36	27,36			126,03
19.06.2025	2025/0001797O bez dopravy	vytěžená zemina	10,60	3A0 7931	Kozmon	13:59	23,27			136,63

Celkem:	3014,42 t
---------	-----------

ZBV 1: 2 188 t

ZBV 2: 826,20 t

odběr - název - přehled

Období: Od: 03.06.2025 4:00
Do: 03.06.2025 20:00

Podmínka: 03.06.2025 4:00 do 03.06.2025 20:00, odběratel - název : COLAS CZ,a.s.

Odběratel: COLAS CZ,a.s.

Místo určení: Dunice

Váženka	Datum		SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	K&t
19074	03.06.2025 8:00	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-003	SSL 3680	14,86	22 691,22	4 765,16	27 456,38	1 527,00
19075	03.06.2025 8:15	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-003	5SY 7131	32,26	49 261,02	10 344,81	59 605,83	1 527,00
19076	03.06.2025 8:18	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-003	4SP 5955	14,70	22 446,90	4 713,85	27 160,75	1 527,00
19077	03.06.2025 8:25	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-003	7E4 8438	15,89	24 264,03	5 095,45	29 359,48	1 527,00
19078	03.06.2025 8:32	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-003	7A4 0215	14,16	21 622,32	4 540,69	26 163,01	1 527,00
19079	03.06.2025 8:50	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-003	3L7 4539	28,52	43 550,04	9 145,51	52 695,55	1 527,00

Celkem za: Dunice	120,39
Celkem za: COLAS CZ	120,39

odběr - název - přehled

Období: Od: 24.06.2025 4:00
Do: 24.06.2025 20:00

Podmínka: 24.06.2025 4:00 do 24.06.2025 20:00, odběratel - název : COLAS CZ,a.s.

Odběratel: COLAS CZ,a.s.

Místo určení: Dunice

Váženka	Datum		SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	K&t
19734	24.06.2025 7:11	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-003	SSL 3680	13,70	20 919,90	4 393,18	25 313,08	1 527,00
19736	24.06.2025 7:23	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-003	5SY 7131	10,18	15 544,86	3 264,42	18 809,28	1 527,00
19737	24.06.2025 7:42	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-003	4SP 5955	14,15	21 607,05	4 537,48	26 144,53	1 527,00
19738	24.06.2025 7:53	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-003	7E4 8438	11,56	17 652,12	3 706,95	21 359,07	1 527,00
19739	24.06.2025 8:08	ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 23-003	7A4 0215	10,60	16 186,20	3 399,10	19 585,30	1 527,00

Celkem za: Dunice	60,19
Celkem za: COLAS CZ	60,19