

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
SO 102 - Bourací práce skladu, č.p. 2218/2, k.ú. Frýdlant n.O.

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Frýdlant n.O.,Náměstí 3,739 11 Frýdlant n.O.

Účastník:
IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

Projektant:
SWORTI, s.r.o.,Optátova 37, 637 00 Brno

Zpracovatel:
#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

IČ:
DIČ:

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

IČ: 29310971
DIČ:

IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Cena bez DPH			532 213,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	532 213,37 0,00	21,00% 15,00%	111 764,81 0,00
Cena s DPH			643 978,18
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!		Datum: #ODKAZ!	
Objekt: SO 102 - Bourací práce skladu, č.p. 2218/2, k.ú. Frýdlant n.O.		Projektant: SWORTI, s.r.o., Optátova 37, 637 00 Brno	
Místo:		Zpracovatel: #ODKAZ!	
Zadavatel:	Město Frýdlant n.O.,Náměstí 3,739 11 Frýdlant n.O.		
Účastník:	IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	532 213,37
HSV - Práce a dodávky HSV	519 685,00
1 - Zemní práce	74 037,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	184 291,04
997 - Přesun sutě	251 491,20
998 - Přesun hmot	9 864,94
PSV - Práce a dodávky PSV	4 600,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 420,97
712 - Povlakové krytiny	2 179,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 927,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

SO 102 - Bourací práce skladu, č.p. 2218/2, k.ú. Frýdlant n.O.

Místo:

Datum: #ODKAZI

Zadavatel:

Město Frýdlant n.O.,Náměstí 3,739 11 Frýdlant n.O.

Projektant:

SWORTI,
s.r.o.,Optátova 37,
637 00 Brno

Účastník:

IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 73961 Třinec

Zpracovatel:

#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							532 213,37	
D HSV Práce a dodávky HSV							519 685,00	
D 1 Zemní práce							74 037,82	
1	K	111251201	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	82,500	86,40	7 128,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111251201					
VV			pohledy garáže					
VV			14,6*2,5		36,500			
VV			4,6*5		23,000			
VV			4,6*5		23,000			
VV			Součet		82,500			
2	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	73,000	167,40	12 220,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251103					
VV			pohledy garáže					
VV			odkop zeminy od zadní stěny					
VV			14,6*2*2,5		73,000			
VV			Součet		73,000			
3	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,380	1 281,00	5 610,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111					
VV			pohledy garáže					
VV			odkop zeminy okolo základů					
VV			kabel CETIN					
VV			14,6*0,4*0,75		4,380			
VV			Součet		4,380			
4	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,620	605,70	4 615,43	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101					
VV			pohledy garáže					
VV			odkop zeminy okolo základů					
VV			(0,4+4,6+0,4)*0,4*0,75		1,620			
VV			(0,4+4,6+0,4)*0,4*0,75		1,620			
VV			14,6*0,4*0,75		4,380			
VV			Součet		7,620			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,558	294,20	6 342,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
VV			základy zásep					
VV			14,6*0,5*0,75*2		10,950			
VV			4,8*0,5*0,75*2		3,600			
VV			14,6*4,8*0,1		7,008			
VV			Součet		21,558			
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	43,116	457,50	19 725,57	CS ÚRS 2021 02
VV			základy zásep					
VV			14,6*0,5*0,75*2		10,950			
VV			4,8*0,5*0,75*2		3,600			
VV			14,6*4,8*0,1		7,008			
VV			Součet		21,558			
VV			21,558*2 *Přepočtené koeficientem množství		43,116			
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,380	549,00	2 404,62	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101					
VV			odkop zeminy okolo základů					
VV			kabel Cetin					
VV			14,6*0,4*0,75		4,380			
VV			Součet		4,380			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	102,178	156,50	15 990,86	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
VV			pohledy garáže					
VV			odkop zeminy od zadní stěny					
VV			14,6*2*2,5		73,000			
VV			odkop zeminy okolo základů					
VV			(0,4+4,6+0,4)*0,4*0,75		1,620			
VV			(0,4+4,6+0,4)*0,4*0,75		1,620			
VV			14,6*0,4*0,75		4,380			
VV			základy					
VV			14,6*0,5*0,75*2		10,950			
VV			4,8*0,5*0,75*2		3,600			
VV			14,6*4,8*0,1		7,008			
VV			Součet		102,178			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							184 291,04	
9	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	39,420	45,80	1 805,44	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211111					
VV			pohledy garáže					
VV			14,6*2,7		39,420			
VV			Součet		39,420			
10	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	551,880	0,90	496,69	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211211					
VV			39,42*14		551,880			
VV			Součet		551,880			
11	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	39,420	36,60	1 442,77	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211811					
VV			pohledy garáže					
VV			14,6*2,7		39,420			
VV			Součet		39,420			
12	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,900	262,60	498,94	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062455					
VV			pohledy garáže					
VV			1*1,9		1,900			
VV			Součet		1,900			
13	K	968062559	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	5,250	132,70	696,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062559					
VV			pohledy garáže					
VV			2,5*2,1		5,250			
VV			Součet		5,250			
14	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,700	471,20	329,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072244					
VV			pohledy garáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*0,7				0,700	
	VV		Součet				0,700	
15	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,200	253,50	304,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072245						
	VV		pohledy garáže					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
16	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,900	399,90	759,81	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455						
	VV		pohledy garáže					
	VV		1*1,9		1,900			
	VV		Součet		1,900			
17	K	981013415	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, tváric na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	176,631	509,70	90 028,82	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981013415						
	VV		pohledy garáže					
	VV		14,6*4,6*2,63		176,631			
	VV		Součet		176,631			
18	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	5,475	3 028,70	16 582,13	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116						
	VV		pohledy garáže					
	VV		základy od komunikace					
	VV		14,6*0,5*0,75		5,475			
	VV		Součet		5,475			
19	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	m3	7,008	6 258,60	43 860,27	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981513114						
	VV		pohledy garáže					
	VV		základová deska					
	VV		4,8*14,6*0,1		7,008			
	VV		Součet		7,008			
20	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	9,075	3 028,70	27 485,45	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981513116						
	VV		pohledy garáže					
	VV		základy					
	VV		14,6*0,5*0,75		5,475			
	VV		4,8*0,5*0,75*2		3,600			
	VV		Součet		9,075			
D 997 Přesun sutě							251 491,20	
21	K	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy	t	151,454	168,40	25 504,85	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002						
22	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	151,454	612,10	92 704,99	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013111						
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	151,454	278,20	42 134,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501						
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 877,626	12,20	35 107,04	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509						
	VV		151,454*19		2 877,626			
	VV		Součet		2 877,626			
25	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	32,010	183,00	5 857,83	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601						
	VV		12,045+19,965		32,010			
	VV		Součet		32,010			
26	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,889	183,00	3 090,69	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013602						
	VV		16,889		16,889			
	VV		Součet		16,889			
27	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	100,680	457,50	46 061,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603						
	VV		100,68		100,680			
	VV		Součet		100,680			
28	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,239	457,50	109,34	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631						
	VV		0,046+0,049+0,144		0,239			
	VV		Součet		0,239			
29	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,196	366,00	437,74	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013645						
	VV		1,196		1,196			
	VV		Součet		1,196			
30	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,440	1 098,00	483,12	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811						
	VV		0,167+0,273		0,440			
	VV		Součet		0,440			
D 998 Přesun hmot							9 864,94	
31	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	43,116	228,80	9 864,94	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018001						
D PSV Práce a dodávky PSV							4 600,46	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 420,97	
32	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	70,080	23,50	1 646,88	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131811						
	VV		pohledy garáže					
	VV		základová deska					
	VV		4,8*14,6		70,080			
	VV		Součet		70,080			
33	K	711131821	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m2	32,120	24,10	774,09	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131821						
	VV		pohledy garáže					
	VV		zadní stěna					
	VV		14,6*2,2		32,120			
	VV		Součet		32,120			
D 712 Povlakové krytiny							2 179,49	
34	K	712340832	Odstanění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvě	m2	70,080	31,10	2 179,49	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340832						
	VV		pohledy garáže					
	VV		střešní plášť					
	VV		4,8*14,6		70,080			
	VV		Součet		70,080			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 927,91	
35	K	VRN01	Zařízení staveniště	%	5 758,790	0,90	5 182,91	
36	K	VRN02	Zaměření podzemních sítí	kpl	1,000	2 745,00	2 745,00	