

Dodatek č. 1

Sektor VIII – SEZ Vacenovice

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 9. 2024 pod č. Objednatele D100/14000/00154/24/00, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na základě výběru provedeném v zadávacím řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zakázkách“) zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným ID zakázky: VZ0195302

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú. 350000-23550881/0710

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Příbram
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Zastoupený: Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku

Osoby oprávněná k jednání:

ve věcech obchodních:

Ing. Šimon Mrázek, vedoucí odštěpného závodu

Tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí oddělení geologie

Tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] vedoucí referátu Hodonín

Tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Příbram

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

MND Drilling & Services a.s.

se sídlem: Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, sp. zn.: B 2843

IČO: 25547631 **DIČ:** CZ25547631, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
č. ú. 8010-0203119773/0300

Zastoupený: [REDACTED] – Provozně technickým ředitelem
[REDACTED] – Vedoucí ekonomického úseku

Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED] – Závodní

mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice
(dále jen „Zhotovitel“; dále společně objednatel a Zhotovitel jako „smluvní strany“)

I. Důvod uzavření Dodatku

1. Důvodem uzavření Dodatku je změna postupu prací a ceny díla, kterou Objednatel nemohl předvídat.

Změna zahrnuje provedení neplánované změny u přípravných a rekultivačních prací na sondě VA178. V důsledku nepředvídatelných okolností, krácení finančních prostředků ze zdrojů úhradové dotace pro rok 2025 (pro akci Sektor VIII - SEZ Vacenovice), došlo ke změnám v harmonogramu prací celé akce. Krácení bylo oznámeno na kontrolním dnu dne 9. 1. 2025. Z výše uvedených důvodů byla relikvidace sond VA178 a VA200 přesunuta z roku 2025 na rok 2026. V průběhu roku 2025 došlo k dokončení a spuštění fotovoltaické elektrárny (FVE) Vacenovice, která je v prostorové kolizi s panelovými plochami a komunikacemi nutnými k uskutečnění relikvidace VA178 a VA200. Toto vyvolalo změnu původní projektové dokumentace pro přístupovou komunikaci u sondy VA178. Nově odsouhlasená projektová dokumentace pro přístupovou komunikaci byla promítnuta do rozpočtu sondy VA178. Z důvodu zachování bezpečnosti, dojde během provádění prací u obou sond k částečnému omezení provozu FVE Vacenovice.

Podmínkou minimalizace nákladů na omezení provozu FVE Vacenovice je realizace relikvidačních prací během zimních měsíců roku 2026 (předpoklad 01-02/2026).

V souvislosti se začleněním víceprací nebudou do původního rozpočtu dle Smlouvy zařazeny žádné nové položky.

Uvedená změna ceny díly (hodnota víceprací a méněprací podle Dodatku č. 1) představuje ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnu závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VII odstavec 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním.

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy	154 597 579,71 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	+ 4 694 965,53 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	- 1 948 193,07 Kč
Cena díla po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH	157 344 352,17 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna.

3. Smluvní strany potvrzují, že Zhotovitel zajistí navýšení bankovní záruky tak, aby měl Objednatel, nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření Dodatku, k dispozici bankovní záruku ve výši 10 % z nové ceny díla bez DPH, jak je uvedeno ve Smlouvě článek VII odstavec 9.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno dozorčí radou s. p. DIAMO dne 16. 10. 2025.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden výtisk.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Osoby podepisující tento Dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé k právnímu jednání v rozsahu tohoto Dodatku a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící uzavření tohoto Dodatku.


Ve Stráži pod Ralskem dne: 05-11-2025


V Lužicích dne 21. 10. 2025

Za DIAMO, státní podnik:

Za MND Drilling & Services a.s.:


Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku


na základě plné moci ze dne 22. 8. 2024


na základě plné moci ze dne 22. 8. 2024

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Protokol změny č. 1
Příloha č. 2 – Souhrnný soupis prací
Příloha č. 3 – Plná moc ze dne 22. 8. 2024

Příloha č. 1

Protokol změny číslo 1

P1 Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny

P2 Položkový rozpočet VA178 – méněpráce

P3 Položkový rozpočet VA178 – vícepráce

P4 Projektová dokumentace příjezdové komunikace a pracovní plochy VA178 06-2025

P5 Zápis z kontrolního dne 29.5.2025

Protokol změny	č.: 1 / 2025
Zhotovitel: MND Drilling & Services a.s. Velkomoravská 900/405 696 18 Lužice IČO: 25547631 DIČ: CZ25547631	Objednatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod Příbram 28. října 184 Příbram VII, 261 01 Příbram IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739
Název akce: Sektor VIII - SEZ Vacenovice	Datum změny: 20. 8. 2025
Projektová dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná 01/2024 [REDACTED]	Smlouva o dílo: č. objednatele: D100/14000/00154/24/00

Stavební objekt:

Sonda VA178

Nepředvídatelná změna prací:

1. Změna rozsahu přípravných a rekultivačních prací – méněpráce – sonda VA178 – nečerpané položky
2. Změna rozsahu přípravných a rekultivačních prací – vícepráce – sonda VA178 – změna v trase dočasné příjezdové komunikace.

Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Důvod provedení změny:

V důsledku nepředvídatelných okolností, krácení finančních prostředků ze zdrojů ÚD pro rok 2025 (pro akci Sektor VIII - SEZ Vacenovice), došlo ke změnám v harmonogramu prací celé akce. Krácení bylo oznámeno na kontrolním dnu dne 9. 1. 2025.

Z výše uvedených důvodů byla relikvidace sond VA178 a VA200 přesunuta z roku 2025 na rok 2026. V průběhu roku 2025 došlo k dokončení a spouštění FVE Vacenovice, která je v prostorové kolizi s panelovými plochami a komunikacemi nutnými k uskutečnění relikvidace VA178 a VA200. Toto vyvolalo změnu původní projektové dokumentace pro přístupovou komunikaci u sondy VA178. Nově odsouhlasená projektová dokumentace pro přístupovou komunikaci byla promítnuta do rozpočtu sondy VA178. Z důvodu zachování bezpečnosti, dojde během provádění prací u obou sond k částečnému omezení provozu FVE Vacenovice.

Podmínkou minimalizace nákladů na omezení provozu FVE Vacenovice je realizace relikvidačních prací během zimních měsíců roku 2026 (předpoklad 01-02/2026).

Součástí změny jsou méně práce u sondy VA178 - nečerpané položky.

Součástí změny jsou více práce u sondy VA178 související s novou trasou dočasné příjezdové komunikace.

Tato změna byla oznámena účastníkům čtvrtletního kontrolního dne 29. 5. 2025 - zástupci objednatele, zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Zápis z kontrolního dne 29. 5. 2025 je přílohou č. 5 tohoto Protokolu změny.

Nejsou vloženy žádné nové položky, jsou použity pouze a jen zasmělněné jednotkové ceny.

Hodnota změny:

Na základě výše uvedeného byl vyhotoven položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny, který je přílohou č. 1 tohoto Protokolu změny.

Vícepráce (přípravné a rekultivační práce u sondy VA178).....	+ 4 694 965,53 Kč
Méněpráce (nečerpané položky přípravných a rekultivačních prací u VA178)	- 1 948.193,07 Kč
Změna celkem	+ 2,746.772,46 Kč





Rekapitulace finančních dopadů změn *:

Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo	154,597.579,71 Kč
Změny celkem.....	+ 2,746.772,46 Kč
Hodnota závazku po provedení změny	157,344.352,17 Kč

**Uvedené hodnoty v Kč jsou bez DPH*

Přílohy:

1. Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny
2. Položkový rozpočet VA178 - méněpráce
3. Položkový rozpočet VA178 – vícepráce
4. Projektová dokumentace příjezdové komunikace a pracovní plochy VA178 06-2025
5. Zápis z kontrolního dne 29. 5. 2025

Za zhotovitele:	 Zavodm	
Za supervizi:	 Supervizor	
Za projektanta:	 Autor projektu	 13
Za objednatele:	 Vedoucí referátu Hodonín	 13

Příloha č. 1 Protokolu změny č. 1 / 2025
Sektor VIII - SEZ Vacenovice
č. smlouvy: D100/14000/00154/24/00

Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny dle Protokolu změny č. 1 / 2025

Úkon		KCP	Jednotka	Rozpočet dle SoD			Změna - vícepráce VA178		Změna - méněpráce VA178		Celkem dle Protokolu změny č. 1/2025	
				Jednotek	cena/J	cena celkem	Jednotek	Kč	Jednotek	Kč	Jednotek	Kč
relikvidace a přístupové komunikace	Relikvidace 14 sond včetně vybudování přístupových komunikací a panelových ploch	souhrn položek	kpl	14,00		145 713 666,71 Kč					148 460 439,17 Kč	
		položka A	kpl	14,00		21 198 324,93 Kč	1,00	3 422 128,73 Kč	-1,00	-1 273 173,71 Kč	14,00	23 347 279,95 Kč
		položka B	kpl	14,00		113 817 535,00 Kč					14,00	113 817 535,00 Kč
		položka C	kpl	14,00		10 697 806,78 Kč	1,00	1 272 836,80 Kč	-1,00	-675 019,36 Kč	14,00	11 295 624,22 Kč
sanace zemina	geodetické vytýčení sanačního výkopu u SEZ		ks	3,00	12 360,00 Kč	37 080,00 Kč					3,00	37 080,00 Kč
	geodetické zaměření sanačního výkopu u SEZ		ks	3,00	12 360,00 Kč	37 080,00 Kč					3,00	37 080,00 Kč
	skrývka ornice a přemístění na mezideponii do 20 m	121 10 1101	m3	163,00	255,00 Kč	41 565,00 Kč					163,00	41 565,00 Kč
	odtěžba nekontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	244,00	291,00 Kč	71 004,00 Kč					244,00	71 004,00 Kč
	přemístění nekontaminované zeminy na mezideponii do 20 m	162 20 1101	m3	244,00	41,00 Kč	10 004,00 Kč					244,00	10 004,00 Kč
	odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	1 033,00	291,00 Kč	300 603,00 Kč					1 033,00	300 603,00 Kč
	odběr vzorků zeminy		ks	53,00	320,00 Kč	16 960,00 Kč					53,00	16 960,00 Kč
	rozbory NEL (C10-C40) zemina		ks	53,00	920,00 Kč	48 760,00 Kč					53,00	48 760,00 Kč
	naložení kontaminované zeminy	167 10 1102	m3	1 033,00	131,00 Kč	135 323,00 Kč					1 033,00	135 323,00 Kč
	odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 6 km	162 70 1101	m3	1 033,00	556,00 Kč	574 348,00 Kč					1 033,00	574 348,00 Kč
	příplatek za každý další km nad 6km	162 70 1109	m3	9 390,00	26,00 Kč	244 140,00 Kč					9 390,00	244 140,00 Kč
	složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše	171 20 1101	m3	1 033,00	32,00 Kč	33 056,00 Kč					1 033,00	33 056,00 Kč
	Uložení odpadu na biodegradační plochu		t	1 756,00	2 640,00 Kč	4 635 840,00 Kč					1 756,00	4 635 840,00 Kč
	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy		m3	1 033,00	771,00 Kč	796 443,00 Kč					1 033,00	796 443,00 Kč
	zásyp sanační jámy se zhutněním	174 10 1101	m3	1 033,00	122,00 Kč	126 026,00 Kč					1 033,00	126 026,00 Kč
	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m		m3	244,00	41,00 Kč	10 004,00 Kč					244,00	10 004,00 Kč
	zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m	162 20 1101	m3	163,00	39,00 Kč	6 357,00 Kč					163,00	6 357,00 Kč
	sled a řízení sanačních prací		hod	32,00	960,00 Kč	30 720,00 Kč					32,00	30 720,00 Kč

				Rozpočet dle SoD			Změna - vícepráce VA178		Změna - méněpráce VA178		Celkem dle Protokolu změny č. 1/2025			
Úkon		KCP	jednotka	jednotek	cena/J	cena celkem	jednotek	Kč	jednotek	Kč	jednotek	Kč		
	doprava vzorků do laboratoře		km	450,00	18,00 Kč	8 100,00 Kč					450,00	8 100,00 Kč		
sanace podzemní voda	odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici	185 85-R	m3	650,00	395,00 Kč	256 750,00 Kč					650,00	256 750,00 Kč		
	likvidace kontaminovaných vod		m3	650,00	715,00 Kč	464 750,00 Kč					650,00	464 750,00 Kč		
vyhodnocení prací	závěrečná zpráva		ks	1,00	295 000,00 Kč	295 000,00 Kč					1,00	295 000,00 Kč		
	mapové podklady a přílohy		ks	1,00	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč					1,00	120 000,00 Kč		
	doplnění databáze SEKM		ks	1,00	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč					1,00	80 000,00 Kč		
	průběžné zprávy pro KD kvartál		ks	12,00	42 000,00 Kč	504 000,00 Kč					12,00	504 000,00 Kč		
Cena celkem							154 597 579,71 Kč		4 694 965,53 Kč		-1 948 193,07 Kč		157 344 352,17 Kč	
							2 746 772,46							

Součet méněpráce a vícepráce

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet VA178 - méněpráce

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavební objekt					
VA178	Přípravné a rekultivační práce (A+B)	0,00	1 948 193,07		1 948 193,07
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	0,00	1 273 173,71		1 273 173,71
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	0,00	675 019,36		675 019,36

Cena přípravných a rekultivačních prací VA178 dle SoD:

2 759 235,06 Kč

Vyčerpáno:

-811 041,99 Kč SPOLEČNÁ PÁTEŘNÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K SONDÁM:
VA140, VA179, VA180, VA158, VA157

Zbývá - nečerpané položky:

1 948 193,07 Kč

Položkový soupis nečerpaných položek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA178	SONDA VA178
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				216 543,77		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. SoD: 5,06520 Vyčerpáno 1,83420	m3	3,23100	291,00	940,22	800-1	RTS 23/ II
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. SoD: 5,06520 Vyčerpáno 1,83420	m3	3,23100	44,00	142,16	800-1	RTS 23/ II
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice SoD: 5,06520 Vyčerpáno 1,83420	m3	3,23100	32,00	103,39	800-1	RTS 23/ II
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. SoD: 3 194,00000 Vyčerpáno 1 186,00000	m2	2 008,00000	12,00	24 096,00	800-1	RTS 23/ II
5	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4, SoD: 3 194,00000 Vyčerpáno 1 186,00000	m2	2 008,00000	26,00	52 208,00	823-1	RTS 23/ II

Položkový soupis nečerpaných položek

S:	SEKTOR VIII SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV	
O:	VA178	SONDA VA178
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	121100001RAA	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m	m3	502,00000	277,00	139 054,00	AP-HSV	RTS 23/ II

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

SoD:

798,50000

Vyčerpáno:

296,50000

Díl: 5		Komunikace					850 466,85		
7	581131113R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	17,95000	663,00	11 900,85	822-1	RTS 23/ II	

SoD:

28,14000

Vyčerpáno

10,19000

8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	212,00000	198,00	41 976,00		Vlastní
---	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

SoD:

312,00000

Vyčerpáno

100,00000

9	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože	m2	1 590,00000	172,00	273 480,00		Vlastní
---	-------------	--------------------------------------	----	-------------	--------	------------	--	---------

SoD:

2 340,00000

Vyčerpáno:

750,00000

10	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1	kus	265,00000	1 974,00	523 110,00	SPCM	RTS 23/ II
----	-----------	---	-----	-----------	----------	------------	------	------------

SoD:

390,00000

Vyčerpáno:

125,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	186 871,09
----------------	--------------------------------	-------------------

Položkový soupis nečerpaných položek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA178	SONDA VA178
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	826,86323	226,00	186 871,09	822-1	RTS 23/ II

SoD.

1 217,60089

Vyčerpáno:

390,73766

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	19 292,00
12 767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks 1,00000 18 200,00 18 200,00

SoD

1,00000

Vyčerpáno:

0,00000

13	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	182,00000	6,00	1 092,00	800-767	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	---------	------------

Celkem	1 273 173,71
---------------	---------------------

Položkový soupis nečerpaných položek

S:	SEKTOR VIII SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV	
O:	VA178	SONDA VA178
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				168 008,85		
1	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou	m2	1 590,00000	47,00	74 730,00	822-1	RTS 23/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		SoD:		2 340,00000				
		Vyčerpáno:		750,00000				
2	113109318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	17,95000	529,00	9 495,55	822-1	RTS 23/ II
		SoD:		28,14000				
		Vyčerpáno:		10,19000				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4,90000	44,00	215,60	800-1	RTS 23/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
		SoD:		4,90000				
		Vyčerpáno:		0,00000				
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,90000	131,00	641,90	800-1	RTS 23/ II
		SoD:		4,90000				
		Vyčerpáno:		0,00000				
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,90000	122,00	597,80	800-1	RTS 23/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		SoD:		4,90000				

Položkový soupis nečerpaných položek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA178	SONDA VA178
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vyčerpáno:		0,00000				
6	181300012RBB	Rozprostření omnice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz omnice ze vzdálenosti 1 km	m2	2 008,00000	41,00	82 328,00		Vlastní
		Včetně přesunu hmot.						
		SoD:		3 194,00000				
		Vyčerpáno:		1 186,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				286 000,00		
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	286 000,00	286 000,00		Vlastní
		SoD:		1,00000				
		Vyčerpáno:		0,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				60 902,00		
8	979094441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	1 272,00000	46,00	58 512,00	822-1	RTS 23/ II
		krajiníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		SoD:		1 872,00000				
		Vyčerpáno:		600,00000				
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	2 390,00	2 390,00		Vlastní
		SoD:		1,00000				
		Vyčerpáno:		0,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				160 108,50		
10	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	137,90659	143,00	19 720,64	832-1	RTS 23/ II

Položkový soupis nečerpaných položek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA178	SONDA VA178
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. SoD: 203,10048 Vyčerpáno: 65,19389						
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	137,90659	196,00	27 029,69	801-3	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. SoD: 203,10048 Vyčerpáno: 65,19389						
12	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 620,17951	23,00	60 264,13	801-3	RTS 23/ II
		SoD: 3 858,90912 Vyčerpáno: 1 238,72961						
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	137,90659	385,00	53 094,04	801-3	RTS 20/ I
		SoD: 203,10048 Vyčerpáno: 65,19389						
Celkem						675 019,36		

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet VA178 - vícepráce

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavební objekt					
VA178	Přípravné a rekultivační práce (A+B)	0,00	4 694 965,53		4 694 965,53
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	0,00	3 422 128,73		3 422 128,73
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	0,00	1 272 836,80		1 272 836,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA178	SONDA VA178
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				2 697,57			
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. C-01 : (3,5+48,0)*0,18	m3	9,27000	291,00	2 697,57		Vlastní	Indiv
				9,27000					
Díl: 1		Zemní práce				560 335,02			
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. C-01 : (3,5+48,0)*0,18	m3	9,27000	44,00	407,88		Vlastní	Indiv
				9,27000					
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice C-01 : (3,5+48,0)*0,18	m3	9,27000	32,00	296,64		Vlastní	Indiv
				9,27000					
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1470 PANELOVÁ CESTA : 3748	m2	5 218,00000	12,00	62 616,00		Vlastní	Indiv
				1 470,00000					
				3 748,00000					
7	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,	m2	5 218,00000	26,00	135 668,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV	
O:	VA178	SONDA VA178
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		C-01 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		1470		1 470,00000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		3748		3 748,00000					
8	121100001RAA	Sejmutí omice naložení a uložení odvoz do 1 000 m	m3	1 304,50000	277,00	361 346,50		Vlastní	Indiv
		popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.							
		C-01, 02_A :							
		(1470,0+3748,0)*0,25		1 304,50000					
Díl: 5 Komunikace						2 328 334,50			
9	581131113R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	m2	51,50000	663,00	34 144,50		Vlastní	Indiv
		C-02 :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		3,5		3,50000					
		PANELOVÁ CESTA :							
		48,0		48,00000					
10	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení	ks	580,00000	198,00	114 840,00		Vlastní	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
		C-02 :							
		obrátkovost 80% :							
		PRACOVNÍ PLOCHA :							
		207*0,8		165,60000					
		PANELOVÁ CESTA :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA178	SONDA VA178
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		518*0,8		414,40000					
11	58412111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 207*6 PANELOVÁ CESTA : 518*6	m2	4 350,00000	172,00	748 200,00		Vlastní	Indiv
				1 242,00000					
				3 108,00000					
12	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : 207 PANELOVÁ CESTA : 518	kus	725,00000	1 974,00	1 431 150,00		Vlastní	Indiv
				207,00000					
				518,00000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						511 469,64			
13	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv, délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,9,10, : Součet: : 2263,14	t	2 263,14000	226,00	511 469,64		Vlastní	Indiv
				2 263,14000					
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						19 292,00			
14	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace	ks	1,00000	18 200,00	18 200,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV	
O:	VA178	SONDA VA178
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 4511260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		C-04 :							
		1		1,00000					
15	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	182,00000	6,00	1 092,00		Vlastní	Indiv
Celkem						3 422 128,73			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA178	SONDA VA178
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				447 086,80			
1	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů, jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou	m2	4 350,00000	47,00	204 450,00		Vlastní	Indiv

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

maltou

C-02 :

PRACOVNÍ PLOCHA :

207*3,0*2,0

1 242,00000

PANELOVÁ CESTA :

518*3,0*2,0

3 108,00000

2	113109318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180, mm	m2	51,50000	529,00	27 243,50		Vlastní	Indiv
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

C-02 :

PANELOVÁ CESTA :

48,0

48,00000

PRACOVNÍ PLOCHA :

3,5

3,50000

3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4,90000	44,00	215,60		Vlastní	Indiv
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	--	---------	-------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU :

8,0-3,1

4,90000

4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,90000	131,00	641,90		Vlastní	Indiv
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	--	---------	-------

ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV	
O:	VA178	SONDA VA178
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		8,0-3,1		4,90000					
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : 8,0-3,1	m3	4,90000	122,00	597,80		Vlastní	Indiv
				4,90000					
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : (1470,0+3748,0)	m2	5 218,00000	41,00	213 938,00		Vlastní	Indiv
				5 218,00000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				286 000,00			
7	95_01	Náhrada škod	sada	1,00000	286 000,00	286 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				162 470,00			
8	979094441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem, těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : 207*0,8*3,0*2,0 PANELOVÁ CESTA : 518*0,8*3,0*2,0	m2	3 480,00000	46,00	160 080,00		Vlastní	Indiv
				993,60000					
				2 486,40000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	VA178	SONDA VA178
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	ks	1,00000	2 390,00	2 390,00		Vlastní	Indiv

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					377 280,00			
10	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na, dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovňáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 377,28	t	377,28000	143,00	53 951,04		Vlastní	Indiv

377,28000

11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	377,28000	196,00	73 946,88		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 377,28

377,28000

12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 527,36000	23,00	104 129,28		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	-------------	-------	------------	--	---------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 377,28*12

4 527,36000

13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	377,28000	385,00	145 252,80		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	--	---------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR VIII SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV	
O:	VA178	SONDA VA178
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

1,2, :

Součet: : 377,28

377,28000

Celkem						1 272 836,80
---------------	--	--	--	--	--	---------------------



02	06/2025	ZMĚNA TRASY PŘÍJEZDOVÉ PANELOVÉ KOMUNIKACE – VÝCHODNĚ OD AREÁLU VIN.		
01	03/2023	ZMĚNA TRASY PŘÍJEZDOVÉ PANELOVÉ KOMUNIKACE – JIŽNĚ OD AREÁLU VIN.	JANOTKA	
ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS
REVIZE				

STAVEBNÍK:	DIAMO, státní podnik 28. října 184, 261 01 Příbram
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 SKÁCELOVA 36, 612 00 BRNO
MÍSTO STAVBY:	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDA VA178
PROJEKT:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH
OBJEKT:	SONDA VA178
STUPEŇ:	DSP + DPS

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 SKÁCELOVA 36, 612 00 BRNO e – mail:	
STAVEBNÍK	DIAMO, státní podnik, 28. října 184, 261 01 Příbram			
OBJEKT	SONDA VA178		DATUM	06/2025
STUPEŇ	DSP + DPS		FORMÁT	A4
INVESTOR:	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, 261 01 Příbram		ZAK. ČÍSLO	2021–12–2
AKCE:	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDA VA178		REVIZE	02
DOKUMENT:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH		PARÉ	

SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

SONDA VA178


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH

SEZNAM PŘÍLOH:

A TECHNICKÁ ZPRÁVA – VA178

B-01	SITUACE V ORTOFOTOMAPĚ – VA178	M 1: 1500
B-02	SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ – VA178	M 1: 1500

C-01a	PŮDORYS VYSKLÁDÁNÍ PANELŮ – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE – VA178	M 1: 500
C-01b	PŮDORYS VYSKLÁDÁNÍ PANELŮ – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE – VA178	M 1: 500
C-01c	PŮDORYS VYSKLÁDÁNÍ PANELŮ – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE – VA178	M 1: 500
C-01d	PŮDORYS VYSKLÁDÁNÍ PANELŮ – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE – VA178	M 1: 500
C-02	PŮDORYS VYSKLÁDÁNÍ PANELŮ – PRACOVNÍ PLOCHA – VA178	M 1: 250
C-03	ŘEZY – VA178	M 1: 50
C-04	OCELOVÝ SKLEP – VA178	M 1: 25



VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
INVESTOR:			SKÁCELOVA 36, 612 00 BRNO	
DIAMO, státní podnik, odštěpný zóvod Příbram, 28. října 184, 261 01 Příbram			e – mail:	
AKCE:			DATUM	06/2025
SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV			STUPEŇ	DSP+DPS
SONDY VA178			FORMÁT	A4
OBSAH:			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH			—	A
TECHNICKÁ ZPRÁVA – VA178				

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby : SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
SONDA VA178

Místo stavby : Sektor VIII – sonda VA178
katastrální území: Vacenovice u Kyjova [775932]

Investor : DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184
261 01 Příbram

Zodpovědný projektant: [REDACTED]
autorizovaný architekt ČKA 03450
Skácelova 36, 612 00 Brno
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČO: 45162948

Projektant stavební části: [REDACTED]
Skácelova 36, 612 00 Brno
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
[REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Základní charakteristika stavby: Nová příjezdová komunikace a pracovní plocha

Účel stavby: Příjezdová komunikace a pracovní plocha – RELIKVI
DAČNÍ PRÁCE U SONDY VA178

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Obhlídka budoucího staveniště
- Snímek katastrální mapy
- Geodetické zaměření
- Požadavky investora
- Doklady o existujících sítích a ochranných pásmech
- Platné normy ČSN

3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Rozsah řešeného území:

Řešená sonda a předpokládaná pracovní plocha se nachází severně od areálu vinařství, severozápadně od centra obce Vacenovice, poblíž hranice obce Milotice.

Příjezd je umožněn z hlavní asfaltové komunikace Vacenovice - Milotice č. 4256, následně pak stávajícím sjezdem k areálu vinařství. Na tento stávající sjezd následně navazuje účelová komunikaci vedoucí pod tímto areálem směrem na východ do přilehlých polností. Od této komunikace bude nutno zbudovat cca 700 m dlouhou panelovou komunikaci pro sondu VA178.

Z hlediska záměru na relikvidaci sondy je tato akce jednoznačně proveditelná, bez větších komplikací.

Území je rovinné, částečně velmi mírně svažité.

b) Informace o území:

Zájmová plocha se nachází severně od areálu vinařství Krist (částečně zasahující do tohoto areálu), severozápadně od centra obce Vacenovice, poblíž hranice obce Milotice. Stavba bude vybudována přibližně 2,3 km od centra obce Vacenovice. Příjezdová komunikace a pracovní plocha bude vyskládána z betonových panelů dle výkresů C-01 a C-02.

Dle územního plánu obce Vacenovice patří zájmové území do funkční plochy Z - zemědělské prvovýrobní plochy orné půdy a trvalých kultur. Dle dostupných podkladů provozatelů inženýrských sítí se v zájmovém území nachází kanalizace a telekomunikační vedení CETIN viz výkres č. C-01. Před započítáním prací je nutno ověřit přesnou polohu těchto sítí a požádat o jejich vytýčení. Při kolizi s existujícími sítěmi je nutné dodržet podmínky pro práce v blízkosti těchto sítí a jejich ochranná pásma.

Bezprostřední okolí sondy není obydleno.

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:

Na místě stavby bylo provedeno výškové i polohopisné zaměření plochy a jejího okolí. Na základě tohoto zaměření a obhlídky budoucího staveniště byl vypracován projekt příjezdových komunikací a panelových ploch.

Příjezd na plochu je umožněn po asfaltové komunikaci, na ni pak bude navazovat navrhovaná panelové komunikace, umožňující přístup k budoucím panelové ploše (tj. položení dvojice panelů na šířku komunikace - 4m na zemní pláň).

d) Stavebně technické řešení:

Zemní práce:

Před zahájením prací bude staveniště předáno zhotoviteli na základě písemného protokolu a zápisu ve stavebním deníku.

Na pracovišti bude stavební deník, kde bude denně veden záznam o prováděných pracích. Předpokládají se práce v hornině 3. Provede se srovnání zemní pláně na požadovanou výškovou úroveň (cca 1470 m2 pracovní plocha, 3748 m2 příjezdová panelová komunikace). V případě výskytu dodatečných nerovností, budou tyto srovnány násypem zeminy. Dále se provede osazení ocelového sklepa sondy (do již připravené jámy cca 35m3).

Kácení:

Nevyskytuje se.

Kolidující objekty, sítě:

Dle dostupných podkladů provozovatelů inženýrských sítí se v zájmovém území nachází kanalizace, telekomunikační vedení CETIN viz výkres č. C-01. Před započítím prací je nutno ověřit přesnou polohu těchto sítí a požádat o jejich vytýčení. Při kolizi s existujícími sítěmi je nutné dodržet podmínky pro práce v blízkosti těchto sítí a jejich ochranná pásma.

Navrhovaná pracovní panelová plocha se nachází na hranici areálu vinařství v těsné blízkosti oplocení areálu. Navrhovaná příjezdová panelová komunikace prochází přes účelovou komunikaci jihovýchodně od areálu vinařství a proto došlo k navržení nájezdových klínů pro snadnější přejezd navrhované panelové komunikace zemědělskými a jinými stroji využívající této účelové komunikace. Panelová plocha a komunikace je upravena s ohledem na tyto kolidující objekty.

Panelová komunikace, pracovní plocha a základ:

Panelová komunikace a pracovní plocha v blízkosti sondy VA178 se provede dle výkresů C-01 a C-02.

Panelová komunikace (tj. 518 ks panelů) a pracovní plocha (tj. 207 ks panelů) se provede ze silničních panelů železobetonových o rozměru 300/200 cm tl. 18 cm.

Panelová plocha bude vodorovná a bude navazovat na základy pod vrtnou soupravou. Plocha pod vrtnou soupravou a čerpadla musí být provedena s max. přesností (do 2 cm), ostatní plocha s přesností do 5 cm. Povrch jednotlivých panelů musí na sebe navazovat, aby nedošlo při chůzi k úrazům. Větší mezery je třeba vyplnit betonem (BETON C 25/30 XC2) nebo drobným štěrkem, spáry betonových panelů zasypat pískem.

Pro sondu VA178 bude vybudován základ pod vrtnou soupravou dle výkresu č. C-02. Součástí základu je ocelový sklep (viz výkres č. C-04).

Po dokončení základu se provede výškové zaměření základu. Dovolená výšková tolerance od vodorovné úrovně panelové plochy je 5 mm.

Bude provedeno srovnání a zpevnění podloží příjezdové komunikace na ploše cca 3748 m². Stávající plocha bude srovnána. Na ni budou následně kladeny silniční železobetonové panely o rozměru 300/200 cm tl. 18 cm. Takto vzniklá panelová komunikace bude š. 4000 mm, povrchy jednotlivých panelů musí na sebe navazovat. Případné větší mezery je třeba vyplnit betonem (BETON C 25/30 XC2) nebo drobným štěrkem, spáry betonových panelů zasypat pískem.

Krytí inženýrských sítí:

Před započítím prací je nutno ověřit přesnou polohu inženýrských sítí a požádat o jejich vytýčení. Při kolizi s existujícími sítěmi je nutné dodržet podmínky pro práce v blízkosti těchto sítí a jejich ochranná pásma. V místě křížení inženýrských sítí s navrženou příjezdovou komunikací budou položeny 2 vrstvy panelů 3000/2000/180 mm.

e) Přehled prací

- Urovnání a zhutnění pláně na ploše (cca 1470 m² pracovní plocha, cca 3748 m² panelová cesta)
- Osazení výrobku ocelového sklepa
- Položení panelů na plochu 207 ks pracovní plocha + 518 ks panelová cesta
- Dobetonování ploch (3,5 m² pracovní plocha, 48 m² panelová cesta)

f) Rekultivace

Zhotovitelem bude zpracována projektová dokumentace sanací.

g) Bezpečnost práce, ochrana životního prostředí:

Při realizaci díla musí být splněny podmínky dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Při práci nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod škodlivými látkami. Bude postupováno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění. Odpady budou likvidovány ekologicky nezávadným způsobem dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby, objekty, inženýrské sítě a komunikace ohrožené výkopem.

Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Pokud při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability.

Provádět výkopové práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření, zabraňující nebezpečnému přiblížení zaměstnanců nebo strojů k těmto vedením. Opatření se projedná s jejich správcí či provozovateli.

Zhotovitel při provádění zemních prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tyto opatření:

- a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna
- b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajištěno proti pohybu, vybočení nebo rozpojení

Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by svým tlakem mohly uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny.

Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny, musí být zemní práce přerušeny do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.

Zbylý materiál z výkopu a pažení po ukončení prací musí být odstraněn na předem určenou skládku a pracoviště uvedeno do původního stavu a předáno uživateli.

h) Legislativní podmínky:

Při záměru provádět zemní práce, spojené se zásahem do pozemku, jsou organizace povinny před vstupem na cizí pozemek uzavřít s vlastníkem pozemku nebo, není-li možné zjistit vlastníka, s nájemcem pozemku písemnou dohodu o provádění zemních prací, zřizování pracovišť, přístupových cest, přívodu vody a energie, jakož i provádění nezbytných úprav půdy a odstraňování porostů, popřípadě zřizování staveb. Během prací budou dodržena technicko organizační opatření, zajišťující potenciální úkapy provozních kapalin z pracovních strojů. Pracovníci se budou řídit interními směrnici BZOaP a PO.

i) Výkaz materiálu:

Nová panelová cesta:	518 ks silničních panelů 3000/2000/180 mm
	48 m ² dobetonávky, beton C 25/30 XC2 (výplň v půdorysné skladbě panelů)


Nová panelová plocha: 207 ks silničních panelů 3000/2000/180 mm
3,5 m² dobetonávky, beton C 25/30 XC2 (výplň v půdorysné skladbě panelů)
1 ks ocelový sklep

Zemní úpravy: cca 3748 m² povrchových zemních úprav (panelová cesta)
cca 1470 m² povrchových zemních úprav (panelová plocha)

j) Závěrečná ustanovení:

Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu anomálií v rámci stavby objektu. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci autorského dozoru upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit. V případě neinformování o nastalých změnách nenese projektant žádnou odpovědnost za případné věcné, finanční či duševní škody spojené s realizací stavby.

Jakákoliv část dokumentace může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze na základě předchozího souhlasu zpracovatele projektu.



V Brně 06/2025

vypracoval:





LEGENDA


OBJEKT	X-JTSK	Y-JTSK
VA178	1191358,34	561083,07

-  SEZ
-  FVE
-  OCHRANNÉ PÁSMO FVE A VÝSADBA STROMŮ
-  STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
-  ATYPICKÁ PRACOVNÍ PANELOVÁ PLOCHA
-  NOVĚ ZBUDOVANÁ PŘÍJEZDOVÁ PANELOVÁ KOMUNIKACE
-  VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
-  KANALIZACE – CIZÍ
-  SEK – CETIN

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ PLOCHY VYUŽÍVANÉ PŘI RELIKVIDAČNÍCH PRACÍCH BUDOU
PO SKONČENÍ PRACÍ UPRAVENY DO PŮVODNÍHO STAVU
PŘI KOLIZI S EXISTUJÍCÍMI SÍTĚMI, DODRŽET PODMÍNKY PRO PRÁCE
V BLÍZKOSTI TĚCHTO SÍTÍ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMO



VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SKÁČELOVA 36, 612 00 BRNO e – mail: [redacted]	
INVESTOR: DIAMO, státní podnik, odštěpný zúvod Příbram, 28. října 184, 261 01 Příbram			DATUM	06/2025
AKCE: SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA178			STUPEŇ	DSP+DPS
OBSAH: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH SITUACE V ORTOFOTOMAPĚ – VA178			FORMÁT	2 x A4
			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 1 : 1500 B–01



LEGENDA

OBJEKT	X-JTSK	Y-JTSK
VA178	1191358,34	561083,07

-  VA178
-  ATYPICKÁ PRACOVNÍ PANELOVÁ PLOCHA
-  NOVĚ ZBUDOVANÁ PŘÍJEZDOVÁ PANELOVÁ KOMUNIKACE
-  KANALIZACE
-  SEK – CETIN

SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL K.Ú. VACENOVICE U KYJOVA

KOMUNIKACE K VA178	SONDA VA178
1818/218; 1818/231; 1818/223; 1818/244; 1818/250; 1818/242; 1818/252; 1818/240; 1818/261;	1818/225; 1818/217; 1818/223;
1818/247; 1818/254; 1818/258; 1818/212; 1818/270; 1818/267; 1818/287; 1818/276; 1818/264;	1818/218; 1818/231; 1818/124;
1818/303; 1818/37; 1818/314; 1818/332; 1818/323; 1818/335; 1818/259; 1818/296; 1818/283;	1818/135; 1818/140; 1818/180;
1818/297; 1818/269; 1818/290; 1818/301; 1818/310; 1818/299; 1818/298; 1818/330; 1818/306;	
1818/318; 1818/336; 1818/275; 1818/321; 1818/329; 1818/337; 1818/331; 1818/355; 1818/345; 1818/357; 1818/349; 1818/362;	
1818/352; 1818/360; 1818/350; 1818/361; 1818/351; 1818/356; 1818/365; 1818/374; 1818/239; 1819/19; 1819/20; 1819/21;	
1819/22; 1819/23; 1819/24; 1819/25; 1819/26; 1819/27; 1819/28; 1819/29; 1809/1; 1809/12; 1809/13; 1809/14; 1809/15; 1809/7;	
1809/8; 1809/4; 1819/7; 1819/9; 1819/10; 1819/11; 1819/12; 1819/13; 1819/14; 1819/15; 1819/16; 1819/17; 1819/18;	

SKLADBA PANELOVÉ CESTY

SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000 mm, tl. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁN

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – KOMUNIKACE

518 ks SILNIČNÍCH PANEĽŮ 3000/2000/180
48 m² DOBETONÁVKY; BETON C 25/30 XC2
~3748 m² POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH ÚPRAV

SKLADBA PANELOVÉ PLOCHY

SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000 mm, tl. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁN

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – PLOCHA

207 ks SILNIČNÍCH PANEĽŮ 3000/2000/180
3,50 m² DOBETONÁVKY; BETON C 25/30 XC2
~1470 m² POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH ÚPRAV
1ks OCELOVÝ SKLEP

KOLIDUJÍCÍ OBJEKTY

- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- AREÁL VINAŘSTVÍ + FVE

DEPONIE

V BLÍZKOSTI PLOCHY ZBUDOVANÁ DOČASNÁ DEPONIE
~1304 m³, ZABÍRÁ 869 m², T.J. 50x17,4m, V. 1,5m

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ PLOCHY VYUŽÍVANÉ PŘI RELIKVIDAČNÍCH PRACÍCH BUDOU
PO SKONČENÍ PRACÍ UPRÁVENY DO PŮVODNÍHO STAVU

PŘI KOLIZI S EXISTUJÍCIMI SÍTĚMI, DODRŽET PODMÍNKY PRO PRÁCE
V BLÍZKOSTI TĚCHTO SÍTÍ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA



VEDOUCÍ PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
INVESTOR:					
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, 261 01 Příbram					
AKCE:					
SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA178					
OBSAH:					
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ – VA178					

SKÁCELOVA 36, 612 00 BRNO e – mail:	
DATUM	06/2025
STUPEŇ	DSP+DPS
FORMÁT	2 x A4
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 1500	B–02

LEGENDA



NOVĚ ZBUDOVANÁ PŘÍJEZDOVÁ PANELOVÁ KOMUNIKACE
SILNIČNÍ PANELY 3000/2000/180, KLADENY NA UROVNANOU A ZHUTNĚNOU
ZEMNÍ PLÁŇ
š=4000, PANELY KLADENY VŽDY 2 VEDLE SEBE



SILNIČNÍ PANELOVÝ PRÁZDIN 3000/2000/180



2. VRSTVA PANELOVÝ PRÁZDIN – OCHRANA IS



SEZ




DOBETONÁVKA BETON C 25/30 XC2
(VÝPLNĚ V PŮDORYS. SKLADBĚ PANELOVÝ PRÁZDIN)



HRANICE OBLOUKU PRO POHYB NÁKLADNÍCH VOZIDEL
POLOMĚR OBLOUKU 18,0 m



HRANICE PRACOVNÍ PLOCHY
cca 27 x 60 m



FVE



STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE



STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ AREÁLŮ



NAVRHOVANÉ OPLOCENÍ BUDOUCÍHO AREÁLU




VEDENÍ KANALIZACE



PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN



OCHRANNÉ PÁSMO FVE



SKLADBA PANELOVÉ CESTY

SILNIČNÍ PANELOVÝ PRÁZDIN 3000/2000 mm, tl. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

SKLADBA PANELOVÉ PLOCHY

SILNIČNÍ PANELOVÝ PRÁZDIN 3000/2000 mm, tl. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

KOLIDUJÍCÍ OBJEKTY

- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- AREÁL VINAŘSTVÍ + FVE

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – KOMUNIKACE

518 ks SILNIČNÍCH PANELOVÝ PRÁZDIN 3000/2000/180
48 m² DOBETONÁVKY; BETON C 25/30 XC2
~3748 m² POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH ÚPRAV


CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – PLOCHA

207 ks SILNIČNÍCH PANELOVÝ PRÁZDIN 3000/2000/180
3,50 m² DOBETONÁVKY; BETON C 25/30 XC2
~1470 m² POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH ÚPRAV
1ks OCELOVÝ SKLEP

DEPONIE

V BLÍZKOSTI PLOCHY ZBUDOVANÁ DOČASNÁ DEPONIE
~1304 m³, ZABÍRÁ 869 m², T.J. 50x17,4m, V. 1,5m


SITUACE



VEŠKERÉ PLOCHY VYUŽÍVANÉ PŘI RELIKVIDAČNÍCH PRACÍCH BUDOU
PO SKONČENÍ PRACÍ UPRAVENY DO PŮVODNÍHO STAVU
PŘI KOLIZI S EXISTUJÍCÍMI SÍTĚMI, DODRŽET PODMÍNKY PRO PRÁCE
V BLÍZKOSTI TĚCHTO SÍTÍ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMO



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
INVESTOR: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, 261 01 Příbram		
AKCE: SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA178		
OBSAH: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH PŮDORYS VYSKLÁDÁNÍ PANELOVÝ PRÁZDIN – PŘÍJ. KOMUN.–VA178		
SKÁČELOVA 36, 612 00 BRNO e – mail: [redacted]		
DATUM	06/2025	
STUPEŇ	DSP+DPS	
FORMÁT	2 x A4	
MĚŘÍTKO:	1 : 500	ČÍSLO VÝKRESU: C-01a



SKLADBA PANELOVÉ CESTY

SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000 mm, tl. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNENÁ ZEMNÍ PLÁN

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – KOMUNIKACE

518 ks SILNIČNÍCH PANEĽŮ 3000/2000/180
48 m2 DOBETONÁVKY: BETON C 25/30 XC2
~3748 m2 POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH ÚPRAV

SKLADBA PANELOVÉ PLOCHY

SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000 mm, tl. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNENÁ ZEMNÍ PLÁN

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – PLOCHA

207 ks SILNIČNÍCH PANEĽŮ 3000/2000/180
3,50 m2 DOBETONÁVKY: BETON C 25/30 XC2
~1470 m2 POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH ÚPRAV
1ks OCELOVÝ SKLEP

KOLIDUJÍCÍ OBJEKTY

- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- AREÁL VINAŘSTVÍ + FVE

DEPONIE

V BLÍZKOSTI PLOCHY ZBUDOVANÁ DOČASNÁ DEPONIE
~1304 m3, ZABÍRÁ 869 m2, T.J. 50x17,4m, V. 1,5m

LEGENDA



NOVĚ ZBUDOVANÁ PŘÍJEZDOVÁ PANELOVÁ KOMUNIKACE
SILNIČNÍ PANEĽY 3000/2000/180, KLADENY NA UROVNANOU A ZHUTNĚNOU
ZEMNÍ PLŇ
š=4000, PANEĽY KLADENY VŽDY 2 VEDLE SEBE



SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000/180



2. VRSTVA PANEĽU – OCHRANA IS




SEZ



DOBETONÁVKA BETON C 25/30 XC2
(VÝPLNĚ V PŮDORYS. SKLADBĚ PANEĽŮ)



HRANICE OBLOUKU PRO POHYB NÁKLADNÍCH VOZIDEL
POLOMĚR OBLOUKU 18,0 m



HRANICE PRACOVNÍ PLOCHY
cca 27 x 60 m



STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE



STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ AREÁLŮ




NAVRHOVANÉ OPLOCENÍ BUDOUCÍHO AREÁLU



VEDENÍ KANALIZACE




PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ
VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN



FVE



OCHRANNÉ PÁSMO FVE




VEŠKERÉ PLOCHY VYUŽÍVANÉ PŘI RELIKVIDAČNÍCH PRACÍCH BUDOU
PO SKONČENÍ PRACÍ UPRAVENY DO PŮVODNÍHO STAVU


PŘI KOLIZI S EXISTUJÍCÍMI SÍTĚMI, DODRŽET PODMÍNKY PRO PRÁCE
V BLÍZKOSTI TĚCHTO SÍTÍ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMO



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SKÁČELOVA 36, 612 00 BRNO e – mail: [REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
INVESTOR:			DATUM	06/2025
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, 261 01 Příbram			STUPEŇ	DSP+DPS
AKCE:			FORMÁT	2 x A4
SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA178			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH:			1 : 500	C–01b
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH PŮDORYS VYSKLÁDÁNÍ PANEĽŮ – PŘÍJ. KOMUN.–VA178				



LEGENDA



NOVĚ ZBUDOVANÁ PŘÍJEZDOVÁ PANELOVÁ KOMUNIKACE
SILNIČNÍ PANELE 3000/2000/180, KLADENY NA UROVNANOU A ZHUTNĚNOU
ZEMNÍ PLÁŇ
Š=4000, PANELE KLADENY VŽDY 2 VEDLE SEBE



SILNIČNÍ PANELE 3000/2000/180



2. VRSTVA PANELU – OCHRANA IS



SEZ



DOBETONÁVKA BETON C 25/30 XC2
(VÝPLNĚ V PŮDORYS. SKLADBĚ PANELŮ)



HRANICE OBLOUKU PRO POHYB NÁKLADNÍCH VOZIDEL
POLOMĚR OBLOUKU 18,0 m



HRANICE PRACOVNÍ PLOCHY
cca 27 x 60 m



STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE



STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ AREÁLŮ




NAVRHOVANÉ OPLOCENÍ BUDOUCÍHO AREÁLU



VEDENÍ KANALIZACE



PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN



FVE



OCHRANNÉ PÁSMO FVE

SKLADBA PANELOVÉ CESTY

SILNIČNÍ PANELE 3000/2000 mm., tl. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – KOMUNIKACE

518 ks SILNIČNÍCH PANELŮ 3000/2000/180
48 m² DOBETONÁVKY; BETON C 25/30 XC2
-3748 m² POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH ÚPRAV

SKLADBA PANELOVÉ PLOCHY

SILNIČNÍ PANELE 3000/2000 mm., tl. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – PLOCHA

207 ks SILNIČNÍCH PANELŮ 3000/2000/180
3,50 m² DOBETONÁVKY; BETON C 25/30 XC2
-1470 m² POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH ÚPRAV
1ks OCELOVÝ SKLEP

KOLIDUJÍCÍ OBJEKTY

- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- AREÁL VINAŘSTVÍ + FVE

DEPONIE


V BLÍZKOSTI PLOCHY ZBUDOVANÁ DOČASNÁ DEPONIE
-1304 m³, ZABÍRÁ 869 m², T.J. 50x17,4m, V. 1,5m

VEŠKERÉ PLOCHY VYUŽÍVANÉ PŘI RELIKVIDAČNÍCH PRACÍCH BUDOU
PO SKONČENÍ PRACÍ UPRÁVENY DO PŮVODNÍHO STAVU

PŘI KOLIZI S EXISTUJÍCÍMI SÍTĚMI, DODRŽET PODMÍNKY PRO PRÁCE
V BLÍZKOSTI TĚCHTO SÍTÍ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMO




SITUACE



PART 4

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
			SKÁCELOVA 36, 612 00 BRNO e – mail:	
INVESTOR:			DATUM	06/2025
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, 261 01 Příbram			STUPEŇ	DSP+DPS
AKCE:			FORMÁT	2 x A4
SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA178			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH:			1 : 500	C-01d
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH PŮDORYS VYSKLÁDÁNÍ PANELŮ – PŘÍJ. KOMUN.-VA178				



SKLADBA PANELOVÉ CESTY
SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000 mm, tl. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNENÁ ZEMNÍ PLÁN

SKLADBA PANELOVÉ PLOCHY
SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000 mm, tl. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNENÁ ZEMNÍ PLÁN


KOLIDUJÍCÍ OBJEKTY
- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- AREÁL VINAŘSTVÍ + FVE

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – KOMUNIKACE
518 ks SILNIČNÍCH PANEĽŮ 3000/2000/180
48 m2 DOBETONÁVKY; BETON C 25/30 XC2
~3748 m2 POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH ÚPRAV

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – PLOCHA
207 ks SILNIČNÍCH PANEĽŮ 3000/2000/180
3,50 m2 DOBETONÁVKY; BETON C 25/30 XC2
~1470 m2 POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH ÚPRAV
1ks OCELOVÝ SKLEP

DEPONIE
V BLÍZKOSTI PLOCHY ZBUDOVANÁ DOČASNÁ DEPONIE
~1304 m3, ZABÍRÁ 869 m2, T.J. 50x17,4m, V. 1,5m

LEGENDA



NOVĚ ZBUDOVANÁ PŘÍJEZDOVÁ PANELOVÁ KOMUNIKACE
SILNIČNÍ PANEĽY 3000/2000/180, KLADENY NA UROVNANOU A ZHUTNĚNOU
ZEMNÍ PLÁN
š=4000, PANEĽY KLADENY VŽDY 2 VEDLE SEBE



SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000/180



2. VRSTVA PANEĽU – OCHRANA IS




SEZ



DOBETONÁVKA BETON C 25/30 XC2
(VÝPLNĚ V PŮDORYS. SKLADBĚ PANEĽŮ)



HRANICE OBLOUKU PRO POHYB NÁKLADNÍCH VOZIDEL
POLOMĚR OBLOUKU 18,0 m



HRANICE PRACOVNÍ PLOCHY
cca 27 x 60 m



STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE



STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ AREÁLŮ




NAVRHOVANÉ OPLOCENÍ BUDOUCÍHO AREÁLU



VEDENÍ KANALIZACE




PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN



FVE


----- OCHRANNÉ PÁSMO FVE



VEŠKERÉ PLOCHY VYUŽÍVANÉ PŘI RELIKVIDAČNÍCH PRACÍCH BUDOU
PO SKONČENÍ PRACÍ UPRAVENY DO PŮVODNÍHO STAVU
PŘI KOLIZI S EXISTUJÍCÍMI SÍTĚMI, DODRŽET PODMÍNKY PRO PRÁCE
V BLÍZKOSTI TĚCHTO SÍTÍ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMO



VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SKÁCELOVA 36, 612 00 BRNO e - mail: [REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
INVESTOR:			DATUM	06/2025
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, 261 01 Příbram			STUPEŇ	DSP+DPS
AKCE:			FORMÁT	2 x A4
SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA178			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH:			1 : 500	C-01c
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH PŮDORYS VYSKLÁDÁNÍ PANEĽŮ – PŘÍJ. KOMUN.-VA178				



- LEGENDA**
- SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000/180
 - DOBETONÁVKA BETON C 25/30 XC2 (VÝPLNĚ V PŮDORYS. SKLADBĚ PANEĽŮ)
 - SEZ K RELIKVIDACI
 - PŘÍJEZDOVÁ PANELOVÁ CESTA
 - STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

SKLADBA PANELOVÉ CESTY
SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000 mm, H. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁN

SKLADBA PANELOVÉ PLOCHY
SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000 mm, H. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁN

KOLIDUJÍCÍ OBJEKTY
- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- AREÁL VINÁŘSTVÍ + FVE

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – KOMUNIKACE
518 ks SILNIČNÍCH PANEĽŮ 3000/2000/180
48 m² DOBETONÁVKY; BETON C 25/30 XC2
~3748 m² POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH UPRAV

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – PLOCHA
207 ks SILNIČNÍCH PANEĽŮ 3000/2000/180
3,50 m² DOBETONÁVKY; BETON C 25/30 XC2
~1470 m² POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH UPRAV
1 ks OCELOVÝ SKLEP

DEPONIE
V BLÍZKOSTI PLOCHY ZBUDOVANÁ DOČASNÁ DEPONIE
~1304 m³, ZABÍRÁ 869 m², T.J. 50x17,4m, V. 1,5m

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ PLOCHY VYUŽÍVANÉ PŘI RELIKVIDAČNÍCH PRACÍCH
BUDOU PO SKONČENÍ PRACÍ UPRAVENY DO PŮVODNÍHO STAVU
PŘI KOLIZI S EXISTUJÍCÍMI SÍTĚMI, DODRŽET PODMÍNKY PRO
PRÁCE V BLÍZKOSTI TĚCHTO SÍTÍ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
INVESTOR:		
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, 261 01 Příbram		
AKCE:		
SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MĚŘENÍ		
SONDY VA178		
OBSAH:		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		
PŮDORYS		

Ing. PAVL

ŘEZ PANELOVOU PLOCHOU



ŘEZ PANELOVOU CESTOU



SKLADBA PANELOVÉ CESTY

SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000 mm, tl. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – KOMUNIKACE

518 ks SILNIČNÍCH PANEĽŮ 3000/2000/180
48 m² DOBETONÁVKY: BETON C 25/30 XC2
~3748 m² POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH ÚPRAV

SKLADBA PANELOVÉ PLOCHY

SILNIČNÍ PANEĽ 3000/2000 mm, tl. 180 mm
UROVNANÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

CELKOVÝ VÝKAZ MATERIÁLU – PLOCHA

207 ks SILNIČNÍCH PANEĽŮ 3000/2000/180
3,50 m² DOBETONÁVKY: BETON C 25/30 XC2
~1470 m² POVRCHOVÝCH ZEMNÍCH ÚPRAV
1ks OCELOVÝ SKLEP

KOLIDUJÍCÍ OBJEKTY

- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- AREÁL VINAŘSTVÍ + FVE

DEPONIE

V BLÍZKOSTI PLOCHY ZBUDOVANÁ DOČASNÁ DEPONIE
~1304 m³, ZABÍRÁ 869 m², T.J. 50x17,4m, V. 1,5m


POZNÁMKA:

VEŠKERÉ PLOCHY VYUŽÍVANÉ PŘI RELIKVIDAČNÍCH PRACÍCH BUDOU PO SKONČENÍ PRACÍ UPRAVENY DO PŮVODNÍHO STAVU


PŘI KOLIZI S EXISTUJÍCÍMI SÍTĚMI, DODRŽET PODMÍNKY PRO PRÁCE V BLÍZKOSTI TĚCHTO SÍTÍ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
INVESTOR:			SKÁCELOVA 36, 612 00 BRNO	
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, 261 01 Příbram			e – mail:	
AKCE:			DATUM	06/2025
SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA178			STUPEŇ	DSP+DPS
			FORMÁT	1 x A4
OBSAH:			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH			1 : 50	C—03
ŘEZY – VA178				


POHLED SHORA



POHLED P1



AXONOMETRIE



VÝPIS PRVKŮ

- P1 4x U 80 dl. 950 mm
- P2 4x U 80 dl. 910 mm
- P3 4x U 80 dl. 851 mm
- P4 4x U 80 dl. 1348 mm
- P5 2x U 80 dl. 1700 mm
- P6 2x U 80 dl. 1662 mm
- P7 2x U 80 dl. 1620 mm
- P8 4x P5 dl. 950 x 1500 mm
- P9 2x P5 dl. 1700 x 1500 mm
- P10 4x UZAVÍRACÍ PÁKA (2x NA KAŽDÉ STRANĚ)

NATŘENO: 1x ZÁKLADNÍ

VEDOUČÍ PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
INVESTOR:					
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, 261 01 Příbram					
AKCE:					
SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA178					
OBSAH:					
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH OCELOVÝ SKLEP – VA178					

SKÁCELOVA 36, 612 00 BRNO e – mail:	
DATUM	06/2025
STUPEŇ	DSP+DPS
FORMÁT	2 x A4
MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 25	C–04



Zápis ze čtvrtletního kontrolního dne realizace projektu „Sektor VIII – SEZ Vacenovice“

Den konání: 29. 5. 2025

Místo konání: DIAMO, s. p., o. z. Příbram, referát Hodonín

Účast dle prezenční listiny:

[REDACTED]

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva zhotovitele o postupu prací za **sledované období leden – březen 2025**
3. Zpráva supervize
4. Diskuze

1. Zahájení

Zástupce objednatele – [REDACTED] přivítal přítomné hosty, zahájil čtvrtletní kontrolní den a přednesl program jednání. K přednesenému programu nebyly vzneseny námítky.

2. Zpráva zhotovitele

Zprávu zhotovitele o postupu prací ve sledovaném období přednesl [REDACTED]

Popis prací realizovaných ve sledovaném období leden až březen 2025

a) Inženýrská činnost

Ve sledovaném období probíhala jednání o vstupech na pozemky v okolí sond VA147, VA158, VA179 a VA180. Souhlasy se vstupy byly zajištěny a práce mohly být realizovány v plánovaném termínu.

b) Příprava panelových ploch pro relikvidaci sond

V rámci přípravných prací byla ve sledovaném období realizována přístupová komunikace a pracovní plocha pro relikvidaci sond VA147, VA158, VA179, VA180 a nezbytná část páteřní komunikace, která byla společná pro předmětné sondy a projektově je součástí sondy VA178.

Přípravné práce u sondy VA147 byly zahájeny geodetickým vytýčením a následným sejmutím ornice. Po urovnání terénu pak byla na srovnanou pláň vybudována dočasná přístupová komunikace a pracovní plocha ze silničních panelů.

Rovněž u sondy VA158 byly přípravné práce zahájeny geodetickým vytýčením a následným sejmutím ornice. Po urovnání terénu pak byla na srovnanou pláň vybudována dočasná přístupová komunikace a pracovní plocha ze silničních panelů.

U sondy VA179 byly přípravné práce také zahájeny geodetickým vytýčením a následným sejmutím ornice. Po urovnání terénu pak byla na srovnanou pláň vybudována dočasná přístupová komunikace a pracovní plocha ze silničních panelů.

U sondy VA180 byly přípravné práce také zahájeny geodetickým vytýčením a následným sejmutím ornice. Po urovnání terénu pak byla na srovnanou pláň vybudována dočasná přístupová komunikace a pracovní plocha ze silničních panelů.

Přípravné práce pro nezbytnou část páteřní komunikace byly zahájeny geodetickým vytýčením a následným sejmutím ornice. Po urovnání terénu pak byla na srovnanou pláň vybudována dočasná přístupová komunikace ze silničních panelů.

V rámci terénních prací byla po ukončení relikvidačních prací u sond VA140, VA147, VA158, VA179 a VA180 provedena demontáž panelových pracovních ploch, panelových komunikací a nezbytné části páteřní panelové komunikace. Pozemky v okolí všech sond byly dorovnané ornicí do nivelety okolního terénu a byla provedena jejich kompletní rekultivace. Dotčené pozemky pak byly protokolárně vráceny vlastníkům či uživatelům zpět k užívání.

c) Dohledání ústí starých sond

Ve sledovaném období byla dohledána a odkopána ústí sond VA147 a VA158. V rámci odkopání ústí sondy byla zároveň provedena jeho příprava včetně namontování nového ústí sondy pro realizaci relikvidačních prací.

Od začátku prací byla dohledána a odkopána ústí 7 sond: VA140, VA147, VA157, VA158, VA179, VA180 a VA192.

d) Relikvidace sond

Ve sledovaném období roku 2025 bylo zrelikvidováno celkem 5 sond: VA140, VA147, VA158, VA179 a VA180.

Od počátku prací bylo zrelikvidováno celkem 7 sond: VA140, VA147, VA157, VA158, VA179, VA180 a VA192.

Relikvidace byly provedeny dle schválených projektů v těchto termínech:

VA140	2. 12. 2024 - 2. 1. 2025
VA179	2. 1. 2025 - 14. 1. 2025
VA180	15. 1. 2025 - 28. 1. 2025
VA158	29. 1. 2025 - 9. 2. 2025
VA147	10. 2. 2025 - 24. 2. 2025

e) Sanace zemin a vod

Ve sledovaném období byly zahájeny sanační práce v okolí sond VA140, VA147 a VA157.

Po geodetickém vytýčení sanačního výkopu byly dne 21. 2. 2025 zahájeny sanační práce u sondy VA140. Nejdříve proběhla skryvka ornice do hloubky cca 0,5 m a odtěžba nekontaminované zeminy, která byla projektována do hloubky cca 1 m. Odtěžené materiály byly uloženy na mezideponii a po dokončení sanačních prací byly použity pro zpětný zásyp sanačního výkopu a terénní úpravy. Následně pak byla odtěžena kontaminovaná zemina do hloubky cca 2,0 m. Tato zemina byla odvážena na biodegradační plochu. V průběhu sanačních prací byl odebrán jeden směsný vzorek kontaminovaných zemin, které byly

odváženy na biodegradaci. Celkové množství kontaminovaných zemin odvezených na biodegradaci bylo 59,30 tun, což při daném koeficientu 1,7 t/m³ představuje 34,88 m³.

Geodetickým vytýčením sanačního výkopu byly dne 21. 2. 2025 zahájeny sanační práce i u sondy VA157. Nejdříve proběhla skrývka ornice do hloubky cca 0,5 m. Následně pak byla odtěžena kontaminovaná zemina od hloubky 0,5 m až do hloubky cca 2,0 m. Tato zemina byla odvážena na biodegradační plochu. V průběhu sanačních prací byl odebrán jeden směsný vzorek kontaminovaných zemin, které byly odváženy na biodegradaci. Celkové množství kontaminovaných zemin odvezených na biodegradaci bylo 87,85 tun, což při daném koeficientu 1,7 t/m³ představuje 51,68 m³.

Geodetickým vytýčením sanačních výkopů byly dne 11. 3. 2025 zahájeny sanační práce rovněž u sondy VA147, a to v prostoru severního kaliště. Nejprve proběhla skrývka ornice a odtěžba nekontaminované zeminy. Odtěžené materiály byly uloženy na mezideponii a po dokončení sanačních prací byly použity pro zpětný zásyp sanačního výkopu a terénní úpravy. Následně pak byla odtěžena kontaminovaná zemina do hloubky cca 2,5 m. Tato zemina byla odvážena na biodegradační plochu. V následujících dnech pokračovaly sanační práce v prostoru západního kaliště. Skrytá ornice a nekontaminovaná zemina byla opět uložena na mezideponii. Poté proběhla odtěžba kontaminované zeminy do hloubky cca 3,7 m s následným odvozem na biodegradační plochu. V průběhu sanačních prací byly odebrány tři směsné vzorky kontaminovaných zemin, které byly odváženy na biodegradaci. Celkové množství kontaminovaných zemin odvezených na biodegradaci bylo 1550,40 tun, což při daném koeficientu 1,7 t/m³ představuje 912,00 m³.

Při sanačních výkopových pracích byla u sond VA140 a VA157 zastižena hladina podzemní vody. Celkem bylo odčerpáno, přečištěno a následně do vodoteče vypuštěno 55,00 m³ vody. Z kontaminované vody bylo odseparováno cca 0,75 l ropných látek, které byly předány k odborné likvidaci.

Selektivní odtěžba nadlimitně kontaminovaných zemin byla řízena na místě dozorujícím geologem. Po ukončení odtěžby bylo provedeno geodetické zaměření skutečných kontur sanačních jam. Po geodetickém zaměření a vyhodnocení koncového monitoringu byly sanační jámy zasypány čistou a nekontaminovanou zeminou. Následně pak bylo provedeno rozprostření ornice do nivelety okolního terénu.

Sanační práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací.

f) Monitoring účinnosti sanace

Po ukončení sanačních prací byl u všech sond proveden koncový monitoring zemin. Ze sanačního výkopu bylo odebráno 48 ks vzorků zeminy ze dna a stěn, pro stanovení obsahu C₁₀-C₄₀. Místa odběrů vzorků ze dna a stěn výkopu byla určena dozorujícím geologem.

V rámci sanace podzemních vod byly provedeny kontrolní odběry vzorků vody na vstupu a výstupu ze sanační stanice VV2 Mikulčice. Analýzy vody z výstupu sanační stanice prokazují dobrou účinnost stanice, vypouštěná voda obsahuje povolenou koncentraci do 0,1 mg/l C₁₀-C₄₀.

Výsledky analýz koncového monitoringu byla potvrzena úspěšnost sanačního zásahu.

Celkem bylo odebráno a analyzováno 53 ks vzorků zeminy pro stanovení obsahu C₁₀-C₄₀, a to 48 ks ze sanačního výkopu a 5 ks směsných vzorků z odvážené kontaminované zeminy.

g) Ukončené sanační práce

Od začátku prací byly sanační práce ukončeny v okolí 3 SEZ – VA140, VA147 a VA157.

h) Výhled prací

V následujícím období (duben až červen 2025) nebudou probíhat žádné práce, pouze bude v rámci vyhodnocovacích prací vypracována průběžná zpráva pro kvartální kontrolní den.

Závěr

Průběh prací je v souladu s prováděcí dokumentací.

3. Zpráva supervize

Zprávu supervize přednesl [REDAKCE] Ve sledovaném období supervize prováděla kontrolu pracoviště relikvidace v terénu u sond VA179, VA180, VA158 a VA147. U každé ze jmenovaných sond byla kontrola v terénu provedena 2x. O výsledku kontroly byl vždy proveden zápis do stavebního deníku.

[REDAKCE] přednesl zprávu supervize k hornické činnosti. U dílčích projektových dokumentací k hornické činnosti na sondy VA147, VA158 a VA180 nemá supervize připomínek. Terénními šetřeními bylo ověřeno, že relikvidační práce u sond VA179, VA180, VA158 a VA147 proběhly řádně, v souladu s projektovou dokumentací a dle harmonogramu prací. Při relikvidačních pracích byly dodržovány zásady BOZP a použití OOP. U každé relikvidace proběhlo terénním šetření 2x, o kontrole byl proveden zápis do stavebního deníku.

Dále supervize vypracovala zprávu pro čtvrtletní kontrolní den, 3 x zajistila účast na měsíčním kontrolním dnu, zajistila účast na čtvrtletním kontrolním dnu, vydala souhlasné stanovisko k fakturaci za 01/2025 a 02/2025.

Supervize může konstatovat, že při kontrole prací v terénu nebyly zjištěny žádné nedostatky, práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací, ve smyslu rozhodnutí správních orgánů a v souladu se Smlouvou o dílo. Realizovaná relikvidační opatření skutečně zamezila nežádoucí migraci ropných polutantů. Finanční prostředky jsou čerpány účelně. Supervize nemá k průběhu prací žádné připomínky. S výhledem prací souhlasí.

4. Diskuze

- a) Zástupce objednatele [REDAKCE] informoval přítomné, že v důsledku odložení relikvidačních prací u sond VA178 a VA200 dojde při jejich realizaci ke kolizi s objektem FVE Vacenovice. Z důvodu zachování bezpečnosti dojde k částečnému omezení provozu FVE Vacenovice. V současnosti probíhají mezi zhotovitelem a provozovatelem jednání ke konkrétním požadavkům. Z dohodnutého řešení s největší pravděpodobností vzniknou vícenáklady, které je nutno zpracovat do Dodatku č. 1, Smlouvy o dílo.

Na dnešním kontrolním dni nebyly vzneseny žádné další náměty do diskuze.

Termín konání dalšího čtvrtletního kontrolního dne byl předběžně stanoven na květen 2026.

Účastníkům budou v dostatečném časovém předstihu zaslány písemné pozvánky.

Zapsala:

[REDAKCE]

[REDAKCE]



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
referát Hodonín, Plučárna 1, 695 01 Hodonín

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků čtvrtletního kontrolního dne realizace projektu

„Sektor VIII – SEZ Vacenovice“

dne 29. 5. 2025

Poř. č.	Jméno, příjmení, titul	Orgán, organizace	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Příloha č. 2
Souhrnný soupis prací

Příloha č. 2 - Souhrnný soupis prací

Úkon	CPV		KCP	jednotka	jednotek	cena/	cena celkem
relikvidace a přístupové komunikace	A/45111260-8 B/45255110-3 C/45112330-7	Relikvidace 14 sond včetně vybudování přístupových komunikací a panelových ploch		kpl	14,00		148 460 439,17 Kč
sanace zemina	71315300-2	geodetické vytýčení sanačního výkopu u SEZ		ks	3,00	12 360,00 Kč	37 080,00 Kč
	71315300-2	geodetické zaměření sanačního výkopu u SEZ		ks	3,00	12 360,00 Kč	37 080,00 Kč
	45112000-5	skrývka ornice a přemístění na mezideponii do 20 m	121 10 1101	m3	163,00	255,00 Kč	41 565,00 Kč
	45112000-5	odtěžba nekontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	244,00	291,00 Kč	71 004,00 Kč
	45112000-5	přemístění nekontaminované zeminy na mezideponii do 20 m	162 20 1101	m3	244,00	41,00 Kč	10 004,00 Kč
	45112000-5	odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	131 20 1103	m3	1 033,00	291,00 Kč	300 603,00 Kč
	90733700-1	odběr vzorků zeminy		ks	53,00	320,00 Kč	16 960,00 Kč
	71900000-7	rozbory NEL (C10-C40) zemina		ks	53,00	920,00 Kč	48 760,00 Kč
	45112000-5	naložení kontaminované zeminy	167 10 1102	m3	1 033,00	131,00 Kč	135 323,00 Kč
	90522100-3	odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 6 km	162 70 1101	m3	1 033,00	556,00 Kč	574 348,00 Kč
	90522100-3	příplatek za každý další km nad 6km	162 70 1109	m3	9 390,00	26,00 Kč	244 140,00 Kč
	45112360-6	složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše	171 20 1101	m3	1 033,00	32,00 Kč	33 056,00 Kč
	45112360-6	Uložení odpadu na biodegradační plochu		t	1 756,00	2 640,00 Kč	4 635 840,00 Kč
	45112320-4	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy		m3	1 033,00	771,00 Kč	796 443,00 Kč
	45112320-4	zásyp sanační jámy se zhutněním	174 10 1101	m3	1 033,00	122,00 Kč	126 026,00 Kč
	45112320-4	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m		m3	244,00	41,00 Kč	10 004,00 Kč
	45112320-4	zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m	162 20 1101	m3	163,00	39,00 Kč	6 357,00 Kč
	90715000-2	sled a řízení sanačních prací		hod	32,00	960,00 Kč	30 720,00 Kč
	60140000-1	doprava vzorků do laboratoře		km	450,00	18,00 Kč	8 100,00 Kč
sanace podzemní voda	90741000-3	odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici	185 85-R	m3	650,00	395,00 Kč	256 750,00 Kč
	90733900-3	likvidace kontaminovaných vod		m3	650,00	715,00 Kč	464 750,00 Kč
vyhodnocení prací	90715000-2	závěrečná zpráva		ks	1,00	295 000,00 Kč	295 000,00 Kč
	90715000-2	mapové podklady a přílohy		ks	1,00	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
	90715000-2	doplnění databáze SEKM		ks	1,00	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
	90715000-2	průběžné zprávy pro KD kvartál		ks	12,00	42 000,00 Kč	504 000,00 Kč
Cena celkem						157 344 352,17 Kč	

Příloha č. 3
Plná moc ze dne 22. 8. 2024



PLNÁ MOC

Společnost **MND Drilling & Services a.s.**, se sídlem v Lužicích, Velkomoravská 900/405, PSČ 696 18, IČ: 25547631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2843, zastoupená Ing. René Kachyňou, předsedou představenstva a RNDr. Janou Hamršmídovou, MBA, členkou představenstva (dále jen „Společnost“), tímto zmocňuje

[Redacted signature]

a

[Redacted signature]

[Redacted signature]

k účasti na veřejné zakázce s názvem: **Sektor VIII – SEZ Vacenovice**

Název zakázky: **Sektor VIII – SEZ Vacenovice**

Zadavatel: **DIAMO, státní podnik**, Máchova 201, 47127, Stráž pod Ralskem, zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Zadávací dokumentace

Č.j.: **DIAMO – D100/70327/2024, v3**

V rámci tohoto oprávnění jsou zmocněnci společně oprávněni k veškerému právnímu jednání souvisejícímu s účastí v uvedené veřejné zakázce, zejména k podání nabídky za Společnost a v případě udělení zakázky Společnosti, k veškerému právnímu jednání souvisejícímu s její realizací, zejména k podpisu smlouvy se zadavatelem, podpisu souvisejících dokumentů a navazujících smluv (zejména subdodavatelských) a případných dodatků těchto dokumentů.

V Lužicích dne

22. 08. 2024

[Redacted signature]
Ing. René Kachyňa
předseda představenstva

[Redacted signature]
RNDr. Jana Hamršmídová, MBA
členka představenstva

Pověření v uděleném rozsahu přijímám:

[Redacted signature]

[Redacted signature]