

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2323

Stavba: Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)

KSO: 821 11 3

Místo: CC-CZ: 2141
Datum: 03.09.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: 00576832
MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc DIČ: CZ00576832

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	6 783 583,33
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 783 583,33	1 424 552,50
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 208 135,83
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2323

Stavba: Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)

Místo: Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Projektant:
Účastník: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 783 583,33	8 208 135,83	
SO 000	Všeobecné položky	503 501,20	609 236,45	STA
SO 001	Demolice mostu ev.č. M10	328 292,97	397 234,49	STA
SO 101	Chodník podél silnice I46	731 315,20	884 891,39	STA
SO 102	Chodník podél tenisových kurtů	2 034 722,05	2 462 013,68	STA
SO 201	Most ev.č. M10	3 185 751,91	3 854 759,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)
Objekt:
SO 000 - Všeobecné položky

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 03.09.2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc
IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832

Projektant:
Midakon s.r.o
IČ: 08927677
DIČ: CZ08927677

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH503 501,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	503 501,20	21,00%	105 735,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK609 236,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)

Objekt: SO 000 - Všeobecné položky

Místo:

Zadavatel:

Účastník: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Datum: 03.09.2025


Projektant: Midakon s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m					
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/948411111					
	P		Poznámka k položce: Statické zajištění dle návrhu zhotovitele pro přejezd vozidel zhotovitele nutných pro bezpečné provedení SO 102 a v další etapě demolice výstavbu nového mostu.					
	VV		3,0*3,0*4,0					
2	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m					
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/948411211					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby					
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000					
	P		Poznámka k položce: geodetické zaměření během výstavby, rozsahu dle požadavků ČSN, ČSN EN, TP, TKP a KZP, Vytýčení záboru staveniště, hranic sousedních pozemků, inženýrských sítí"					
	VV		1					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě					
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000					
	P		Poznámka k položce: včetně vyhotovení geometrických plánů včetně výkazu délek a ploch					
	VV		"geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy" 1					
5	K	013203000.1	Dokumentace stavby bez rozlišení - havarijní plán					
	PP		Dokumentace stavby bez rozlišení - havarijní plán					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013203000.1					
	P		Poznámka k položce: včetně projednání a schválení					
6	K	013203000.2	Dokumentace stavby bez rozlišení - povodňový plán					
	PP		Dokumentace stavby bez rozlišení - povodňový plán					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013203000.2					
	P		Poznámka k položce: včetně projednání a schválení					

PČ		Typ	Kód	Popis
7	K		013203001	Dokumentace stavby bez rozlišení - mostní list
		PP		Dokumentace stavby bez rozlišení - mostní list
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013203001
		P		Poznámka k položce: Podle ČSN 73 6220 ve 3 vyhotoveních
8	K		013244000	Realizační dokumentace stavby
		PP		Realizační dokumentace stavby
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000
		P		Poznámka k položce: Realizační dokumentace stavby včetně Technologických předpisů, kontrolních a zkušebních plánů, harmonogramu stavby
		VV		"3x paré + 2x v el. podobě" 1
9	K		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby
		PP		Dokumentace skutečného provedení stavby
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000
		VV		"dokumentace skutečného provedení stavby 3x paré + 2x v el. podobě" 1
10	K		013294000	Ostatní dokumentace - plán BOZP
		PP		Ostatní dokumentace - plán BOZP
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000
D VRN3				Zařízení staveniště
11	K		032103000	Náklady na stavební buňky
		PP		Náklady na stavební buňky
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032103000
		P		Poznámka k položce: včetně oplocení staveniště s ochrannou plachtou proti prašnosti, včetně nákladů spojených se zřízením, provozováním a odstraněním mezideponií
		VV		"zařízení staveniště, buňky, WC, sklady - zřízení, provoz, demontáž" 1
12	K		032103001	Práce pro zajištění ochrany inženýrských sítí
		PP		Práce pro zajištění ochrany inženýrských sítí
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032103001
		P		Poznámka k položce: Opatření pro ochranu inženýrských sítí - v případě jejich odkrytí dle požadavků správce.
		VV		1
13	K		034103000	Oplocení staveniště
		PP		Oplocení staveniště
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000
		P		Poznámka k položce: Oplocení kolem chodníku SO 101 + kolem mostu SO 202 + tenisového areálu během výstavby nového mostu Kubatura 75,0 + 42,0 + 75,0 m = 192 m
14	K		034303000.1	Dopravní značení na staveništi
		PP		Dopravní značení na staveništi - zřízení, včetně pronájmu, dopravy, osazení, případně údržby během výstavby
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000.1
		P		Poznámka k položce: Obchodí trasa pro pěší s případným oddělením pěších pomocí nízkých betonových barier na délce cca 100 m s volnou šířkou průchozího prostoru min 1,5 m. Kompletní provedení včetně nízkých betonových barier, demontáže a opětovné montáže svodidel na konci úseku a včetně veškerých vodorovných svislých značení Včetně projednání s dotčenými orgány a správci komunikace
15	K		034303000.2	Dopravní značení na staveništi
		PP		Dopravní značení na staveništi - zrušení včetně odvozu
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000.2
D VRN4				Inženýrská činnost

PČ	Typ	Kód	Popis	
16	K	041903000	Dozor jiné osoby - geotechnický dozor	
	PP		Dozor jiné osoby - geotechnický dozor	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041903000	
	P		Poznámka k položce: Předpoklad 2 návštěvy á 3 hodiny vč cesty	
17	K	043134000.1	Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou	
	PP		Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043134000.1	
18	K	043134000.2	Zkoušky konstrukcí nezávislou zkušebnou	
	PP		Zkoušky konstrukcí nezávislou zkušebnou	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043134000.2	
19	K	043194000	Ostatní zkoušky - hlavní mostní prohlídka	
	PP		Ostatní zkoušky - hlavní mostní prohlídka	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043194000	
	VV		1	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)
Objekt:
SO 001 - Demolice mostu ev.č. M10

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 03.09.2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Účastník:
MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc
IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832

Projektant:
Midakon s.r.o
IČ: 08927677
DIČ: CZ08927677

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH328 292,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 292,97	21,00%	68 941,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK397 234,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)
Objekt: SO 001 - Demolice mostu ev.č. M10

Místo: Datum: 03.09.2025
Zadavatel: Projektant: Midakon s.r.o
Účastník: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem			
D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	8		Trubní vedení
1	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250
PP			Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811
P			Poznámka k položce: odvodňovací roua z kurtů
D	1		Zemní práce
2	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm
PP			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151011
3	K	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm
PP			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151015
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101
5	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251103
6	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107224
VV			"odstranění podkladních vrstev zpevněných ploch"
VV			" pod panely u kurtů v tl. 20cm, "48,20
7	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2
PP			Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106290
VV			"silniční panely tl. 20cm u kurtů" 48,20
8	K	115001106	Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900
PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115001106

PČ	Typ	Kód	Popis
P			<i>Poznámka k položce: DN 800</i>
9	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104
VV			"výkop za rubem původní op1" 3,62*7,10
VV			"výkop za rubem původní op2" 4,68*5,59
VV			"výkop za rubem nové op1" 5,63*5,90
VV			"výkop za rubem nové op2" 6,10*5,90
VV			"plocha u kurtů mimo plochu s panely" 78,00*0,40
VV			Součet
10	K	127751101	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojně
PP			Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/127751101
VV			"rýhy pro prahy v korytě" 2,10*0,50*0,80*2
11	K	129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129253201
VV			2,82*6,10
12	K	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi
PP			Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155211112
13	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201403
14	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411
15	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201413
16	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421
17	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201423
18	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104
P			<i>Poznámka k položce: Vhodnost materiálů do zpětných zásypů bude odsouhlasena geologem!!!!</i>
VV			"na meziksládku pro zpětné zásypy"
VV			"pro zpětný zásyp za rubem nových opěr pod těsnicí vrstvou" (0,97+1,26)*3,50
VV			"pro zpětný zásyp před lícem opěr pod dlažbou" 0,15*4,50*2

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		"pro zpětný zásyp před lícem křidel" 3,98*1,50*2+4,86*1,50*2
	VV		"pro zpětný zásyp výkopu po původním mostu" 5,61*7,10+6,18*5,59
	VV		Součet
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
	VV		"odvoz přebytečné zeminy a podkladních vrstev vozovky na skládku"
	VV		48,20*0,2+152,27+1,68+17,202-110,052
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
	VV		70,74*1,8
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201
	VV		48,20*0,2+152,27+1,68+17,202
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání
22	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene
	PP		Bourání mostních konstrukcí zdíva a pilířů z kamene nebo cihel
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962021112
	VV		"op1" 2,62*3,16
	VV		"op2" 2,60*3,18
	VV		"křídla op 1" 1,82*(2,16+1,82)
	VV		"křídla op2" 1,77*(1,15+1,25)
	VV		Součet
23	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051111
	VV		0,30*3,07*8,36
24	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	PP		Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006211
	P		Poznámka k položce: Na meziskládku pro opětovné použití
25	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071711
26	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071822
	VV		16,73+4,10+19,15+2,50
27	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072811
	P		Poznámka k položce: Vjezdová brána, branka u kurtů
	VV		3,30+1,00
28	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

PČ	Typ	Kód	Popis
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966075141 "odstranění ocelového dvoumadlového zábradlí, odvoz do výkupny železa" 8,90*2,0
29	K	966077141	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti přes 100 do 500 kg
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 100 do 500 kg
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966077141
	P		Poznámka k položce: l280 dl. 8,40m, 1ks 404kg
D		997	Přesun sutě
30	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m
	PP		Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211111
	P		Poznámka k položce: ocelové konstrukce odvoz do výkupy železa
	VV		"betonové konstrukce" 7,70*2,50
	VV		"nosníky l280" 1,62
	VV		"kamenné konstrukce" 28,039*2,20
	VV		"oplocení, brány, sloupky" 1,80
	VV		"zábradlí" 0,36
	VV		"silniční panely" 0,20*48,20*2,50
	VV		Součet
31	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211511
	VV		108,816
32	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211519
	VV		"dalších 9 km" 9*108,816
33	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873
	VV		"kámen"28,039*2,40
34	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221862
	VV		7,70*2,50+48,20*0,20*2,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)
Objekt:
SO 101 - Chodník podél silnice I46

KSO: 821 11 3
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Projektant:
Midakon s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832

IČ: 08927677
DIČ: CZ08927677

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	731 315,20
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	731 315,20	21,00%	153 576,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	884 891,39
------------	-------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)

Objekt: SO 101 - Chodník podél silnice I46

Místo:

Zadavatel:

Účastník: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	1	Zemní práce	
1	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s lo		
Online PSC	z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek		
P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106122		
VV	Poznámka k položce:		
	bude zpětně použito, včetně očištění, naložení, přesunu na meziskládku a zpět na místo použití!!!!		
	"přídlažba ze žulových kostek podél obruby včetně očištění" 0,25*46,00		
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2
PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nalože		
Online PSC	na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm		
VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107223		
	"odstranění podkladních vrstev chodníku v tl. 25cm" 148,12		
3	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
PP	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m		
Online PSC	1 m, tloušťky vrstvy 50 mm		
P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154123		
VV	Poznámka k položce:		
	Vjezd do dvora hostince		
	"frézování v tl. 5cm" 148,12		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajník		
Online PSC	nebo obrubníků stojatých		
P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111		
VV	Poznámka k položce:		
	obruba silniční		
	46,50		
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3		
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104		
VV	"patky zábradlí" 0,30*0,30*0,60*34		
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez		
Online PSC	rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m		
VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102		
	"podkladní vrstvy chodníku"148,12*0,25		

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		"patky zábradlí" 0,30*0,30*0,60*34
	VV		Součet
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
	VV		"podkladní vrstvy chodníku"148,12*0,25
	VV		"patky zábradlí" 0,30*0,30*0,60*34
	VV		Součet
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 05 04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
	VV		"podkladní vrstvy chodníku"148,12*0,25
	VV		"patky zábradlí" 0,30*0,30*0,60*34
	VV		Součet
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201
	VV		"patky zábradlí" 0,30*0,30*0,60*34
10	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311104
	VV		78,10+11,90+19,10
11	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411132
	VV		109,100
12	M	00572410	osivo směs travní parková
	PP		osivo směs travní parková
	D	2	Zakládání
13	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275311126
	P		Poznámka k položce:
			patky zábradlí
	VV		0,30*0,30*0,60*34
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce
14	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo
	PP		Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171111
			Poznámka k položce:
	P		mostní zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m, kotveno přes patní plechy na chem. kotvu, včetně podlití platbetonem tl. 10 mm, včetně kotv
			a vývrtů, vlepení kotev
	VV		6,50
15	M	14011036	prvky zábradlí S235
	PP		prvky zábradlí S235
	P		Poznámka k položce:
			ocelové mostní zábradlí vč PKO
	VV		(5,55+4,044+5,55*1,10+0,2*0,2*0,012*7850+2,47*0,94*7)*0,001*1,0*1,15*6,50
	D	5	Komunikace pozemní

PČ	Typ	Kód	Popis
16	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801112
	VV		"ŠD fr. 4/8"87,46+14,93
17	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011
	VV		"ŠD 0/32" 87,46+14,93
18	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811121
	VV		87,46+14,93
19	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	VV		102,39-0,4*3,20*2
	VV		99,83*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
20	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná
	VV		0,4*3,20*2
	VV		2,56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
21	K	911331131	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti do 2 m
	PP		Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/911331131
	VV		"nový náběh svodidla" 4,500
22	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131113
	VV		41,30+3,70
23	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm
	VV		45,00
	VV		45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
24	K	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916132112
	VV		0,25*(9,00+46,00)
25	M	RMAT0001	krajník ze žulových kostek 100x100x100
	PP		krajník ze žulových kostek 100x100x100
	P		Poznámka k položce:
			46,0 m z původních kostek, 9,00 m nový materiál
	VV		0,25*9,00
	VV		2,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
26	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231212
	VV		43,20+44,50+5,80+4,80

PČ	Typ	Kód	Popis
27	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	VV		98,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
28	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112
	VV		"řezání živ. krytu stávajícího chodníku vpravo od mostuv tl. 50cm" 1,60
29	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966005111
	VV		51,66+6,50
30	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966005311
D	998		Přesun hmot
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011
D	PSV		Práce a dodávky PSV
D	767		Konstrukce zámečnické
32	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru
	PP		Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767163122
	VV		45,40+6,60
33	M	55342283	zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením, kulatý sloupek
	PP		zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením, kulatý sloupek
	P		Poznámka k položce: včetně PKO, sloupky a madlo TR45,0x3,0, sloupky á2,0 m, 2x lanko nerez pr. 10 mm, včetně dilatačních spojek madel, délka sloupků 1,60m
D	997		Přesun sutě
34	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875
	VV		"frézát v tl. 5cm" 148,12*0,05*2,2
35	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m
	PP		Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211111
	P		Poznámka k položce: ocelové konstrukce odvoz do výkupy železa
	VV		"zábradlí" 0,06*(51,66+6,50)
36	K	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m
	PP		Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku do 3,5 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211211

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		"obruby" 0,15*0,25*46,50*2,5
	VV		"frézát v tl. 5cm" 16,293
	VV		Součet
37	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211511
	P		Poznámka k položce: přídlažka uložena na meziskládku, bude použito v SO 201
	VV		"frézát v tl. 5cm" 16,293
	VV		"obruby" 0,15*0,25*46,50*2,5
	VV		"zábradlí" 0,06*(51,66+6,50)
	VV		Součet
38	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211519
	P		Poznámka k položce:
	VV		"frézát v tl. 5cm, dalších 9km" 9*16,293*2,2
	VV		"zábradlí" 0,06*(51,66+6,50)
	VV		"obruby" 0,15*0,25*46,50*2,5
	VV		Součet
39	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861
	VV		"obruby" 0,15*0,25*46,50*2,5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)
Objekt:
SO 102 - Chodník podél tenisových kurtů

KSO: 821 11 3
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Projektant:
Midakon s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832

IČ: 08927677
DIČ: CZ08927677

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 034 722,05
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 034 722,05	21,00%	427 291,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 462 013,68
------------	-------	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)

Objekt: SO 102 - Chodník podél tenisových kurtů

Místo:

Zadavatel:

Účastník: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Datum: 03.09.2025

Projektant: Midakon s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem			
D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	2	Zakládání	
1	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého
PP		Lože pro trativody z betonu prostého	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212312111	
VV		"podkladní beton drenáže z C 12/15 X0" 0,20*0,20*54,0	
2	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby
PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu	
Online PSC		trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150	
VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752402	
VV		drenážní perforovaná trubka DN 100, vč. vyústění drenáže"	
VV		54,00+3*5,00+3*5,00	
3	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37
PP		Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321118	
VV		36,0*0,6*0,4 + 17,75*0,8*0,4 +38,91*0,2	
4	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení
PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274354111	
VV		53,75*0,4*2+38,91*2	
5	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění
PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274354211	
VV		120,82	
6	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505
PP		Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361116	
P		Poznámka k položce:	
VV		"výztuž bet. základu z oceli B 500B, spotřeba 100 kg/m3"	
VV		22,102*0,1	
7	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25
PP		Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275311126	
P		Poznámka k položce:	
VV		patky zábradlí	
VV		0,30*0,30*0,60*49*1,2	

PČ	Typ	Kód	Popis
	D	5	Komunikace pozemní
8	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801112
	VV		"ŠD fr. 4/8"122,70
9	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011
	VV		"ŠD 0/32" 122,70
10	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811121
	VV		122,70
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
	VV		122,70
	VV		122,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
12	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622331141
	VV		"úprava stávající stěny"5,64*1,35
	D	8	Trubní vedení
13	K	871351101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 225 x 8,6 mm
	PP		Montáž vodovodního potrubí z tvrdého PVC-U v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněním SDR 11/PN10 D 225 x 8,6 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871351101
	P		Poznámka k položce: včetně likvidace a odvozu na skládku, vč skládkovného
14	M	28611634	trubka vodovodní PVC-O pro rozvod pitné vody PN 16 200x4,9mm
	PP		trubka vodovodní PVC-O pro rozvod pitné vody PN 16 200x4,9mm
	P		Poznámka k položce: včetně napojení na stávající potrubí, včetně tvaroek apod, včetně obsypu ŠP 300X300mm
	VV		100*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
15	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
16	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231212
	VV		5,80+64,40+8,30
17	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	VV		78,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
18	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm


PČ	Typ	Kód	Popis
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931992121
	VV		4*(0,6*0,4)+4*(0,9*0,2)
19	K	931994102	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce povrchovým těsnicím pásem
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry dilatační
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994102
	VV		4*(0,8+0,4+0,2)
20	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111
21	M	59227011	<i>žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x180mm</i>
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x180mm
22	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého
	PP		Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961041211
	VV		"základ stávajícího oplocení tenisových kurtů"0,50*0,20*53,80
23	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdíva na maltu cementovou z cihel nebo tvárníc
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981511112
	VV		"zděná zídka na konci úseku" 0,50*1,65*5,70
24	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071711
	P		Poznámka k položce:
	VV		výška sloupků 3,0 m
			31
25	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071823
	VV		50,75
26	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072811
	P		Poznámka k položce:
	VV		branka u kurtů na konci úseku
			3
	D	998	Přesun hmot
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011
	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	767	Konstrukce zámečnické
28	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru
	PP		Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767163122
29	M	55342283	<i>zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením, kulatý sloupek</i>
	PP		zábradlí s lankovou výplní s bočním kotvením, kulatý sloupek
			Poznámka k položce:
	P		včetně PKO, sloupky a madlo TR45,0x3,0, sloupky á2,0 m, 2x lanko nerez pr. 10 mm, včetně dilatačních spojek madel, délka sloupků 1,60m, S235

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV	95,30	
	D	1	Zemní práce
30	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106122
	VV		"dlažba 30x30" 3,25*2,25
31	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111
	P		Poznámka k položce:
	VV		obruba silniční
	VV		2,20
32	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103
	VV		"patky zábradlí" 0,30*0,30*0,60*48
	VV		"terén pod chodníkem" 0,50*122,70*1,80
	VV		"rýha vodovodu" 100*0,30*1,0
	VV		"výkop pro základ zdi" 0,65*53,80
	VV		Součet
33	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104
	VV		"pro zpětný zásyp, odvoz na meziskládku a odvoz z meziskládky"
	VV		"plán mezi 201 a novou zdi" 0,20*5,60*2,43*2
	VV		"pod chodníkem a kolem základu nové zdi a rýha vodovodu" 0,96*53,80*2
	VV		"plán na konci úseku" 0,20*11,55*1,80*2
	VV		Součet
34	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku"177,992-112,898
35	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101
	VV		"naložení materiálu z meziskládky pro zpětný zásyp"
	VV		"plán mezi 201 a novou zdi" 0,20*5,60*2,43
	VV		"pod chodníkem a kolem základu nové zdi a rýha vodovodu" 0,96*53,80
	VV		"plán na konci úseku" 0,20*11,55*1,80
	VV		Součet
36	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
	VV		65,094
37	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

PČ	Typ	Kód	Popis
		VV	177,992
38	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
	P		Poznámka k položce: materiál z meziskládky
	VV		"pláň mezi 201 a novou zdi" 0,20*5,60*2,43
	VV		"pod chodníkem a kolem základu nové zdi a rýha vodovodu" 0,96*53,80
	VV		"pláň na konci úseku" 0,20*11,55*1,80
	VV		Součet
39	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311104
	VV		39,0
40	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411132
	VV		39,0
41	M	00572410	osivo směs travní parková
	PP		osivo směs travní parková
D	3		Svislé a kompletní konstrukce
42	K	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171125
	VV		"sloupky"33
	VV		"vzpěry"8
	VV		"příčel"32*2
	VV		Součet
43	M	RMAT0003	plotový sloupek ocelový
	PP		prvky oplocení
	P		Poznámka k položce: materiál S235 včetně PKO
	VV		"sloupky"33*3,0*12,9*0,001*1,05
	VV		"vzpěry"8*2,8*12,9*0,001*1,05
	VV		"příčel"32*2*2*4,841*0,001*1,05
	VV		Součet
44	K	348401140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401140
45	M	RMAT0002	strojové pletivo
	PP		poplastované čtyřhranné "sportovní" pletivo v roli s napínacím drátem, oka 40×40 mm, průměr drátu 3,0 mm, barva zelená
	P		Poznámka k položce: celková výška 3,0m, položka včetně napínacího drátu a uchycení ke konstrukci plotu
	VV		3*53,75*1,1
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
46	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001
	VV		(0,8+1,86)*53,75
47	M	11163150	lak penetrační asfaltový

PČ	Typ	Kód	Popis
	PP VV		lak penetrační asfaltový 142,975*0,0005
48	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze
	PP Online PSC VV		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711113125 (0,8+1,86)*53,75*2
49	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	PP Online PSC VV		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559 4*(0,8+1,86)
50	M	62832002	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm
	PP VV		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm 4*(0,8+1,86)
51	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2
	PP Online PSC P		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726124 Poznámka k položce: geotextilie 600g/m2, 20% na přesahy
	D	997	Přesun sutě
52	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m
	PP Online PSC P VV		Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211111 Poznámka k položce: ocelové konstrukce odvoz do výkupy železa "plot" 0,1*53,75
53	K	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m
	PP Online PSC VV VV VV		Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku vybouraných hmot na výšku do 3,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211211 "obruby" 0,15*0,25*2,20*2,3 "dlažba" 0,04*7,313*2,3 Součet
54	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km
	PP Online PSC VV VV VV VV		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211511 "obruby" 0,15*0,25*2,20*2,3 "plot" 0,1*53,75 "dlažba" 0,04*7,313*2,3 Součet
55	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti
	PP Online PSC P VV		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211519 Poznámka k položce: "dalších 9km" 9*6,238
56	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

PČ	Typ	Kód	Popis
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861
	W		"obruby" 0,15*0,25*2,20*2,3
	W		"dlažba" 0,04*7,313*2,3
	W		Součet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)
Objekt:
SO 201 - Most ev.č. M10

KSO: 821 12 2
Místo:

CC-CZ: 21411
Datum: 03.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832

Projektant:
Midakon s.r.o

IČ: 08927677
DIČ: CZ08927677

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 185 751,91
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 185 751,91	21,00%	669 007,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 854 759,81
------------	-------	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)

Objekt: SO 201 - Most ev.č. M10

Místo:

Zadavatel:

Účastník: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		8	Trubní vedení	
1	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m
PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871363123		
P		Poznámka k položce: výměna stávající odvodňovací trubky z kurtů		
2	M	28612010	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m
PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12		
P		Poznámka k položce: Bude použito v případě, že stávající odtoky vpustí budou poškozené či nefunkční!!!! Včetně seřiznutí na výtoku		
VV		8,5		
VV		8,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		
D		PSV	Práce a dodávky PSV	
D		1	Zemní práce	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201		
4	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m
PP		Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111323		
P		Poznámka k položce: jámy pro sloupy oplocení		
VV		21*0,6		
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104		
VV		"staveništní přesun materiálu z deponie do místa zpracování"		
VV		"zpětný zásyp za rubem nových opěr pod těsnící vrstvou" (0,97+1,26)*3,50		
VV		"zpětný zásyp před lícem opěr pod dlažbou" 0,15*4,50*2		
VV		"zpětný zásyp před lícem křídel" 3,98*1,50*2+4,86*1,50*2		
VV		"zpětný zásyp výkopu po původním mostu" 5,61*7,10+6,18*5,59		
VV		Součet		

PČ	Typ	Kód	Popis
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101
	VV		"nakládání materiálu na deponii pro zpětné dosypávky, násypy a zásypy"
	VV		"zpětný zásyp za rubem nových opěr pod těsnicí vrstvou" (0,97+1,26)*3,50
	VV		"zpětný zásyp před lícem opěr pod dlažbou" 0,15*4,50*2
	VV		"zpětný zásyp před lícem křídel" 3,98*1,50*2+4,86*1,50*2
	VV		"zpětný zásyp výkopu po původním mostu" 5,61*7,10+6,18*5,59
	VV		Součet
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103
	VV		"násyp z nakupovaného materiálu ŠD nad těsnicí vrstvou" 1,65*3,50*2
8	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32
	PP		šterkodrt' frakce 0/32
	VV		11,55*1,8
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101
	P		Poznámka k položce: materiál z meziskládky
	VV		"zpětný zásyp za rubem nových opěr pod těsnicí vrstvou" (0,97+1,26)*3,50
	VV		"zpětný zásyp před lícem opěr pod dlažbou" 0,15*4,50*2
	VV		"zpětný zásyp před lícem křídel" 3,98*1,50*2+4,86*1,50*2
	VV		"zpětný zásyp výkopu po původním mostu" 5,61*7,10+6,18*5,59
	VV		Součet
10	K	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101.1
	VV		"ochranný zásyp těsnicí folie pískem v tl. 30cm" 1,90*3,50*0,30*2
	VV		"ochranný zásyp odvodnění kurtů" 8,50*0,3*0,3
	VV		Součet
11	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8
	PP		šterkopísek frakce 0/8
	VV		4,755*1,80
12	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411132
	VV		"osetí ohumusovaných ploch" (16,93+18,81)*1,2
13	M	00572410	osivo směs travní parková
	PP		osivo směs travní parková
	VV		42,888*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
14	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182351123
	P		Poznámka k položce: Nákup materiálu!!!!
	VV		"ohumusování v tl. 15cm" (16,93+18,81)*1,2
15	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312 "zalití rostlin vodou z potoka, 3x v průběhu výstavby, spotřeba 20 l/m2"42,888*0.020*3		2,573			
	D	2	Zakládání				659 987,10	
16	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	M3	1,050	4 418,00	4 638,90	CS ÚRS 2024 02
	PP	Online PSC VV	Lože pro trativody z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212312111 "podkladní beton drenáže z C 12/15 X0" 0,20*0,75*3,50*2		1,050			
17	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	8,000	31,60	252,80	CS ÚRS 2024 02
	PP	Online PSC	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991113					
18	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	8,400	50,60	425,04	CS ÚRS 2024 02
	PP	Online PSC VV	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			
19	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	M2	5,250	443,10	2 326,28	CS ÚRS 2024 02
	PP	Online PSC VV	Bednění základů patek zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121 "bednění podkladního betonu drenáže" 0,75*3,50*2		5,250			
20	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	M2	5,250	69,60	365,40	CS ÚRS 2024 02
	PP	Online PSC	Bednění základů patek odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
21	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	9,400	1 584,90	14 898,06	CS ÚRS 2024 02
	PP	Online PSC VV	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752402 "drenážní perforovaná trubka DN 150, vč. vyvedení před líc opěry" 3,50*2+1,20*2		9,400			
22	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	M3	0,438	3 266,20	1 430,60	CS ÚRS 2024 02
	PP	Online PSC VV	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212341111 "obsyp drenážní trubky drenážním betonem" 0.25*0.25*3,50*2		0,438			
23	K	225511112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	56,000	3 481,30	194 952,80	CS ÚRS 2024 02
	PP	Online PSC VV	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/225511112 "vrtání mikropilot prům 200 mm" 4,0*7*2		56,000			
24	K	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	M3	1,985	5 664,10	11 243,24	CS ÚRS 2024 02
	PP	Online PSC VV	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273311124 "podkladní beton pod základy z C12/15 X0" 0,15*1,35*4,90*2		1,985			
25	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	M2	3,750	632,90	2 373,38	CS ÚRS 2024 02
	PP	Online PSC VV	Bednění základových konstrukcí desek zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273354111 "bednění podkladního betonu pod základy" 0,15*(1,35*2+4,90*2)*2		3,750			
26	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	M2	3,750	63,30	237,38	CS ÚRS 2024 02
	PP	Online PSC	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273354211					
27	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa	HOD	14,000	6 329,90	88 618,60	CS ÚRS 2024 02
	PP	Online PSC VV	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/282602112 1,0*7*2		14,000			
28	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	T	4,946	6 234,90	30 837,82	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis
	PP		cement portlandský CEM I 42,5MPa
	VV		3.14*0.15*0.15*4*7*1,25*2
29	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/283111112
	VV		"mikropiloty, trubka 89/10, dl. 4,50m, kořen 3,0m" 4,50*7*2
30	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm
	VV		4,50*7*2
31	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 105 do 115 mm
	PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/283131113
32	M	RMAT0001	hlava mikropilot
	PP		hlava mikropilot plech P20 200x200, trubka 100/8 dl. 150 mm
D 3			Svislé a kompletní konstrukce
33	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu
	PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317171126
	VV		"kotva říms S235 vč. vyvrtání otvoru" 12*2
34	M	54879046R	kotva říms S 235
	PP		kotva říms S 235, 6,0 kg/ks, celkem 6*12*2=144 kg
	VV		24
35	K	317321119	Mostní římsy ze ŽB C 35/45
	PP		Římsy ze železového betonu C 35/45
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317321119
	P		Poznámka k položce:
	VV		včetně strážže
	VV		"římsy z C 35/45 XF4, XC4, XD3" 0.25*11,70*2
36	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení
	PP		Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317353121
	VV		0,25*4+(0,24+0,50+0,25)*11,70*2
37	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění
	PP		Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317353221
38	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505
	PP		Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317361116
	P		Poznámka k položce:
	VV		výztuž říms, spotřeba 180 kg/m3
	VV		5,85*0,18 'Přepočtené koeficientem množství
39	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334323118
	VV		"betonové opěry a křídla z C 35/45"
	VV		"op1" 1,00*1,54*4,60
	VV		"op2" 1,00*1,49*4,60
	VV		"křídla"0,55*(1,45*2+3,22*2)
	VV		Součet
40	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton

PČ	Typ	Kód	Popis
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334351112
		VV	"op1" 1,54*(1,00+1,00*4,60+3,50)
		VV	"op2" 1,49*(1,00+1,00*4,60+3,50)
		VV	"křídla" 0,55*(1,61*2+0,80*4+2,62*2)+1,45*4+3,22*4
		VV	Součet
41	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění
		PP	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334351211
42	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505
		PP	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo B 500 dříků opěr
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/334361216
		P	Poznámka k položce: výztuž opěr a křídel, spotřeba 180 kg/m3
		VV	19,075*0,18 'Přepočtené koeficientem množství
43	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním
		PP	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171113
44	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm
		PP	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm
45	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo
		PP	Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171111
		P	Poznámka k položce: mostní zábradlí se vvislou výplní výšky 1,1m, kotveno přes patní plechy na chem. kotvu, včetně podlití platbetonem tl. 10 mm, včetně kotvení a vývrtů, vlepění kotev
		VV	11,70*2
46	M	14011036	prvky zábradlí S235
		PP	prvky zábradlí S235
		P	Poznámka k položce: ocelové mostní zábradlí vč PKO
		VV	(5,55+4,044+5,55*1,10+0,2*0,2*0,012*7850+2,47*0,94*7)*0,001*1,0*1,15*11,70*2
47	K	348172215	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 10 m2 do 15 m2
		PP	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 10 do 15 m2
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348172215
48	M	RMAT0002	brána plotová
		PP	brána plotová Poznámka k položce: Komplet: Vnější sloupy brány s panty – 2x jackl 150/150/3 mm výšky 2,5 m každý zabetonovaný do patky 400/400/800, včetně 2 ks patek beton C25/30 2*2,5*21,632*1,05=113,60kg Sloupky brány – 4x jeckl 60/60/4 mm výšky 2,0 m 4*2,0*8,55*1,05=71,80kg diagonály brány – 2x jeckl 60/60/4 mm délky 2,7 m 2*2,7*8,55*1,05 = 48,50kg plativo 3,50x2,00 m příčle brány – 2x jeckl 60/60/4 mm délky 1,7 m 2*1,7*8,55*0,001*1,05
		P	
49	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m
		PP	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401130
50	M	RMAT0002.1	strojové pletivo
		PP	poplastované čtyřhranné pletivo v roli s napínacím drátem, oka 55×55 mm, průměr drátu 3,0 mm, barva zelené

PČ	Typ	Kód	Popis
	P		<i>Poznámka k položce:</i>
	VV		celková výška 3,0m, položka včetně napínacího drátu a uchycení ke konstrukci plotu 20,00*2,0*1,1
51	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110
	PP		Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/388995212
	P		<i>Poznámka k položce:</i>
	VV		včetně zaslepení, protahovacího drátu
	VV		"rezervní chránička v římse 110/94" (11,70+1,0*2)*2
	D	4	Vodorovné konstrukce
52	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421321128
	VV		3,98*4,60
53	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení
	PP		Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421955112
	VV		4,60*(6,50+0,55+0,64)+3,98+4,44
54	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421351231
55	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505
	PP		Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/421361226
	P		<i>Poznámka k položce:</i>
	VV		výztuž nosné konstrukce, spotřeba 170 kg/m3
	VV		18,308*0,17 'Přepočtené koeficientem množství
56	K	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451477121
	VV		""drenážní plastbeton v tl. 4cm"
	VV		"podél římsy "0.15*8,50
	VV		"kolem odvodňovače"0,75*0,75
	VV		Součet
57	K	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm každá další vrstva
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451477122
58	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí
	PP		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452318510
	VV		0,50*0,80*2,10*2
59	K	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách
	PP		Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/458311131
	VV		"přechodový klín z mezerovitého betonu" 0,85*3,50*2
60	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene
	PP		Zához prostoru z lomového kamene
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511111
	P		<i>Poznámka k položce:</i>
	VV		zához před prahy v korytě
	VV		2,10*1,50*0,80*2
61	K	463211132	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár těženým kamenivem

PČ	Typ	Kód	Popis
	PP		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211132
	VV		101,91*0,3*1,40
62	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513157
	P		Poznámka k položce:
	VV		Položka dle ceníku obsahuje betonové lože tl. 140mm!!!!
	VV		"u křidel op1" 2,52*1,40*2
	VV		"u křidel op2" 2,23*1,40*2
	VV		"pod mostem" 5,10*7,62
	VV		Součet
D	5		Komunikace pozemní
63	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111
	P		Poznámka k položce:
	VV		frakce 0/32
	VV		"vozovka mimo most"
	VV		"před OP1 u kutrů" 101,10*2
	VV		"na silnici I/46" 17,50*2
	VV		"za op2" 26,60*2
	VV		Součet
64	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111
	VV		"vozovka mimo most"
	VV		"před OP1 u kutrů" 101,10
	VV		"na silnici I/46" 17,50
	VV		"za op2" 26,60
	VV		Součet
65	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
	PP		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111
	VV		145,20
66	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106
	VV		""spojovací postřík 0,3 kg/m2"
	VV		"na mostě" 29,80
	VV		"mimo most" 145,20
	VV		Součet
67	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111
	VV		"na mostě" 29,80
	VV		"mimo most" 145,20
	VV		Součet
68	K	578133232	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	PP		Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm

PČ	Typ	Kód	Popis
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/578133232 "na mostě" 29,80
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
69	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B)
	PP Online PSC VV		Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628611102 "nátěr nosné konstrukce typ S2 dle TKP 31" 0,40*6,50*2
70	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C)
	PP Online PSC VV		Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný S4 (OS-C (OS 4)) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628611131 "nátěr říms typ S4 dle TKP 31" 0.3*11,70*2
71	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie
	PP Online PSC VV		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213 "těsnící HDPE folie" 3,50*2,10*2
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
72	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	PP Online PSC VV		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001 "penetrační nátěr v místě zálivky u římsy"0,14*11,70*2*2
73	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>
	PP VV		lak penetrační asfaltový 6,552*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
74	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
	PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001 "penetrační nátěry" "penetrační nátěr na rub NK" 4,60*(0,55+0,64) "rub op1" 1,54*3,50 "rub op2" 1,49*3,50 "křídla rub + zespodu" 0,55*(1,61*2+0,80*4+2,62*2)+1,45*2+3,22*2 "křídla líc + čelo opěry" 1,48*2+3,32*2 "líc opěr" 0,35*4,60*2 Součet
75	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>
	PP VV		lak penetrační asfaltový 428,795*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství
76	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou
	PP Online PSC VV VV VV VV VV		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspenzí asfaltovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112011 "asfaltový nátěr" "křídla rub + zespodu" (0,55*(1,61*2+0,80*4+2,62*2)+1,45*2+3,22*2)*2 "křídla líc + čelo opěry" (1,48*2+3,32*2)*2 "líc opěr" (0,35*4,60*2)*2 Součet
77	M	11163346	<i>suspenze hydroizolační asfaltová</i>
	PP VV		suspenze hydroizolační asfaltová 57,146*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství
78	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodorovné
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše vodorovné V

PČ	Typ	Kód	Popis
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131111 "asf. pás s kovovou vložkou jako ochrana asf. pásů pod římsou, výměra bez přesahů" 0,65*11,70*2
79	M	62857001	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,6mm</i>
		PP VV	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,6mm 15,21*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
80	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
		PP Online PSC VV	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559 "asfaltový pás na horním povrchu křídla" 0,55*(1,00*2+2,20*2)
81	M	62832002	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm</i>
		PP VV	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm 3,52*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
82	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
		PP Online PSC VV VV VV VV VV VV	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559 "natavované asf. pásy, výměra bez přesahů" "rub NK" 4,60*(0,55+0,64) "rub op1" 1,54*3,50 "rub op2" 1,49*3,50 "křídla rub" 1,45*2+3,22*2 Součet
83	M	62832002	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm</i>
		PP VV	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm 25,419*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
84	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP
		PP Online PSC VV	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711341564 "asf. pás natavovaný na nosné konstrukci s pečetící vrstvou, výměra bez přesahů" 4,60*8,50
85	M	62832002	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm</i>
		PP VV	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s hrubozrnným posypem tl 4,2mm 39,1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
D		741	Elektroinstalace - silnoproud
86	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)
		PP Online PSC P	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122134 Poznámka k položce: včetně napojení na stávající VO dle požadavku investora. Osazený v chrániče D52/63 pod terénem a v chrániče v římsě mostu, kompletní provedení, včetně zemních prací
87	M	34111080	<i>kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2</i>
		PP VV	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
88	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
		PP Online PSC	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111
89	M	40445619	<i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm</i>
		PP	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

PČ	Typ	Kód	Popis
90	M	40445650	<i>dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm</i>
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm
91	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu
	PP		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914112111
	P		Poznámka k položce: Použití stávající tabulky
92	K	914321111R	Nivelační značky
	PP		Nivelační značky
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914321111R
93	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111
	P		Poznámka k položce: 2 ks budou použít pro nové DZ, zbytek bdue použít v případě, že stávající sloupky budou poškozeny
94	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
95	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek
	PP		Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914531111
96	M	40445257	<i>svorka upínací na sloupek D 70mm</i>
	PP		svorka upínací na sloupek D 70mm
97	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213
	VV		10,30+4,50*2+1,0*2+1,70*2+3,65+9,50+22,90+3,00
98	M	59217029	<i>obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm</i>
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm
	VV		10,30+4,50*2+1,70+3,65+9,50+3,00
	VV		37,15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
99	M	59217076	<i>obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm</i>
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm
	VV		2
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
100	M	59217031	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</i>
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm
	VV		22,90+1,70
101	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231212
	VV		5,70*1,3*2+0,5*2+3,40*1,3*2+1,55*2
102	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	VV		27,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
103	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111
	VV		"podél římsy a obrub v místě řezané spáry 40/20" 11,70*2
	VV		"zálivka asf. ve vozovce v místě řezané spáry 40/15" 3,50*2
	VV		Součet

PČ	Typ	Kód	Popis
104	K	919121223	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121223
	VV		"ve vozovce v místě řezané spáry 40/15" 3,50*2
105	K	919121233	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121233
	VV		"těsnící asf. záhlvka podél římsy 40/20"11,70*2
106	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726124
	P		Poznámka k položce:
			geotextilie 600g/m2, 20% na přesahy
	VV		44,652*1,2
	VV		53,582*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
107	K	936942122	Osazení mostní vpusti 300/500 mm
	PP		Osazení mostní vpusti a prodlužovací tvarovky vpusti, velikosti 300/500 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936942122
108	M	55241715	odvodňovač mostní rigolový mříž 500x300mm
	PP		odvodňovač mostní rigolový mříž 500x300mm
	P		Poznámka k položce:
			DN 150, odtok dl. 0,90m
109	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/948411111
			Poznámka k položce:
	P		Nabídka zhotovitele bude zohledňovat skutečný použitý rozměr a konstrukci skruže včetně jejího založení, nájemného, opotřebení, dovozu, montáže
	VV		16,2*4,60
110	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží výšky do 10 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/948411211
D		998	Přesun hmot
111	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998212111

SEZNAM FIGUR

Kód: 2323

Stavba: Šternberk – Most přes Sprchový potok (u tenisových kurtů)

Datum: 03.09.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

SO 101 Chodník podél silnice I46

f1	celkem sut'
----	-------------

SO 102 Chodník podél tenisových kurtů

f1	celkem sut'
----	-------------

