

Příloha č. 1b – Soupis položek (položkový rozpočet)

ACS pro 4. a 5. patro budovy FJFI ČVUT v Praze (Břehová 7, Praha 1)

#	MATERIÁL / PRÁCE a SLUŽBY	JEDNOTKA	POČET JEDNOTEK	CENA za JEDNOTKU [v Kč bez DPH]
1	čtečka karet (včetně montážní krabice min. 2ks/čtečka, popř. krycího plechu, atd.)	ks	26	5 580,00 Kč
2	řídící jednotka včetně FW (včetně instalačního PVC boxu)	ks	5	42 260,00 Kč
3	zdroj (včetně krytu)	ks	3	6 410,00 Kč
4	akumulátor	ks	3	3 660,00 Kč
5	zámek elektromechanický rozteč 72 mm; včetně bezpečnostního kování klika-klika, tl. 50	ks	26	21 435,00 Kč
6	instalační materiál pro elektromechanický zámek (protiplech, kabely, kabelová průchodka, atd.)	ks	26	2 490,00 Kč
7	kabel sdělovací SYKFY 5x2x0,5 (připojení čtečky a řídící jednotky)	m	1550	19,00 Kč
8	kabel H05VV-F 2x1,5 bílá (CYSY 2Dx1,5)	m	26	31,00 Kč
9	kabel CYKY 3x1,5 (připojení zdroje)	m	40	16,00 Kč
10	instalační přípomoc: pásky, svorky, tměl,...	kpl	26	330,00 Kč
11	montážní plechová žlab (pro vedení kabeláže v podhledu)	m	90	255,00 Kč
12	pevnostní ohebný krk (min. 25 mm)	m	3	965,00 Kč
13	kabelážní práce (propojení jednotlivých instalací)	kpl	1	271 500,00 Kč
14	kabelážní práce (instalace kabelu pro čtečku a pro zámek)	kpl	1	26 400,00 Kč
15	montáž a zapojení čtečky	ks	26	690,00 Kč
16	montáž a zapojení řídící jednotky	ks	5	6 800,00 Kč
17	montáž a zapojení zdroje (včetně akumulátoru)	ks	3	1 750,00 Kč
18	montáž a zapojení zámku (včetně montáže zadlabávací kabelové průchodky a kabelu k zámku)	ks	26	5 340,00 Kč
19	výměna kování – montáž a seřízení	ks	26	1 390,00 Kč
20	D+M nových dveří s požární odolností včetně zárubně (včetně demontáže stávajících)	ks	2	91 145,00 Kč
21	připojení ke stávajícímu přístupovému systému (nastavení, oživení, integrace a přezkoušení)	kpl	1	3 100,00 Kč
22	oprava omítky/štuků (popř. SDK), začistění, základní/opravná výmalba, úklid	kpl	1	19 360,00 Kč
23	příprava, zajištění poddodávek, koordinace, dokumentace	kpl	1	27 200,00 Kč
24	doprava osob a materiálu, parkovné	kpl	1	45 620,00 Kč