

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou

spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

IČO: 62028081

DIČ: CZ62028081

zastoupený: Marií Duškovou, Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ledec nad Sázavou

číslo účtu:

telefon: 569 731 200

e-mail: brodil@atos.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

II.1. Předmět plnění smlouvy o dílo na akci „ZŠ Buttulova č. p. 74 – rekonstrukce sociálního zázemí“ se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- vyrovnání stěn pod obklady
- vyspravení a vyrovnání podlah z důvodu nerovnosti
- doplnění 3 ks podlahových vpustí
- odbourání přízdívek v 1. NP
- záměna 3 ks sedátkových WC za výlevky a související vodoinstalační práce
- provedení sanační omítky vlhké vnitřní zdi

III. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění z důvodu nepředvídatelných víceprací vůči projektové dokumentaci, dodržení technologických postupů pro provádění prací a dodatečně objednaných prací objednatelem následujícím způsobem:

Zhotovitel dokončí stavební práce nejpozději do **08.09.2017** s následujícími dílčími termíny:
Přízemí a I. NP budou dokončeny do 01.09.2017 s tím, že od 28.08.2017 do 01.09.2017 budou prostory chodeb vyklizené a čisté a kompletační práce budou probíhat pouze v prostorách sociálního zázemí.

II. NP bude dokončeno do 08.09.2017 s tím, že od 28.08.2017 do 03.09.2017 budou probíhat hrubé práce v prostorách sociálního zázemí a chodby budou vyklizené a čisté. Od 04.09.2017 do 08.09.2017 budou probíhat kompletační práce v prostorách sociálního zázemí.

IV. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	1.555.555,00 Kč
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	108.683,87 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	1.664.238,87 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.013.729,03 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

V. Závěrečná ustanovení

- V.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- V.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- V.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 438, dne 30.08.2017.


V Chotěboři - 4 -09- 2017

V Ledči nad Sázavou - 1 -09- 2017

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



Za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Brodíl
jednatel společnosti



Příloha č. 1 : Soupis prací zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ BUTTULOVA Č. P. 74 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEM	JKSO	
Název objektu	VP, MP	EČO	
Název částí		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		22.08.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Ing. J. Brodil Datum a podpis		Razítko Razítko Razítko		D Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22
		24	15 %	0,00 DPH	0,00
		25	21 %	108 683,87 DPH	22 823,61
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		131 507,48
		E Přípočty a odpočty			
		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VP	JKSO	
Název objektu	VP	EČO	
Název části	Stavební	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		22.08.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	11 733,75	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	57 724,24	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 537,49	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	13 549,27	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		87 544,75	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 87 544,75 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		105 929,15
	IČ	E	Přípočty a odpočty
	DIČ	27	Dodávky objednatele
	Razítko	28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP
Objekt: VP
Část: Stavební
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 22.8.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	73 469,21
3	Svislé a kompletní konstrukce	490,33
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	68 164,06
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	636,36
997	Přesun sutě	1 073,43
998	Přesun hmot	3 105,03
PSV	Práce a dodávky PSV	14 075,54
766	Konstrukce truhlářské	3 294,29
771	Podlahy z dlaždic	-5 549,38
777	Podlahy lité	30 242,93
781	Dokončovací práce - obklady	-13 912,30
	<u>Celkem</u>	<u>87 544,75</u>

ZPOČET

Objekt: VP
 Stavební

Datum: 22.8.2017

TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		HSV	Práce a dodávky HSV				73 469,21	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				490,33	
K	011	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	0,903	392,00	353,98	21,0
K	011	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	0,903	151,00	136,35	21,0
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				68 164,06	
K	014	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	182,700	201,00	36 722,70	21,0
K	014	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	107,590	51,90	5 583,92	21,0
K	014	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	8,710	501,00	4 363,71	21,0
K	014	612821051	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	8,710	232,00	2 020,72	21,0
K	011	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,180	446,00	1 418,28	21,0
K	011	612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou podlah	m2	32,080	95,30	3 057,22	21,0
M	MAT	585843200	maltá Topcem Pronto	kg	100,000	9,54	954,00	21,0
K	011	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	32,080	72,00	2 309,76	21,0
M	MAT	585811110	stěrka samonivelační Novoplan Maxi (uvažovaná tl. 15mm) uvažovaná tl. 15mm	kg	875,000	13,41	11 733,75	21,0
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				636,36	
K	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	8,190	77,70	636,36	21,0
D		997	Přesun sutě				1 073,43	
K	PK	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,073	350,00	375,55	21,0
K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,073	146,80	157,52	21,0
K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,752	6,40	164,81	21,0
K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,073	350,00	375,55	21,0
D		998	Přesun hmot				3 105,03	
K	PK	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,988	622,50	3 105,03	21,0
D		PSV	Práce a dodávky PSV				14 075,54	
D		766	Konstrukce truhlářské				3 294,29	
K	PK	76601	Dodávka a montáž zámků FAB do sanitárních příček	kus	3,000	550,00	1 650,00	21,0

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	K	766	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	236,00	472,00	21,0
20	M	MAT	611444040	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 40 x 2 x 100 cm	m	1,630	717,00	1 168,71	21,0
21	K	PK	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,004	598,72	2,39	21,0
22	K	PK	998766181.1	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	296,60	1,19	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				-5 549,38	
23	K	771	771591172	Montáž profilu pro schodové hrany	m	2,450	63,40	155,33	21,0
24	M	MAT	590541400.1	profil schodová hrana Al	m	2,695	80,00	215,60	21,0
25	K	PK	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do mokrých prostor aqua tl 4 mm	m2	-32,080	180,00	-5 774,40	21,0
26	K	PK	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	-0,253	343,50	-86,91	21,0
27	K	PK	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,253	233,20	-59,00	21,0
	D		777	Podlahy lité				30 242,93	
28	K	777	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	32,080	2,92	93,67	21,0
29	K	777	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	32,080	9,71	311,50	21,0
30	K	777	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	32,080	9,71	311,50	21,0
31	K	777	777131101	Penetrační nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	32,080	40,30	1 292,82	21,0
32	M	MAT	235311080	Primer MF/A+B	kg	12,000	363,00	4 356,00	21,0
33	K	777	777131127	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 1,5 do 3,0 kg/m2	m2	32,080	12,50	401,00	21,0
34	M	MAT	235314700	písek křemičitý balený 0,8-1,2mm	kg	100,000	7,20	720,00	21,0
35	K	771	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	550,530	39,50	21 745,94	21,0
36	K	777	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	t	1,175	536,00	629,80	21,0
37	K	777	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	1,175	324,00	380,70	21,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady				-13 912,30	
38	K	PK	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním dlažbulep	m2	-10,440	350,00	-3 654,00	21,0
39	M	MAT	597612550	obkladačky keramické RAKO - ColorONE (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	-11,484	255,00	-2 928,42	21,0
40	K	PK	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	-266,400	42,00	-11 188,80	21,0
41	K	PK	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním dlažbulep	m	99,960	50,00	4 998,00	21,0
42	K	781	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	123,00	123,00	21,0
43	M	MAT	562457260	dvířka vanová DV 150x150 B - bílá	kus	1,000	51,60	51,60	21,0
44	K	PK	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	-2,278	343,48	-782,45	21,0
45	K	PK	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	-2,278	233,20	-531,23	21,0
				Celkem				87 544,75	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ BUTTULOVA Č. P. 74 - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEM

Objekt: VP, MP

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 22.8.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

1	Stavební část	87 544,75
2	Zdravotechnika	21 139,12
	Součet	108 683,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VP	JKSO	
Název objektu	VP	EČO	
Název části	Zdravotechnika	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		22.08.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 097,63	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 643,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	12 398,49	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		21 139,12	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 21 139,12 DPH 4 439,22
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 25 578,34
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP
Objekt: VP
Část: Zdravotechnika
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 22.8.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	3 097,63
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni	916,47
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 640,02
997	Přesun sutě	397,39
998	Přesun hmot	143,75
PSV	Práce a dodávky PSV	18 041,49
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 617,74
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 657,09
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 591,00
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	175,66
	<u>Celkem</u>	<u>21 139,12</u>

ZPOČET

a: VP
 kt: VP
 Zdravotechnika

inatel:
 vitel:
 m: 22.8.2017

TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 097,63	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				916,47	
K	PK	612335101	Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,240	479,20	594,21	21,0
K	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,043	3 930,00	168,99	21,0
K	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,039	3 930,00	153,27	21,0
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 640,02	
K	PK	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	6,200	59,60	369,52	21,0
K	013	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	2,900	231,00	669,90	21,0
K	013	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	2,600	231,00	600,60	21,0
D		997	Přesun sutě				397,39	
K	PK	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,182	1 533,00	279,01	21,0
K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,182	146,80	26,72	21,0
K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,368	6,40	27,96	21,0
K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,182	350,00	63,70	21,0
D		998	Přesun hmot				143,75	
K	PK	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,185	777,00	143,75	21,0
D		PSV	Práce a dodávky PSV				18 041,49	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 617,74	
K	PK	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,300	223,70	514,51	21,0
K	PK	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	44,70	134,10	21,0
K	721	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	3,000	126,00	378,00	21,0
M	MAT	551617030.1	vpust' podlahová boční 50 s přírubou, mřížka nerez 122x1222mm, suchá/vodní hl.UNIVERZAL	kus	3,000	520,00	1 560,00	21,0
K	PK	721290111	Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	2,300	12,70	29,21	21,0
K	PK	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,003	392,80	1,18	21,0
K	PK	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	247,50	0,74	21,0
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 657,09	
K	PK	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	15,500	170,00	2 635,00	21,0
K	PK	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	15,500	175,00	2 712,50	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	K	PK	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	15,500	75,60	1 171,80	21,0
22	K	PK	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	15,500	92,20	1 429,10	21,0
23	K	PK	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,000	109,30	655,80	21,0
24	K	PK	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	6,000	85,50	513,00	21,0
25	K	PK	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	31,000	25,80	799,80	21,0
26	K	PK	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	31,000	23,30	722,30	21,0
27	K	PK	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,030	351,72	10,55	21,0
28	K	PK	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,030	241,37	7,24	21,0
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				4 591,00	
29	K	721	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	3,000	229,00	687,00	21,0
30	M	MAT	551456140.1	baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm chrom	kus	3,000	1 300,00	3 900,00	21,0
31	K	721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,006	411,70	2,47	21,0
32	K	721	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	255,70	1,53	21,0
	D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				175,66	
33	M	MAT	642711010.1	výlevka keramická bílá závěsná vč.mřížky	kus	3,000	4 373,00	13 119,00	21,0
34	M	MAT	552817920	tlačítko pro ovládání WC zepředu Mambo,chrom, Stop splachování, 24,6 x 16,4 cm	kus	-3,000	1 820,00	-5 460,00	21,0
35	M	MAT	642360210	klozet keramický závěsný hluboké splachování (LYRA plus 823382) bílý	kus	-3,000	1 631,00	-4 893,00	21,0
36	M	MAT	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové - LYRA bílé	kus	-3,000	861,00	-2 583,00	21,0
37	K	PK	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	-0,011	411,70	-4,53	21,0
38	K	PK	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,011	255,70	-2,81	21,0
				Celkem				21 139,12	

ATOS s.r.o.
 HUSOVO NÁŠ
 LEDEČ NAD SÁ
 IČ: 62028081 DIČ: C
 E-mail: 569 721 300 FAX: 569 720 587